

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: NL202054370.002-B1, Herinrichting Edelenbuurt.

Tijdens de inlichtingen zijn de volgende vragen gesteld, opmerkingen gemaakt of wijzigingen aangekondigd en opgenomen in een overzicht. De volledige set van gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden zijn als bijlage toegevoegd aan de nota van inlichting

In het bestek worden de navolgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

DEEL 1 : ALGEMEEN

Onderstaande paragrafen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
"GEEN"

DEEL 2.1 : ALGEMENE GEGEVENS

Onderstaande paragrafen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
"GEEN"

DEEL 2.2: NADERE BESCHRIJVING Onderstaande besteksposten zijn vervallen:
"GEEN"

Onderstaande besteksposten zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

113210
113211
113310
113420
123240
125140
223010
322230
544110

Onderstaande besteksposten zijn nieuw en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

101070
544120
544130

DEEL 3: BEPALINGEN

Onderstaande artikelen zijn vervallen:
01.04.01

Onderstaande artikelen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
"GEEN"

Onderstaande artikelen zijn nieuw en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

01.04.02

TEKENINGEN

Onderstaande tekeningen zijn gewijzigd en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

Tekeningnr.	Omschrijving	Wijziging	Datum
"GEEN"			

BIJLAGEN

Onderstaande bijlagen zijn nieuw en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

- Bijlage 1 - V&G-plan;
- Bijlage 8 - BLVC-kader;
- Bijlage D - Verleggingsopgave Vitens Loosdrecht Edelenbuurt;
- Bijlage E - NL202054370.002-N25-270 Knelpuntennotitie Edelenbuurt V3.0;
- Bijlage F - Offerte leverancier Mous Waterbeheer.
- NSX-bestand van de nota van inlichtingen
- ZSX-bestand van de gewijzigde inschrijfstaat

INSCHRIJVINGSSTAAT

De bij het bestek gevoegde inschrijfstaat vervalt en wordt vervangen door de bij de bijgaande gewijzigde inschrijvingsstaat.

Opmerking: Tijdens de aanbestedingsfase worden geen rsx- en pdf-bestanden verstrekt van het bestek inclusief de nota's van inlichtingen. Alle benodigde documenten voor een volledige inschrijving zijn gedeeld.

Bovenstaande opmerkingen geven geen aanleiding om de datum van inschrijving te wijzigen.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

04 Bijlagen

Bijlage 1 - V&G-plan;
Bijlage 2 - Grondbalans;
Bijlage 3 - Verkennend bodemonderzoek en verhardingsonderzoek ;
Bijlage 4 - Bemalingsadvies;
Bijlage 5 - Verleggingstekeningen Liander;
Bijlage 6 - Quicksan beschermde soorten;
Bijlage 7 - Archeologisch onderzoek;
Bijlage 8 - BLVC-kader
Bijlage 9 - Gegevens huidige gemaal

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

Bijlage A - Bomen effect analyse;
Bijlage B - Bomenposter, werken onder bomen;
Bijlage C - Proefsleuven;
Bijlage D - Verleggingsopgave Vitens Loosdrecht Edelenbuurt;
Bijlage E - NL202054370.002-N25-270 Knelpuntennotitie Edelenbuurt V3.0;
Bijlage F - Offerte leverancier Mous Waterbeheer.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
101070	258099		Opstellen werkprotocol t.b.v. asbesthoudende kit Betreft: het opstellen van een werkprotocol welke beschrijft de te nemen maatregelen en werkwijze bij het aantreffen van mogelijk of aantoonbaar asbesthoudende kit bij werkzaamheden aan betonriolering, zodat risico's voor werknemers, omgeving en milieu worden voorkomen. In het werkprotocol dient een duidelijke beschrijving geven van aanpak en uitvoeringswijze voor als asbest verdachte voegen worden aangetroffen. Het e.e.a. in overleg en ter goedkeuring directie. Eventuele maatregelen en het vaststellen van de risicoklasse kan op basis van de stelpost 950040 worden verrekend.	EUR		N	
113210			Vervalt en wordt vervangen door:				
113210	210199		Toepassen open bemaling. Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van open bemaling in rioolsleuf, lengte afhankelijk van situatie t.b.v. het droog ontgraven van de sleuven. Toepassen geluidsarme pompen. Aansluiten op verloren drain volgens bestekspostnr. 113211 Bemalingswater lozen op hemelwaterriool. Schade ontstaan door uitvallen van de installatie komt voor rekening van de aannemer.	EUR		N	
113211			Vervalt en wordt vervangen door:				
113211	230111		Aanbrengen drains voor horizontale drainage. Betreft: het aanbrengen van een drain in de rioolsleuf t.b.v. open bemaling. Situering: Aanbrengen onderin en in het midden van de sleuf	m			250,00 I
		4.	PE-buizen geribbeld en niet geperforeerd	m			250,00 L
		.5.	Uitwendige diameter 100 mm				
		.1.6	Omhuld met polyesterkous				
113310			Vervalt en wordt vervangen door:				
113310	210299		Toepassen bronbemaling. Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen bronbemaling t.b.v. rioleringswerkzaamheden. Toepassen geluidsarme pompen. Opbouw van de bronbemaling conform het als bijlage 4 toegevoegde bemalingsadvies.	EUR		N	
113420			Vervalt en wordt vervangen door:				
113420	218099		Toepassen voorzieningen lozingspunt Betreft: toepassen voorzieningen lozingspunt t.b.v. aangebrachte bemaling volgens bestekspostnr. 113210 en 113310 Lozingspunt volgens regelgeving uit waterschapsverordening Amstel, Gooi en Vecht Inclusief aanvragen benodigde vergunning Inclusief benodigde wegoverkluizing Mogelijke lozingspunten: - Lozen op hemelwaterriool - Lozen op oppervlaktewater, Regenboogsloot tegenover Tjalk Lozingspunten e.e.a. conform bijlage 4.	EUR		N	
123240			Vervalt en wordt vervangen door:				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
123240	810799		Laden, transport, lossen en acceptatie teevrij asfalt Betreft: de kosten voor laden in transportmiddel, transporteren naar verwerker, lossen bij verwerker en acceptatiekosten van teevrij asfalt. Materiaal vrijgekomen bij bestekspostnr. - 123210 - 123220 - 123230 Hoeveelheidsbepaling: op basis van originele stortbonnen. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het verwerken van vrijgekomen teevrij asfalt, in Nederland.	ton	4.394,00	V
125140			Vervalt en wordt vervangen door:			
125140	515301		Verplanten van bomen tot diameter borsthoogte 0,25 m. Betreft: het verplanten van een boom Situering: t.h.v. Hallincklaan nr. 27/29 Boomsoort: Celtis Australis Boomdiameter: >0,10 m Boomhoogte: 0-6 m Periode van verplanten: november - december 2. Verplantmethode: ter keuze van de aannemer 3. Exclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden	st	1,00	N
223010			Vervalt en wordt vervangen door:			
223010	109999		Inrichten, instandhouden, opruimen gronddepot Betreft: tijdelijk gronddepot buiten de werkgrens op aangeven van de directie aan de zuidzijde Nieuw-Loosdrecht tegenover De Schakel zie bijlage 8 - BLVC-kader. Gronddepot inrichten met rijplaten en afdekken met geotextiel, met materiaal van de aannemer. Oppervlak van het depot is ca. 1500 m2 Gronddepot rondom afschermen met bouwhekken en een poort voorzien van een slot met materiaal van de aannemer. De aannemer dient minimaal 1 sleutel van het slot aan de directie te overhandigen. Bouwhekken voorzien van doek i.v.m. beperken stofverwaaiing. Incl. toepassen boombeschermingen Grondsoorten gescheiden opslaan Vrijgekomen opgeslagen grond gedurende de werkzaamheden regelmatig nat houden i.v.m. beperken stofverwaaiing Afmetingen ter keuze van de aannemer Ondergrond werkterrein ter keuze van de aannemer Werkterrein gedurende de werkzaamheden onderhouden Werkterrein na afloop in de oorspronkelijk staat herstellen. Eventuele huurkosten zijn voor rekening van de aannemer. Inclusief toepassen rijplatenbaan t.b.v. bereikbaarheid depot.	EUR		N
322230			Vervalt en wordt vervangen door:			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
322230	252604		Aanbrengen put van kunststof.	st	40,00	N	
			Situering: nieuwe VWA inspectieputten, locaties conform tekening				
			Betreft: aanbrengen PE inspectieputten conform puttenstaat incl. aansluitingen opgesteld volgens bestekspostnr. 301010				
			Betreft putnummers:				
			V10090 t/m V10106				
			V10111 t/m V10116				
			V10119 t/m V10135				
		3.	Put, nominale middellijn 1000 mm	st			40,00 L
			Materiaal PE				
		.2.	Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel				
		.1.	Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm	st			40,00 L
			Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende rubberring				
544110			Vervalt en wordt vervangen door:				
544110	831599		Herstraten betonstraatstenen (WF, DF, KF)	m2	50,00	V	
			Betreft het op hoogte brengen van aangrenzende inritten en paden op particulier en openbaar terrein				
			Elementenverharding van diverse formaten in diverse verbanden.				
			Incl. straatzand t.b.v. mogelijke ophogen.				
			Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
			Levering tekort komende bestratingsmaterialen wordt verrekend op stelpost 950010				
			Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand				
544120	831599		Herstraten betontegels (halve tegels tot hele betontegels 300x300 mm)	m2	140,00	V	
			Betreft het op hoogte brengen van aangrenzende paden op openbaar terrein				
			halve tegels tot hele betontegels 300x300 in diverse verbanden.				
			Incl. straatzand t.b.v. mogelijke ophogen.				
			Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
			Levering tekort komende betontegels wordt verrekend op stelpost 950010				
			Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand				
544130	831599		Herstraten tegels (vanaf 300 mm tot max 1000 mm breedte)	m2	750,00	V	
			Betreft het op hoogte brengen van aangrenzende inritten en paden op particulier terrein				
			Tegels vanaf 300 mm tot max. 1000 mm breedte				
			Incl. straatzand t.b.v. mogelijke ophogen.				
			Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
			Levering tekort komende betontegels wordt verrekend op stelpost 950010				
			Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand				

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling GWW 1995, versie 2025

01 04 02 Wijze van verrekening

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in de Standaard, artikel 01.04.02, lid 04, bedraagt 30% van de aannemingssom.
- 03 De energiekostenbestanddelen, als bedoeld in de Standaard, artikel 01.04.02, lid 04, bedragen totaal 10% van de aannemingssom.
De aannemer geeft binnen 15 dagen na de datum van opdracht onderbouwd aan welke verdeling wordt toegepast op de kostengroepen:
 - 01 Gasolie met hoog accijnstarief
 - 02 Gasolie exclusief accijns
 - 04 Elektriciteit