

Algemene informatie

Aanbesteding: Herinrichting en rioolvervanging Edelenbuurt te Nieuw Loosdrecht

Aanbestedende Dienst: Gemeente Wijdmeren

Referentie: -

Toelichting:

Bij een tweetal vraag/antwoorden zijn aanvullingen geplaatst.
deze worden apart geplaatst op TenderNed.

Vraag en antwoord

Ref.nr.
52

Onderwerp:
bijlage 8 BLVC kader; aanpassing antwoord.

Vraag:

Onder het kopje opslag op pagina 13 geeft u aan naar een tweede depotlocatie te zoeken. Kunt u verduidelijken welke eerste depotlocatie u bedoelt en of een tweede depotlocatie al in beeld is?

Antwoord:

Het antwoord op deze vraag is aangepast:
De depotlocatie komt aan de zuidzijde Nieuw-Loosdrecht tegenover De Schakel. Oppervlak van het depot is ca. 1.500 m2. Ontsluiting depot tegenover de zijweg De Schakel. Toepassen boombescherming, betonblokken. Bouwvoor ontgraven en uitvullen met schors. Rijplaten als ontsluiting van het depot. BLVC wordt aangepast. Bestekpostnr 223010 wordt aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 Herinrichting en rioolvervanging Edelenbuurt te Nieuw Loosdrecht

Ref.nr.
53

Onderwerp:
Bestek deel 3 - 01 11 01 aanvulling op eerdere antwoord

Vraag:

Lid 01. Kunt u de 'plaatsing installatie pompgemaal' toelichten. Welke afhankelijkheden zijn er en wanneer wordt dit uitgevoerd?

Antwoord:

"Ter aanvullende informatie is als bijlage de offerte van de leverancier (Mous Waterbeheer) toegevoegd. Zij hebben opdracht vanuit de opdrachtgever (Gemeente Wijdmeren)

Het gemaal kan vanaf week 45 worden geplaatst.
De levertijd van de nieuwe gemaalput is 14 weken. Deze gaat volgens planning vanaf week 28

lopen (dan is het gemaal definitief uitgewerkt en getoetst door de gemeente).
"

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 Herinrichting en rioolvervanging Edelenbuurt te Nieuw Loosdrecht