

Bestek en voorwaarden

Project:

Raamovereenkomst: Onderhoud en renovatie groen + onkruidbeheersing verhardingen Tiel

2027-2028 met optie verlenging t/m 2032

Perceel 1; Onkruidbeheersing-wintersnoei-renovatie groen

Inclusief Nota van inlichtingen

Besteksnummer: 0557-001-1

Opdrachtgever:

AVRI

Meersteeg 15

4191 NK Geldermalsen

Adviseur:

Interpro advies B.V.

Langesteijn 120,

3342 LG Hendrik-Ido-Ambacht

tel: 010-4980197

Status: Definitief, incl. verwerking Nota van Inlichtingen

Opsteller: N. Schipper

Gecontroleerd: J. van Stralen

Vrijgegeven: 22-05-2026

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	4
06 Onderhoudstermijn	4
07 Kwaliteitsborging	4
2. Beschrijving	5
2.1 Algemene gegevens	5
01 Tekeningen	6
02 Peilen en hoofdafmetingen	6
03 Hoeveelheden resultaatsverplichting	6
04 Kwaliteitsborging	6
05 Bijlagen	6
06 Bereikbaarheid binnenstad	6
2.2 Nadere beschrijving	7
1 Onderhoud beplantingen	9
11 Bomen en boomvormers	9
111 Onderhoud boomspiegels in verharding	9
1111 <u>Boomspiegel zonder boomrooster</u>	9
1112 <u>Boomspiegel met boomrooster</u>	9
113 Vellen boomvormers in bosplantsoen	10
1131 <u>Vellen boomvormers en rooien stobben</u>	10
1132 <u>Vellen boomvormers, stobben laten zitten</u>	11
114 Vellen boomvormers in plantvakken	13
1141 <u>Vellen boomvormers en rooien stobben</u>	13
115 Vellen boomvormers in gras/gazon	14
1151 <u>Vellen boomvormers en rooien stobben</u>	14
116 Scheren vormbomen	15
12 Bosplantsoen	15
121 Onkruidbeheer / uitmaaïen randen	15
123 Terugzetten beplanting, hoogte tot 5,0 m	16
1231 <u>Vrijgekomen materiaal vervoeren naar inrichting</u>	16
1232 <u>Vrijgekomen materiaal op rillen zetten</u>	18
124 Terugzetten beplanting, hoogte 5,0 m of meer	19
1241 <u>Vrijgekomen materiaal vervoeren naar inrichting</u>	19
1242 <u>Vrijgekomen materiaal op rillen zetten</u>	21
13 Natuurbos	22
131 Uitmaaïen natuurbos	22
132 Maaïen bermstrook	22
14 Heesters	23
141 Sierheesters	23
1411 <u>Onkruidbeheer</u>	23
1413 <u>Terugzetten beplanting</u>	23
142 Bodembedekkers	24
1421 <u>Onkruidbeheer</u>	24
15 Vaste planten	25

151	Onkruidbeheer	25
152	Overige werkzaamheden	25
16	Hagen	26
161	Onkruidbeheer	26
166	Inkorten haag	26
167	Uitmaaïen haagvoet	27
17	Geluidsschermen	28
171	Snoeien klimplanten aan geluidsschermen	28
18	Verwijderen ongewenste beplanting	28
181	Verwijderen ongewenste houtige beplanting	28
182	Verwijderen ongewenste houtige beplanting uit watergang	29
4	Renovatie bomen, beplantingen en gras	31
41	Verwijderen begroeiing	31
411	Rooien beplanting vlak	31
412	Rooien beplanting talud	32
42	Grondwerk	33
421	Spitten - diepspitten	33
422	Frezen, vlak	34
423	Frezen, talud	35
424	Egaliseren - profileren	35
425	Verdichten grond	36
4251	<u>Verdichten, vlak</u>	36
4252	<u>Verdichten, talud</u>	37
426	Ontgraven grond uit plantvak	37
427	Verwerken grond in plantvak	37
428	Vervoeren en leveren grond	38
4281	<u>Vervoeren grond</u>	38
4282	<u>Leveren teelgrond</u>	38
4283	<u>Leveren bomenzand</u>	39
4284	<u>Leveren bomengrond</u>	40
429	Beoordelen overdracht plantvakken civiele aannemer	41
43	Plant- en zaaiwerk	41
431	Plantwerk vlak terrein	41
4311	<u>Bosplantsoen</u>	41
4312	<u>Sierplantsoen</u>	42
4313	<u>Solitaire heesters</u>	43
4314	<u>Vaste planten</u>	43
4315	<u>Linthagen, 1-rijig</u>	44
4316	<u>Linthagen, 2-rijig</u>	44
4317	<u>Linthagen, 3-rijig</u>	45
4318	<u>Blokhagen</u>	46
4319	<u>Klimplanten</u>	46
432	Plantwerk talud	46
4321	<u>Bosplantsoen</u>	46
4322	<u>Sierplantsoen</u>	47
4323	<u>Solitaire heesters</u>	48
4324	<u>Vaste planten</u>	49
4325	<u>Linthagen, 1-rijig</u>	49
4326	<u>Linthagen, 2-rijig</u>	50
4327	<u>Linthagen, 3-rijig</u>	50
4328	<u>Blokhagen</u>	51
4329	<u>Klimplanten</u>	51
433	Zaaiwerk vlak terrein	52
4331	<u>Inzaaien recreatief grasveld</u>	52
4332	<u>Inzaaien bermen</u>	52
4333	<u>Inzaaien kruidenvegetatie</u>	53
434	Zaaiwerk talud	53
4341	<u>Inzaaien recreatief grasveld</u>	53
4342	<u>Inzaaien bermen</u>	54
4343	<u>Inzaaien kruidenvegetatie</u>	55
435	Planten bomen	55
4351	<u>Maken plantgaten</u>	55
4353	<u>Planten bomen met kluit</u>	55

436	Bijkomende werkzaamheden planten bomen	56
4361	<u>Aanbrengen boompalen</u>	56
4362	<u>Aanbrengen voorziening watergift</u>	57
4363	<u>Aanbrengen mulchlaag</u>	57
4364	<u>Aanbrengen jute bij bomen</u>	58
437	Tijdelijke afrastering	58
4371	<u>Aanbrengen tijdelijke afrastering</u>	58
4372	<u>Verwijderen tijdelijke afrastering</u>	59
44	Nazorg, gedurende 1 jaar	59
441	Onkruidbeheer beplanting	59
442	Watergeven beplanting, gras en bomen	60
45	Inboet	61
451	Inboet beplanting vlak terrein	61
4511	<u>Bosplantsoen</u>	61
4512	<u>Sierplantsoen</u>	62
4513	<u>Soltaire heesters</u>	63
4514	<u>Vaste planten</u>	63
4515	<u>Haagplantsoen</u>	63
4516	<u>Klimplanten</u>	64
452	Inboet beplanting talud	64
4521	<u>Bosplantsoen</u>	64
4522	<u>Sierplantsoen</u>	65
4523	<u>Soltaire heesters</u>	66
4524	<u>Vaste planten</u>	66
4525	<u>Haagplantsoen</u>	66
4526	<u>Klimplanten</u>	67
453	Inboet bomen	67
4532	<u>Bomen met kluit</u>	67
6	Terreininrichtingselementen	69
61	Zand-(val)ondergronden en speelplekken	69
611	Regulier onderhoud	69
612	Incidentele werkzaamheden	69
62	Kunststof valondergronden	70
621	Regulier onderhoud	70
622	Incidenteel onderhoud	70
8	Overige werkzaamheden	71
81	Verkeersmaatregelen	71
811	Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk	71
812	Verkeersmaatregelen bij statisch werk	71
813	Inzet verkeersregelaar	71
814	Tijdelijke bebording	71
82	Toepassen rijplaten	72
821	Aan- en afvoer rijplaten	72
822	Beschikbaar stellen, aanbrengen, in stand houden en verwijderen	72
83	Beschermen ondergrondse infra	72
85	Inventariseren flora en fauna	73
86	Inzet werknemers en materieel	73
861	Inzetten werknemers	74
8611	<u>Inzetten werknemers</u>	74
8612	<u>Op afroep uitvoeren werkzaamheden</u>	74
862	Inzetten materieel	74
8625	<u>Inzet rijdend materieel, tractoren.</u>	74
8626	<u>Inzet rijdend materieel, overig.</u>	75
863	Afvoer- en acceptatiekosten	76
8631	<u>Afvoeren verhardingsmateriaal</u>	76
8632	<u>Afvoeren groenmateriaal en grond</u>	76
8633	<u>Afvoeren materialen uit dumpingen</u>	76
87	Communicatie en overleg	77
88	Bescherming bomen	77
9	Staartposten	78

01	Algemeen en administratief	80
01 01	Algemene bepalingen	80
01 02	Betalingsregelingen: aanneemsom	83
01 06	Betalingsregelingen: declaraties	84
01 08	Bijdragen	86
01 09	Kabels en leidingen	86
01 10	Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen	86
01 11	Verband met andere werken	86
01 12	Maatregelen in het belang van het verkeer	87
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan	88
01 14	Bouwstoffen	90
01 15	Geschillen	90
01 16	Verzekeringen	90
01 17	Vrijgekomen materialen	91
01 18	Bescherming te handhaven vegetatie	92
01 19	Arbeidsomstandigheden	93
01 20	Kwaliteitsborging	94
01 21	RAW-raamovereenkomst	94
01 22	Te beschermen plant- en diersoorten	95
01 23	Communicatie	95
01 24	Beeldkwaliteit	96
01 26	Inzet personen in het kader van social return	96
01 27	Bijzondere voorwaarden	97
22	Grondwerken	99
22 0	Grondwerken, algemeen	99
22 2	Grondbewerkingen	99
22 22	Eisen en uitvoering	99
22 24	Risicoverdeling en garanties	99
51	Groenvoorzieningen	100
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	100
51 02	Eisen en uitvoering	100
51 03	Informatieoverdracht	101
51 04	Risicoverdeling en garanties	101
51 06	Bouwstoffen	102
51 07	Meet- en verrekenmethoden	103
51 2	Gras en kruidachtigen	103
51 22	Eisen en uitvoering	103
51 23	Informatieoverdracht	104
51 25	Bijbehorende verplichtingen	104
51 4	Beplantingen	104
51 42	Eisen en uitvoering	104
51 44	Risicoverdeling en garanties	105
51 45	Bijbehorende verplichtingen	105
51 5	Bomen	106
51 52	Eisen en uitvoering	106
51 53	Informatieoverdracht	106
51 8	Onkruid en natuurlijk afval op verharding	106
51 81	Begrippen	106
51 82	Eisen en uitvoering	107
51 83	Informatieoverdracht	108
62	Tijdelijke verkeersmaatregelen	109
62 1	Tijdelijke verkeersmaatregelen	109
62 12	Eisen en uitvoering	109
62 13	Informatieoverdracht	109
62 14	Risicoverdeling en garanties	110
62 15	Bijbehorende verplichtingen	110
64	Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen	112
64 1	Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen	112
64 12	Eisen en uitvoering	112

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Avri

Bezoekadres

Meersteeg 15

4191 NK Geldermalsen

Postadres

Postbus 290

4190 CG Geldermalsen

02 Directie

De directie UAV wordt gevoerd door Avri of door haar te machtigen personen. In de opdrachtbrief worden één of meerdere personen aangewezen om als directie op te treden.

Let op: tijdens de looptijd van de overeenkomst is het mogelijk dat gemeente Tiel het opdrachtgeverschap van de werkzaamheden in deze overeenkomst terugneemt van Avri. Zie ook artikel 01.01.14 in deel 3 van deze overeenkomst.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van gemeente Tiel.

Dit werk is verdeeld in de volgende onderdelen en percelen:

Perceel 1 Onkruidbeheersing, wintersnoei en renovatie groen

Perceel 2 Onkruidbeheersing op verhardingen

Perceel 3 Knippen hagen en randsnoei beplantingen

Perceel 4 Onderhoud bermen+watergangen+duikers, bestrijden invasieve soorten

Perceel 5 Onderhoud grasvelden+graskanten, verwijderen hondenpoep.

Deze overeenkomst betreft perceel 1.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Onderhoud beplantingen
- Renovatie beplantingen en gras
- Overige werkzaamheden

Binnen de scope van deze raamovereenkomst vallen in principe de volgende werkzaamheden:

- Renovatie en omvorming van groen;

NB: De opdrachtgever behoudt zich het recht voor dat in sommige gevallen werkzaamheden binnen de scope van de raamovereenkomst - om welke reden dan ook - door derden worden uitgevoerd. Dit betreft o.a. verwijderen grond, grondverbetering en aanbrengen grond. In deze gevallen beoordeelt de aannemer de kwaliteit van de aangebrachte grond. Hiervoor is bestekspostnummer 429010 opgenomen.

Buiten de scope van deze raamovereenkomst vallen:

- Alle werkzaamheden rondom hoogwaterprotocol Waalkade tot aan de Havendijk;
- Werkzaamheden voortkomend uit calamiteitendienst;
- Aanleg van groen bij projectontwikkelingen/nieuwbouwlocaties;
- Aanleg/reconstructie groen in eigendom van andere rechtsvormen, wat uiteindelijk wel in beheer bij de gemeente komt;
- Groenprojecten op gemeentegrenzen of in samenwerking met andere gemeenten;
- Inboet en renovatiewerkzaamheden uitgevoerd de eigen dienst van Avri.

NB: het is mogelijk dat (een deel van) de werkzaamheden wel binnen deze raamovereenkomst vallen. Dit ter beoordeling door de directie.

PAR

05 Tijdsbepaling

De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 2 jaar, te weten van 1 januari 2027 tot en met 31 december 2028. Deze overeenkomst bevat een optie tot verlenging van 2 keer 2 jaar. Bij een eventuele verlenging start het werk op 1 januari en eindigt op 31 december van het jaar erop.

De verlenging houdt in dat de overeenkomst in ongewijzigde vorm en onder gelijkblijvende condities wordt voortgezet. Per perceel wordt bepaald of een verlenging van toepassing is.

Ten behoeve van het bepalen of de overeenkomst verlengd wordt, vindt 5 maanden voor het moment dat de looptijd afloopt, een evaluatie plaats. Dit overleg vindt plaats op initiatief van de opdrachtgever. Beide partijen worden geacht bij deze evaluatiebijeenkomst aanwezig te zijn. Uiterlijk vier (4) maanden voor afloop van de lopende termijn bevestigt de opdrachtgever of de overeenkomst al dan niet wordt verlengd. Indien deze bevestiging niet plaats vindt eindigt de overeenkomst in beginsel van rechtswege automatisch na afloop van de lopende termijn, danwel een eenzijdig bevestigde verlengingsperiode.

Na verlenging van de overeenkomst met 2 jaar vindt jaarlijks een evaluatie plaats.

De opleverdatum wordt per deelopdracht bepaald bij het verstrekken van de deelopdracht. Per deelopdracht dient de aannemer een planning en startdatum in te dienen ter goedkeuring door de directie.

Korting bij te late oplevering:

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt de korting: € 500,- per werkdag bij het overschrijden van enige tijdsbepaling (bijvoorbeeld datum, dag of week) zoals vermeld in de besteksposten en/of het goedgekeurde algemeen tijdschema en planning van de aannemer.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, wordt voor iedere deelopdracht vastgesteld. Deze zal niet meer bedragen dan:

- 12 maanden voor het inzaaien van gras
- 12 maanden voor het planten van bomen en beplantingen.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Overzichtstekening Tiel Onkruidbeheersing beplanting

dd. 03-04-2026

De aannemer krijgt bij opdrachtverlening inloggegevens voor de Arc Gis omgeving van de gemeente Tiel.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing.

03 Hoeveelheden resultaatsverplichting

De fictieve hoeveelheden resultaatsverplichting in deze raamovereenkomst hebben betrekking op de initiële looptijd van 2 jaar. Dit betreft een inschatting op basis van ervaringen uit de afgelopen jaren. De aannemer kan hier geen rechten aan ontleen.

De definitieve hoeveelheden worden bij elke deelopdracht bepaald. Het kwaliteitsniveau wordt jaarlijks door de opdrachtgever bepaald.

04 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende verificatie, acceptatie, stop-, bijwoon- en registratiepunten:

1. Ontgraven eerste plantvak bij elke deelopdracht; Bijwoonpunt
2. Aanbrengen grondverbetering na aanbrengen in eerste plantvak; Stoppunt
3. Beoordeling plantmateriaal voorafgaand aan de plantwerkzaamheden; Bijwoonpunt
4. Planten van eerste 3 bomen en afwerken plantvak bij elke deelopdracht; Stoppunt
5. Wintersnoei heesters, eerste plantvak bij iedere deelopdracht; Stoppunt

De stop- en bijwoonpunten worden in overleg met de directie ingepland.

05 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- A. Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase dd. 2-4-2026
- B. Gedragscode soortbescherming gemeenten. Meest recente versie gratis te downloaden van www.stadswerk.nl.
- C. Handboek bomen 2022;
- D. Communicatieschema klimaatinvloeden bij beeldbestekken.
- E. BLVC plan;
- F. Lijst ontsluitingswegen binnen de gemeente Tiel.
- G. Social return
- H. Evenementenkalender 2026
- I. Constateringen flora en fauna Tiel en Ecologisch werkprotocol

06 Bereikbaarheid binnenstad

Het centrum van Tiel is tussen 08:00 en 12:00 bereikbaar voor verkeer. Buiten deze tijden echter niet en is toegang alleen mogelijk via kentekenregistratie. De aannemer wordt verzocht alleen tussen 08:00 en 12:00 te werken in het centrum.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			Onderhoud beplantingen				
11			Bomen en boomvormers				
111			Onderhoud boomspiegels in verharding				
1111			<u>Boomspiegel zonder boomrooster</u>				
111110	514818		Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	104,00	F	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid				
		1.	Te onderhouden aantal	st			728,00 I
			Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2				
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.2.	Grondsoort: klei				
		.2.	Boom in verharding, zonder boomrooster				
		.4.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
111120	514818		Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	104,00	F	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid				
		1.	Te onderhouden aantal	st			728,00 I
			Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2				
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.2.	Grondsoort: klei				
		.2.	Boom in verharding, zonder boomrooster				
		.4.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
111130	514818		Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	104,00	F	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid				
		1.	Te onderhouden aantal	st			728,00 I
			Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2				
		.4.	Kwaliteitsniveau C				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.2.	Grondsoort: klei				
		.2.	Boom in verharding, zonder boomrooster				
		.4.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1112			<u>Boomspiegel met boomrooster</u>				
111210	514818		Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	104,00	F	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid				
		1.	Te onderhouden aantal	st			96,00 I
			Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2				
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.2.	Grondsoort: klei				
		.1.	Boom in verharding, met boomrooster				
		.4.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
111220	514818		Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid	week	104,00	F	
		1.	Te onderhouden aantal	st			32,00 I
			Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2				
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.2.	Grondsoort: klei				
		.1.	Boom in verharding, met boomrooster				
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
111230	514818		Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid	week	104,00	F	
		1.	Te onderhouden aantal	st			32,00 I
			Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2				
		.4.	Kwaliteitsniveau C				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.2.	Grondsoort: klei				
		.1.	Boom in verharding, met boomrooster				
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
113			Vellen boomvormers in bosplantsoen				
1131			<u>Vellen boomvormers en rooien stobben</u>				
113110	515101		Verwijderen bomen. Bomen in bosplantsoen Perceel: horizontaal of met een talud tot en met 1:3 Boomsoort(en): divers	st	80,00	F	
		9.	Diameter borsthoogte: tot ca. 0,1 m				
		.2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel				
		.1.	Ontstane gaten vullen met teelaarde	m3			4,00 L
		.3.	Stamhout vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
		.1.	Takhout vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
		.4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
113120	515101		Verwijderen bomen. Bomen in bosplantsoen Perceel: met een talud van 1:3 of steiler. Boomsoort(en): divers	st	40,00	F	
		9.	Diameter borsthoogte: tot ca. 0,1 m				
		.2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel				
		.1.	Ontstane gaten vullen met teelaarde	m3			2,00 L
		.3.	Stamhout vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
		.1.	Takhout vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
		.4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
113130	515101		Verwijderen bomen. Bomen in bosplantsoen Perceel: horizontaal of met een talud tot en met 1:3 Boomsoort(en): divers 9. Diameter borsthoogte: van ca. 0,1 tot 0,2 m. .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel .1. Ontstane gaten vullen met teelaarde .3. Stamhout vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. .1. Takhout vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	80,00	F	
				m3			4,00 L
113140	515101		Verwijderen bomen. Bomen in bosplantsoen Perceel: met een talud van 1:3 of steiler. Boomsoort(en): divers 9. Diameter borsthoogte: van ca. 0,1 tot 0,2 m. .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel .1. Ontstane gaten vullen met teelaarde .3. Stamhout vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. .1. Takhout vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	40,00	F	
				m3			2,00 L
113150	515101		Verwijderen bomen. Bomen in bosplantsoen Perceel: horizontaal of met een talud tot en met 1:3 Boomsoort(en): divers 9. Diameter borsthoogte: van ca. 0,2 tot 0,5 m. .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel .1. Ontstane gaten vullen met teelaarde .3. Stamhout vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. .1. Takhout vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	80,00	F	
				m3			5,60 L
113160	515101		Verwijderen bomen. Bomen in bosplantsoen Perceel: met een talud van 1:3 of steiler. Boomsoort(en): divers 9. Diameter borsthoogte: van ca. 0,2 tot 0,5 m. .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel .1. Ontstane gaten vullen met teelaarde .3. Stamhout vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. .1. Takhout vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	40,00	F	
				m3			2,80 L
1132			<u>Vellen boomvormers, stobben laten zitten</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
113210	515101 9.6.3.1.	Verwijderen bomen. Bomen in bosplantsoen Perceel: horizontaal of met een talud tot en met 1:3 Boomsoort(en): divers Diameter borsthoogte: tot ca. 0,1 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,10 m Stamhout vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. Takhout vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	80,00	F
113220	515101 9.6.3.1.	Verwijderen bomen. Bomen in bosplantsoen Perceel: met een talud van 1:3 of steiler. Boomsoort(en): divers Diameter borsthoogte: tot ca. 0,1 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,10 m Stamhout vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. Takhout vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	40,00	F
113230	515101 9.6.3.1.	Verwijderen bomen. Bomen in bosplantsoen Perceel: horizontaal of met een talud tot en met 1:3 Boomsoort(en): divers Diameter borsthoogte: van ca. 0,1 tot 0,2 m. Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,10 m Stamhout vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. Takhout vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	80,00	F
113240	515101 9.6.3.1.	Verwijderen bomen. Bomen in bosplantsoen Perceel: met een talud van 1:3 of steiler. Boomsoort(en): divers Diameter borsthoogte: van ca. 0,1 tot 0,2 m. Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,10 m Stamhout vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. Takhout vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	40,00	F
113250	515101 9.6.3.1.	Verwijderen bomen. Bomen in bosplantsoen Perceel: horizontaal of met een talud tot en met 1:3 Boomsoort(en): divers Diameter borsthoogte: van ca. 0,2 tot 0,5 m. Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,10 m Stamhout vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. Takhout vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	80,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
113260	515101		Verwijderen bomen. Bomen in bosplantsoen Perceel: met een talud van 1:3 of steiler. Boomsoort(en): divers 9. Diameter borsthoogte: van ca. 0,1 tot 0,2 m. .6. Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,10 m .3. Stamhout vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. .1. Takhout vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	40,00	F	
114			Vellen boomvormers in plantvakken				
1141			<u>Vellen boomvormers en rooien stobben</u>				
114110	515101		Verwijderen bomen. Bomen in plantvakken. Perceel: horizontaal of met een talud tot en met 1:3 Boomsoort(en): divers 9. Diameter borsthoogte: tot ca. 0,1 m .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel .1. Ontstane gaten vullen met teelaarde .3. Stamhout vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. .1. Takhout vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naareen inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	80,00	F	
				m3			4,00 L
114120	515101		Verwijderen bomen. Bomen in plantvakken. Perceel: met een talud van 1:3 of steiler. Boomsoort(en): divers 9. Diameter borsthoogte: tot ca. 0,1 m .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel .1. Ontstane gaten vullen met teelaarde .3. Stamhout vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. .1. Takhout vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naareen inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	40,00	F	
				m3			2,00 L
114130	515101		Verwijderen bomen. Bomen in plantvakken. Perceel: horizontaal of met een talud tot en met 1:3 Boomsoort(en): divers 9. Diameter borsthoogte: van ca. 0,1 tot 0,2 m. .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel .1. Ontstane gaten vullen met teelaarde .3. Stamhout vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. .1. Takhout vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naareen inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	80,00	F	
				m3			4,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
114140	515101		Verwijderen bomen. Bomen in plantvakken. Perceel: met een talud van 1:3 of steiler. Boomsoort(en): divers 9. Diameter borsthoogte: van ca. 0,1 tot 0,2 m. .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel .1. Ontstane gaten vullen met teelaarde .3. Stamhout vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. .1. Takhout vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naareen inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	40,00 F	
115			Vellen boomvormers in gras/gazon			
1151			<u>Vellen boomvormers en rooien stobben</u>			
115110	515101		Verwijderen bomen. Bomen in gras/gazon. Perceel: horizontaal of met een talud tot en met 1:3 Boomsoort(en): divers 9. Diameter borsthoogte: tot ca. 0,1 m .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel .1. Ontstane gaten vullen met teelaarde .3. Stamhout vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. .1. Takhout vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naareen inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	40,00 F	
				m3		2,00 L
115120	515101		Verwijderen bomen. Bomen in gras/gazon. Perceel: met een talud van 1:3 of steiler. Boomsoort(en): divers 9. Diameter borsthoogte: tot ca. 0,1 m .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel .1. Ontstane gaten vullen met teelaarde .3. Stamhout vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. .1. Takhout vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naareen inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	20,00 F	
				m3		1,00 L
115130	515101		Verwijderen bomen. Bomen in gras/gazon. Perceel: horizontaal of met een talud tot en met 1:3 Boomsoort(en): divers 9. Diameter borsthoogte: van ca. 0,1 tot 0,2 m. .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel .1. Ontstane gaten vullen met teelaarde .3. Stamhout vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. .1. Takhout vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naareen inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	40,00 F	
				m3		2,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
115140	515101		Verwijderen bomen. Bomen in gras/gazon. Perceel: met een talud van 1:3 of steiler. Boomsoort(en): divers Diameter borsthoogte: van ca. 0,1 tot 0,2 m. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel Ontstane gaten vullen met teelaarde Stamhout vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. Takhout vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. Vrijgekomen stobben vervoeren naareen inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	20,00	F	
116			Scheren vormbomen				
116010	515535		Onderhoud geknipte of geschoren bomen. Betreft: het scheren/knippen van bomen. Klepelen is niet toegestaan. Boomhoogteklasse: tot 6 m Gerekend is met 1 keer scheren/knippen per jaar Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk Verwijderen van waterlot tot 3 m boven maaiveld en van wortelopslag tot 1 m vanuit de stamvoet. Periode: mei-juni Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	20,00	F	
116020	515535		Onderhoud geknipte of geschoren bomen. Betreft: het scheren/knippen van bomen. Klepelen is niet toegestaan. Boomhoogteklasse: tot 6 m Gerekend is met 2 keer scheren/knippen per jaar Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk Verwijderen van waterlot tot 3 m boven maaiveld en van wortelopslag tot 1 m vanuit de stamvoet. Periode: mei-juni / september-oktober. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	20,00	F	
12			Bosplantsoen				
121			Onkruidbeheer / uitmaaaien randen Bij uitmaaaien randen dient er rekening mee gehouden te worden dat tot ca. 20% per jaar van het totale oppervlak aan bosplantsoen wordt terug gezet en/of korter dan 2 jaar geleden is aangeplant. Mogelijke extra onkruidgroei wordt niet verrekend. Inclusief uitmaaaien bramen.				
121010	514422		Uitmaaaien rand beplantingsvak. Betreft: het uitmaaaien in bestaand bosplantsoen. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en): per jaar. Op aangeven van de directie. Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m Bewerkingsbreedte: ca. 1,0 - 1,5 m Tussen de rijen maaaien Maaisel kneuzen en laten liggen	m	88.542,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
121020	514422		Uitmaaïen rand beplantingsvak. Betreft: het uitmaaïen in bestaand bosplantsoen. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en): per jaar. Op aangeven van de directie. Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 2.1. Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m . .9. Bewerkingsbreedte: ca. 1,0 - 1,5 m . . .1. Tussen de rijen maaïen1. Maaisel kneuzen en laten liggen	m	8.000,00	F	
121030	514422		Uitmaaïen rand beplantingsvak. Betreft: het uitmaaïen in bestaand bosplantsoen. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): per jaar. Op aangeven van de directie. Soort en leeftijd van de beplanting: variabel 1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m . .9. Bewerkingsbreedte: ca. 1,0 - 1,5 m . . .1. Tussen de rijen maaïen1. Maaisel kneuzen en laten liggen	m	88.542,00	F	
121040	514422		Uitmaaïen rand beplantingsvak. Betreft: het uitmaaïen in bestaand bosplantsoen. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): per jaar. Op aangeven van de directie. Soort en leeftijd van de beplanting: variabel 2. Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 .1. Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m . .9. Bewerkingsbreedte: ca. 1,0 - 1,5 m . . .1. Tussen de rijen maaïen1. Maaisel kneuzen en laten liggen	m	8.000,00	F	
121050	514421		Uitmaaïen beplantingsvak. Betreft: het uitmaaïen in bestaand bosplantsoen. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: variabel 1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m . .2. Tussen en in de rijen maaïen . . .1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	21.344,00	F	
121060	514421		Uitmaaïen beplantingsvak. Betreft: het uitmaaïen in bestaand bosplantsoen. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: variabel 2. Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 .1. Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m . .2. Tussen en in de rijen maaïen . . .1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	2.000,00	F	
123			Terugzetten beplanting, hoogte tot 5,0 m				
1231			<u>Vrijgekomen materiaal vervoeren naar inrichting</u>				
123110	514432		Terugzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen. Horizontaal of met een talud tot en met 1:3. 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 . .3. Hoogte beplanting: tot ca. 5 m . . .5. Terugzetten door 25 % van de beplanting weg te nemen m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (Ø > 0,20 m).1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	2.000,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
123120	514432		Terugzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen. Horizontaal of met een talud tot en met 1:3. 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 .3. Hoogte beplanting: tot ca. 5 m .5. Terugzetten door 50 % van de beplanting weg te nemen m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (Ø > 0,20 m). 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	2.000,00	F
123130	514432		Terugzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen. Perceel met talud van 1:3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar. 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 .3. Hoogte beplanting: tot ca. 5 m .5. Terugzetten door 50 % van de beplanting weg te nemen m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (Ø > 0,20 m). 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	1.000,00	F
123140	514432		Terugzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen. Horizontaal of met een talud tot en met 1:3. 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 .3. Hoogte beplanting: tot ca. 5 m .5. Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te nemen m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (Ø > 0,20 m). 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	2.000,00	F
123150	514432		Terugzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen. Perceel met talud van 1:3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar. 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 .3. Hoogte beplanting: tot ca. 5 m .5. Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te nemen m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (Ø > 0,20 m). 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	1.000,00	F
123160	514432		Terugzetten beplanting. Betreft: terugzetten rand bosplantsoen. Horizontaal of met een talud tot en met 1:3. Gerekend is met het wegnemen van de beplanting in een rand van maximaal 2 m breed. 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 .3. Hoogte beplanting: tot ca. 5 m .5. Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te nemen m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (Ø > 0,20 m). 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	2.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
123170	514432		Terugzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen. Perceel met talud van 1:3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar. Gerekend is met het wegnemen van de beplanting in een rand van maximaal 2 m breed. 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 .3. Hoogte beplanting: tot ca. 5 m .5. Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te nemen m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (Ø > 0,20 m). .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	1.000,00	F
1232			<u>Vrijgekomen materiaal op rillen zetten</u>			
123210	514432		Terugzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen. Horizontaal of met een talud tot en met 1:3. 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 .3. Hoogte beplanting: tot ca. 5 m .5. Terugzetten door 25 % van de beplanting weg te nemen m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (Ø > 0,20 m). .9 Vrijgekomen materiaal op aanwijzing van de directie op rillen zetten.	m2	2.000,00	F
123220	514432		Terugzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen. Horizontaal of met een talud tot en met 1:3. 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 .3. Hoogte beplanting: tot ca. 5 m .5. Terugzetten door 50 % van de beplanting weg te nemen m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (Ø > 0,20 m). .9 Vrijgekomen materiaal op aanwijzing van de directie op rillen zetten.	m2	2.000,00	F
123230	514432		Terugzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen. Perceel met talud van 1:3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar. 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 .3. Hoogte beplanting: tot ca. 5 m .5. Terugzetten door 50 % van de beplanting weg te nemen m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (Ø > 0,20 m). .9 Vrijgekomen materiaal op aanwijzing van de directie op rillen zetten.	m2	1.000,00	F
123240	514432		Terugzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen. Horizontaal of met een talud tot en met 1:3. 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 .3. Hoogte beplanting: tot ca. 5 m .5. Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te nemen m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (Ø > 0,20 m). .9 Vrijgekomen materiaal op aanwijzing van de directie op rillen zetten.	m2	2.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
123250	514432		Terugzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen. Perceel met talud van 1:3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar. 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 .3. Hoogte beplanting: tot ca. 5 m .5. Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te nemen m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (Ø > 0,20 m). .9 Vrijgekomen materiaal op aanwijzing van de directie op rillen zetten.	m2	1.000,00	F
123260	514432		Terugzetten beplanting. Betreft: terugzetten rand bosplantsoen. Horizontaal of met een talud tot en met 1:3. Gerekend is met het wegnemen van de beplanting in een rand van maximaal 2 m breed. 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 .3. Hoogte beplanting: tot ca. 5 m .5. Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te nemen m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (Ø > 0,20 m). .9 Vrijgekomen materiaal op aanwijzing van de directie op rillen zetten.	m2	2.000,00	F
123270	514432		Terugzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen. Perceel met talud van 1:3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar. Gerekend is met het wegnemen van de beplanting in een rand van maximaal 2 m breed. 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 .3. Hoogte beplanting: tot ca. 5 m .5. Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te nemen m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (Ø > 0,20 m). .9 Vrijgekomen materiaal op aanwijzing van de directie op rillen zetten.	m2	1.000,00	F
124			Terugzetten beplanting, hoogte 5,0 m of meer			
1241			<u>Vrijgekomen materiaal vervoeren naar inrichting</u>			
124110	514432		Terugzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen. Horizontaal of met een talud tot en met 1:3. 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 .4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer .5. Terugzetten door 25 % van de beplanting weg te nemen m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (Ø > 0,20 m). .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	20.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
124120	514432		Terugzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen. Horizontaal of met een talud tot en met 1:3. 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 .4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer .5. Terugzetten door 50 % van de beplanting weg te nemen m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (Ø > 0,20 m). 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	40.000,00	F	
124130	514432		Terugzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen. Perceel met talud van 1:3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar. 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 .4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer .5. Terugzetten door 50 % van de beplanting weg te nemen m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (Ø > 0,20 m). 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	10.000,00	F	
124140	514432		Terugzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen. Horizontaal of met een talud tot en met 1:3. 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 .4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer .5. Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te nemen m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (Ø > 0,20 m). 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	20.000,00	F	
124150	514432		Terugzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen. Perceel met talud van 1:3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar. 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 .4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer .5. Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te nemen m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (Ø > 0,20 m). 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	10.000,00	F	
124160	514432		Terugzetten beplanting. Betreft: terugzetten rand bosplantsoen. Horizontaal of met een talud tot en met 1:3. Gerekend is met het wegnemen van de beplanting in een rand van maximaal 2 m breed. 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 .4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer .5. Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te nemen m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (Ø > 0,20 m). 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	20.000,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
124170	514432		Terugzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen. Perceel met talud van 1:3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar. Gerekend is met het wegnemen van de beplanting in een rand van maximaal 2 m breed. 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 .4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer .5. Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te nemen m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (Ø > 0,20 m). .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	10.000,00	F
1242			<u>Vrijgekomen materiaal op rillen zetten</u>			
124210	514432		Terugzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen. Horizontaal of met een talud tot en met 1:3. 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 .4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer .5. Terugzetten door 25 % van de beplanting weg te nemen m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (Ø > 0,20 m). .9 Vrijgekomen materiaal op aanwijzing van de directie op rillen zetten.	m2	20.000,00	F
124220	514432		Terugzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen. Horizontaal of met een talud tot en met 1:3. 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 .4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer .5. Terugzetten door 50 % van de beplanting weg te nemen m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (Ø > 0,20 m). .9 Vrijgekomen materiaal op aanwijzing van de directie op rillen zetten.	m2	40.000,00	F
124230	514432		Terugzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen. Perceel met talud van 1:3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar. 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 .4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer .5. Terugzetten door 50 % van de beplanting weg te nemen m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (Ø > 0,20 m). .9 Vrijgekomen materiaal op aanwijzing van de directie op rillen zetten.	m2	10.000,00	F
124240	514432		Terugzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen. Horizontaal of met een talud tot en met 1:3. 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 .4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer .5. Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te nemen m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (Ø > 0,20 m). .9 Vrijgekomen materiaal op aanwijzing van de directie op rillen zetten.	m2	20.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
124250	514432		Terugzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen. Perceel met talud van 1:3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar. 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 .4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer .5. Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te nemen m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (Ø > 0,20 m). .9 Vrijgekomen materiaal op aanwijzing van de directie op rillen zetten.	m2	10.000,00	F	
124260	514432		Terugzetten beplanting. Betreft: terugzetten rand bosplantsoen. Horizontaal of met een talud tot en met 1:3. Gerekend is met het wegnemen van de beplanting in een rand van maximaal 2 m breed. 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 .4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer .5. Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te nemen m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (Ø > 0,20 m). .9 Vrijgekomen materiaal op aanwijzing van de directie op rillen zetten.	m2	20.000,00	F	
124270	514432		Terugzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen. Perceel met talud van 1:3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar. Gerekend is met het wegnemen van de beplanting in een rand van maximaal 2 m breed. 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 .4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer .5. Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te nemen m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (Ø > 0,20 m). .9 Vrijgekomen materiaal op aanwijzing van de directie op rillen zetten.	m2	10.000,00	F	
13			Natuurbos				
131			Uitmaaaien natuurbos				
131010	514422		Uitmaaaien rand beplantingsvak. Betreft: het uitmaaaien in rand van natuurbos. Locatie: Elzenpas. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): per jaar. Op aangeven van de directie. Soort en leeftijd van de beplanting: variabel 1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m .9. Bewerkingsbreedte: ca. 1,5 - 2,0 m .1. Maaisel kneuzen en laten liggen	m	3.450,00	F	
131020	514421		Uitmaaaien beplantingsvak. Betreft: uitmaaaien natuurbos. Locatie: Elzenpas. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Soort en leeftijd van de beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant. 1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	227,00	F	
132			Maaien bermstrook				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
132010	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft: maaien bermstrook langs pad door natuurbos met klein materieel. 2. Standaard beheer . . .8. . Aantal maaibeurten: 4 per 1 jaar1 Vrijgekomen maaisel laten liggen	are	106,00	F	
14			Heesters In verband met onkruidbeheersing dient er rekening mee gehouden te worden dat jaarlijks tot ca. 30% van het totale oppervlak aan sierheesters wordt teruggezet en/of korter dan 2 jaar geleden is aangeplant. Mogelijke extra onkruidgroei wordt niet verrekend.				
141			Sierheesters				
1411			<u>Onkruidbeheer</u>				
141110	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid 1. Te onderhouden oppervlakte .2. . . . Kwaliteitsniveau A .3. . . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen . . .2. . Grondsoort: klei . . .9. . Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	F	
				are			540,00 I
141120	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid 1. Te onderhouden oppervlakte .3. . . . Kwaliteitsniveau B .3. . . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen . . .2. . Grondsoort: klei . . .9. . Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	F	
				are			540,00 I
141130	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid 1. Te onderhouden oppervlakte .4. . . . Kwaliteitsniveau C .3. . . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen . . .2. . Grondsoort: klei . . .9. . Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	F	
				are			540,00 I
1413			<u>Terugzetten beplanting</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
141310	514432	3.	Terugzetten beplanting. Betreft: gesloten opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters .4. Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 . . .1. . . . Hoogte beplanting: tot ca. 1 m . . .9. . . . Terugzetten door 100% van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe, tot ca. 0,30 m boven maaiveld (afhankelijk van de soort), m.u.v. de in het vak aanwezige bomen en solitaire heesters. Inclusief bodembedekkende onderbeplanting, e.e.a. op aanwijzing van de directie. Gebruik van klepelmaaier is niet toegestaan.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	72.784,00	F
141320	514432	3.	Terugzetten beplanting. Betreft: gesloten opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters .5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 . . .9. . . . Hoogte beplanting: tot ca. 2 m. . . .9. . . . Terugzetten door 100% van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe, tot ca. 0,30 m boven maaiveld (afhankelijk van de soort), m.u.v. de in het vak aanwezige bomen en solitaire heesters. Inclusief bodembedekkende onderbeplanting, e.e.a. op aanwijzing van de directie. Gebruik van klepelmaaier is niet toegestaan.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	24.260,00	F
141330	514432	3.	Terugzetten beplanting. Betreft: gesloten opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters .5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 . . .9. . . . Hoogte beplanting: tot ca. 3 m. . . .9. . . . Terugzetten door 100% van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe, tot ca. 0,30 m boven maaiveld (afhankelijk van de soort), m.u.v. de in het vak aanwezige bomen en solitaire heesters. Inclusief bodembedekkende onderbeplanting, e.e.a. op aanwijzing van de directie. Gebruik van klepelmaaier is niet toegestaan.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	7.278,00	F
142			Bodembedekkers			
1421			<u>Onkruidbeheer</u>			
142110	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: bodembedekkers 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A . . .3. . . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen . . .2. . . . Grondsoort: klei9. . . . Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	104,00	F I
						54,00

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
142120	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: bodembedekkers 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .2. Grondsoort: klei .9. Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	F	
142130	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: bodembedekkers 1. Te onderhouden oppervlakte .4. Kwaliteitsniveau C .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .2. Grondsoort: klei .9. Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	F	
15			Vaste planten				
151			Onkruidbeheer				
151010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: vaste planten 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .2. Grondsoort: klei .9. Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant. .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	F	
151020	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: vaste planten 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .2. Grondsoort: klei .9. Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant. .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	F	
152			Overige werkzaamheden				
152010	514499		Voorjaarsbeurt vaste planten Betreft: het verwijderen van uitgebloeide bloeiwijzen en afgestorven loof van vaste planten in het voorjaar. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar. Periode uitvoering: 1-15 maart. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	4.800,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
152020	510205		Bemesten beplantingsvak. Betreft: het bemesten vaste planten.	m2	4.800,00	F	
		6.	Betreft: kruidachtigen				
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.2.	Korrelachtige meststof DCM NPK (Mg) 5-3-6 (2)				
		.1.	Hoeveelheid: 7,5 kg per 100 m2	kg			360,00 L
		.1	Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,05 m				
152030	514299		Mulchen vaste planten	m2	4.800,00	F	
			Dichtheid: 800 of meer st/100 m2				
			Betreft: maaien tot op de stobbe van afgestorven loof van				
			vaste planten en siergrassen en het mulchen van				
			vrijgekomen materiaal.				
			Aantal beurten: 1 per jaar.				
			Periode uitvoering: 1-15 maart.				
			Oppervlaktepercentage te snoeien beplanting: 100%.				
			Maaisel mulchen (fractie 0,5-5 cm) en laten liggen.				
16			Hagen				
161			Onkruidbeheer				
161010	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	F	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
			Betreft: haagvoet				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			87,00 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.2.	Grondsoort: klei				
		.9.	Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant.				
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
161020	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	F	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
			Betreft: haagvoet				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			87,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.2.	Grondsoort: klei				
		.9.	Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant.				
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
161030	514421		Uitmaaieren beplantingsvak.	are	78,00	F	
			Betreft: het uitmaaieren van de haagvoet.				
			Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
			Soort en leeftijd van de beplanting: divers.				
		1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.1.	Maaisel kneuzen en laten liggen				
166			Inkorten haag				
166010	514499		Inkorten haag, van 1,0 naar 0,5 m.	m	300,00	F	
			Betreft: haag				
			Hoogte van de haag: tot 1,00 m				
			Breedte van de haag: tussen 0,50 en 1,50 m.				
			Inkorten door de haag tot 0,50 m boven maaiveld terug				
			te zetten.				
			E.e.a. op aanwijzing van de directie.				
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
166020	514499	.	Inkorten haag, van 1,5 naar 1,0 m.	m	300,00	F
		.	Betreft: haag			
		.	Hoogte van de haag: tot 1,50 m			
		.	Breedte van de haag: tussen 0,50 en 1,50 m.			
		.	Inkorten door de haag tot 1,00 m boven maaiveld terug te zetten.			
		.	E.e.a. op aanwijzing van de directie.			
		.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.			
		.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
166030	514499	.	Inkorten haag, van 2,0 naar 1,0 m.	m	300,00	F
		.	Betreft: haag			
		.	Hoogte van de haag: tot 2,00 m			
		.	Breedte van de haag: tussen 0,50 en 1,50 m.			
		.	Inkorten door de haag tot 1,00 m boven maaiveld terug te zetten.			
		.	E.e.a. op aanwijzing van de directie.			
		.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.			
		.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
166040	514499	.	Inkorten haag, van 3,0 naar 1,5 m.	m	300,00	F
		.	Betreft: haag			
		.	Hoogte van de haag: tot 3,00 m			
		.	Breedte van de haag: tussen 0,50 en 1,50 m.			
		.	Inkorten door de haag tot 1,50 m boven maaiveld terug te zetten.			
		.	E.e.a. op aanwijzing van de directie.			
		.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.			
		.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
166050	514499	.	Inkorten haag, van 5,0 naar 3,0 m.	m	300,00	F
		.	Betreft: haag			
		.	Hoogte van de haag: tot 5,00 m			
		.	Breedte van de haag: tussen 0,50 en 1,50 m.			
		.	Inkorten door de haag tot 3,00 m boven maaiveld terug te zetten.			
		.	E.e.a. op aanwijzing van de directie.			
		.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.			
		.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
167		.	Uitmaaaien haagvoet			
167010	514422	.	Uitmaaaien rand beplantingsvak.	m	89.848,00	F
		.	Betreft: haagvoet.			
		.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en):			
		.	Soort en leeftijd van de beplanting: divers, ca. 1 jaar of meer na aanplant.			
		1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		.9.	Bewerkingsbreedte: ca. 1 m een beide zijden van de haag.			
		. .9.	Haagvoet uitmaaaien zonder beschadigingen aan de haag.			
		. . .2.	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.			
		.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
167020	514422		Uitmaaaien rand beplantingsvak. Betreft: haagvoet. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): Soort en leeftijd van de beplanting: divers, ca. 1 jaar of meer na aanplant. 1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .9. Bewerkingsbreedte: ca. 1 m een beide zijden van de haag. .9. Haagvoet uitmaaaien zonder beschadigingen aan de haag. .2. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	179.696,00	F	
167030	514422		Uitmaaaien rand beplantingsvak. Betreft: haagvoet. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en): Soort en leeftijd van de beplanting: divers, ca. 1 jaar of meer na aanplant. 1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .9. Bewerkingsbreedte: ca. 1 m een beide zijden van de haag. .9. Haagvoet uitmaaaien zonder beschadigingen aan de haag. .2. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	269.544,00	F	
17			Geluidsschermen				
171			Snoeien klimplanten aan geluidsschermen				
171010	514499		Snoeien klimplanten aan geluidsschermen. Betreft: het snoeien van klimplanten aan de geluidsschermen langs provinciale weg, waarbij overhangend, uithangend of afvallend groen wordt afgeknipt. Gerekend is met 1 keer per jaar. Hoogte: ca. 5 m. Inclusief toepassen verkeersmaatregelen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	492,00	F	
18			Verwijderen ongewenste beplanting				
181			Verwijderen ongewenste houtige beplanting Op aanwijzing van de directie. Het percentage wordt vastgesteld door aannemer samen met de directie op basis van inschatting.				
181010	514199		Verwijderen ongewenste beplanting, 2% in vak. Situatie: in beplantingsvak en haagvoet. Betreft: het dusdanig verwijderen van ongewenste beplanting, zodat deze niet meer terug komt, in 2% van de oppervlakte per beplantingsvak. Ongewenste beplanting incl. wortels verwijderen. Verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	10.000,00	F	
181020	514199		Verwijderen ongewenste beplanting, 5% in vak. Situatie: in beplantingsvak en haagvoet. Betreft: het dusdanig verwijderen van ongewenste beplanting, zodat deze niet meer terug komt, in 5% van de oppervlakte per beplantingsvak. Ongewenste beplanting incl. wortels verwijderen. Verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	10.000,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
181030	514199		Verwijderen ongewenste beplanting, 10% in vak. Situatie: in beplantingsvak en haagvoet. Betreft: het dusdanig verwijderen van ongewenste beplanting, zodat deze niet meer terug komt, in 10% van de oppervlakte per beplantingsvak. Ongewenste beplanting incl. wortels verwijderen. Verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	5.000,00	F	
181040	514199		Verwijderen ongewenste beplanting, 15% in vak. Situatie: in beplantingsvak en haagvoet. Betreft: het dusdanig verwijderen van ongewenste beplanting, zodat deze niet meer terug komt, in 15% van de oppervlakte per beplantingsvak. Ongewenste beplanting incl. wortels verwijderen. Verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	2.000,00	F	
181050	514199		Verwijderen ongewenste beplanting, 20% in vak. Situatie: in beplantingsvak en haagvoet. Betreft: het dusdanig verwijderen van ongewenste beplanting, zodat deze niet meer terug komt, in 20% van de oppervlakte per beplantingsvak. Ongewenste beplanting incl. wortels verwijderen. Verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	2.000,00	F	
182			Verwijderen ongewenste houtige beplanting uit watergang Op aanwijzing van de directie.				
182010	510199		Verwijderen begroeiing droge watergang, < 5 m. Betreft: het verwijderen van begroeiing in droge watergang. Afzetten tot op de stobbe, stobben uitfreen of -boren tot een diepte van ten minste 0,40 m beneden maaiveld. karakter van de beplanting: bosplantsoen. Aantal m2 betreft de kroonprojectie van de beplanting. Talud: 1:3 tot en met 1:1 Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m. Profiel van talud na uitfreen herstellen en inzaaien. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	5.000,00	F	
182020	510199		Verwijderen begroeiing droge watergang, > 5 m. Betreft: het verwijderen van begroeiing in droge watergang. Afzetten tot op de stobbe, stobben uitfreen of -boren tot een diepte van ten minste 0,40 m beneden maaiveld. karakter van de beplanting: bosplantsoen. Aantal m2 betreft de kroonprojectie van de beplanting. Talud: 1:3 tot en met 1:1 Hoogte begroeiing: meer dan 5 m. Profiel van talud na uitfreen herstellen en inzaaien. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	5.000,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4 : 5 : 6				
182030	510199	Verwijderen begroeiing natte watergang, < 5 m. Betreft: het verwijderen van begroeiing in natte watergang. Afzetten tot op de stobbe, stobben uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,40 m beneden maaiveld. karakter van de beplanting: bosplantsoen. Aantal m2 betreft de kroonprojectie van de beplanting. Talud: 1:3 tot en met 1:1 Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m. Profiel van talud na uitfrezen herstellen en inzaaien. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	5.000,00	F
182040	510199	Verwijderen begroeiing natte watergang, > 5 m. Betreft: het verwijderen van begroeiing in natte watergang. Afzetten tot op de stobbe, stobben uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,40 m beneden maaiveld. karakter van de beplanting: bosplantsoen. Aantal m2 betreft de kroonprojectie van de beplanting. Talud: 1:3 tot en met 1:1 Hoogte begroeiing: meer dan 5 m. Profiel van talud na uitfrezen herstellen en inzaaien. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	5.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
4			Renovatie bomen, beplantingen en gras			
41			Verwijderen begroeiing			
411			Rooien beplanting vlak			
411010	514101		Verwijderen begroeiing. Situering: t.p.v. te renoveren / om te vormen beplanting, op aanwijzing van de directie. Grondsoort: klei. Karakter van de begroeiing: heesters. 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .9. Begroeiing van ca. 300 stuks per 100 m2. .2. Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,30 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	60,00	F
411020	514101		Verwijderen begroeiing. Situering: t.p.v. te renoveren / om te vormen beplanting, op aanwijzing van de directie. Grondsoort: klei. Karakter van de begroeiing: heesters. 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .3. Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2 .3. Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,4 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	60,00	F
411030	514101		Verwijderen begroeiing. Situering: t.p.v. te renoveren / om te vormen beplanting, op aanwijzing van de directie. Grondsoort: klei. Karakter van de begroeiing: heesters. 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2 .4. Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,4 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	20,00	F
411040	514101		Verwijderen begroeiing. Situering: t.p.v. te renoveren / om te vormen beplanting, op aanwijzing van de directie. Grondsoort: klei. Karakter van de begroeiing: heesters. 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2 .5. Hoogte begroeiing: ca. 5 m of meer .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	20,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
411050	514101		Verwijderen begroeiing. Betreft: het verwijderen van een strook beplanting met een max. breedte van 2,0 . Grondsoort: klei. Karakter van de begroeiing: rand bosplantsoen. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Begroeiing van ca. 25 tot ca. 50 stuks per 100 m2. .9. Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m4. . . Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,3 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.1 Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	400,00	F
412			Roaien beplanting talud			
412010	514101		Verwijderen begroeiing. Situering: t.p.v. te renoveren / om te vormen beplanting, op aanwijzing van de directie. Grondsoort: klei. Karakter van de begroeiing: heesters. 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .2. Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 .9. Begroeiing van ca. 300 stuks per 100 m2.2. . . Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,30 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.1 Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	6,00	F
412020	514101		Verwijderen begroeiing. Situering: t.p.v. te renoveren / om te vormen beplanting, op aanwijzing van de directie. Grondsoort: klei. Karakter van de begroeiing: heesters. 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .2. Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 .3. Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m23. . . Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,4 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.1 Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	6,00	F
412030	514101		Verwijderen begroeiing. Situering: t.p.v. te renoveren / om te vormen beplanting, op aanwijzing van de directie. Grondsoort: klei. Karakter van de begroeiing: heesters. 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .2. Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 .2. Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m24. . . Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,4 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.1 Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	2,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
412040	514101		Verwijderen begroeiing. Situering: t.p.v. te renoveren / om te vormen beplanting, op aanwijzing van de directie. Grondsoort: klei. Karakter van de begroeiing: heesters. 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .2. Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 .2. Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2 .5. Hoogte begroeiing: ca. 5 m of meer .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	2,00	F
412050	514101		Verwijderen begroeiing. Betreft: het verwijderen van een strook beplanting met een max. breedte van 2,0 . Grondsoort: klei. Karakter van de begroeiing: rand bosplantsoen. 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .2. Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 .9. Begroeiing van ca. 25 tot ca. 50 stuks per 100 m2. .4. Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m .1. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,3 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	40,00	F
42			Grondwerk			
421			Spitten - diepspitten			
421010	222104		Diepspitten. Situering: t.p.v. nieuw aan te brengen groenvoorzieningen. Grondsoort: klei. 9. Grootte per perceel: tot ca. 200 m2. .1. Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden .9. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3 .1.5 Bewerkingsdiepte: 0,80 m	are	50,00	F
421020	222104		Diepspitten. Situering: t.p.v. nieuw aan te brengen groenvoorzieningen. Grondsoort: klei. 9. Grootte per perceel: ca. 200 tot 500 m2. .1. Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden .9. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3 .1.5 Bewerkingsdiepte: 0,80 m	are	60,00	F
421030	222104		Diepspitten. Situering: t.p.v. nieuw aan te brengen groenvoorzieningen. Grondsoort: klei. 9. Grootte per perceel: groter dan ca. 500 m2. .1. Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden .9. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3 .1.5 Bewerkingsdiepte: 0,80 m	are	60,00	F
421040	222105		Spitten of ploegen. Situering: t.p.v. nieuw aan te brengen groenvoorzieningen. Grondsoort: klei. 1. Spitten .9. Grootte per perceel: tot ca. 200 m2. .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .5 Bewerkingsdiepte: 0,40 m	are	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
421050	222105 1.9.1.5	Spitten of ploegen. Situering: t.p.v. nieuw aan te brengen groenvoorzieningen. Grondsoort: klei. Spitten Grootte per perceel: ca. 200 tot 500 m2. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,40 m	are	60,00	F
421060	222105 1.9.1.5	Spitten of ploegen. Situering: t.p.v. nieuw aan te brengen groenvoorzieningen. Grondsoort: klei. Spitten Grootte per perceel: groter dan ca. 500 m2. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,40 m	are	60,00	F
422			Frezen, vlak			
422010	222107 9.1.1.2	Frezen. Betreft: het frezen van bestaande grasmat. Grondsoort: klei. Grootte per perceel: tot ca. 200 m2. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,10 m Frezen tegen de rijrichting in	are	50,00	F
422020	222107 9.1.1.2	Frezen. Betreft: het frezen van bestaande grasmat. Grondsoort: klei. Grootte per perceel: ca. 200 tot 500 m2. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,10 m Frezen tegen de rijrichting in	are	60,00	F
422030	222107 9.1.1.2	Frezen. Betreft: het frezen van bestaande grasmat. Grondsoort: klei. Grootte per perceel: groter dan ca. 500 m2. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,10 m Frezen tegen de rijrichting in	are	60,00	F
422040	222107 9.1.4.1	Frezen. Betreft: het frezen t.p.v. aan te brengen groenvoorzieningen. Grondsoort: klei. Grootte per perceel: tot ca. 200 m2. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,25 m Frezen met de rijrichting mee	are	50,00	F
422050	222107 9.1.4.1	Frezen. Betreft: het frezen t.p.v. aan te brengen groenvoorzieningen. Grondsoort: klei. Grootte per perceel: ca. 200 tot 500 m2. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,25 m Frezen met de rijrichting mee	are	60,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
422060	222107		Frezen. Betreft: het frezen t.p.v. aan te brengen groenvoorzieningen. Grondsoort: klei. 9. Grootte per perceel: groter dan ca. 500 m2. .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .4. Bewerkingsdiepte: 0,25 m .1 Frezen met de rijrichting mee	are	60,00	F
423			Frezen, talud			
423010	222107		Frezen. Betreft: het frezen van bestaande grasmat. Grondsoort: klei. 9. Grootte per perceel: tot ca. 200 m2. .2. Talud van 1 : 2 tot en met 1 : 3 .1. Bewerkingsdiepte: 0,10 m .2 Frezen tegen de rijrichting in	are	5,00	F
423020	222107		Frezen. Betreft: het frezen van bestaande grasmat. Grondsoort: klei. 9. Grootte per perceel: ca. 200 tot 500 m2. .2. Talud van 1 : 2 tot en met 1 : 3 .1. Bewerkingsdiepte: 0,10 m .2 Frezen tegen de rijrichting in	are	6,00	F
423030	222107		Frezen. Betreft: het frezen van bestaande grasmat. Grondsoort: klei. 9. Grootte per perceel: groter dan ca. 500 m2. .2. Talud van 1 : 2 tot en met 1 : 3 .1. Bewerkingsdiepte: 0,10 m .2 Frezen tegen de rijrichting in	are	6,00	F
423040	222107		Frezen. Betreft: het frezen t.p.v. aan te brengen groenvoorzieningen. Grondsoort: klei. 9. Grootte per perceel: tot ca. 200 m2. .2. Talud van 1 : 2 tot en met 1 : 3 .4. Bewerkingsdiepte: 0,25 m .1 Frezen met de rijrichting mee	are	5,00	F
423050	222107		Frezen. Betreft: het frezen t.p.v. aan te brengen groenvoorzieningen. Grondsoort: klei. 9. Grootte per perceel: ca. 200 tot 500 m2. .2. Talud van 1 : 2 tot en met 1 : 3 .4. Bewerkingsdiepte: 0,25 m .1 Frezen met de rijrichting mee	are	6,00	F
423060	222107		Frezen. Betreft: het frezen t.p.v. aan te brengen groenvoorzieningen. Grondsoort: klei. 9. Grootte per perceel: groter dan ca. 500 m2. .2. Talud van 1 : 2 tot en met 1 : 3 .4. Bewerkingsdiepte: 0,25 m .1 Frezen met de rijrichting mee	are	6,00	F
424			Egaliseren - profileren			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
424010	221131		Egaliseren. Betreft: egaliseren / profileren. Langs verhardingen is geen afwijking toegestaan. Grondsoort: klei. 9. Grootte per perceel: tot ca. 200 m2. .1. Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha .2. Egaliseren volgens natuurlijk verhang .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m	are	50,00	F
424020	221131		Egaliseren. Betreft: egaliseren / profileren. Langs verhardingen is geen afwijking toegestaan. Grondsoort: klei. 9. Grootte per perceel: ca. 200 tot 500 m2. .1. Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha .2. Egaliseren volgens natuurlijk verhang .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m	are	60,00	F
424030	221131		Egaliseren. Betreft: egaliseren / profileren. Langs verhardingen is geen afwijking toegestaan. Grondsoort: klei. 9. Grootte per perceel: groter dan ca. 500 m2. .1. Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha .2. Egaliseren volgens natuurlijk verhang .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m	are	60,00	F
424040	220421		Profileren oppervlakken. Betreft: het profileren van talud na verwijderen begroeiing of frezen. Grondsoort: klei 1. Oppervlakken boven water .2. Talud : 1:1 tot 1:3 .9. Talud onder profiel brengen. Wijze van profileren ter keuze van de aannemer.	m2	50,00	F
424050	220421		Profileren oppervlakken. Betreft: het profileren van talud na verwijderen begroeiing of frezen. Grondsoort: klei 1. Oppervlakken boven water .2. Talud : 1:1 tot 1:3 .9. Talud onder profiel brengen. Wijze van profileren ter keuze van de aannemer.	m2	60,00	F
424060	220421		Profileren oppervlakken. Betreft: het profileren van talud na verwijderen begroeiing of frezen. Grondsoort: klei 1. Oppervlakken boven water .2. Talud : 1:1 tot 1:3 .9. Talud onder profiel brengen. Wijze van profileren ter keuze van de aannemer.	m2	60,00	F
425			Verdichten grond			
4251			<u>Verdichten, vlak</u>			
425110	220413		Verdichten grond. Betreft: het spoor aan spoor aanrijden van gespitte terrein. Grondsoort: klei, bovengrond. 1. Oppervlakken: Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	m2	5.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
425120	220413		Verdichten grond. Betreft; het spoor aan spoor aanrijden van gespitte terrein. Grondsoort: klei, bovengrond. 1. Oppervlakken: Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	m2	6.000,00	F	
425130	220413		Verdichten grond. Betreft; het spoor aan spoor aanrijden van gespitte terrein. Grondsoort: klei, bovengrond. 1. Oppervlakken: Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	m2	6.000,00	F	
4252			<u>Verdichten, talud</u>				
425210	220413		Verdichten grond. Betreft; het spoor aan spoor aanrijden van gespitte terrein. Grondsoort: klei, bovengrond. 2. Oppervlakken: Talud steiler dan 1 : 3	m2	500,00	F	
425220	220413		Verdichten grond. Betreft; het spoor aan spoor aanrijden van gespitte terrein. Grondsoort: klei, bovengrond. 2. Oppervlakken: Talud steiler dan 1 : 3	m2	600,00	F	
425230	220413		Verdichten grond. Betreft; het spoor aan spoor aanrijden van gespitte terrein. Grondsoort: klei, bovengrond. 2. Oppervlakken: Talud steiler dan 1 : 3	m2	600,00	F	
426			Ontgraven grond uit plantvak				
426010	220101		Grond ontgraven uit plantvak Grondsoort: zand / klei. 1. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,15 m1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	150,00	F	
426020	220101		Grond ontgraven uit plantvak Grondsoort: zand / klei. 1. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	300,00	F	
426030	220101		Grond ontgraven uit plantvak Grondsoort: zand / klei. 1. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	400,00	F	
427			Verwerken grond in plantvak				
427010	220301		Grond verwerken in plantvak, ontgraven volgens bestekspostnr. 426010 . Inclusief profileren. Grondsoort: teelgrond, te leveren volgens besteksposten onder hoofdstuk 4282. 1. Gemiddelde hoogte 0,15 m1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3 m3	150,00	F	150,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
427020	220301		Grond verwerken in plantvak, ontgraven volgens bestekspostnr. 426020 . Inclusief profileren. Grondsoort: teelgrond, te leveren volgens besteksposten onder hoofdstuk 4282. Gemiddelde hoogte 0,30 m 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	300,00 F	300,00 I
427030	220301		Grond verwerken in plantvak, ontgraven volgens bestekspostnr. 426030 . Inclusief profileren. Grondsoort: teelgrond, te leveren volgens besteksposten onder hoofdstuk 4282. Gemiddelde hoogte 0,50 m 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	400,00 F	400,00 I
428			Vervoeren en leveren grond			
4281			<u>Vervoeren grond</u>			
428110	220201		Grond vervoeren. Betreft: Grond vrijgekomen bij ontgraven. Grondsoort: zand / klei. Uitgangspunt: klasse Landbouw/natuur .3. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond .4. Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer	m3	300,00 F	
428120	220201		Grond vervoeren. Betreft: Grond vrijgekomen bij ontgraven. Grondsoort: zand / klei. .9. Vervoeren en storten binnen de gemeente op aanwijzing van de directie. Max. transportafstand 10 km. .4. Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer	m3	300,00 F	
4282			<u>Leveren teelgrond</u>			
428210	220321		Leveren grond. Betreft: het leveren van teelgrond t.p.v. het aanbrengen van groenvoorzieningen. Max. 25 m3 per locatie 1. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw / natuur. .6. Grondsoort: teelgrond, met RAG-certificaat zie deel 3 artikel 51.06.01 .1. Leveren op de plaats van verwerking	m3	50,00 F	50,00 L
428220	220321		Leveren grond. Betreft: het leveren van teelgrond t.p.v. het aanbrengen van groenvoorzieningen. 25 tot 50 m3 per locatie 1. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw / natuur. .6. Grondsoort: teelgrond, met RAG-certificaat zie deel 3 artikel 51.06.01 .1. Leveren op de plaats van verwerking	m3	100,00 F	100,00 L
428230	220321		Leveren grond. Betreft: het leveren van teelgrond t.p.v. het aanbrengen van groenvoorzieningen. 50 tot 100 m3 per locatie 1. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw / natuur. .6. Grondsoort: teelgrond, met RAG-certificaat zie deel 3 artikel 51.06.01 .1. Leveren op de plaats van verwerking	m3	200,00 F	200,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
428240	220321		Leveren grond. Betreft: het leveren van teelgrond t.p.v. het aanbrengen van groenvoorzieningen. Min. 15 m3 per locatie 1. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw / natuur. .6. Grondsoort: teelgrond, met RAG-certificaat zie deel 3 artikel 51.06.01 .1. Leveren op de plaats van verwerking	m3	300,00 F	
4283			<u>Leveren bomenzand</u>			
428310	220321		Leveren grond. Betreft: het leveren van bomenzand t.p.v. groeiplaatsverbetering bomen. Max. 5 m3 per locatie. 1. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw / natuur. .7. Grondsoort: bomenzand 280-420 um conform eisen Handboek Bomen art 3.22 a Grond van natuurlijke oorsprong. .1. Leveren op de plaats van verwerking .9. Hoeveelheidsbepaling door leverantiebonnen.	m3	10,00 F	300,00 L
428320	220321		Leveren grond. Betreft: het leveren van bomenzand t.p.v. groeiplaatsverbetering bomen. 5 tot 15 m3 per locatie. 1. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw / natuur. .7. Grondsoort: bomenzand 280-420 um conform eisen Handboek Bomen art 3.22 a Grond van natuurlijke oorsprong. .1. Leveren op de plaats van verwerking .9. Hoeveelheidsbepaling door leverantiebonnen.	m3	20,00 F	10,00 L
428330	220321		Leveren grond. Betreft: het leveren van bomenzand t.p.v. groeiplaatsverbetering bomen. Min. 15 m3 per locatie. 1. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw / natuur. .7. Grondsoort: bomenzand 280-420 um conform eisen Handboek Bomen art 3.22 a Grond van natuurlijke oorsprong. .1. Leveren op de plaats van verwerking .9. Hoeveelheidsbepaling door leverantiebonnen.	m3	30,00 F	20,00 L
428340	220321		Leveren grond. Betreft: het leveren van bomenzand t.p.v. groeiplaatsverbetering bomen. Max. 5 m3 per locatie. 1. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw / natuur. .7. Grondsoort: bomenzand 420-700 um conform eisen Handboek Bomen art 3.22 b Grond van natuurlijke oorsprong. .1. Leveren op de plaats van verwerking .9. Hoeveelheidsbepaling door leverantiebonnen.	m3	10,00 F	30,00 L
428350	220321		Leveren grond. Betreft: het leveren van bomenzand t.p.v. groeiplaatsverbetering bomen. 5 tot 15 m3 per locatie. 1. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw / natuur. .7. Grondsoort: bomenzand 420-700 um conform eisen Handboek Bomen art 3.22 b Grond van natuurlijke oorsprong. .1. Leveren op de plaats van verwerking .9. Hoeveelheidsbepaling door leverantiebonnen.	m3	20,00 F	10,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
428360	220321		Leveren grond. Betreft: het leveren van bomenzand t.p.v. groeiplaatsverbetering bomen. Min. 15 m3 per locatie. 1. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw / natuur. .7. Grondsoort: bomenzand 420-700 um conform eisen Handboek Bomen art 3.22 b Grond van natuurlijke oorsprong. .1. Leveren op de plaats van verwerking .9. Hoeveelheidsbepaling door leverantiebonnen.	m3	30,00	F	
4284			<u>Leveren bomengrond</u>				
428410	220321		Leveren grond. Betreft: het leveren van bomengrond t.p.v. groeiplaatsverbetering bomen. Max. 5 m3 per locatie. 1. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw / natuur. .7. Grondsoort: bomengrond (6-9%) conform eisen Handboek Bomen art. 3.21.a Grond van natuurlijke oorsprong. .1. Leveren op de plaats van verwerking .9. Hoeveelheidsbepaling door leverantiebonnen.	m3	10,00	F	
428420	220321		Leveren grond. Betreft: het leveren van bomengrond t.p.v. groeiplaatsverbetering bomen. 5 tot 15 m3 per locatie. 1. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw / natuur. .7. Grondsoort: bomengrond (6-9%) conform eisen Handboek Bomen art. 3.21.a Grond van natuurlijke oorsprong. .1. Leveren op de plaats van verwerking .9. Hoeveelheidsbepaling door leverantiebonnen.	m3	20,00	F	
428430	220321		Leveren grond. Betreft: het leveren van bomengrond t.p.v. groeiplaatsverbetering bomen. Min. 15 m3 per locatie.. 1. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw / natuur. .7. Grondsoort: bomengrond (6-9%) conform eisen Handboek Bomen art. 3.21.a Grond van natuurlijke oorsprong. .1. Leveren op de plaats van verwerking .9. Hoeveelheidsbepaling door leverantiebonnen.	m3	30,00	F	
428440	220321		Leveren grond. Betreft: het leveren van bomengrond t.p.v. groeiplaatsverbetering bomen. Max. 5 m3 per locatie. 1. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw / natuur. .7. Grondsoort: bomengrond (10-13%) conform eisen Handboek Bomen art. 3.21.b Grond van natuurlijke oorsprong. .1. Leveren op de plaats van verwerking .9. Hoeveelheidsbepaling door leverantiebonnen.	m3	10,00	F	
428450	220321		Leveren grond. Betreft: het leveren van bomengrond t.p.v. groeiplaatsverbetering bomen. 5 tot 15 m3 per locatie. 1. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw / natuur. .7. Grondsoort: bomengrond (10-13%) conform eisen Handboek Bomen art. 3.21.b Grond van natuurlijke oorsprong. .1. Leveren op de plaats van verwerking .9. Hoeveelheidsbepaling door leverantiebonnen.	m3	20,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
428460	220321		Leveren grond. Betreft: het leveren van bomengrond t.p.v. groeiplaatsverbetering bomen. Min. 15 m3 per locatie. 1. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw / natuur. .7. Grondsoort: bomengrond (10-13%) conform eisen Handboek Bomen art. 3.21.b Grond van natuurlijke oorsprong. .1. Leveren op de plaats van verwerking .9. Hoeveelheidsbepaling door leverantiebonnen.	m3	30,00	F	
429			Beoordelen overdracht plantvakken civiele aannemer				
429010	514299		Beoordelen overdracht grond plantvakken civiele aannemer Betreft: op verzoek van de directie beoordelen van de kwaliteit van beplantingsvakken die door derden zijn aangebracht. Dit o.a. bij civiele projecten. De directie geeft aan wanneer de grond door de derde partij is aangebracht. de aannemer dient de volgende controles uit te voeren: 1. Is de juiste grond aangebracht? Dit is minimaal teelgrond/zwarte tuingrond. Hieronder wordt verstaan: - Grond die voldoet aan de milieuhygiënische kwaliteit volgens het besluit Bodemkwaliteit: Bemeste-teelgrond-RAW (met AP04 schone grond verklaring). - Certificaat BRL 9335-4 samengestelde grondproducten. - Gezeefd op 15 mm. - Vrij van asfalt, puin, plastic, glas, hout, ijzer e.a. verontreinigingen. - Vrij van onkruidzaden, wortels en wortelstokken. 2. Is de grond in de juiste dikte aangebracht? Dit is minimaal 0,25 m. Bevindingen met foto's van de situatie per plantvak schriftelijk rapporteren aan de directie.	uur	40,00	F	
43			Plant- en zaaiwerk				
431			Plantwerk vlak terrein De beplanting wordt geleverd door de directie.				
4311			<u>Bosplantsoen</u>				
431110	514205		Planten van bosplantsoen. Plantmateriaal: wortelgoed, soorten nader te bepalen. Maat: 80-100 Grootte per perceel: 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. In voorbewerkte grond volgens besteksposten onder H42. .2. Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2	st st	100,00	F	100,00 T
431120	514205		Planten van bosplantsoen. Plantmateriaal: kluitgoed, soorten nader te bepalen. Maat: 80-100 Grootte per perceel: 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. In voorbewerkte grond volgens besteksposten onder H42. .2. Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2	st st	200,00	F	200,00 T

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
431130	514205		Planten van bosplantsoen.	st	700,00	F	
			Plantmateriaal: wortelgoed, soorten nader te bepalen.	st			700,00 T
			Maat: 100-125				
			Grootte per perceel:				
		1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.1.	In voorberewte grond volgens besteksposten onder				
			H42.				
		.2.	Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2				
431140	514205		Planten van bosplantsoen.	st	700,00	F	
			Plantmateriaal: kluitgoed, soorten nader te bepalen.	st			700,00 T
			Maat: 100-125				
			Grootte per perceel:				
		1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.1.	In voorberewte grond volgens besteksposten onder				
			H42.				
		.2.	Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2				
431150	514205		Planten van bosplantsoen.	st	700,00	F	
			Plantmateriaal: wortelgoed, soorten nader te bepalen.	st			700,00 T
			Maat: 125-150				
			Grootte per perceel:				
		1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.1.	In voorberewte grond volgens besteksposten onder				
			H42.				
		.2.	Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2				
431160	514205		Planten van bosplantsoen.	st	700,00	F	
			Plantmateriaal: kluitgoed, soorten nader te bepalen.	st			700,00 T
			Maat: 125-150				
			Grootte per perceel:				
		1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.1.	In voorberewte grond volgens besteksposten onder				
			H42.				
		.2.	Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2				
431170	514205		Planten van bosplantsoen.	st	100,00	F	
			Plantmateriaal: wortelgoed, soorten nader te bepalen.	st			100,00 T
			Maat: 150-200				
			Grootte per perceel:				
		1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.1.	In voorberewte grond volgens besteksposten onder				
			H42.				
		.2.	Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2				
431180	514205		Planten van bosplantsoen.	st	100,00	F	
			Plantmateriaal: kluitgoed, soorten nader te bepalen.	st			100,00 T
			Maat: 150-200				
			Grootte per perceel:				
		1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.1.	In voorberewte grond volgens besteksposten onder				
			H42.				
		.2.	Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2				
4312			<u>Sierplantsoen</u>				
431210	514206		Planten van sierplantsoen.	st	10.000,00	F	
		1.	Sierplantsoen/heesters zonder kluit , soort nader te	st			10.000,00 T
			bepalen, maat 30-60.				
		.1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.1.	In voorberewte grond volgens besteksposten onder				
			H42.				
		.2.	Plantverband: driehoeksverband, 3-6 st/m2				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
431220	514206	3.	Planten van sierplantsoen.	st	20.000,00	F	
		Sierplantsoen/heesters met kluit in container , soort	st			20.000,00 T
		nader te bepalen, maat 30-60, potmaat C3.				
		.1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .1. . . .	In voorberewkte grond volgens besteksposten onder				
		H42.				
	2.	Plantverband: driehoeksverband, 3-6 st/m2				
431230	514206	Planten van sierplantsoen.	st	1.000,00	F	
		1.	Sierplantsoen/heesters zonder kluit , soort nader te	st			1.000,00 T
		bepalen, maat 60-80.				
		.1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .1. . . .	In voorberewkte grond volgens besteksposten onder				
		H42.				
	2.	Plantverband: driehoeksverband, 3-6 st/m2				
431240	514206	Planten van sierplantsoen.	st	2.000,00	F	
		3.	Sierplantsoen/heesters met kluit in container , soort	st			2.000,00 T
		nader te bepalen, maat 60-80, potmaat C3.				
		.1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .1. . . .	In voorberewkte grond volgens besteksposten onder				
		H42.				
	2.	Plantverband: driehoeksverband, 3-6 st/m2				
431250	514206	Planten van sierplantsoen.	st	200,00	F	
		1.	Sierplantsoen/heesters zonder kluit , soort nader te	st			200,00 T
		bepalen, maat 80-100.				
		.1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .1. . . .	In voorberewkte grond volgens besteksposten onder				
		H42.				
	2.	Plantverband: driehoeksverband, 3-6 st/m2				
431260	514206	Planten van sierplantsoen.	st	200,00	F	
		3.	Sierplantsoen/heesters met kluit in container , soort	st			200,00 T
		nader te bepalen, maat 80-100, potmaat C5.				
		.1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .1. . . .	In voorberewkte grond volgens besteksposten onder				
		H42.				
	2.	Plantverband: driehoeksverband, 3-6 st/m2				
4313		<u>Solitaire heesters</u>				
431310	514206	Planten van sierplantsoen.	st	100,00	F	
		Betreft: planten van solitair in vakbeplanting.				
		3.	Sierplantsoen/heesters met kluit in container , soort	st			100,00 T
		nader te bepalen, maat 80-100, potmaat C5.				
		.1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .1. . . .	In voorberewkte grond volgens besteksposten onder				
		H42.				
431320	514206	Planten van sierplantsoen.	st	100,00	F	
		Betreft: planten van solitair in vakbeplanting.				
		3.	Sierplantsoen/heesters met kluit in container , soort	st			100,00 T
		nader te bepalen, maat 100-125, potmaat C5.				
		.1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .1. . . .	In voorberewkte grond volgens besteksposten onder				
		H42.				
431330	514206	Planten van sierplantsoen.	st	50,00	F	
		Betreft: planten van solitair in vakbeplanting.				
		3.	Sierplantsoen/heesters met kluit in container , soort	st			50,00 T
		nader te bepalen, maat 125-150, potmaat C5.				
		.1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .1. . . .	In voorberewkte grond volgens besteksposten onder				
		H42.				
4314		<u>Vaste planten</u>				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
431410	512401	3.	Planten van kruidachtigen.	st	1.500,00	F	
		. . 1. . . .	Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen P9	st			1.500,00 T
	 1.	In beplantingsvak				
		Plantverband: wildverband, 900 st/100 m2				
431420	512401	3.	Planten van kruidachtigen.	st	1.500,00	F	
		. . 1. . . .	Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen P9	st			1.500,00 T
	 1.	In beplantingsvak				
		Plantverband: wildverband, 1100 st/100 m2				
431430	512401	3.	Planten van kruidachtigen.	st	600,00	F	
		. . 1. . . .	Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen P11	st			600,00 T
	 1.	In beplantingsvak				
		Plantverband: wildverband, 900 st/100 m2				
431440	514434	. . 1. . . .	Opnemen, scheuren en herplanten van vaste planten.	m2	900,00	F	
		. . . 1. . .	In beplantingsvak				
	 1.	Na het opnemen de grond beplantingsgereed maken				
		door het loswerken van de bovenste 0,20 m				
	 3.	Hoeveelheid: ca. 5 tot ca. 10 st/m2				
	 1	Na herplanten overblijvend materiaal verzamelen en				
		vervoeren naar een inrichting.				
4315		<u>Linthagen, 1-rijig</u>				
431510	514218	Planten van haagplantsoen	st	1.000,00	F	
		Plantmateriaal: soorten nader te bepalen, maat 80-100.	st			1.000,00 T
		. 9.	1-rijig, wortelgoed				
		. . 2. . . .	In plantgaten of plantsleuven				
		. . . 1. . .	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf				
		gedeponeerde grond				
	 2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende				
		terrein				
431520	514218	Planten van haagplantsoen	st	100,00	F	
		Plantmateriaal: soorten nader te bepalen, maat 80-100.	st			100,00 T
		. 9.	1-rijig, kluitgoed				
		. . 2. . . .	In plantgaten of plantsleuven				
		. . . 1. . .	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf				
		gedeponeerde grond				
	 2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende				
		terrein				
431530	514218	Planten van haagplantsoen	st	1.000,00	F	
		Plantmateriaal: soorten nader te bepalen, maat 100-125.	st			1.000,00 T
		. 9.	1-rijig, wortelgoed				
		. . 2. . . .	In plantgaten of plantsleuven				
		. . . 1. . .	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf				
		gedeponeerde grond				
	 2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende				
		terrein				
431540	514218	Planten van haagplantsoen	st	100,00	F	
		Plantmateriaal: soorten nader te bepalen, maat 100-125.	st			100,00 T
		. 9.	1-rijig, kluitgoed				
		. . 2. . . .	In plantgaten of plantsleuven				
		. . . 1. . .	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf				
		gedeponeerde grond				
	 2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende				
		terrein				
4316		<u>Linthagen, 2-rijig</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
431650	514218		Planten van haagplantsoen	st	5.000,00	F	
		Plantmateriaal: soorten nader te bepalen, maat 80-100.	st			5.000,00 T
		.9. . . .	2-rijig, driehoeksverband, wortelgoed				
		. .2. . .	In plantgaten of plantsleuven				
		. . .1. .	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf				
		gedeponeerde grond				
	2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende				
		terrein				
431660	514218		Planten van haagplantsoen	st	500,00	F	
		Plantmateriaal: soorten nader te bepalen, maat 80-100.	st			500,00 T
		.9. . . .	2-rijig, driehoeksverband, kluitgoed				
		. .2. . .	In plantgaten of plantsleuven				
		. . .1. .	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf				
		gedeponeerde grond				
	2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende				
		terrein				
431670	514218		Planten van haagplantsoen	st	5.000,00	F	
		Plantmateriaal: soorten nader te bepalen, maat 100-125.	st			5.000,00 T
		.9. . . .	2-rijig, driehoeksverband, wortelgoed				
		. .2. . .	In plantgaten of plantsleuven				
		. . .1. .	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf				
		gedeponeerde grond				
	2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende				
		terrein				
431680	514218		Planten van haagplantsoen	st	500,00	F	
		Plantmateriaal: soorten nader te bepalen, maat 100-125.	st			500,00 T
		.9. . . .	2-rijig, driehoeksverband, kluitgoed				
		. .2. . .	In plantgaten of plantsleuven				
		. . .1. .	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf				
		gedeponeerde grond				
	2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende				
		terrein				
4317			<u>Linhagen, 3-rijig</u>				
431710	514218		Planten van haagplantsoen	st	5.000,00	F	
		Plantmateriaal: soorten nader te bepalen, maat 80-100.	st			5.000,00 T
		.9. . . .	3-rijig, wortelgoed				
		. .2. . .	In plantgaten of plantsleuven				
		. . .1. .	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf				
		gedeponeerde grond				
	2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende				
		terrein				
431720	514218		Planten van haagplantsoen	st	500,00	F	
		Plantmateriaal: soorten nader te bepalen, maat 80-100.	st			500,00 T
		.9. . . .	3-rijig, kluitgoed				
		. .2. . .	In plantgaten of plantsleuven				
		. . .1. .	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf				
		gedeponeerde grond				
	2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende				
		terrein				
431730	514218		Planten van haagplantsoen	st	5.000,00	F	
		Plantmateriaal: soorten nader te bepalen, maat 100-125.	st			5.000,00 T
		.9. . . .	3-rijig, wortelgoed				
		. .2. . .	In plantgaten of plantsleuven				
		. . .1. .	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf				
		gedeponeerde grond				
	2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende				
		terrein				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
431740	514218		Planten van haagplantsoen	st	500,00	F
		Plantmateriaal: soorten nader te bepalen, maat 100-125.	st		500,00 T
		.9.	3-rijig, kluitgoed			
		. .2. . . .	In plantgaten of plantsleuven			
		. . .1. . .	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf			
		gedeponeerde grond			
	2. .	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende			
		terrein			
4318		<u>Blokhagen</u>			
431810	514218		Planten van haagplantsoen	st	5.000,00	F
		Plantmateriaal: soorten nader te bepalen, maat 80-100.	st		5.000,00 T
		.4.	Blokhaag; plantverband driehoeksverband, 7-9 st/m2			
		. .2. . . .	In plantgaten of plantsleuven			
		. . .1. . .	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf			
		gedeponeerde grond			
	2. .	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende			
		terrein			
431820	514218		Planten van haagplantsoen	st	5.000,00	F
		Plantmateriaal: soorten nader te bepalen, maat 80-100.	st		5.000,00 T
		.4.	Blokhaag; plantverband driehoeksverband, 9-12 st/m2			
		. .2. . . .	In plantgaten of plantsleuven			
		. . .1. . .	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf			
		gedeponeerde grond			
	2. .	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende			
		terrein			
4319		<u>Klimplanten</u>			
431910	514217	1.	Planten van sierplantsoen	st	200,00	F
		Sierplantsoen/heesters zonder kluit klimplanten, maat 60-80.	st		200,00 T
		.1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		. .1. . . .	In voorbewerkte grond volgens besteksposten onder H42.			
					
	2. .	Plantverband: in lijn.			
431920	514217	3.	Planten van sierplantsoen	st	200,00	F
		Sierplantsoen/heesters met kluit in container	st		200,00 T
		klimplanten, maat 60-80.			
		.1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		. .1. . . .	In voorbewerkte grond volgens besteksposten onder H42.			
					
	2. .	Plantverband: in lijn.			
432		Plantwerk talud			
		De beplanting wordt geleverd door de directie.			
4321		<u>Bosplantsoen</u>			
432110	514205		Planten van bosplantsoen.	st	200,00	F
		Plantmateriaal: wortelgoed, soorten nader te bepalen.	st		200,00 T
		Maat: 80-100			
		Grootte per perceel:			
		2.	Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3			
		.1.	In voorbewerkte grond volgens besteksposten onder H42.			
					
	2. .	Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
432120	514205		Planten van bosplantsoen.	st	200,00	F	
			Plantmateriaal: kluitgoed, soorten nader te bepalen.	st			200,00 T
			Maat: 80-100				
			Grootte per perceel:				
		2.	Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		.1.	In voorbereekte grond volgens besteksposten onder				
			H42.				
		.2.	Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2				
432130	514205		Planten van bosplantsoen.	st	200,00	F	
			Plantmateriaal: wortelgoed, soorten nader te bepalen.	st			200,00 T
			Maat: 100-125				
			Grootte per perceel:				
		2.	Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		.1.	In voorbereekte grond volgens besteksposten onder				
			H42.				
		.2.	Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2				
432140	514205		Planten van bosplantsoen.	st	200,00	F	
			Plantmateriaal: kluitgoed, soorten nader te bepalen.	st			200,00 T
			Maat: 100-125				
			Grootte per perceel:				
		2.	Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		.1.	In voorbereekte grond volgens besteksposten onder				
			H42.				
		.2.	Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2				
432150	514205		Planten van bosplantsoen.	st	200,00	F	
			Plantmateriaal: wortelgoed, soorten nader te bepalen.	st			200,00 T
			Maat: 125-150				
			Grootte per perceel:				
		2.	Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		.1.	In voorbereekte grond volgens besteksposten onder				
			H42.				
		.2.	Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2				
432160	514205		Planten van bosplantsoen.	st	200,00	F	
			Plantmateriaal: kluitgoed, soorten nader te bepalen.	st			200,00 T
			Maat: 125-150				
			Grootte per perceel:				
		2.	Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		.1.	In voorbereekte grond volgens besteksposten onder				
			H42.				
		.2.	Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2				
432170	514205		Planten van bosplantsoen.	st	200,00	F	
			Plantmateriaal: wortelgoed, soorten nader te bepalen.	st			200,00 T
			Maat: 150-200				
			Grootte per perceel:				
		2.	Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		.1.	In voorbereekte grond volgens besteksposten onder				
			H42.				
		.2.	Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2				
432180	514205		Planten van bosplantsoen.	st	200,00	F	
			Plantmateriaal: kluitgoed, soorten nader te bepalen.	st			200,00 T
			Maat: 150-200				
			Grootte per perceel:				
		2.	Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		.1.	In voorbereekte grond volgens besteksposten onder				
			H42.				
		.2.	Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2				
4322			<u>Sierplantsoen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
432210	514206	1.	Planten van sierplantsoen.	st	600,00	F
		Sierplantsoen/heesters zonder kluit , soort nader te	st		600,00 T
		bepalen, maat 30-60.			
		.2.	Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3			
		. .1. . . .	In voorberewte grond volgens besteksposten onder			
		H42.			
	2.	Plantverband: driehoeksverband, 3-6 st/m2			
432220	514206	Planten van sierplantsoen.	st	600,00	F
		3.	Sierplantsoen/heesters met kluit in container , soort	st		600,00 T
		nader te bepalen, maat 30-60, potmaat C3.			
		.2.	Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3			
		. .1. . . .	In voorberewte grond volgens besteksposten onder			
		H42.			
	2.	Plantverband: driehoeksverband, 3-6 st/m2			
432230	514206	Planten van sierplantsoen.	st	200,00	F
		1.	Sierplantsoen/heesters zonder kluit , soort nader te	st		200,00 T
		bepalen, maat 60-80.			
		.2.	Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3			
		. .1. . . .	In voorberewte grond volgens besteksposten onder			
		H42.			
	2.	Plantverband: driehoeksverband, 3-6 st/m2			
432240	514206	Planten van sierplantsoen.	st	200,00	F
		3.	Sierplantsoen/heesters met kluit in container , soort	st		200,00 T
		nader te bepalen, maat 60-80, potmaat C3.			
		.2.	Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3			
		. .1. . . .	In voorberewte grond volgens besteksposten onder			
		H42.			
	2.	Plantverband: driehoeksverband, 3-6 st/m2			
432250	514206	Planten van sierplantsoen.	st	200,00	F
		1.	Sierplantsoen/heesters zonder kluit , soort nader te	st		200,00 T
		bepalen, maat 80-100.			
		.2.	Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3			
		. .1. . . .	In voorberewte grond volgens besteksposten onder			
		H42.			
	2.	Plantverband: driehoeksverband, 3-6 st/m2			
432260	514206	Planten van sierplantsoen.	st	200,00	F
		3.	Sierplantsoen/heesters met kluit in container , soort	st		200,00 T
		nader te bepalen, maat 80-100, potmaat C5.			
		.2.	Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3			
		. .1. . . .	In voorberewte grond volgens besteksposten onder			
		H42.			
	2.	Plantverband: driehoeksverband, 3-6 st/m2			
4323		<u>Solitaire heesters</u>			
432310	514206	Planten van sierplantsoen.	st	100,00	F
		Betreft: planten van solitair in vakbeplanting.			
		3.	Sierplantsoen/heesters met kluit in container , soort	st		100,00 T
		nader te bepalen, maat 80-100, potmaat C5.			
		.2.	Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3			
		. .1. . . .	In voorberewte grond volgens besteksposten onder			
		H42.			
432320	514206	Planten van sierplantsoen.	st	100,00	F
		Betreft: planten van solitair in vakbeplanting.			
		3.	Sierplantsoen/heesters met kluit in container , soort	st		100,00 T
		nader te bepalen, maat 100-120, potmaat C5.			
		.2.	Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3			
		. .1. . . .	In voorberewte grond volgens besteksposten onder			
		H42.			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
432330	514206		Planten van sierplantsoen.	st	100,00	F	
			Betreft: planten van solitair in vakbeplanting.				
		3.	Sierplantsoen/heesters met kluit in container , soort	st			100,00 T
			nader te bepalen, maat 120-150, potmaat C5.				
		.2.	Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		.1.	In voorbereide grond volgens besteksposten onder				
			H42.				
4324			<u>Vaste planten</u>				
432410	512401		Planten van kruidachtigen.	st	900,00	F	
			Betreft: aanbrengen vaste planten op talud 1:1 tot 1:3				
		3.	Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen P9	st			900,00 T
		.1.	In beplantingsvak				
		.1.	Plantverband: wildverband, 90 st/100 m2				
432420	512401		Planten van kruidachtigen.	st	900,00	F	
			Betreft: aanbrengen vaste planten op talud 1:1 tot 1:3				
		3.	Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen P9	st			900,00 T
		.1.	In beplantingsvak				
		.1.	Plantverband: wildverband, 110 st/100 m2				
432430	512401		Planten van kruidachtigen.	st	900,00	F	
			Betreft: aanbrengen vaste planten op talud 1:1 tot 1:3				
		3.	Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen P11	st			900,00 T
		.1.	In beplantingsvak				
		.1.	Plantverband: wildverband, 90 st/100 m2				
432440	514434		Opnemen, scheuren en herplanten van vaste planten.	m2		F	
		.1.	In beplantingsvak				
		.1.	Na het opnemen de grond beplantingsgereed maken				
			door het loswerken van de bovenste 0,20 m				
		.3.	Hoeveelheid: ca. 5 tot ca. 10 st/m2				
		.1.	Na herplanten overblijvend materiaal verzamelen en				
			vervoeren naar een inrichting.				
4325			<u>Linhagen, 1-rijig</u>				
432510	514218		Planten van haagplantsoen	st	600,00	F	
			Betreft: aanbrengen haagplantsoen op talud 1:1 tot 1:3				
			Plantmateriaal: soorten nader te bepalen, maat 80-100.	st			600,00 T
		.9.	1-rijig, wortelgoed				
		.2.	In plantgaten of plantsleuven				
		.1.	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf				
			gedeponeerde grond				
		.2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende				
			terrein				
432520	514218		Planten van haagplantsoen	st	300,00	F	
			Betreft: aanbrengen haagplantsoen op talud 1:1 tot 1:3				
			Plantmateriaal: soorten nader te bepalen, maat 80-100.	st			300,00 T
		.9.	1-rijig, kluitgoed				
		.2.	In plantgaten of plantsleuven				
		.1.	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf				
			gedeponeerde grond				
		.2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende				
			terrein				
432530	514218		Planten van haagplantsoen	st	600,00	F	
			Betreft: aanbrengen haagplantsoen op talud 1:1 tot 1:3				
			Plantmateriaal: soorten nader te bepalen, maat 100-125.	st			600,00 T
		.9.	1-rijig, wortelgoed				
		.2.	In plantgaten of plantsleuven				
		.1.	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf				
			gedeponeerde grond				
		.2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende				
			terrein				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
432540	514218		Planten van haagplantsoen	st	300,00	F	
		Betreft: aanbrengen haagplantsoen op talud 1:1 tot 1:3				
		Plantmateriaal: soorten nader te bepalen, maat 100-125.	st			300,00 T
		.9.	1-rijig, kluitgoed				
		. .2. . . .	In plantgaten of plantsleuven				
		. . .1. . .	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf				
		gedeponeerde grond				
	2. .	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende				
		terrein				
4326		<u>Linthagen, 2-rijig</u>				
432650	514218		Planten van haagplantsoen	st	600,00	F	
		Betreft: aanbrengen haagplantsoen op talud 1:1 tot 1:3				
		Plantmateriaal: soorten nader te bepalen, maat 80-100.	st			600,00 T
		.9.	2-rijig, driehoeksverband, wortelgoed				
		. .2. . . .	In plantgaten of plantsleuven				
		. . .1. . .	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf				
		gedeponeerde grond				
	2. .	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende				
		terrein				
432660	514218		Planten van haagplantsoen	st	300,00	F	
		Betreft: aanbrengen haagplantsoen op talud 1:1 tot 1:3				
		Plantmateriaal: soorten nader te bepalen, maat 80-100.	st			300,00 T
		.9.	2-rijig, driehoeksverband, kluitgoed				
		. .2. . . .	In plantgaten of plantsleuven				
		. . .1. . .	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf				
		gedeponeerde grond				
	2. .	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende				
		terrein				
432670	514218		Planten van haagplantsoen	st	600,00	F	
		Betreft: aanbrengen haagplantsoen op talud 1:1 tot 1:3				
		Plantmateriaal: soorten nader te bepalen, maat 100-125.	st			600,00 T
		.9.	2-rijig, driehoeksverband, wortelgoed				
		. .2. . . .	In plantgaten of plantsleuven				
		. . .1. . .	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf				
		gedeponeerde grond				
	2. .	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende				
		terrein				
432680	514218		Planten van haagplantsoen	st	300,00	F	
		Betreft: aanbrengen haagplantsoen op talud 1:1 tot 1:3				
		Plantmateriaal: soorten nader te bepalen, maat 100-125.	st			300,00 T
		.9.	2-rijig, driehoeksverband, kluitgoed				
		. .2. . . .	In plantgaten of plantsleuven				
		. . .1. . .	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf				
		gedeponeerde grond				
	2. .	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende				
		terrein				
4327		<u>Linthagen, 3-rijig</u>				
432710	514218		Planten van haagplantsoen	st	600,00	F	
		Betreft: aanbrengen haagplantsoen op talud 1:1 tot 1:3				
		Plantmateriaal: soorten nader te bepalen, maat 80-100.	st			600,00 T
		.9.	3-rijig, wortelgoed				
		. .2. . . .	In plantgaten of plantsleuven				
		. . .1. . .	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf				
		gedeponeerde grond				
	2. .	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende				
		terrein				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
432720	514218		Planten van haagplantsoen	st	300,00	F	
			Betreft: aanbrengen haagplantsoen op talud 1:1 tot 1:3				
			Plantmateriaal: soorten nader te bepalen, maat 80-100.	st			300,00 T
		.9.	3-rijig, kluitgoed				
		.2.	In plantgaten of plantsleuven				
		.1.	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf				
			gedeponeerde grond				
		.2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende				
			terrein				
432730	514218		Planten van haagplantsoen	st	600,00	F	
			Betreft: aanbrengen haagplantsoen op talud 1:1 tot 1:3				
			Plantmateriaal: soorten nader te bepalen, maat 100-125.	st			600,00 T
		.9.	3-rijig, wortelgoed				
		.2.	In plantgaten of plantsleuven				
		.1.	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf				
			gedeponeerde grond				
		.2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende				
			terrein				
432740	514218		Planten van haagplantsoen	st	300,00	F	
			Betreft: aanbrengen haagplantsoen op talud 1:1 tot 1:3				
			Plantmateriaal: soorten nader te bepalen, maat 100-125.	st			300,00 T
		.9.	3-rijig, kluitgoed				
		.2.	In plantgaten of plantsleuven				
		.1.	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf				
			gedeponeerde grond				
		.2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende				
			terrein				
4328			<u>Blokhagen</u>				
432810	514218		Planten van haagplantsoen	st	600,00	F	
			Betreft: aanbrengen haagplantsoen op talud 1:1 tot 1:3				
			Plantmateriaal: soorten nader te bepalen, maat 80-100,	st			600,00 T
			wortelgoed.				
		.4.	Blokhaag; plantverband driehoeksverband, 7-9 st/m2				
		.2.	In plantgaten of plantsleuven				
		.1.	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf				
			gedeponeerde grond				
		.2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende				
			terrein				
432820	514218		Planten van haagplantsoen	st	600,00	F	
			Betreft: aanbrengen haagplantsoen op talud 1:1 tot 1:3				
			Plantmateriaal: soorten nader te bepalen, maat 80-100,	st			600,00 T
			wortelgoed.				
		.4.	Blokhaag; plantverband driehoeksverband, 9-12 st/m2				
		.2.	In plantgaten of plantsleuven				
		.1.	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf				
			gedeponeerde grond				
		.2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende				
			terrein				
4329			<u>Klimplanten</u>				
432910	514217		Planten van sierplantsoen	st	200,00	F	
		1.	Sierplantsoen/heesters zonder kluit klimplanten, maat	st			200,00 T
			60-80.				
		.2.	Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		.1.	In voorbereekte grond volgens besteksposten onder				
			H42.				
		.2.	Plantverband: in lijn.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
432920	514217		Planten van sierplantsoen	st	200,00	F
		3.	Sierplantsoen/heesters met kluit in container	st		200,00 T
		klimplanten, maat 60-80.			
		.2.	Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3			
		. .1. . . .	In voorbereikte grond volgens besteksposten onder			
		H42.			
	2.	Plantverband: in lijn.			
					
433			Zaaiwerk vlak terrein			
					
4331			<u>Inzaaien recreatief grasveld</u>			
					
433110	512101		Zaaien.	are	20,00	F
		Betreft: inzaaien recreatief grasveld.			
		9.	Grootte per perceel: tot 200 m2			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		. .1. . . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar			
		maken door het aandrukken en verkrumelen van de			
		bovenste 20 tot 30 mm			
		. . .1. . .	Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld SV7,	kg		40,00 L
		leverancier Barenbrug of gelijkwaardig.			
		Hoeveelheid: 2 kg/100 m2			
	3.	De grond direct na het zaaien aandrukken			
					
433120	512101		Zaaien.	are	30,00	F
		Betreft: inzaaien recreatief grasveld.			
		9.	Grootte per perceel: van 200 tot 500 m2			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		. .1. . . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar			
		maken door het aandrukken en verkrumelen van de			
		bovenste 20 tot 30 mm			
		. . .1. . .	Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld SV7,	kg		60,00 L
		leverancier Barenbrug of gelijkwaardig.			
		Hoeveelheid: 2 kg/100 m2			
	3.	De grond direct na het zaaien aandrukken			
					
433130	512101		Zaaien.	are	40,00	F
		Betreft: inzaaien recreatief grasveld.			
		9.	Grootte per perceel: meer dan 500 m2			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		. .1. . . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar			
		maken door het aandrukken en verkrumelen van de			
		bovenste 20 tot 30 mm			
		. . .1. . .	Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld SV7,	kg		80,00 L
		leverancier Barenbrug of gelijkwaardig.			
		Hoeveelheid: 2 kg/100 m2			
	3.	De grond direct na het zaaien aandrukken			
					
4332			<u>Inzaaien bermen</u>			
					
433210	512101		Zaaien.	are	20,00	F
		Betreft: inzaaien bermen.			
		9.	Grootte per perceel: tot 200 m2			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		. .1. . . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar			
		maken door het aandrukken en verkrumelen van de			
		bovenste 20 tot 30 mm			
		. . .9. . .	Zaadmengsel ten behoeve van bermen B3 roadside,	kg		30,00 L
		leverancier Barenbrug of gelijkwaardig.			
		Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
433220	512101		Zaaien. Betreft: inzaaien bermen. 9. Grootte per perceel: van 200 tot 500 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm .9. Zaadmengsel ten behoeve van bermen B3 roadside, leverancier Barenbrug of gelijkwaardig. Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2	are	30,00 F	
433230	512101		Zaaien. Betreft: inzaaien bermen. 9. Grootte per perceel: meer dan 500 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm .9. Zaadmengsel ten behoeve van bermen B3 roadside, leverancier Barenbrug of gelijkwaardig. Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2	are	40,00 F	
4333			<u>Inzaaien kruidenvegetatie</u>			
433310	512101		Zaaien. Betreft: inzaaien kruidenvegetatie. 9. Grootte per perceel: tot 200 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm .9. Zaadmengsel ten behoeve van kruidenvegetatie Hoeveelheid: ca 0,15 kg/100 m2 Zaaien volgens voorschriften leverancier.	are	20,00 F	
433320	512101		Zaaien. Betreft: inzaaien kruidenvegetatie. 9. Grootte per perceel: van 200 tot 500 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm .9. Zaadmengsel ten behoeve van kruidenvegetatie Hoeveelheid: ca 0,15 kg/100 m2 Zaaien volgens voorschriften leverancier.	are	30,00 F	
433330	512101		Zaaien. Betreft: inzaaien kruidenvegetatie. 9. Grootte per perceel: meer dan 500 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm .9. Zaadmengsel ten behoeve van kruidenvegetatie Hoeveelheid: ca 0,15 kg/100 m2 Zaaien volgens voorschriften leverancier.	are	40,00 F	
434			Zaaiwerk talud			
4341			<u>Inzaaien recreatief grasveld</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
434110	512101		Zaaien. Betreft: inzaaien recreatief grasveld. 9. Grootte per perceel: tot 200 m2 .2. Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 .1. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm .1. Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld SV7, leverancier Barenbrug of gelijkwaardig. Hoeveelheid: 2 kg/100 m2 .3. De grond direct na het zaaien aandrukken	are	2,00 F	
434120	512101		Zaaien. Betreft: inzaaien recreatief grasveld. 9. Grootte per perceel: van 200 tot 500 m2 .2. Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 .1. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm .1. Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld SV7, leverancier Barenbrug of gelijkwaardig. Hoeveelheid: 2 kg/100 m2 .3. De grond direct na het zaaien aandrukken	are	3,00 F	
434130	512101		Zaaien. Betreft: inzaaien recreatief grasveld. 9. Grootte per perceel: meer dan 500 m2 .2. Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 .1. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm .1. Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld SV7, leverancier Barenbrug of gelijkwaardig. Hoeveelheid: 2 kg/100 m2 .3. De grond direct na het zaaien aandrukken	are	40,00 F	
4342			<u>Inzaaien bermen</u>			
434210	512101		Zaaien. Betreft: inzaaien bermen 9. Grootte per perceel: tot 200 m2 .2. Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 .1. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm .9. Zaadmengsel ten behoeve van bermen B3 roadside, leverancier Barenbrug of gelijkwaardig. Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2	are	2,00 F	
434220	512101		Zaaien. Betreft: inzaaien bermen. 9. Grootte per perceel: van 200 tot 500 m2 .2. Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 .1. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm .9. Zaadmengsel ten behoeve van bermen B3 roadside, leverancier Barenbrug of gelijkwaardig. Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2	are	3,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
434230	512101		Zaaien. Betreft: inzaaien bermen. 9. Grootte per perceel: meer dan 500 m2 .2. Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 .1. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm .9. Zaadmengsel ten behoeve van bermen B3 roadside, leverancier Barenbrug of gelijkwaardig. Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2	are	40,00 F	
4343			<u>Inzaaien kruidenvegetatie</u>			
434310	512101		Zaaien. Betreft: inzaaien kruidenvegetatie. 9. Grootte per perceel: tot 200 m2 .2. Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 .1. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm .9. Zaadmengsel ten behoeve van kruidenvegetatie Hoeveelheid: ca 0,15 kg/100 m2 Zaaien volgens voorschriften leverancier.	are	2,00 F	
434320	512101		Zaaien. Betreft: inzaaien kruidenvegetatie. 9. Grootte per perceel: van 200 tot 500 m2 .2. Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 .1. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm .9. Zaadmengsel ten behoeve van kruidenvegetatie Hoeveelheid: ca 0,15 kg/100 m2 Zaaien volgens voorschriften leverancier.	are	3,00 F	
434330	512101		Zaaien. Betreft: inzaaien kruidenvegetatie. 9. Grootte per perceel: meer dan 500 m2 .2. Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 .1. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm .9. Zaadmengsel ten behoeve van kruidenvegetatie Hoeveelheid: ca 0,15 kg/100 m2 Zaaien volgens voorschriften leverancier.	are	40,00 F	
435			Planten bomen De beplanting wordt door de directie ter beschikking gesteld.			
4351			<u>Maken plantgaten</u> Inclusief uitzetten bomen.			
435110	510303		Maken plantgat. .1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .5. Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m .5. Diepte: 0,80 m .1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren	st	400,00 F	
435120	510303		Maken plantgat. .1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .6. Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m .5. Diepte: 0,80 m .1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren	st	400,00 F	
4353			<u>Planten bomen met kluit</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
435310	515213		Planten bomen.	st	50,00	F	
			Betreft: bomen met kluit, maat 14-16.				
			Periode van planten : november/april	st			50,00 T
		2.	Bomen met kluit leverantie door directie.				
		.2.	In plantgaten volgens bestekspostnr. 435110 .				
		.1.	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond				
		.2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein				
		.1.	De boomspiegel vlak afwerken				
		.1	Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht				
			Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht				
435320	515213		Planten bomen.	st	100,00	F	
			Betreft: bomen met kluit, maat 16-18.				
			Periode van planten : november/april	st			100,00 T
		2.	Bomen met kluit leverantie door directie.				
		.2.	In plantgaten volgens bestekspostnr. 435110 .				
		.1.	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond				
		.2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein				
		.1.	De boomspiegel vlak afwerken				
		.1	Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht				
			Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht				
435330	515213		Planten bomen.	st	200,00	F	
			Betreft: bomen met kluit, maat 18-20.				
			Periode van planten : november/april	st			200,00 T
		2.	Bomen met kluit leverantie door directie.				
		.2.	In plantgaten volgens bestekspostnr. 435120 .				
		.1.	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond				
		.2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein				
		.1.	De boomspiegel vlak afwerken				
		.1	Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht				
			Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht				
435340	515213		Planten bomen.	st	100,00	F	
			Betreft: bomen met kluit, maat 20-25.				
			Periode van planten : november/april	st			100,00 T
		2.	Bomen met kluit leverantie door directie.				
		.2.	In plantgaten volgens bestekspostnr. 435120 .				
		.1.	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond				
		.2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein				
		.1.	De boomspiegel vlak afwerken				
		.1	Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht				
			Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht				
436			Bijkomende werkzaamheden planten bomen				
4361			<u>Aanbrengen boompalen</u>				
436110	515402		Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	400,00	F	
			Betreft: aanbrengen boompalen hoog, 2 stuks per boom.				
		2.	Verankering door middel van 2 boompalen per boom				
		.1.	Boompaal:	st			800,00 L
			Lengte: 2,50 m				
			Diameter:80-90 mm				
			Niet verduurzaamd kastanje- of robiniahout.				
		.1.	Boomband: type autogordel, breedte 50 mm.	st			800,00 L
		.1.	Lengte van de paal boven maaiveld: 1,50 m				
		.1	Boompalen verticaal aanbrengen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
436120	515402		Aanbrengen bovengrondse boomverankering. Betreft: aanbrengen kniepalen, 2 stuks per boom.	st	100,00	F	
		2.	Verankering door middel van 2 boompalen per boom				
		.1.	Boompaal:	st			200,00 L
			Lengte: 1,60 m				
			Diameter: 80-90 mm				
			Niet verduurzaamd kastanje- of robiniahout.				
		.1.	Boomband: type autogordel, breedte 50 mm.	st			200,00 L
		.1.	Lengte van de paal boven maaiveld: 0,60 m				
		.1	Boompalen verticaal aanbrengen				
436130	515402		Aanbrengen bovengrondse boomverankering. Betreft: aanbrengen kniepalen, 3 stuks per boom.	st	100,00	F	
		3.	Verankering door middel van 3 boompalen per boom				
		.1.	Boompaal:	st			300,00 L
			Lengte: 1,60 m				
			Diameter: 80-90 mm				
			Niet verduurzaamd kastanje- of robiniahout.				
		.1.	Boomband: type autogordel, breedte 50 mm.	st			300,00 L
		.1.	Lengte van de paal boven maaiveld: 0,60 m				
		.4.	Aanbrengen in driehoeksverband rondom de boom				
		.1	Boompalen verticaal aanbrengen				
4362			<u>Aanbrengen voorziening watergift</u>				
436210	515405		Aanbrengen voorziening watergift bomen.	st	50,00	F	
		4.	Aarden walletje, gemaakt van aanwezige teelgrond.	st			50,00 I
		.1.	Diameter voorziening: ca.0,80 m				
		.1.	Hoogte voorziening boven maaiveld: 0,20 m				
		.1.	Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein				
		.1	Voorziening voorzien van mulchlaag, Miscanthus, dikte 0,08 m.	st			50,00 L
436220	515405		Aanbrengen voorziening watergift bomen.	st	50,00	F	
		4.	Aarden walletje, gemaakt van aanwezige teelgrond.	st			50,00 I
		.1.	Diameter voorziening: ca.1,00 m				
		.1.	Hoogte voorziening boven maaiveld: 0,20 m				
		.1.	Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein				
		.1	Voorziening voorzien van mulchlaag, Miscanthus, dikte 0,08 m.	st			50,00 L
436230	515405		Aanbrengen voorziening watergift bomen.	st	200,00	F	
		1.	Gietrand van kunststof kleur groen	st			700,00 L
		.1.	Diameter voorziening: ca.1,00 m				
		.1.	Hoogte voorziening boven maaiveld: 0,20 m				
		.1.	Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein				
		.1	Voorziening voorzien van mulchlaag, Miscanthus, dikte 0,08 m.	st			200,00 L
436240	515405		Aanbrengen voorziening watergift bomen.	st	100,00	F	
		9.	Gietrand van kokos				
		.1.	Diameter voorziening: ca.1,00 m				
		.1.	Hoogte voorziening boven maaiveld: 0,20 m				
		.1.	Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein				
		.1	Voorziening voorzien van mulchlaag, Miscanthus, dikte 0,08 m.	st			350,00 L
4363			<u>Aanbrengen mulchlaag</u>				
436310	514299		Leveren en aanbrengen mulchlaag, Miscanthus.	st	400,00	F	
			Betreft: Miscanthus mulch	m3			32,00 L
			Laagdikte ca. 0,08 m				
			Aanbrengen in boomspiegel, oppervlakte ca. 1 m2				
436320	514299		Leveren en aanbrengen mulchlaag, Miscanthus.	m2	7.000,00	F	
			Betreft: Miscanthus mulch	m3			560,00 L
			Laagdikte ca. 0,08 m				
			Aanbrengen in plantvak.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
436330	514299		Leveren en aanbrengen mulchlaag, Miscanthus. Betreft: Miscanthus mulch Laagdikte ca. 0,08 m Aanbrengen bij haagvoet.	m2 m3	7.000,00 F	560,00 L
436340	514299		Leveren en aanbrengen mulchlaag, bladmulch. Betreft: Bladmulch Laagdikte ca. 0,08 m Aanbrengen in boomspiegel, oppervlakte ca. 1 m2	st m3	400,00 F	32,00 L
436350	514299		Leveren en aanbrengen mulchlaag, Miscanthus. Betreft: Bladmulch Laagdikte ca. 0,08 m Aanbrengen in plantvak.	m2 m3	7.000,00 F	560,00 L
436360	514299		Leveren en aanbrengen mulchlaag, Miscanthus. Betreft: Bladmulch Laagdikte ca. 0,08 m Aanbrengen bij haagvoet.	m2 m3	7.000,00 F	560,00 L
4364			<u>Aanbrengen jute bij bomen</u>			
436410	515499		Aanbrengen jute bij geplante bomen Betreft: het aanbrengen van jute bij geplante bomen om zonverbranding en uitdroging stam tegen te gaan. Jute band, breedte 0,20 m Boom stevig, maar niet te strak omwikkelen van stamvoet tot onderste takken.	st m	80,00 F	320,00 L
437			Tijdelijke afrastering			
4371			<u>Aanbrengen tijdelijke afrastering</u>			
437110	103101		Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. Situering: op aanwijzing van de directie.	st	50,00 F	
		1.	Paal van hout: Larixhout, diameter 80 mm, lengte 1,25 m, aan één zijde gepunt en aan één zijde gekruind.	st		48,00 L
		.1.	Schoorpaal van hout: Larixhout, diameter 80 mm, lengte 1,25 m, aan één zijde gepunt en aan één zijde gekruind.	st		2,00 L
			Plaatsen op hoek van de afrastering.			
		.3.	Paalafstand: 2,5 m h.o.h.			
		.1.	Hoogte paalkop boven maaiveld: 0,75 m			
		.1.	Palen te lood aanbrengen			
437120	103103		Aanbrengen horizontale spandraad ten behoeve van afrastering. Situering: op aanwijzing van de directie.	m	200,00 F	
		.2.	2 spandraden; boven en onder, gladde draad Ø 3,4 mm, thermisch verzinkt.	m		400,00 L
			Aanbrengen 0,05 m onder paalkop, bevestigen d.m.v. krammen.	st		320,00 L
437130	103199		Aanbrengen hekwerk, hout, hoogte 0,60 m. Situering: op aanwijzing van de directie.	m	100,00 F	
			Houtsoort: niet verduurzaamd kastanje- of robiniahout.			
			Staanders: Ø 100/120 mm, h.o.h. 2,30 m, lengte 1,20 m.	st		44,00 L
			Hoogte paalkop staander boven maaiveld; 0,60 m.			
			Liggers: Ø 100 mm, lengte 2,50 m.	st		40,00 L
			Bovenzijde ligger op ca. 0,60 m boven maaiveld.			
			Liggers bevestigen op staanders d.m.v. slotbouten M12, L=260 mm.	st		44,00 L
			Bouten moerzijde verzonken aanbrengen en boutende tot op moer glad afslijpen om haken te voorkomen en klinken om losdraaien van de moer te voorkomen.			
			Inclusief benodigd grondwerk.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
437140	103199		Aanbrengen hekwerk, hout, hoogte 0,80 m. Situering: op aanwijzing van de directie. Houtsoort: niet verduurzaamd kastanje- of robiniahout. Staanders: Ø 100/120 mm, h.o.h. 2,30 m, lengte 1,60 m. Hoogte paalkop staander boven maaiveld; 0,80 m. Liggers: Ø 100 mm, lengte 2,50 m. Bovenzijde ligger op ca. 0,60 m boven maaiveld. Liggers bevestigen op staanders d.m.v. slotbouten M12, L=260 mm. Bouten moerzijde verzonken aanbrengen en bouteinde tot op moer glad afslijpen om haken te voorkomen en klinken om losdraaien van de moer te voorkomen. Inclusief benodigd grondwerk.	m	100,00	F	
				st			44,00 L
				st			40,00 L
				st			44,00 L
437150	103199		Aanbrengen hekwerk, hout, hoogte 1,00 m. Situering: op aanwijzing van de directie. Houtsoort: niet verduurzaamd kastanje- of robiniahout. Staanders: Ø 100/120 mm, h.o.h. 2,30 m, lengte 2,00 m. Hoogte paalkop staander boven maaiveld; 1,00 m. Liggers: Ø 100 mm, lengte 2,50 m. Bovenzijde ligger op ca. 0,60 m boven maaiveld. Liggers bevestigen op staanders d.m.v. slotbouten M12, L=260 mm. Bouten moerzijde verzonken aanbrengen en bouteinde tot op moer glad afslijpen om haken te voorkomen en klinken om losdraaien van de moer te voorkomen. Inclusief benodigd grondwerk.	m	100,00	F	
				st			44,00 L
				st			40,00 L
				st			44,00 L
4372			<u>Verwijderen tijdelijke afrastering</u>				
437210	103111		Verwijderen afrastering. Betreft: het verwijderen van tijdelijke afrastering op aanwijzing van de directie. Houten palen met draad 1. Hoogte tot 1,25 m 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	100,00	F	
437220	103199		Verwijderen hekwerk, hout. Betreft: het verwijderen van tijdelijke afrastering op aanwijzing van de directie. houten staanders met houten liggers. Hoogte tot 1,25 m De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m	100,00	F	
44			Nazorg, gedurende 1 jaar				
441			Onkruidbeheer beplanting				
441010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: niet-gesloten opgaande heesters. Perceel: horizontaal of met een talud tot 1:3. 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 2. Grondsoort: klei 9. Leeftijd beplanting: tot ca. 1 jaar na aanplant. 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
				are			10,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
441020	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: niet-gesloten opgaande heesters. Perceel: met talud 1:3 of steiler. 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .2. Grondsoort: klei .9. Leeftijd beplanting: tot ca. 1 jaar na aanplant. .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
				are			10,00 I
441030	514421		Uitmaaaien beplantingsvak. Betreft: uitmaaaien bosplantsoen, met uitzondering van rand van 0,25 m. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: tot ca. 1 jaar na aanplant. 1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	20,00	F	
441040	514421		Uitmaaaien beplantingsvak. Betreft: uitmaaaien bosplantsoen, met uitzondering van rand van 0,25 m. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: tot ca. 1 jaar na aanplant. 2. Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 .1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	20,00	F	
442			Watergeven beplanting, gras en bomen				
442010	512301		Beregenen terreinen. Betreft: niet-gesloten opgaande heesters Aantal percelen: volgens tekening. 2. Gerekend is met 8 keer watergeven per jaar .2. Water op te pompen uit open water .2. Terrein met vegetatie , aangeplant volgens hfdst. 431 en 432. .3. Hoeveelheid: ca. 20 mm gelijkmatig verdeeld aanbrengen Gerekend is met een frequentie van 8 keer per jaar.	are	400,00	F	
442020	512301		Beregenen terreinen. Betreft: niet-gesloten opgaande heesters Aantal percelen: volgens tekening. 2. Gerekend is met 8 keer watergeven per jaar .2. Water op te pompen uit open water .1. Terrein door-/ingezaaid volgens bestekspostnr(s). in hfdst. 433 en 434. .2. Hoeveelheid: ca. 10 mm gelijkmatig verdeeld aanbrengen Gerekend is met een frequentie van 8 keer per jaar.	are	400,00	F	
442030	515502		Water geven bomen. Betreft: nieuwe bomen. .2. Water op te pompen uit open water .2. Hoeveelheid: ten minste 100 liter per boom. Gerekend is met een frequentie van 8 keer per jaar. .1. Water toedienen met behulp van aanwezig infiltratiesysteem	st	3.200,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
442040	100518		Inzetten van een tractor. betreft: de inzet van tractor met waterwagen t.b.v. watergeven terreinen en/of bomen. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Hulpvoorzieningen: waterwagen. .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	80,00	F	
45			Inboet				
451			Inboet beplanting vlak terrein				
4511			<u>Bosplantsoen</u>				
451110	514211		Inboeten beplanting bosplantsoen, wg maat 80-100. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	st	10,00	F	
		3.	Bosplantsoen Wortelgoed, soorten nader te bepalen. Maat: 80-100 .1. In beplantingsvak .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st			10,00 T
451120	514211		Inboeten beplanting bosplantsoen, kg maat 80-100. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	st	10,00	F	
		3.	Bosplantsoen Kluitgoed, soorten nader te bepalen. Maat: 80-100 .1. In beplantingsvak .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st			10,00 T
451130	514211		Inboeten beplanting bosplantsoen, wg maat 100-125. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	st	70,00	F	
		3.	Bosplantsoen Wortelgoed, soorten nader te bepalen. Maat: 80-100 .1. In beplantingsvak .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st			70,00 T
451140	514211		Inboeten beplanting bosplantsoen, kg maat 100-125. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	st	70,00	F	
		3.	Bosplantsoen Kluitgoed, soorten nader te bepalen. Maat: 100-125 .1. In beplantingsvak .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st			70,00 T
451150	514211		Inboeten beplanting bosplantsoen, wg maat 125-150. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	st	70,00	F	
		3.	Bosplantsoen Wortelgoed, soorten nader te bepalen. Maat: 125-150 .1. In beplantingsvak .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st			70,00 T
451160	514211		Inboeten beplanting bosplantsoen, kg maat125-150. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	st	70,00	F	
		3.	Bosplantsoen Kluitgoed, soorten nader te bepalen. Maat: 125-150 .1. In beplantingsvak .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st			70,00 T

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
451170	514211		Inboeten beplanting bosplantsoen, wg maat 150-200. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	st	10,00	F
		3.	Bosplantsoen	st		10,00 T
			Wortelgoed, soorten nader te bepalen.			
			Maat: 150-200			
		.1.	In beplantingsvak			
		.2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
451180	514211		Inboeten beplanting bosplantsoen, kg maat 150-200. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	st	10,00	F
		3.	Bosplantsoen	st		10,00 T
			Kluitgoed, soorten nader te bepalen.			
			Maat: 150-200			
		.1.	In beplantingsvak			
		.2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
4512			<u>Sierplantsoen</u>			
451210	514211		Inboeten beplanting sierplantsoen, wg maat 30-60. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	st	1.000,00	F
		4.	Heesters wortelgoed	st		1.000,00 T
			Soorten nader te bepalen, maat: 30-60			
		.1.	In beplantingsvak			
		.2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
451220	514211		Inboeten beplanting sierplantsoen, cg maat 30-60. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	st	2.000,00	F
		5.	Heesters kluitgoed	st		2.000,00 T
			Soorten nader te bepalen, in container, maat 30-60.			
		.1.	In beplantingsvak			
		.2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
451230	514211		Inboeten beplanting sierplantsoen, wg maat 60-80. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	st	100,00	F
		4.	Heesters wortelgoed	st		100,00 T
			Soorten nader te bepalen, maat: 60-80..			
		.1.	In beplantingsvak			
		.2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
451240	514211		Inboeten beplanting sierplantsoen, cg maat 60-80. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	st	200,00	F
		5.	Heesters kluitgoed	st		200,00 T
			Soorten nader te bepalen, in container, maat 60-80.			
		.1.	In beplantingsvak			
		.2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
451250	514211		Inboeten beplanting sierplantsoen, wg maat 80-100. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	st	20,00	F
		4.	Heesters wortelgoed	st		20,00 T
			Soorten nader te bepalen, maat: 80-100..			
		.1.	In beplantingsvak			
		.2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
451260	514211		Inboeten beplanting sierplantsoen, cg maat 80-100. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	st	20,00	F
		5.	Heesters kluitgoed	st		20,00 T
			Soorten nader te bepalen, in container, maat 80-100.			
		.1.	In beplantingsvak			
		.2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
4513			<u>Solitaire heesters</u>				
451310	514211	Inboeten beplanting sierplantsoen, cg maat 80-100.	st	10,00	F	
		Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		5.	Heesters kluitgoed	st			10,00 T
		Soorten nader te bepalen, in container, maat 80-100.				
		. . 1. . . .	In beplantingsvak				
	 2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.				
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
451320	514211	Inboeten beplanting sierplantsoen, cg maat 100-125.	st	10,00	F	
		Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		5.	Heesters kluitgoed	st			10,00 T
		Soorten nader te bepalen, in container, maat 100-125.				
		. . 1. . . .	In beplantingsvak				
	 2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.				
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
451330	514211	Inboeten beplanting sierplantsoen, cg maat 125-150.	st	5,00	F	
		Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		5.	Heesters kluitgoed	st			5,00 T
		Soorten nader te bepalen, in container, maat 125-150.				
		. . 1. . . .	In beplantingsvak				
	 2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.				
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
4514			<u>Vaste planten</u>				
451410	514211	Inboeten beplanting vaste planten, P9.	st	150,00	F	
		Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		9.	Vaste planten, P9.	st			150,00 T
		. . 1. . . .	In beplantingsvak				
	 2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.				
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
451420	514211	Inboeten beplanting vaste planten, P11.	st	60,00	F	
		Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		9.	Vaste planten, P11.	st			60,00 T
		. . 1. . . .	In beplantingsvak				
	 2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.				
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
4515			<u>Haagplantsoen</u>				
451510	514211	Inboeten beplanting haagplantsoen, wg maat 80-100.	st	100,00	F	
		Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		4.	Heesters wortelgoed	st			100,00 T
		Haagplantsoen, soorten nader te bepalen, maat: 80-100.				
		. . 1. . . .	In beplantingsvak				
	 2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.				
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
451520	514211	Inboeten beplanting haagplantsoen, kg maat 80-100.	st	10,00	F	
		Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		5.	Heesters kluitgoed	st			10,00 T
		Haagplantsoen, soorten nader te bepalen, maat: 80-100.				
		. . 1. . . .	In beplantingsvak				
	 2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.				
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
451530	514211	Inboeten beplanting haagplantsoen, wg maat 100-125.	st	100,00	F	
		Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		4.	Heesters wortelgoed	st			100,00 T
		Haagplantsoen, soorten nader te bepalen, maat 100-125.				
		. . 1. . . .	In beplantingsvak				
	 2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.				
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
451540	514211		Inboeten beplanting haagplantsoen, kg maat 100-125. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	st	10,00	F	
		5.	Heesters kluitgoed	st			10,00 T
			Haagplantsoen, soorten nader te bepalen, maat: 100-125.				
		.1.	In beplantingsvak				
		.2.	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
4516			<u>Klimplanten</u>				
451610	514211		Inboeten beplanting haagplantsoen, wg maat 60-80. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	st	20,00	F	
		4.	Heesters wortelgoed	st			20,00 T
			Klimplanten, soorten nader te bepalen, maat 60-80.				
		.1.	In beplantingsvak				
		.2.	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
451620	514211		Inboeten beplanting haagplantsoen, cg maat 60-80. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	st	20,00	F	
		5.	Heesters kluitgoed	st			20,00 T
			Klimplanten, soorten nader te bepalen, maat 60-80.				
		.1.	In beplantingsvak				
		.2.	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
452			Inboet beplanting talud				
4521			<u>Bosplantsoen</u>				
452110	514211		Inboeten beplanting bosplantsoen, wg maat 80-100. Perceel: talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3	st	20,00	F	
		3.	Bosplantsoen	st			20,00 T
			Wortelgoed, soorten nader te bepalen.				
			Maat: 80-100				
		.1.	In beplantingsvak				
		.2.	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
452120	514211		Inboeten beplanting bosplantsoen, kg maat 80-100. Perceel: talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3	st	20,00	F	
		3.	Bosplantsoen	st			20,00 T
			Kluitgoed, soorten nader te bepalen.				
			Maat: 80-100				
		.1.	In beplantingsvak				
		.2.	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
452130	514211		Inboeten beplanting bosplantsoen, wg maat 100-125. Perceel: talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3	st	20,00	F	
		3.	Bosplantsoen	st			20,00 T
			Wortelgoed, soorten nader te bepalen.				
			Maat: 80-100				
		.1.	In beplantingsvak				
		.2.	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
452140	514211		Inboeten beplanting bosplantsoen, kg maat 100-125. Perceel: talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3	st	20,00	F	
		3.	Bosplantsoen	st			20,00 T
			Kluitgoed, soorten nader te bepalen.				
			Maat: 100-125				
		.1.	In beplantingsvak				
		.2.	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
452150	514211		Inboeten beplanting bosplantsoen, wg maat 125-150. Perceel: talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3	st	20,00	F	
		3.	Bosplantsoen	st			20,00 T
			Wortelgoed, soorten nader te bepalen.				
			Maat: 125-150				
		.1.	In beplantingsvak				
		.2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
452160	514211		Inboeten beplanting bosplantsoen, kg maat125-150. Perceel: talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3	st	20,00	F	
		3.	Bosplantsoen	st			20,00 T
			Kluitgoed, soorten nader te bepalen.				
			Maat: 125-150				
		.1.	In beplantingsvak				
		.2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
452170	514211		Inboeten beplanting bosplantsoen, wg maat 150-200. Perceel: talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3	st	20,00	F	
		3.	Bosplantsoen	st			20,00 T
			Wortelgoed, soorten nader te bepalen.				
			Maat: 150-200				
		.1.	In beplantingsvak				
		.2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
452180	514211		Inboeten beplanting bosplantsoen, kg maat 150-200. Perceel: talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3	st	20,00	F	
		3.	Bosplantsoen	st			20,00 T
			Kluitgoed, soorten nader te bepalen.				
			Maat: 150-200				
		.1.	In beplantingsvak				
		.2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
4522			<u>Sierplantsoen</u>				
452210	514211		Inboeten beplanting sierplantsoen, wg maat 30-60. Perceel: talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3	st	60,00	F	
		4.	Heesters wortelgoed	st			60,00 T
			Soorten nader te bepalen, maat: 30-60				
		.1.	In beplantingsvak				
		.2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
452220	514211		Inboeten beplanting sierplantsoen, cg maat 30-60. Perceel: talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3	st	60,00	F	
		5.	Heesters kluitgoed	st			60,00 T
			Soorten nader te bepalen, in container, maat 30-60.				
		.1.	In beplantingsvak				
		.2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
452230	514211		Inboeten beplanting sierplantsoen, wg maat 60-80. Perceel: talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3	st	20,00	F	
		4.	Heesters wortelgoed	st			20,00 T
			Soorten nader te bepalen, maat: 60-80..				
		.1.	In beplantingsvak				
		.2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
452240	514211		Inboeten beplanting sierplantsoen, cg maat 60-80. Perceel: talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3	st	20,00	F	
		5.	Heesters kluitgoed	st			20,00 T
			Soorten nader te bepalen, in container, maat 60-80.				
		.1.	In beplantingsvak				
		.2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
452250	514211		Inboeten beplanting sierplantsoen, wg maat 80-100. Perceel: talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3	st	20,00	F	
		4.	Heesters wortelgoed	st			20,00 T
			Soorten nader te bepalen, maat: 80-100..				
		.1.	In beplantingsvak				
		.2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
452260	514211		Inboeten beplanting sierplantsoen, cg maat 80-100. Perceel: talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3	st	20,00	F	
		5.	Heesters kluitgoed	st			20,00 T
			Soorten nader te bepalen, in container, maat 80-100.				
		.1.	In beplantingsvak				
		.2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
4523			<u>Solitaire heesters</u>				
452310	514211		Inboeten beplanting sierplantsoen, cg maat 80-100. Perceel: talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3	st	10,00	F	
		5.	Heesters kluitgoed	st			10,00 T
			Soorten nader te bepalen, in container, maat 80-100.				
		.1.	In beplantingsvak				
		.2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
452320	514211		Inboeten beplanting sierplantsoen, cg maat100-125. Perceel: talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3	st	10,00	F	
		5.	Heesters kluitgoed	st			10,00 T
			Soorten nader te bepalen, in container, maat 100-125.				
		.1.	In beplantingsvak				
		.2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
452330	514211		Inboeten beplanting sierplantsoen, cg maat 125-150. Perceel: talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3	st	10,00	F	
		5.	Heesters kluitgoed	st			10,00 T
			Soorten nader te bepalen, in container, maat 125-150.				
		.1.	In beplantingsvak				
		.2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
4524			<u>Vaste planten</u>				
452410	514211		Inboeten beplanting vaste planten, P9. Perceel: talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3	st	90,00	F	
		9.	Vaste planten, P9.	st			90,00 T
		.1.	In beplantingsvak				
		.2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
452420	514211		Inboeten beplanting vaste planten, P11. Perceel: talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3	st	90,00	F	
		9.	Vaste planten, P11.	st			90,00 T
		.1.	In beplantingsvak				
		.2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
4525			<u>Haagplantsoen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
452510	514211		Inboeten beplanting haagplantsoen, wg maat 80-100. Perceel: talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3	st	60,00 F	
		4.	Heesters wortelgoed	st		60,00 T
			Haagplantsoen, soorten nader te bepalen, maat: 80-100.			
		.1.	In beplantingsvak			
		.2.	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
452520	514211		Inboeten beplanting haagplantsoen, kg maat 80-100. Perceel: talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3	st	30,00 F	
		5.	Heesters kluitgoed	st		30,00 T
			Haagplantsoen, soorten nader te bepalen, maat: 80-100.			
		.1.	In beplantingsvak			
		.2.	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
452530	514211		Inboeten beplanting haagplantsoen, wg maat 100-125. Perceel: talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3	st	60,00 F	
		4.	Heesters wortelgoed	st		60,00 T
			Haagplantsoen, soorten nader te bepalen, maat 100-125.			
		.1.	In beplantingsvak			
		.2.	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
452540	514211		Inboeten beplanting haagplantsoen, kg maat 100-125. Perceel: talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3	st	30,00 F	
		5.	Heesters kluitgoed	st		30,00 T
			Haagplantsoen, soorten nader te bepalen, maat: 100-125.			
		.1.	In beplantingsvak			
		.2.	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
4526			<u>Klimplanten</u>			
452610	514211		Inboeten beplanting haagplantsoen, wg maat 60-80. Perceel: talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3	st	20,00 F	
		4.	Heesters wortelgoed	st		20,00 T
			Klimplanten, soorten nader te bepalen, maat 60-80.			
		.1.	In beplantingsvak			
		.2.	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
452620	514211		Inboeten beplanting haagplantsoen, cg maat 60-80. Perceel: talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3	st	20,00 F	
		5.	Heesters kluitgoed	st		20,00 T
			Klimplanten, soorten nader te bepalen, maat 60-80.			
		.1.	In beplantingsvak			
		.2.	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
453			Inboet bomen			
4532			<u>Bomen met kluit</u>			
453210	515602		Inboeten bomen.	st	5,00 F	
		1.	Soort plantmateriaal: overeenkomstig bestekspostnr(s). 435310 .	st		5,00 T
		.2.	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
453220	515602		Inboeten bomen.	st	10,00 F	
		1.	Soort plantmateriaal: overeenkomstig bestekspostnr(s). 435320	st		10,00 T
		.2.	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
453230	515602		Inboeten bomen.	st	20,00	F	20,00
		1.	Soort plantmateriaal: overeenkomstig bestekspostnr(s).	st			
		435330 .				
		2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.				
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
453240	515602		Inboeten bomen.	st	10,00	F	10,00
		1.	Soort plantmateriaal: overeenkomstig bestekspostnr(s).	st			
		435340 .				
		2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.				
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
6			Terreininrichtingselementen			
61			Zand-(val)ondergronden en speelplekken			
611			Regulier onderhoud			
611010	518802		Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Situering: conform viewer. Onkruidbeheersing door middel van branden of borstelen (incl. gebruik bosmaaier) is bij alle typen ongebonden verharding niet toegestaan. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): n.v.t.	week	104,00	F
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		8,00 L
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.9.	Gebiedstype: speelterrein			
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
611020	518802		Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Situering: conform viewer. Onkruidbeheersing door middel van branden of borstelen (incl. gebruik bosmaaier) is bij alle typen ongebonden verharding niet toegestaan. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): n.v.t.	week	104,00	F
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		8,00 L
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.9.	Gebiedstype: speelterrein			
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
611030	518101		Verharding ontdoen van blad. Betreft: verwijderen blad van zand(val)ondergronden en speelplekken. .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddata: 3e week november en 3e week december. Exact tijdstip op aanwijzing directie. .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	32,00	F
611040	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Gazon afsteken tot 0,30 m uit rand valondergrond. Langs valondergrond .2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	1.600,00	F
612			Incidentele werkzaamheden			
612010	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Gazon afsteken tot 0,30 m uit rand valondergrond Langs valondergrond .1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) op aangeven van de directie. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	160,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
62			Kunststof valondergronden				
621			Regulier onderhoud				
621010	518202		Onkruidvrij maken elementverharding.	are	72,00	F	
			Betreft: het onkruidvrij maken van een valondergrond, kunstgras				
		9.	Betreft: een valdempende ondergrond van kunstgras.				
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4				
		.9.	Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer.				
			Onkruidbeheersing door middel van branden, borstelen en hete lucht is niet toegestaan.				
		.2.	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		.1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
622			Incidenteel onderhoud				
622010	712401		Lokaal terugvegen en aanvullen infill.	are	12,00	F	
			Aantal velden: zie deelopdracht				
		5.	Gebruik: speelplek				
		.1.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) op aangeven van de directie.				
		.1.	Infill: zand dikte ca. 2 cm				24.000,00 L
622020	712407		Borstelen kunstgrassportveld.	are	12,00	F	
			Aantal velden: zie deelopdracht				
		5.	Gebruik: speelplek				
		.1.	Infill: zand				
		.1.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) op aangeven van de directie.				
		.2.	Niet slepen na het borstelen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
8			Overige werkzaamheden				
81			Verkeersmaatregelen				
811			Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk				
811010	620299		Toepassen rijdende afzetting, figuurnummer 1322b. Ten behoeve van: alle voorkomende werken in deze overeenkomst. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' 96a/96b figuurnummer 1322b. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h. Met materiaal van de aannemer.	dag	10,00	F	
811020	620299		Toepassen rijdende afzetting Ten behoeve van: alle voorkomende werken in deze overeenkomst. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' 96a/96b figuurnummer 1323a. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h. Met materiaal van de aannemer.	dag	10,00	F	
811030	620299		Toepassen rijdende afzetting Ten behoeve van: alle voorkomende werken in deze overeenkomst. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' 96a/96b figuurnummer 1323b. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h. Met materiaal van de aannemer.	dag	20,00	F	
811040	620299		Toepassen rijdende afzetting Ten behoeve van: alle voorkomende werken in deze overeenkomst. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' 96a/96b figuurnummer 1222b. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h. Met materiaal van de aannemer.	dag	60,00	F	
812			Verkeersmaatregelen bij statisch werk				
812010	620299		Toepassen afzetting op enkelbaansweg, figuurnr. 1205. Ten behoeve van: alle voorkomende werken in deze overeenkomst. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' 96a/96b figuurnummer 1205. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h. Met materiaal van de aannemer.	dag	30,00	F	
813			Inzet verkeersregelaar				
813010	625001		Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling. Betreft: het beschikbaar stellen van gediplomeerde verkeersregelaars (opleiding gegeven door een gecertificeerd Kerninstructeur) voor het begeleiden van het verkeer tijdens de uitvoering van werkzaamheden in deze overeenkomst. Voorzien van toepasselijke PBM's en communicatiemiddelen 1. Inzet overdag 7:00-18:00 uur .1. Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren	uur	160,00	F	
814			Tijdelijke bebording				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
814010	620299		Toepassen (tekst)bebording niet parkeren. Betreft: het toepassen van Verkeersbord, inclusief flespaal en prikken. E01-Parkeerverbod met daaronder een tekstbord met aanduiding: 'Deze ruimte vrijhouden in verband met werkzaamheden+datum' Bord plaatsen minimaal 10 werkdagen voor start van de werkzaamheden Prijs per eenheid is voor de gehele duur van toepassing Met materiaal van de aannemer	st	100,00	F
814020	620299		Toepassen schrikhek Betreft: toepassen van een Schrikhek lengte 2,50 m conform CROW richtlijnen ten behoeve van afzetting werklocatie. Toepassen gedurende het werk op één locatie. Prijs per eenheid is voor de gehele duur van het werk van toepassing Met materiaal van de aannemer.	st	40,00	F
82			Toepassen rijplaten			
821			Aan- en afvoer rijplaten			
821010	101499		Aan- en afvoer rijplaten staal. Betreft: aan- en afvoer rijplaten van staal van bedrijfslocatie aannemer naar werklocaties. Gerekend is met 1 keer aan- en afvoer van alle gebruikte rijplaten per deelopdracht.	keer	20,00	F
821020	101499		Aan- en afvoer rijplaten kunststof. Betreft: aan- en afvoer rijplaten van kunststof van bedrijfslocatie aannemer naar werklocaties. Gerekend is met 1 keer aan- en afvoer van alle gebruikte rijplaten per deelopdracht.	keer	20,00	F
822			Beschikbaar stellen, aanbrengen, in stand houden en verwijderen			
822010	101499		Toepassen rijplaten staal. Betreft: beschikbaar stellen, aanbrengen, in stand houden en verwijderen van stalen rijplaten ten behoeve van werkzaamheden in deze overeenkomst. incl. verplaatsing rijplaten tussen werk locaties binnen gemeente Tiel. Ten behoeve van bescherming grond tegen inklinking door machines. Gerekend is met 1 dag excl. aan- en afvoerkosten. Afmetingen: 1000 x 5000 x 10 mm.	st	200,00	F
822020	101499		Toepassen rijplaten kunststof. Betreft: beschikbaar stellen, aanbrengen, in stand houden en verwijderen van stalen rijplaten ten behoeve van werkzaamheden in deze overeenkomst. incl. verplaatsing rijplaten tussen werk locaties binnen gemeente Tiel. Ten behoeve van bescherming grond tegen inklinking door machines. Gerekend is met 1 dag excl. aan- en afvoerkosten. Afmetingen: 1000 x 3000 x 20 mm.	st	200,00	F
83			Beschermen ondergrondse infra			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
830010	100111		Melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond. Betreft: het doen van een KLIC-melding ten behoeve van alle voorkomende graafwerkzaamheden in deze overeenkomst. 1. Betreft het melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade voorkomen aan kabels en leidingen' Graafgebied in 1 KLIC-melding maximaal 500 x 500 meter Met resultaatsverplichting 'keer' wordt 1 KLIC-melding van 500 x 500 m bedoeld. .1. Met inbegrip van het inventariseren van knelpunten bij de kabel- en leidingbeheerders	keer	100,00	F
830020	102102		Graven proefsleuf. Geen sleufbekisting benodigd Betreft: graven proefsleuven voorafgaand aan graafwerkzaamheden in deze overeenkomst. Alleen toe te passen naar aanleiding van een KLIC-graafmelding. Lengte aantal afhankelijk van de grootte van het werkgebied. Opbouw van de ondergrond: divers Gemiddelde sleufdiepte: 1,00 m 1. Grondsoorten gescheiden ontgraven .4. Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen en verdichten tot 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad .2. Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen	m	300,00	F
85			Inventariseren flora en fauna			
850010	641199		Inventariseren flora en fauna verkennend en soortspecifiek. Betreft een verkennende en soortspecifieke inventarisatie van de flora en fauna bij in de deelopdracht opgenomen vakken/elementen en de directe omgeving (binnen 20 m) ervan. Te registreren gegevens: conform Standaard artikel 64.13.01 en 63.13.02. Ook dient de Nationale databank Fauna en Flora (NDFF) en andere relevante bronnen te worden geraadpleegd Uitvoeren door een ecologisch deskundige. Voor verdere eisen zie deel 3 paragraaf 64.12.01 lid 07 Hoeveelheid resultaatsverplichting is per vak/element. Locatie: binnen het werkgebied van de betreffende deelopdracht. Frequentie: 1 keer max. 10 werkdagen voorafgaand aan aanvang deelopdracht. Registratie en meetgegevens opnemen in een rapportage conform ecologisch werkprotocol Rapportage en tekening met locaties in pdf formaat en locaties met vakcodering vastleggen op een digitale tekening. Minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan de aanvang van de deelopdracht ter goedkeuring indienen bij de directie.	st	2.000,00	F
850020	641199		Vastleggen ecologisch waardevolle situaties. Betreft: het registreren van van ecologische waardevolle situaties, ecologische bedreigingen en ecologische ontwikkelingen. Registratie volgens bepaling 51.25.50 in deel 3 van dit bestek.	uur	20,00	F
86			Inzet werknemers en materieel			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
861			Inzetten werknemers				
8611			<u>Inzetten werknemers</u>				
861110	100501		Inzetten van werknemer. Betreft: inzet medewerker groenvoorziening voor algemene werkzaamheden. Inclusief: handgereedschap en werkbus. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers: vakbekwaam hovenier	uur	320,00	F	
861120	100501		Inzetten van werknemer. Betreft: inzet medewerker groenvoorziening voor algemene werkzaamheden. Inclusief: handgereedschap en werkbus. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers: grondwerker.	uur	320,00	F	
8612			<u>Op afroep uitvoeren werkzaamheden</u>				
861210	100151		Op afroep uitvoeren van werkzaamheden. Ten behoeve van: diverse groenwerkzaamheden. Betreft: ploeg bestaande uit: - 2 medewerkers, incl. handgereedschap - werkbus 9. Op werkdagen binnen normale arbeidstijd tussen 07:00 en 19:00 uur.	uur	320,00	F	
861220	100151		Op afroep uitvoeren van werkzaamheden. Ten behoeve van: diverse groenwerkzaamheden. Betreft: ploeg bestaande uit: - 3 medewerkers, incl. handgereedschap - werkbus 9. Op werkdagen binnen normale arbeidstijd tussen 07:00 en 19:00 uur.	uur	320,00	F	
861230	100151		Op afroep uitvoeren van werkzaamheden. Ten behoeve van: diverse groenwerkzaamheden. Betreft: ploeg bestaande uit: - 4 medewerkers, incl. handgereedschap - werkbus 9. Op werkdagen binnen normale arbeidstijd tussen 07:00 en 19:00 uur.	uur	320,00	F	
861240	100151		Op afroep uitvoeren van werkzaamheden. Ten behoeve van: opruimen dumpingen. Betreft: ploeg bestaande uit: - 2 medewerkers inclusief handgereedschap - auto met laadbak, met de volgende specificaties; - zitplaatsen voor min. 3 personen - min. 1-zijdige kantelbak - oppervlak laadbak min. 5 m2 - laadvermogen min. 900 kg. 9. Op werkdagen binnen normale arbeidstijd tussen 07:00 en 19:00 uur.	uur	320,00	F	
862			Inzetten materieel				
8625			<u>Inzet rijdend materieel, tractoren.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
862510	100518		Inzetten van een tractor. Betreft: inzet van tractor, inclusief bediening en stobbenfrees Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Vermogen: ten minste 125 kW .1. Hulpvoorzieningen: stobbenfrees voorzien van freeswiel met diameter van min. 60 cm. .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	80,00	F
862540	100518		Inzetten van een tractor. Betreft: inzet van tractor, inclusief bediening en waterton. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Vermogen: ten minste 50 kW .1. Hulpvoorzieningen: waterton, inhoud min. 5000 liter. .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	320,00	F
862560	100518		Inzetten van een tractor. Betreft: inzet van tractor, inclusief bediening en kiepwagen. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Vermogen: ten minste 50 kW .1. Hulpvoorzieningen: kiewagen. .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	80,00	F
862570	100518		Inzetten van een tractor. Betreft: inzet van tractor, inclusief bediening en kiepwagen. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Vermogen: ten minste 50 kW .1. Hulpvoorzieningen: rolbezem. .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	80,00	F
8626			<u>Inzet rijdend materieel, overig.</u>			
862610	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 3. Laadvermogen: ten minste 10 ton .2. Hydraulisch kipbaar .1. Met hydraulische laad- en losinrichting .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	320,00	F
862620	100531		Inzetten van een mobiele versnipperaar. Betreft: inzet van een mobiele versnipperaar, inclusief opvangbak van minimaal 3 m3. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 5. Capaciteit: ten minste tot 190 mm takdikte .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	80,00	F
862630	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. betreft: mini / midi graafmachine, inclusief bediening. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Bakinhoud: ten minste 0,3 m3 .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	80,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
862640	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. betreft: mini / midi graafmachine, inclusief bediening. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,75 m3 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	80,00	F
862650	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. betreft: mini / midi graafmachine, inclusief bediening. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Voorzien van sorteerknijper. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	80,00	F
863			Afvoer- en acceptatiekosten			
8631			<u>Afvoeren verhardingsmateriaal</u>			
863110	831799		Afvoeren betonmaterialen Betreft: vervoers- en acceptatiekosten van vrijgekomen betonmaterialen, o.a. af te voeren elementen, banden, betonverharding, e.d. Materiaal vervoeren naar een inrichting.	ton	20,00	F
863120	831799		Afvoeren gebakken materialen Betreft: vervoers- en acceptatiekosten van vrijgekomen gebakken materialen, o.a. af te voeren elementen, e.d. Materiaal vervoeren naar een inrichting.	ton	20,00	F
8632			<u>Afvoeren groenmateriaal en grond</u>			
863210	501199		Afvoeren slootvuil. Betreft: vervoers- en acceptatiekosten van materiaal, vrijgekomen bij het maaien van watergangen en waterpartijen. Materiaal vervoeren naar een inrichting.	ton	20,00	F
863220	501199		Afvoeren maaisel en groenafval. Betreft: vervoers- en acceptatiekosten van materiaal, vrijgekomen bij inzetposten onder H85. Maaisel en groenafval. Materiaal vervoeren naar een inrichting.	ton	20,00	F
8633			<u>Afvoeren materialen uit dumpingen</u>			
863310	831799		Afvoeren schoon puin. Betreft: vervoers- en acceptatiekosten van materiaal vrijgekomen bij bestekspost 861240 . Schoon puin. Materiaal vervoeren naar een inrichting.	ton	20,00	F
863320	831799		Afvoeren groenafval. Betreft: vervoers- en acceptatiekosten van materiaal vrijgekomen bij bestekspost 861240 . Groenafval. Materiaal vervoeren naar een inrichting.	ton	20,00	F
863330	831799		Afvoeren grond. Betreft: vervoers- en acceptatiekosten van materiaal vrijgekomen bij bestekspost 861240 . Grond. Materiaal vervoeren naar een inrichting.	ton	20,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
863340	831799		Afvoeren restafval. Betreft: vervoers- en acceptatiekosten van materiaal vrijgekomen bij bestekspost 861240 . Restafval. Materiaal vervoeren naar een inrichting.	ton	20,00	F	
87			Communicatie en overleg				
870010	102399		Toepassen IBIS besteksadministratie Betreft: het toepassen van IBIS besteksadministratie gedurende de gehele uitvoeringsperiode van de raamovereenkomst. Zie bepaling 01.23.04 van deel 3.	week	104,00	F	
88			Bescherming bomen				
880010	101603		Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. Betreft: bescherming van bomen in of nabij werkkerrein tijdens werkzaamheden. Bescherming aanbrengen in overleg met de directie. 1. Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m .2. Stam beschermen tot een hoogte van 3 m . . .1. . . Materiaal stamommanteling ter keuze van de aannemer . . .1. . . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen	st	20,00	F	
880020	101603		Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. Betreft: bescherming van bomen in of nabij werkkerrein tijdens werkzaamheden. Bescherming aanbrengen in overleg met de directie. 2. Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m .2. Stam beschermen tot een hoogte van 3 m . . .1. . . Materiaal stamommanteling ter keuze van de aannemer . . .1. . . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen	st	60,00	F	

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9		Staartposten			

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.
- 04 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen dienen (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek Bomen 2022 en indien van toepassing de Addenda Handboek Bomen 2022.
- 05 Bij tegenstrijdigheden tussen de onder lid 01 genoemde Standaard 2020 en het onder lid 06 genoemde Handboek Bomen 2022 prevaleert (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) het onder lid 04 genoemde Handboek Bomen 2022.
- 06 Het Handboek Bomen 2022 is tegen betaling verkrijgbaar bij het Norminstituut Bomen. De Addenda van het Handboek Bomen 2022 (indien van toepassing) zijn te downloaden via www.norminstituutbomen.nl.
Een PDF versie van het Handboek 2022 is als bijlage bij deze overeenkomst gevoegd.
- 07 Op dit werk is van toepassing de laatst goedgekeurde gedragscode Soortbescherming gemeenten, ontwikkeld door Vereniging Stadswerk Nederland in samenspraak met de Vereniging Nederlandse Gemeenten.
De gedragscode is gratis te downloaden via www.stadswerk.nl.
- In het werkgebied zijn vaste- rust en verblijfplaatsen en/of groeiplaatsen van beschermde soorten flora en fauna aangetroffen. De opdrachtgever beschikt niet over een flora en fauna inventarisatie. De opdrachtnemer kan gebruik maken van de gegevens van de NDFF.
Voor het uitvoeren van de inventarisatie is de bestekspost 850010 opgenomen in deel 2.2.

01 01 06 RAW-raamovereenkomst: inschrijfstaat

- 01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.01.06 van de Standaard mogen geen negatieve bedragen opgenomen worden na het sub totaal.
- 06 Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer aan wie het werk is opgedragen, binnen 5 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een ingevulde inschrijvingsstaat als ZSX- of excel- en PDF-bestand (laatste versie) in bij de directie.

HFD PAR ART LID

01 01 10 Overige algemene bepalingen

- 01 Paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 (versie 2025) wordt aangevuld met: De voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de opdrachtgever/directie en de leidinggevendenden van de opdrachtnemer moet Nederlands zijn.
- 02 Contactpersonen opdrachtnemer:
De opdrachtnemer dient voor de duur van de uitvoering van de opdracht één contactpersoon aan te wijzen die volledig bevoegd is de opdrachtnemer te vertegenwoordigen.
- 04 Tijdens de uitvoering van het werk moet de uitvoerder permanent (ook in avonduren en weekenden) bereikbaar zijn voor de directie door middel van een telecommunicatie-middel.
- 05 In aanvulling van het bepaalde in artikel 01.01.13 lid 05 van de Standaard behoort het tot de verplichting van de opdrachtnemer dat hij wanneer hij bij de uitvoering van het werk, vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde planten- en diersoorten aantreft waarvoor voortkomend uit de Wet natuurbescherming een ontheffingsplicht geldt en waarvan de aanwezigheid van deze soorten niet op die plaatsen in dit bestek of op de bij dit bestek behorende documenten staat aangegeven, hij dit onmiddellijk ter kennis van de directie brengt.
In voorkomende gevallen markeert de opdrachtnemer deze plaatsen.
De aan het treffen van deze (beschermings)maatregelen verbonden kosten alsmede de hieruit voortvloeiende kosten voor stagnatie van het werk, worden aan de opdrachtnemer als meerwerk vergoed, indien de beschermingsmaatregelen meer omvatten dan het markeren van de te beschermen locatie(s) met behulp van palen Ø 7-8 cm lengte 1,20 meter die aan de kopse kant zijn voorzien van een gele markering die circa 20 cm breed is. De kosten voor levering en markering van deze palen worden geacht in de aanneemsom te zijn inbegrepen.
- 06 Wijzigingen in de waterstanden geven de aannemer geen recht op vergoeding van extra kosten.
- 07 De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de (deel)opdracht op "present performance" om de samenwerking, duurzaamheid en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede "past performance" van de opdrachtnemer te komen.
Na de oplevering van de (deel)opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en de samenwerking met de opdrachtnemer door het invullen van het bijgeleverd "past performance"-formulier.
Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruikmaken van "past performance". Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij "onderhandse aanbestedingen" dan wel voor het verstrekken van een "opdracht uit de hand".
- 08 Alle door de aannemer te maken reproductie kosten zijn voor rekening van de aannemer.

HFD PAR ART LID

01 01 13 Aanvullende en afwijkende bepalingen op de UAV 2012 (versie 2025)

- 02 In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012 wordt bepaald dat van de raamovereenkomst, de bestekstekeningen bij de deelopdracht of een gedeelte daarvan, geen gedrukte versie wordt verstrekt, maar een automatisch leesbare versie zowel in pdf-formaat als in een andere automatisch leesbare vorm (shapefiles). De verstrekte versie in pdf-formaat dient beschouwd te worden als het bestek in de zin van de UAV 2012.
De verstrekte versies in een andere automatisch leesbare vorm (shapefiles) dienen slechts als hulpmiddel te worden beschouwd waaraan door de opdrachtgever en door de aannemer jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend.
- 03 In aanvulling op paragraaf 4 van de U.A.V. 2012 (versie 2025) dient de aannemer een vast contactpersoon toe te wijzen voor het contact met de directie.
- 04 Aan paragraaf 12 lid 2 van de UAV 2012 wordt de volgende bepaling toegevoegd:
"d. indien de aannemer ten tijde van de oplevering wist of behoorde te weten dat het werk of enig onderdeel daarvan een gebrek bevat".
- 05 In iedere werkploeg dient een medewerker aanwezig te zijn die zich in de Nederlandse taal verstaanbaar kan maken.
- 06 Er wordt tijdens de looptijd van de overeenkomst regelmatig een werkvergadering gehouden met de toezichthouder en de aannemer.
- 07 Er wordt tijdens de looptijd van de overeenkomst in principe vier wekelijks een bouwvergadering gehouden met de directie, toezichthouder en de aannemer over voortgang werkzaamheden. De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze vergaderingen minimaal 3 dagen van te voren zijn aangekondigd. De verslagen van deze vergaderingen worden door de aannemer opgesteld en binnen 5 werkdagen verspreid te worden. De verslagen dienen zowel door de aannemer als directie te worden ondertekend.
- 08 Het in te zetten personeel dient deugdelijke bedrijfskleding te dragen, zie ook het Veiligheids & Gezondheidsplan.
- 09 De aannemer draagt zorg dat zijn medewerkers een correcte werkhouding (klantvriendelijk en service gericht) naar derden (bewoners) hebben.
- 10 Indien werknemers zich niet houden aan het dragen van de juiste veiligheidskleding, -schoeisel, veilig werken of het gebruik van een radio wordt dit door de directie gezien als een onbekwaam / ongeschikt persoon volgens par. 6 lid 17 van de UAV 2012.
Bij constatering door de directie wordt (en) de betreffende persoon (personen) op last van de directie van het werk verwijderd en kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder een schriftelijke ingebrekestelling en wordt verrekend op de eerstvolgende termijn.
- 11 Alle gevallen van schade, zowel veroorzaakt door de aannemer als aangetroffen schade, terstond vastleggen op foto en melden aan de directie. Schade veroorzaakt door de aannemer in overleg met de directie door of op kosten van de aannemer herstellen.
- 12 Uitvoerende werknemers dienen in het bezit te zijn van een geldig certificaat Veilig werken langs de weg.
- 13 Bij het niet melden van schade is een korting van € 500,00 per geval van toepassing. Deze korting vrijwaart de aannemer niet van herstel.
- 14 Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat bij het werken op een begraafplaats er een onderbreking van de werkzaamheden noodzakelijk is op het

HFD PAR ART LID

moment van een uitvaart. De totale onderbreking kan ongeveer twee uur duren, een kwartier voor aanvang van de uitvaart en ongeveer één uur en drie kwartier na de aanvangstijd van de uitvaart.

- 15 Bij werkzaamheden op afroep, zoals vermeld in dit bestek, komen voorrijkosten en kosten voor het mobiliseren van materieel niet voor verrekening in aanmerking.

01 01 14 Terugname IBOR-taken en contractovergang

- 01 Indien de gemeente Tiel gedurende de looptijd van de overeenkomst besluit de IBOR-taken volledig terug te nemen, zullen de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst van rechtswege overgaan op de gemeente Tiel. Deze overgang kwalificeert nadrukkelijk niet als een beëindiging, ontbinding of opzegging van de overeenkomst.
- 02 De contractovergang vindt plaats zonder dat dit leidt tot contractuele, operationele of financiële gevolgen voor partijen. Alle bepalingen van de overeenkomst blijven onverkort van kracht en worden gecontinueerd onder dezelfde voorwaarden, met dien verstande dat de gemeente Tiel volledig in de plaats treedt van de oorspronkelijke aanbestedende dienst.
- 03 Opdrachtnemer verleent zijn volledige en onvoorwaardelijke medewerking aan deze contractovergang en doet afstand van enig recht op schadevergoeding, compensatie of aanvullende vergoeding als gevolg van de terugname van de IBOR-taken en de daarmee samenhangende contractovergang.

01 02 Betalingsregelingen: aanneemsom

01 02 01 Betaling

- 01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 27 van de U.A.V. 2012 (versie 2025) stelt de aannemer weekrapporten op. De weekrapporten worden ter controle naar de opdrachtgever gestuurd.
- 02 Termijnen welke niet per deelopdracht worden aangereikt aan de directie zullen niet in behandeling worden genomen.
- 03 In aanvulling op artikel 01.02.01 lid 01 van de Standaard geschiedt de betaling voor de reguliere werkzaamheden, zie jaarlijkse deelopdracht, in dertien termijnen (per 4 weken) naar rato.
- 04 Na goedkeuring van de termijn kan er per 4 weken een factuur naar de opdrachtgever worden gezonden. In elke betalingsperiode zal de opdrachtnemer een termijn (termijnstaat) opstellen. De termijnstaat moet ter goedkeuring naar opdrachtgever worden gestuurd. Na goedkeuring van de opdrachtgever moet de termijnstaat gebruikt worden als bijlage bij de factuur.
- 05 Na de laatste termijn van het desbetreffende jaar zal de opdrachtgever een staat van rekening opstellen, die ter verwerking naar de opdrachtnemer wordt gestuurd. Deze staat van afrekening zal gebruikt worden als bijlage bij de jaarafrekening.
- 06 In aanvulling op lid 01 geldt dat de betaling voor incidentele werkzaamheden geschiedt na gereedkomen van de deelopdracht en goedkeuring op de uit te voeren werkzaamheden door de opdrachtgever.

01 02 02 Opneming

- 01 In afwijking van artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard geschiedt de opneming door de aannemer in overleg met de directie.

HFD PAR ART LID

01 02 04 RAW-raamovereenkomst: grootte betalingstermijn

- 02 De aannemer vult tijdens uitvoering van een deelopdracht wekelijks een weekrapport in en dient de staat wekelijks, uiterlijk de maandag vóór 12:00 uur na het verstrijken van desbetreffende week, ter acceptatie in bij de directie. Vier weekrapporten is een termijn.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties**01 06 02 RAW-raamovereenkomst indienen declaraties**

- 01 Alle termijnstaten en weekrapporten indienen bij de directie, digitaal als Excel en PDF-bestand.
Ten behoeve van de declaratie dient de aannemer ook weekrapporten van uitgevoerde werkzaamheden in te dienen bij de directie, digitaal als Excel en PDF-bestand.
- 03 In paragraaf 40 lid 6 van de UAV 2012 wordt "de directie" vervangen door "de opdrachtgever".
- 04 Indien uit de controle na de uitvoering van de werkzaamheden van een deelopdracht blijkt dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de in de raamovereenkomst gestelde eisen, wordt de declaratie in behandeling genomen.
- 05 Bij constatering van tekortkomingen en het niet voldoen aan de in de raamovereenkomst gestelde eisen dient de aannemer de geconstateerde afwijkingen eerst te herstellen voordat de declaratie in behandeling wordt genomen.
- 06 De directie stelt de aannemer binnen vier werkdagen na het verstrijken van de controletermijn zoals omschreven in artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard op de hoogte van haar bevindingen.
- 07 Tot betaling zal worden overgegaan nadat:
- De factuur en de weekrapporten zijn geaccordeerd door de directie;
- Eventuele tekortkomingen zijn hersteld.
- 08 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard en UAV 2012 paragraaf 40 lid 06, dienen alle declaraties via e-facturering plaats te vinden. Facturen kunnen verzonden worden aan:
factuur@avri.nl
onder vermelding van het opdrachtnummer en de afdeling/medewerker die wordt meegedeeld bij de eerste bouwvergadering en vergezeld van de getekende termijnstaat inclusief bijlagen.
- 09 Eventuele claims voor meerwerk, uren en dergelijke eerst schriftelijk met onderbouwing ter goedkeuring indienen bij de directie. Na schriftelijke toestemming van de directie het werk uitvoeren en vermelden in het weekrapport. Indien dit niet gebeurt, vindt er in ieder geval geen verrekening plaats.

HFD PAR ART LID

01 06 03 Betalingen van en kortingen op de deelopdrachten

- 01 In aanvulling op artikel 01.02.04 lid 01 van de Standaard wordt het volgende bepaald:
- Indien uit de controle na de uitvoering van de werkzaamheden van een deelopdracht blijkt dat het beoogde kwaliteitsniveau is behaald, wordt de declaratie in behandeling genomen;
 - Bij constatering van afwijkingen op het kwaliteitsbeeld volgens het Handboek Bomen 2022, de Standaard, het Kwaliteitsplan en werkplan dient de aannemer de geconstateerde afwijkingen eerst te herstellen voordat de declaratie in behandeling wordt genomen.
 - De directie stelt de aannemer binnen vier werkdagen na het verstrijken van de controletermijn zoals omschreven in artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard op de hoogte van haar bevindingen.
- 02 Na constatering van het niet voldoen aan de bestekverplichtingen heeft de opdrachtnemer 3 werkdagen om er voor zorgen dat aan de bestekverplichting wordt voldaan. De opdrachtnemer deelt zowel schriftelijk als mondeling aan de opdrachtgever mee wanneer de opdrachtnemer van mening is dat aan de bestekverplichting wordt voldaan. Meldingen worden door de opdrachtgever in de viewer gezet. De opdrachtnemer zal na het afhandelen van elke melding dit in de viewer vermelden. Tevens draagt de opdrachtnemer zorg voor het wekelijks aanreiken van de weekrapporten waarin de meldingen, voorzien van het meldingsnummer, worden genoteerd.
- 03 Wanneer na de drie werkdagen zoals omschreven in lid 02 de opdrachtnemer geen melding heeft gedaan en/of het geconstateerde nog niet of onvoldoende hersteld is, zal de korting worden opgelegd. De ingangsdatum van de korting is de datum van de eerste constatering van het niet voldoen aan de bestekverplichtingen. Voor de hoogte van de korting wordt per bestekspost een korting berekend bij het niet voldoen aan de bestekverplichtingen voor de betreffende volledige post. Het bedrag van korting wordt berekend aan de hand van de formules in lid 04, lid 05 en lid 06 van dit artikel.
De korting wordt ingehouden op de eerstvolgende termijn.
- 04 Bij het berekenen van de korting, voor de besteksposten die betrekking hebben op frequenties, worden de volgende formules bij elkaar opgeteld:
- Standaardkorting per bestekspost (éénmalige korting bij constatering)
Formule: $\text{korting} = (10\% \times \text{prijs per eenheid inschrijving}) \times \text{te onderhouden bestekshoeveelheid conform deelopdracht}$.
 - Korting per dag
Formule: $\text{korting} = (5\% \times \text{prijs per eenheid inschrijving}) \times \text{te onderhouden bestekshoeveelheid conform deelopdracht} \times \text{aantal dagen dat de opdrachtnemer niet voldoet aan de bestekverplichtingen}$.
- 05 Bij het berekenen van de korting, bij separate deelopdrachten (niet voor regulier onderhoud), worden de volgende formules bij elkaar opgeteld:
- Standaardkorting per deelopdracht (éénmalige korting bij overschrijding uitvoeringstermijn)
Formule: $\text{korting} = 5\% \times \text{som deelopdracht}$
Korting met een minimum van €1000,-- per deelopdracht
 - Korting per dag
Formule: $\text{korting} = (1\% \times \text{som deelopdracht}) \times \text{aantal dagen overschrijding uitvoeringstermijn}$.

HFD PAR ART LID

01 06 04 Beëindiging contract

- 01 Als per kalenderjaar twee keer een korting wordt opgelegd, kan de opdrachtgever overgaan tot het gestelde zoals omschreven in lid 02.
- 02 Het contract wordt door de opdrachtgever tussentijds buitengerechtelijk ontbonden. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten van de opdrachtnemer en van de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Het gestelde in par. 35 lid 5 van de U.A.V. 2012 (versie 2025) is niet van toepassing.

01 06 05 RAW-raamovereenkomst: verschijnen van de betalingstermijn van de deelopdracht

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk is aan acht weken, direct na de oplevering van de deelopdracht.

01 08 Bijdragen**01 08 03 RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen**01 09 02 Verplichtingen van de aannemer**

- 01 In afwijking van artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard dient de aannemer zich te allen tijde ten minste drie dagen voor de aanvang van het werk in verbinding te stellen met het Kadaster inzake Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) te weten <http://www.kadaster.nl/klic/>
- 02 Brandkranen, sifons afsluiters, putafdekkingen van riolen, gemalen en andere door de directie aan te wijzen delen moeten steeds bereikbaar en bedienbaar blijven.
- 03 Werken conform de vigerende veiligheidsvoorschriften van betreffende kabels en leidingbeheerders.
Hieronder een niet uitputtende lijst van verwijzingen naar webpagina's:
- TenneT, Veiligheidsvoorschriften ondergronds;
-- <http://www.tennet.org/tennet/publicaties/veiligheidsvoorschriften/index.aspx>
- TenneT, Veiligheidsvoorschriften bovengronds;
-- <http://www.tennet.org/tennet/publicaties/veiligheidsvoorschriften/index.aspx>

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen**01 10 02 Aanvragen vergunningen**

- 01 Eventueel benodigde vergunningen/ontheffingen ten behoeve van uitvoering van de werkzaamheden dienen door de aannemer aangevraagd te worden.

01 11 Verband met andere werken

HFD PAR ART LID

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen: .
- Onderhoudswerkzaamheden in de breedste zin: verlichting, riolering, bomen, (half)verhardingen, bermen, kabels- en leidingen e.d., in de openbare ruimte;
 - Evenementen;
 - Aanleg en renovatie werken;
 - Werkzaamheden eigen dienst Avri;
 - Werkzaamheden in het kader van burgerparticipatie.

De opdrachtgever behoudt het recht om werkzaamheden uit deze overeenkomst uit te laten voeren door de eigen dienst.

- 02 In afwijking van het gestelde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 2012 geschiedt de coördinatie van in elkander grijpende werken door de aannemer. Om de werkzaamheden tussen de aannemer en nevenaannemers te coördineren zal de aannemer zo spoedig mogelijk na de gunning, en zoveel vaker als nodig, een coördinatie-bespreking houden. De aannemer dient hierbij alle betrokken partijen, na overleg met de directie, uit te nodigen.

- 03 Alle tijd en kosten die de aannemer maakt, c.q. moet maken in verband met deze coördinatie om de werken goed te laten verlopen, c.q. in elkander te laten grijpen zijn voor rekening van de aannemer. Ook eventuele voorbereidende gesprekken en vergaderingen die de aannemer in het belang van het werk moet houden c.q. bijwonen behoren tot de verplichting van de aannemer en worden geacht in de aanneemsom te zijn inbegrepen.

- 04 Binnen de gebieden waar de werkzaamheden uitgevoerd worden kunnen door derden eveneens (onderhouds)werkzaamheden worden uitgevoerd. Mogelijk dat hierdoor de planning van werkzaamheden moet worden gewijzigd of dat werkzaamheden tijdelijk moeten worden opgeschort. Het wijzigen in de planning of het tijdelijk opschorten van werkzaamheden geeft de aannemer geen recht op verrekening.

- 05 Tijdens bouwvergadering of overleg t.b.v. deelopdrachten zal door de aannemer gevraagd moeten worden of de werken in lid 01 plaats zullen vinden tijdens de uitvoering van de deelopdracht(-en).

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer**01 12 01 Algemeen**

- 01 De directie zal voor de duur van het project een sleutel voor verzinkbare palen, klappalen en poorten die in de openbare ruimte staan ter beschikking stellen, indien de opdrachtnemer hiertoe verzoekt.
- 02 Moeilijk bereikbare locaties, b.v. door geparkeerde auto's, moeten door de opdrachtnemer schriftelijk worden gemeld aan de directie. Indien de locaties terecht door de opdrachtnemer zijn gemeld, wordt hierop niet afgekeurd.
- 03 De aannemer draagt zorg voor de bereikbaarheid, van hulpverlenende instanties zoals politie, ambulance, brandweer, etc. van en op het werkterrein en de aangrenzende percelen.
- 05 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen enz. mogelijk blijft.
- 06 Aan de eigenaren en/of gebruikers van aan het werk grenzende of daarachter liggende percelen, verleent de aannemer de nodige hulp om eventuele hinder, die het gevolg is van de uitvoering van het werk, zoveel mogelijk te beperken. Hij pleegt

HFD PAR ART LID

hierover tijdig het nodige overleg met de betrokken eigenaren en/of gebruikers.
Het opstellen van een afsprakenlijst behoort tot de verplichtingen van de aannemer.

- 07 De gemeente Tiel heeft een autoluwe binnenstad. Hierdoor is het niet mogelijk om zonder ontheffing tussen 12:00 en 06:00 de stad in te rijden zonder ontheffing. Voertuigen kunnen wel altijd de stad verlaten buiten de eerdere aangegeven tijden.
- 08 Voor structurele werkzaamheden in de binnenstad kan ontheffing worden aangevraagd, bij opdrachtgever ter goedkeuring. Na goedkeuring wordt ontheffing op voertuig afgegeven, kosten voor ontheffing zijn voor rekening opdrachtgever.
- 09 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,- (vijfhonderd euro).
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 12 03 Verontreiniging op wegen

- 01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard wordt de opdrachtnemer erop gewezen dat hij ervoor dient te zorgen dat de wielen van alle machines schoon zijn, c.q. worden schoon gemaakt en ontdaan van gras, modder en andere ongerechtigdheden voordat ze het werkterrein verlaten en op de (openbare) weg(en) komen. Dit geldt ook voor alle voertuigen waarmee het transport van af te voeren materialen plaatsvindt. Wanneer er ondanks de hiervoor genoemde preventieve maatregelen toch nog vervuiling op de (openbare) weg(en) ontstaat, is het bepaalde in artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard onverkort van toepassing.
- 02 Wanneer de directie verontreinigingen op verhardingen constateert afkomstig van maai- of opruimwerkzaamheden kan er per locatie en per dag een korting worden toegepast van € 250,- (tweehonderdvijftig euro).
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 12 07 Ophalen afvalcontainers

- 01 De aannemer zorgt dat, op de ophaaldagen van de afvalcontainers, de afvalcontainers vanaf de aan het werk grenzende percelen die voor de vrachtwagen van de reinigingsdienst niet bereikbaar zijn, naar een of meerdere centrale plaatsen worden gebracht die bereikbaar zijn voor de vrachtwagen van de reinigingsdienst. Na lediging de containers terugbrengen naar de desbetreffende percelen.
- 02 De aannemer dient voor de plaats en het tijdstip van het aanbieden van het huisvuil te kijken op de afvalophaalkalender van de AVRI (www.avri.nl)

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan

01 13 01 Kwaliteitsplan

- 01 Van de opdrachtnemer wordt een kwaliteitsplan, als bedoeld in artikel 01.13.02 t.m. 01.13.04 en artikel 01.20 van de Standaard, verlangd.

HFD PAR ART LID

01 13 05 Opneming, (deel)oplevering, werkplanning en responstijd

- 01 Voor besteksposten op frequentie wordt het moment van (deel)oplevering bepaald door de einddata die in de werkplanning/algemeen tijdschema worden genoemd. De laatste deeloplevering als bedoeld in lid 01 (resultaatsverplichting op beeld) wordt beschouwd als eindoplevering van het betreffende jaar. Indien de bodemgesteldheid en / of de weersomstandigheden of organisatorische redenen dit nodig maken kan de directie de aannemer van de planning laten afwijken zonder dat dit recht geeft op enige vergoeding voor de aannemer.
- 03 Met werkzaamheden welke afhankelijk zijn van het weer en de daarmee samenhangende bodemgesteldheid en in het begin van het jaar in de deelopdracht zijn opgenomen dient binnen 3 werkdagen na afroep door de directie gestart te worden.

01 13 06 Algemeen

- 01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd.

01 13 07 Tijdsplanning

- 01 In tegenstelling tot paragraaf 8 lid 01 van de UAV dient er innen 10 werkdagen na opdrachtverlening gestart te worden met de werkzaamheden.
- 02 Werkzaamheden binnen de gemeente Tiel alleen binnen de normale werktijden uitvoeren (maandag t/m vrijdag tussen 07:00 uur en 18:00 uur)
Bovenstaande geldt niet voor werkzaamheden die specifiek in het weekend of avond- en nachturen moeten plaatsvinden, deze alleen na opdracht van de directie.
- 03 Voor de uitvoering van werkzaamheden buiten kantooruren (07:00 uur en 18:00 uur) en op zaterdag dient hiertoe vooraf afstemming plaats te vinden met de directie, met als doel de overlast die hieruit kan ontstaan te minimaliseren.
- 04 Langs ontsluitingswegen is het niet toegestaan vóór 9:00 uur en na 16:00 uur werkzaamheden uit te voeren. De te nemen verkeersmaatregelen en uitvoeringstijdstippen voor werkzaamheden langs deze wegen dienen in het op te stellen verkeersplan te zijn vastgelegd. Zonder toestemming van de toezichthouder en van de wegbeheerder zijn werkzaamheden niet toegestaan.
De gemeente stelt Traffic Chart ter beschikking voor het opstellen van alle verkeersplannen/maatregelen. De aannemer dient hiermee te werken.
- 05 Indien de termijnen die worden aangegeven in het, door de directie geaccordeerde, algemeen tijdschema, werkplan, als bedoeld in lid 06 van Artikel 01.13.06, niet worden gehaald zal een boete worden opgelegd van € 250,- per werkdag zonder dat daarvoor een schriftelijke ingebrekestelling nodig is. De boete zal worden ingehouden op de eerstvolgende termijn.
- 06 Uitvoering tijdschema maaiperiode. In afwijking van het bepaalde in paragraaf 26 van de UAV 2012 is een aan de aard van het werk aangepast algemeen tijdschema opgesteld, dat aangeeft in welke maaiperiodes moet worden gemaaid.
- 07 Voor deze maaiperiodes wordt verwezen naar de betreffende besteksposten. De directie is bevoegd om de aanvang van de maaiperiode met maximaal 10 werkdagen te vervroegen of te verlaten. De oplevering wordt in voorkomend geval eveneens met maximaal 10 werkdagen vervroegd c.q. verlaat.
Het voornemen een periode te vervroegen of te verlaten wordt tenminste 5 werkdagen voor aanvang van de periode door de directie schriftelijk aan de opdrachtnemer meegedeeld. Een dergelijke aanpassing van de maaiperiode heeft geen gevolgen voor de prijzen per eenheid zoals vastgelegd bij de inschrijving.
- 08 De maaiwerkzaamheden moeten altijd in dezelfde volgorde (route) worden

HFD PAR ART LID

uitgevoerd zoals beschreven in het gedetailleerd werkplan, als bedoeld in lid 1 van artikel 01.13.06.

- 09 In aanvulling op het gestelde in lid 05, kan de opdrachtnemer een verzoek indienen voor het wijzigen van de route. De route mag alleen gewijzigd worden na goedkeuring van de opdrachtgever.

01 13 08 Dagboek, lijsten en rapporten

- 01 In afwijking op paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012 maakt de aannemer de weekrapporten op.
- 02 In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 levert de aannemer een ondertekende lijst inhoudende het gestelde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012.

01 14 Bouwstoffen

01 14 09 Opslag materialen

- 01 De benodigde materialen zoals vermeld in de besteksposten van dit bestek mogen niet ter plaatse of in openbaar gebied worden opgeslagen. Opslag van materialen dient te geschieden in depot van de opdrachtnemer.

01 15 Geschillen

01 15 01 Bemiddeling

- 01 In afwijking op het gestelde in de leden 01 t/m 06 van artikel 01.15.03 in de Standaard zal er geen bemiddeling door de Raad van Arbitrage voor de Bouw worden ingeroepen.
Ieder geschil tussen partijen ter zake van het werk zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem, tenzij partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting zullen overeenkomen.
- 02 De opdrachtnemer die een geschil ter beslechting voorlegt, nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing omtrent de eindafrekening schriftelijk ter kennis aan de opdrachtnemer heeft gebracht, is niet ontvankelijk in hetgeen hij meer of anders vordert dan die eindafrekening inhoudt, indien hij het geschil aanhangig maakt later dan twee maanden nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing kenbaar heeft gemaakt.
- 03 Paragraaf 49 Lid 1 tot en met 5 van de UAV vervallen.

01 16 Verzekeringen

HFD PAR ART LID

01 16 03 Verzekeringen door opdrachtnemer

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de opdrachtnemer dient deze primair te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 1.250.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,- per gebeurtenis bedragen.
- 02 De opdrachtnemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten
- 03 Schade, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schade zijn.
- 04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

01 17 Vrijgekomen materialen**01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting**

- 02 In aanvulling op het genoemde in lid 01 en in overeenstemming met artikel 50.11.01 lid 01 e) van de Standaard, wordt bepaald dat van een illegale storting sprake is als de opdrachtnemer achtergelaten grofvuil in concentraties van meer dan circa 10 kg of een totaal volume van circa 25 liter of groter aantreft. Op illegale stortingen is het bepaalde in lid 05 van dit artikel van toepassing.
- 03 Indien de opdrachtnemer een illegale storting van grofvuil aantreft dient hij dit terstond bij de directie te melden.
- 04 De opdrachtnemer kan op geen enkele wijze rechten ontleen aan de in het bestek genoemde vrijkomende materialen. Afwijkingen in hoeveelheid van de genoemde materialen of het tijdstip van vrijkomen, door welke oorzaak dan ook, vormen géén reden voor verrekening.
- 05 Indien de directie de aannemer opdraagt de illegale storting op te ruimen zal dit tegen verrekening van meerwerk, aan de hand van de in dit bestek genoemde T.b.s.-tarieven, geschieden.
- 06 Het is niet toegestaan dat de aannemer het vrijgekomen maaisel verwerkt tot hooi of het op een andere manier bewerkt waardoor het als veevoer gebruikt zou kunnen worden. Alle maaisel mag uitsluitend verwerkt worden op de wijze zoals dat in de betreffende besteksposten staat aangegeven.
- 07 Op aanwijzing van de directie wordt maaisel vrijgekomen op locaties van zwaar beschermde soorten verspreid op een andere, door de directie aan te geven, locatie. Eventuele kosten die hiermee gepaard gaan worden geacht in de aanneemsom te zijn inbegrepen c.q. weg te vallen tegen de kosten van vervoer en aanbieden van het maaisel bij de verwerkingsinrichting.
- 08 De aannemer kan op geen enkele wijze rechten ontleen aan de in het bestek genoemde vrijkomende materialen. Afwijkingen in hoeveelheid van de genoemde materialen of het tijdstip van vrijkomen, door welke oorzaak dan ook, vormen géén reden voor verrekening.

HFD PAR ART LID

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- baggerspecie en overige vrijkomende vervuilingen
 - de genoemde stoffen in 01.17.01 lid 1 van de Standaard
- Het plan dient uiterlijk 2 werkdagen voor de 1e bouwvergadering bij de directie ter controle te zijn ingediend.

01 17 08 Bewijs van ontvangst

- 01 De aannemer moet voor 15 december van dat onderhoudsjaar een jaaroverzicht, betreffende de afvalstromen, in excel overleggen aan de AVRl. In dit jaaroverzicht moeten de volgende gegevens zijn opgenomen:
- soort afvalstroom
 - afgevoerde hoeveelheid
 - naam en plaats verwerker
 - wijze van verwerking (recycling, composteren, vergisten, scheiden achteraf, verbranden, storten, etc.)
 - relatie met bonnummers, verstrekt aan de gemeente volgens lid 01 van paragraaf 01.17.08 in de Standaard.

01 17 09 Verrekening van wijzigingen van acceptatietarieven

- 01 Het bepaalde in artikel 01.17.10 lid 01 van de Standaard is niet van toepassing.

01 17 13 Melden/registreren besluit bodemkwaliteit

- 01 Het tijdig doen van melden/registreren van grondstromen, baggerspecie en bouwstoffen conform besluitbodemkwaliteit (<https://loket.rijkswaterstaat.nl/home/product/meldpunt-bodemkwaliteit>) geschiedt door de aannemer. Het betreft de grondstromen, baggerspecie en bouwstoffen die meldingsplichtig zijn conform besluitbodemkwaliteit.
- 02 De aannemer verstrekt de directie een kopie, bijgevoegd bij de weekrapporten van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer conform lid 01 gedane melding.

01 17 65 Vervoersregistratie

- 01 De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van de te vervoeren materialen.
Deze registratie moet binnen acht werkuren aan de directie zijn overhandigd.
- 02 In de vervoersregistratie moet zijn opgenomen:
- kenteken + naam transporteur
 - kentekengewicht voertuig (ledig gewicht)
 - tijden van vertrek en aankomst
 - soort lading + globale hoeveelheid in m³
 - inhoud vuilwatertanks
 - plaats van herkomst en bestemming elke lading
 - afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug (voorzover van toepassing)
 - afvalstroomnummer (voorzover van toepassing).
- 03 Op de weegbonnen dient te zijn aangegeven:
- het bruto en het netto weegresultaat.
 - het kenteken.
 - de datum en de tijdstippen van weging.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

HFD PAR ART LID

01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden

- 01 Bij werkzaamheden in de nabijheid van bomen / beplanting is de aannemer verplicht om zich te houden aan de voorschriften zoals genoemd in de publicatie: "Boombescherming op bouwlocaties" van de vereniging Stadswerk Nederland.

01 18 02 Schadevergoeding

- 01 Het gestelde in artikel 01.18.05 van de Standaard komt te vervallen. Hiervoor in de plaats moet lid 07 in deze bepaling worden gelezen.
- 05 Indien de beschadiging vervanging noodzakelijk maakt en aan de vervanging gekoppelde nazorg en of verzorging van de desbetreffende vegetatie verbonden is, worden deze kosten bepaald volgens artikelen 01.18.06 lid 02 en 01.18.07 lid 02 en 03 van de Standaard. Ook deze kosten komen ten laste van de opdrachtnemer.
- 06 Bij schade aan bomen tot 30% van de gemeten stamomtrek, wordt voor het bepalen van het schadebedrag, de volgende formule gehanteerd:
- Schade is groter dan 10% en minder dan 30% van de gemeten stamomtrek op 1,00 m
korting = aantal cm beschadigde stamomtrek x € 20,-
Ongeacht de uitkomst van bovenstaande formules, bedraagt het minimum bedrag bij beschadiging van een boom tweehonderdvijftig euro (€ 250,-).
- 07 Voor elke keer dat de directie constateert dat door de opdrachtnemer, zijn personeel of zijn onderaannemers schades, aan stam groter dan 30% van de stamomtrek, aan de wortels, stam of de kroon van de bomen is veroorzaakt, wordt er een officieel geregistreerd taxateur ingeschakeld om de schade te beoordelen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
- 08 De uiteindelijke bedragen voor schadevergoedingen, extra kortingen en eventuele nazorg worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 19 Arbeidsomstandigheden**01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie**

- 01 De in artikel 2.33 en 2.34 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase wordt door de aannemer aangesteld.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
Het V&G-plan dient ten minste te voldoen aan artikel 2.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit en omvat minimaal de volgende onderdelen:
De naam van de coördinator voor het ontwerp en de uitvoering.
- Een beschrijving van de wijze waarop wordt voldaan aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, normen en overige eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid;
- Beschrijving van de organisatie met betrekking tot V&G;
- Beschrijving van de wijze voor melding, rapportage en afhandeling van incidenten en (bijna) ongevallen;
- Beschrijving van de wijze waarop het V&G-dossier actueel gehouden wordt;
- Beschrijving van het proces van risico-inventarisatie en evaluatie met betrekking tot V&G-risico's;
- Het risicodossier (RI&E-rapportages) op het gebied van V&G;
- Beschrijving van de wijze waarop voorlichting op het gebied van V&G wordt verzorgd.
- Beschrijving van de organisatie met betrekking tot beheersing van de veiligheid voor de omgeving;

HFD PAR ART LID

- Bevat een analyse van de risico's voor de omgeving t.g.v. de realisatie van het werk en de maatregelen die getroffen worden voor het beheersen van deze maatregelen.

- Instructies over hoe te handelen bij calamiteiten.

01 20 Kwaliteitsborging**01 20 01 Waterschap**

- 01 Door het waterschap zal jaarlijks de zogenaamde 'schouw' worden verricht. Indien het waterschap, als gevolg van slecht of niet tijdig maaien of onderhoud van de aannemer, de gemeente een boete oplegt, zal deze op de aannemer worden verhaald. Het bedrag van de boete zal door de opdrachtgever worden verbeurd zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.
- 02 De boete zal onverlet dat de watergang alsnog door de aannemer in de door het waterschap gewenste toestand moet worden gebracht zonder verrekening.
- 03 Indien het Waterschap besluit het onderhoud zelf uit te voeren worden de kosten voor het onderhoud doorberekend aan de aannemer. Deze kosten zullen door de opdrachtgever worden verbeurd zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

01 20 02 Kortingen

- 01 De volgende kortingen kunnen worden toegepast:
- voor het niet onmiddellijk, na het passeren van machines, weer vastmaken van afasteringsdraden en/of sluiten van hekken., alsmede het beschadigen van afasteringen wordt een korting van € 50,- per gebeurtenis verbeurd. Deze korting wordt verbeurd, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

01 20 03 Aanwezigheidsregistratie

- 01 De aannemer dient, voor de veegvuilbeheersing, aan te kunnen tonen dat het materieel aanwezig is geweest en werkzaamheden heeft verricht op de te beheren lokatie. Deze informatie (bijv. GPS-volgsysteem) moet digitaal verstrekt worden aan de directie.
- Wanneer de informatie niet wordt verstrekt, gaat de directie ervan uit dat de werkzaamheden niet zijn uitgevoerd.

01 21 RAW-raamovereenkomst**01 21 05 Verstrekken van een deelopdracht**

- 01 De aannemer dient binnen 10 werkdagen na de afroep aan te vangen met de uit te voeren werkzaamheden. De definitieve planning wordt in de bouwvergadering overeengekomen.

HFD PAR ART LID

01 21 10 Betalingsregeling: risicoregeling

- 01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste maal op de eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde 'prijsindexcijfer Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport' 813 Landschapsverzorging inputprijsindex meest recent.
- De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen. Het initiatief voor een indexering ligt bij de aannemer. De aannemer kan tot uiterlijk op 1 december van een kalenderjaar bij de directie een schriftelijk verzoek indienen voor indexering voor het komende jaar. In het verzoek dient een specificatie met toelichting van alle oude en nieuwe tarieven te worden opgenomen, inclusief de berekening van de indexering. Vanaf 1 januari in het betreffende (verlengings)jaar wordt gefactureerd tegen de nieuwe tarieven. De nieuwe tariefstelling kan pas worden geëffectueerd na goedkeuring van de berekening van de indexering door de opdrachtgever. Verzoeken tot indexering die na 1 december van enig jaar worden ontvangen kunnen niet worden gehonoreerd. Inhaalslagen op eerdere indexeringen die niet werden doorgevoerd zijn niet mogelijk. Prijswijzigingen in het lopende jaar komen niet voor verrekening in aanmerking.
- 05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = $(B1 - B01) / B01 \cdot 100\% = \dots\%$, waarin:
B01 = de index van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel;
B1 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
- De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = $(B1 - B0n) / B0n \cdot 100\% = \dots\%$, waarin:
B0n = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;
B1 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
- Het indexeringspercentage afronden op tienden.
- 06 Indexeringsvoorstellen waar de verkeerde index wordt toegepast of niet conform bovenstaande berekening zijn worden afgewezen.
- 07 Indien toepassing van de indexering zou leiden tot een prijsverlaging dient opdrachtnemer de tarieven overeenkomstig te verlagen en van eventueel te hoog gefactureerde diensten het verschil te crediteren.
- 08 Standaardbrieven van inschrijver waarin "algemene" indexeringen worden aangekondigd worden terzijde gelegd. Indien daarin is opgenomen dat opdrachtgever zich akkoord verklaart indien niet voor een bepaalde datum is gereageerd, zal dit geen gelding hebben op de overeenkomst die naar aanleiding van deze aanbesteding is gesloten.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten**01 22 03 Ecologisch werkprotocol voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten**

- 01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 23 Communicatie

HFD PAR ART LID

01 23 03 Communicatie tijdens uitvoering

- 01 De aannemer is gedurende uitvoering verantwoordelijk voor de communicatie met landeigenaren.

01 23 04 IBIS besteksadministratie

- 01 Het gebruik van de IBIS besteksadministratie is bij deze overeenkomst voorgeschreven.
- 02 De kosten voor het gebruik van de IBIS besteksadministratie kunnen worden geboekt op bestekspost 870010.
Indien de opdrachtnemer zelf geen licentie heeft voor de IBIS besteksadministratie, levert de opdrachtgever een licentie.

01 24 Beeldkwaliteit**01 24 08 Opneming**

- 01 Van toepassing zijn de meetinstructies zoals opgenomen in de CROW-publicatie 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte', zoals deze drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 05 In afwijking op de meetinstructie uit de CROW-publicatie 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte' worden bij de te meten oppervlakte verhardingen het oppervlak van de goten en randstroken meegenomen (dus NIET uitgesloten) in een meetvak van 100 m2. Het meetvak is minimaal 1,00 m breed en maximaal 100 m lang.

01 24 10 Communicatieschema Klimaatinvloeden op beeldbestekken

- 01 Van toepassing is het communicatieschema 'Klimaatinvloeden op beeldbestekken' zoals gepubliceerd door de branchevereniging VHG.
Het schema en bijbehorende toelichting zijn gratis te downloaden van de website <https://www.vhg.org/ondernemer/tools/info/details.aspx?item=247>.

01 26 Inzet personen in het kader van social return**01 26 01 Begrippen**

- 01 Avri heeft als doelstelling om mensen met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt middels haar aanbestedingsbeleid duurzaam aan het werk te krijgen. Onder Social Return wordt verstaan: het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en/of wensen in inkoop- en aanbestedingstrajecten, zodat opdrachtnemers een bijdrage leveren aan het beleid ten aanzien van het bieden van werkgelegenheid aan de doelgroep.

01 26 02 Doelgroep

- 01 Onder mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt verstaan: alle kandidaten uit de Participatiewet, WW, WIA/WAO, WAJONG of WSW en/of jongeren zonder startkwalificatie of nog in opleiding op een BBL of BOL plek.

HFD PAR ART LID

01 26 03 Social-returnverplichting

- 02 De aannemer moet bij de uitvoering van de raamovereenkomst 2% van de aanneemsom van elke deelopdracht inzetten voor Social Return.
- 10 1. Na definitieve gunning van de aanbesteding is de Teamleider Uitvoering van Avri het aanspreekpunt op het gebied van Social Return. Uiterlijk 7 werkdagen nadat de overeenkomst is overeengekomen, treedt de opdrachtnemer in overleg met de directie. Opdrachtnemer legt vervolgens aan Teamleider Uitvoering van Avri een plan van aanpak voor ter goedkeuring. In dit plan van aanpak geeft opdrachtnemer aan hoe hij daadwerkelijk invulling gaat geven aan Social Return uitgaande van het door opdrachtgever geëiste bedrag bij inschrijving.

In het plan Social Return dient tenminste te zijn opgenomen;

- het aantal kandidaten;
- vanuit welke doelgroep de kandidaten aangenomen/gedetacheerd wordt;
- de duur van de arbeids-/detacheringsovereenkomst;
- het aantal uren per week dat de kandidaat gaat werken;
- de aard van de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden;
- de mate van begeleiding en opleiding die vereist is om de nieuwe medewerker te laten functioneren;
- overzicht overige Social Return activiteiten.

2. De kandidaten mogen in principe alleen opgevoerd worden voor werkzaamheden die direct verband houden met de overeenkomst.

3. Kandidaten worden uniek voor deze overeenkomst opgevoerd. Het is dan ook niet toegestaan kandidaten tegelijkertijd op te voeren bij andere opdrachten bij andere opdrachtgevers waar ook moet worden voldaan aan een Social Return verplichting.

4. Voor de berekening van de bijdrage Social Return geldt het bouwblokkenmodel, zoals hieronder weergegeven. Belangrijk hierbij is dat de genoemde normbedragen zijn bepaald op basis van 1 jaar en is uitgegaan van 1 fulltime fte (= 40 uur per week). Zie verder bijlage G.

01 26 04 Korting

- 01 Indien de aannemer zijn verplichtingen aangaande het te besteden bedrag c.q. rapportages niet of niet volledig nakomt, vindt een inhouding van het (procentuele) niet nagekomen deel plaats, vermeerderd met een boete van 10% over het niet nagekomen deel. De bewijslast dat er aan de Social Return verplichtingen wordt voldaan, berust bij de aannemer.
- 02 Geen korting wordt opgelegd indien en voor zover de inzet voor Social Return niet is gelukt en dit de aannemer niet kan worden toegerekend.

01 27 Bijzondere voorwaarden**01 27 06 Schade aan verhardingen**

- 01 Schade aan elementen- en halfverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een minimum tarief van € 50,- per m². Indien de aannemer zelf zorgt voor herstel zullen de oppervlakten die tot genoegen van de directie hersteld zijn niet in rekening gebracht worden.
- 02 Schade aan asfaltverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een minimum tarief van € 200,- per m². Deze schade wordt door of vanwege de opdrachtgever hersteld.
- 03 Insporingen op verhardingen zijn niet toegestaan en zullen als schades worden afgehandeld.

HFD PAR ART LID

01 27 07 Schade aan opstallen

- 01 De aannemer moet er rekening mee te houden dat alle schades die het gevolg zijn van de door hem toegepaste uitvoeringsmethode(n) aan opstallen zoals: gebouwen inclusief luifels, poorten, afrasteringen, etc. vergoed moet worden tegen de daadwerkelijke kosten van reparatie c.q. vervanging.

De aannemer mag een dergelijke schade voor zijn rekening laten herstellen c.q. het beschadigde deel door een gelijkwaardig of beter nieuw deel laten vervangen.

Nadat de schade hersteld is, deelt de aannemer dit mede aan de directie die zal controleren of de schade tot haar genoegen is hersteld.

Indien de aannemer in gebreke blijft zal de directie voor de herstelling zorgdragen. De hiermede gepaard gaande kosten worden dan zonder meer verbeurd en op de eerst volgende termijn in mindering gebracht.

Wanneer een schade is veroorzaakt die tot gevolg heeft dat de veiligheid van personen en of goederen in het gedrang (kunnen) komen, zal de directie een termijn vaststellen waarbinnen de reparatie c.q. de vervanging van het beschadigde deel zal moeten uitgevoerd zijn. Het behoort echter te allen tijde tot de verplichtingen van de aannemer om bij elke schade indien de omstandigheden dit vragen terstond tijdelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat meer schade op lichamelijk, materieel of immaterieel vlak ontstaat.

HFD PAR ART LID

22 Grondwerken**22 0 Grondwerken, algemeen****22 2 Grondbewerkingen****22 22 Eisen en uitvoering****22 22 01 Algemeen**

- 01 Bij het maken van plantgaten voor bomen en bij grondwerkzaamheden spitten en diep spitten mag geen gebruik worden gemaakt van een gladde bak.
Bij het spitten van de beplantingsvakken moet de fundering van de omliggende verharding ongeroerd blijven.
De randen langs de verhardingen dienen in handkracht bijgespit te worden tot een breedte van circa 0,50 m.

22 24 Risicoverdeling en garanties**22 24 02 Verzamelen en vervoeren van ongerechtigdheden**

- 01 In afwijking van artikel 22.24.02 lid 01 van de Standaard na afloop van de grondbewerkingen het oppervlak van een perceel ontdoen van die onrechtmatigheden waarvan de grootste afmeting 30 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 02 Eisen en uitvoering****51 02 04 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen**

- 01 Het mechanisch spitten moet zodanig worden uitgevoerd dat de aanwezige vegetatie na het spitten volledig ondergewerkt is.
- 02 Niet voor machines bereikbare terreingedeelten, waar terreinbewerkingen moeten worden uitgevoerd, moeten in handkracht, op gelijkwaardige wijze worden bewerkt.
- 03 Over gespit terrein mag geen grond- en zwaar transport plaatsvinden.
- 04 Terreinbewerkingen mogen alleen plaatsvinden onder hiertoe gunstige terrein- en weersomstandigheden, e.e.a. ter beoordeling van de directie.

51 02 06 In te zetten materieel

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het snoeien/rooien/planten/etc. mag ten hoogste 20 mm bedragen.
- 02 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het maaien van ruiggrasterreinen, bermen en slootonderhoud mag ten hoogste 80 mm bedragen.
- 03 Bij het rijden over verhardingen ten behoeve van diverse werkzaamheden, dient dusdanig materieel ingezet te worden zodat er geen beschadigingen aan de verharding ontstaan.
- 06 Het herstel van diepere insporingsdiepte zal voor rekening komen van de aannemer, tot genoegen van de directie en binnen een door haar in billijkheid te stellen termijn.
- 07 Bij gebruik van kleine machines (bladblazer, motorkettingzaag, bosmaaier, etc) is de aannemer verplicht om elektrisch aangedreven machines te gebruiken.
- 08 De smeermiddelen voor de diverse machines dienen biologisch afbreekbaar te zijn.

51 02 50 Aziatische duizendknoop, maaierwerkzaamheden

- 01 Groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.
- 02 Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
- 03 Maaierwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknoop' gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.
- 04 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.

HFD PAR ART LID

51 02 51 Aziatische duizendknoop, grondwerk

- 01 Geen grond ontgraven of verwerken bij groeilocaties van Aziatische duizendknoop binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Grondwerkzaamheden zijn alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.
- 03 Als sprake is van grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische duizendknoop maakt de aannemer voor uitvoering van de werkzaamheden een Plan van Aanpak voor de ontgraving en nazorg overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen' zoals gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl en dient deze ter acceptatie in bij de directie.
- 04 Grondwerkzaamheden in of bij een groeilocaties en het leveren van grond uitvoeren overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen' zoals gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.
- 05 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.

51 03 Informatieoverdracht**51 03 01 Plantmateriaal**

- 01 Als het plantmateriaal niet op de dag van levering kan worden geplant moet de aannemer deze inkuilen op een plek ter keuze van de aannemer. De aannemer is dan verantwoordelijk voor diefstal van het plantmateriaal. Bij diefstal moet de aannemer de kosten vergoeden die verbonden zijn aan het nieuw aan schaffen van het plantmateriaal.

51 03 50 Aziatische duizendknoop

- 01 Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie deze bespreking niet houdt, zal de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.
- 02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
- 03 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het verslag van de bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' instructies aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen. Het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' is te downloaden via de website www.bestrijdingduizendknoop.nl.

51 04 Risicoverdeling en garanties

HFD PAR ART LID

51 04 03 Vrijgekomen materiaal

- 01 Indien tijdens het verwijderen van maaisel, blad, zwerf- en grofvuil voorwerpen als spuiten en/of naalden worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
Hij neemt terstond, zonodig in overleg met de directie, de voor de omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen. De hieruit voortvloeiende kosten worden hem als meerwerk vergoed.
- 02 Indien bij de nazorg of het onderhoud van groenvoorzieningen het afvoeren dan wel het verwerken van vrijgekomen materialen is voorgeschreven, is het aantal dagen waarbinnen de afvoer en verwerking dient plaats te vinden als volgt bepaald:
- | | |
|---|------------------|
| materiaal vrijgekomen bij | [aantal dagen] |
| - afsteken graskanten | dezelfde werkdag |
| boomspiegels en grasterreinen. | |
| - verwijderen blad | dezelfde werkdag |
| uit beplanting, van grasvelden en verhardingen | |
| - onkruidvrij maken boom spiegels en beplantingen | dezelfde werkdag |
| - knippen van hagen | dezelfde werkdag |
| - snoeien van bomen | dezelfde werkdag |
| - snoeien van beplantingen | 2 werkdagen |
- 03 De directie stelt depotruimte beschikbaar voor af te voeren materialen.
- 04 Alle vrijgekomen materialen moeten altijd voor het weekend afgevoerd zijn.

51 06 Bouwstoffen**51 06 01 Grond**

- 01 Algemeen
De in het werk bepaalde losse hoeveelheden (losse m3) worden middels de uitleveringsfactoren volgens de leden 02 t/m 04 gecorrigeerd naar de hoeveelheidsbepaling als bedoeld in artikel 22.07.07 van Standaard (vaste m3). De hoeveelheden in deel 2.2 van dit bestek zijn weer- gegeven in vaste m3.
- 02 De te leveren teelgrond dient te voldoen aan het RAG-keurmerk (productblad teelaarde) van de stichting RHP uit 's Gravenzande. Daarbij dient de in het productblad aangegeven specificatie te worden afgestemd op het toepassingsgebied. Dit betreft:
Teelaarde 6+ : Toepassing "bosplantsoen en sierplantsoen"
Teelaarde 3-6: Toepassing "gazons, speel- en ligweiden"
Teelaarde 1-3: Toepassing "schrle grasvelden en aanvulling van bermen"
Productblad bij toepassen teelgrond voorafgaand ter goedkeuring bij directie indienen.
Om aan te tonen dat de geleverde teelgrond hieraan voldoet moet een afschrift van het, hierop betrekking hebbende, certificaat voor de levering aan de directie ter beschikking worden gesteld.
- 03 Teelgrond mag niet gewonnen zijn onder de gemiddeld laagste grondwaterstand en uit een niet doorwortelbare laag.
- 08 In aanvulling op artikel 51.06.01 gelden de volgende waarden voor:
Teelgrond
Kwaliteit: in afwijking van artikel 51.06.01 van de Standaard valt het traject binnen het gebied A1, B1 en C1 van figuur F 51.0.1.

HFD PAR ART LID

51 06 03 Meststoffen

- 01 Uitgerijpte groencompost dient gemaakt te zijn van groenafval (struiken, takken, bladeren, grasmaaisel en tuinafval) welke verkleind en tot een homogeen product gecomposteerd is.
- 02 Molmest is een mengsel van de navolgende producten:
 - bemeste teelgrond
 - zwartveen
 - champost
- 03 Superveencompost is een mengsel van de navolgende producten:
 - fijne veen
 - edelcompost
- 04 Bemeste teelgrond bestaat uit teelgrond verrijkt met 5-10% organische stof.
- 05 Potgrond is een mengsel van de navolgende producten:
 - turf
 - compost
 - kokos
 - organische meststoffenhet organische stofgehalte bedraagt: 30-50%.

51 07 Meet- en verrekenmethoden**51 07 50 Aziatische duizendknoop, grondwerk**

- 01 Het vervoeren van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop of op een verdachte locatie, naar een door de directie te bepalen locatie wordt verrekend als meer en minder werk tenzij hiervoor in het bestek een afzonderlijke bestekspost is opgenomen.
- 02 Het uitvoeren van een bewerking van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop of op een verdachte locatie op aanwijzing van de directie wordt verrekend als meer en minder werk tenzij hiervoor in het bestek een afzonderlijke bestekspost is opgenomen.

51 2 Gras en kruidachtigen**51 22 Eisen en uitvoering****51 22 05 Maaien**

- 01 Bij het maaien van gras en kruidachtigen en/of bermen dient 0,30 m uit de HWA-afvoer van het gebouw, 0,30 m rond de obstakels en 0,50 m rond de bomen in het gras gebleven te worden. Deze 0,30 m en 0,50 m apart bijmaaien zonder beschadiging aan bomen of obstakels.
- 02 Bij het maaien van ruw gras of bermen is toepassen van een klepelmaaier niet toegestaan bij bestekposten waar het maaisel niet direct geruimd wordt.
- 03 Het maaien van gras en kruidachtigen vanaf kwaliteitsniveau B en het maaien op frequentie van alle grastypes, met uitzondering van bermen, uitvoeren met een mulchmaaier.
- 04 Bij het (bij)maaien nabij bomen en blok- en linthagen dienen de bewegende delen van de (bos)maaier de boom of haag niet te raken, door bijvoorbeeld de (bos)maaier te voorzien van een beschermkap.
- 05 Voertuigen ten behoeve van onderhoud gras en kruidachtigen dienen allen uitgerust te zijn met gazonbanden.

HFD PAR ART LID

- 06 Bij het maaien van bermen of ruw gras moet er een wildredder op de machine worden gebruikt.
- 07 Bij het maaien van bermen of ruw gras terreinen moet de jonge (0 tot 2 jaar oude) houtopslag worden afgemaaid.
- 08 Na het maaien van gras en kruidachtigen en/of bermen dient binnen 3 werkdagen de werkzaamheden betreffende het bijmaaien rondom obstakels te worden uitgevoerd. Wanneer het bijmaaien rondom obstakels eerder wordt uitgevoerd dan de maaibeurten mag hier tussen de werkzaamheden tevens maximaal 3 werkdagen verschil zitten.
- 09 Het te gebruiken rijdend materieel ten behoeve van de werkzaamheden in dit bestek dient te zijn voorzien van werkende veiligheidsverlichting, waaronder een van alle zijden werkende oranje zwaailamp. Materieel met cabine dient tevens te beschikken over een achteruitrijcamera.

51 22 06 Gefaseerd maaien

- 01 Gefaseerd maaien is een ecologische maaimethode. Er wordt meanderend gemaaid, waarbij een deel van het gras blijft staan. Door in fases te maaien wordt berm/grasland gecreëerd met veel variatie. Hierdoor is er op elk moment van het jaar wat te vinden voor vlinders, bijen en vogels en draagt het bij aan de biodiversiteit.
- 03 Te handhaven vegetatie is ter ontwikkeling en handhaving insectenpopulatie.
- 04 Bij gefaseerd maaien dient bij elke maaibeurt circa 20% altijd gehandhaafd te blijven. Lokaties worden door opdrachtgever aangewezen. Zie bijlage "gefaseerd maaien".

51 22 07 Verwerken vrijgekomen maaisel

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 06 van de Standaard moet de aannemer het verwerken van vrijgekomen maaisel direct na het maaien uitvoeren, tenzij het bestek anders vermeld.
- 02 Indien de aannemer het in lid 01 vermelde niet nakomt kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,- (vijfhonderd euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

51 23 Informatieoverdracht**51 23 50 Volgorde te maaien percelen**

- 01 De aannemer deelt de directie ten minste één week voor aanvang van het maaiseizoen de volgorde van de te maaien percelen mee.

51 25 Bijbehorende verplichtingen**51 25 50 Ecologisch beheer**

- 01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer wordt tevens gerekend het registreren van ecologisch waardevolle situaties, ecologische bedreigingen en ecologische ontwikkelingen. De geregistreerde gegevens moeten samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt worden gerapporteerd aan de directie.

51 4 Beplantingen**51 42 Eisen en uitvoering**

HFD PAR ART LID

51 42 01 Inboeten beplanting

- 01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na 15 oktober en voor 1 april verwerken.

51 42 02 Plantgaten en plantsleuven

- 02 In afwijking van het bepaalde in lid 2 en 3 uit bepaling 51.42.02 van de Standaard is het maken van plantgaten door middel van wiggen en het maken van plantgaten met behulp van een (motorisch aangedreven)grondboor NIET toegestaan.

51 42 07 Knippen van (blok)hagen en (bodembedekkende) heesters

- 01 Als aanvulling op artikel 51.42.07 lid 05 van de Standaard is het snoeien/knippen van hagen en bodembedekkende heesters met een bosmaaier of klepelmaaier niet toegestaan.

51 42 18 Snoeien en dunnen

- 01 Voorafgaande aan snoei- en dunwerkzaamheden kan de directie de aannemer verzoeken om een proefstuk te snoeien en/of af te zetten en/of te dunnen ter grootte van 100 m² beplanting. Na goedkeuring van de directie mag de aannemer zijn werkzaamheden voortzetten.
- 02 Voorafgaande aan snoei- en dunwerkzaamheden kan de directie de aannemer verzoeken om op percelen 5 - 20% van de beplanting te laten staan ivm flora en fauna.

51 42 21 Onkruidvrij maken groenvoorzieningen

- 01 Bij mechanische onkruidbestrijding en/of grondbewerkingen in groenvoorzieningen is het toegestaan de volgende afstanden uit de wortelhals/stamvoet van beplantingen en bomen te blijven.

bewerkingsdiepte		max. afstand tot wortelhals
------------------	--	-----------------------------

- ten hoogste 0.05 m		0.05 m
----------------------	--	--------

Op plaatsen waar geen grondbewerking kan worden uitgevoerd, zoals rondom de wortelhals/stamvoet van beplantingen en bomen, bij gesloten bodembedekkende beplanting en in het hart van struiken, wordt onder het onkruidvrij maken tevens gerekend het onkruidvrij maken d.m.v. wieden/schrepen.

51 44 Risicoverdeling en garanties**51 44 08 Groeiplaatsbeoordeling**

- 01 De directie informeert de aannemer voor aanvang van de plantwerkzaamheden over de kwaliteit van de groeiplaats van de beplanting waarop de garantiebepaling van toepassing is.
- 02 Indien de aannemer, door middel van een onderzoek, aan kan tonen dat de groeiplaats niet geschikt is dan meldt hij dit bij de directie. Tevens geeft hij een advies hoe de groeiplaats verbeterd moet worden.
- 03 De kosten voor de verbetering van de groeiplaats zijn voor rekening van de opdrachtgever.
- 04 De groeiplaats mag alleen verbeterd worden na akkoord van de directie.

51 45 Bijbehorende verplichtingen

HFD PAR ART LID

51 45 01 Onderhoud

- 02 Op het einde van iedere werkdag dienen alle resten van vrijgekomen materialen van de aanliggende verhardingen verwijderd te worden.
- 03 Bij onkruidbeheersing het betreffende oppervlak ontdoen van ongerechtigheden, waarvan de grootste afmeting 50 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.
- 04 Het is niet toegestaan om bij waterdoorlatende bestrating schoffelvuil op de verharding te harken.
- 05 Het is niet toegestaan om bij waterdoorlatende bestrating hoopjes schoffelvuil op de verharding te maken.
- 06 Bij het snoeien van de bosplantsoen en sierheesters is het gebruik van een bosmaaier of klepelmaaier niet toegestaan.
- 07 Toegangen zoals deuren, poorten etc. dienen ten alle tijde vrij gehouden te worden van sierheesters (opgaand en bodembedekkers) en bosplantsoen.
- 08 Bij onkruidbestrijding in groenvoorzieningen dient men ook obstakels (palen, plantsoenhekjes, etc.) vrij te houden van onkruid.
- 09 Tot het onkruidvrij maken van beplantingen wordt tevens gerekend het verwijderen van het afgestorven loof van bolgewassen.
- 10 Als aanvulling op artikel 51.42.16 lid 01 t/m 10 en artikel 51.42.18 lid 1 t/m 8 van de Standaard, valt onder onkruidbeheersing tevens het weghalen van wortelopslag rondom en op bomen tot 0,50 m boven de stamvoet van de boom.

51 5 Bomen**51 52 Eisen en uitvoering****51 52 03 Inboeten**

- 01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na 15 oktober en voor 1 april verwerken.

51 52 05 Boompalen en boombanden

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.52.06 lid 01 van de Standaard dient de boompaal afhankelijk van de ter plaatse meest voorkomende windrichting in de lengterichting of haaks op de bomenrij geplaatst te worden.
- 02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.52.06 lid 01 van de Standaard dient de boomband bevestigd te worden d.m.v. drie gegalvaniseerde boombandnagels lengte 50 mm, voorzien van een platte kop (diameter 20 mm).

51 53 Informatieoverdracht**51 53 01 Kapvergunning**

- 01 Door de opdrachtgever zullen de benodigde kapvergunningen t.b.v. het kappen van bomen worden geregeld.

51 8 Onkruid en natuurlijk afval op verharding**51 81 Begrippen**

HFD PAR ART LID

51 81 01 Algemeen

- 01 Te verstaan onder:
- b. Obstakel: vast object, dat zich bevindt in of op de rand van het te onderhouden verhardingsoppervlak. Zoals: lichtmasten, straatmeubilair, paaltjes, beugels, gevels en perceel-afscheidings. Onder obstakels vallen ook:
- Stootbanden (varkensruggen)
 - Verhoogde opsluitbanden rondom boomspiegels
 - Vaste en verplaatsbare fietsbeugels/rekken
 - Hekwerken (gaas) op sportvelden.

51 81 02 Beeldkwaliteit

- 01 Te verstaan is onder:
- dood onkruid: onkruid dat zichtbaar dood is, of zichtbaar is behandeld.

51 82 Eisen en uitvoering**51 82 01 Vrijgekomen materialen bij onkruid verwijderen en beheersen onkruid op verhardingen**

- 01 Vrijgekomen en losliggende materialen dienen dezelfde dag te worden verzameld en verwijderd.
- 02 De goot en de randstroken langs de verharding wordt gerekend tot de resultaatsverplichting. Dit geldt eveneens voor kolken, (put)deksels en obstakels in de goten.
- 03 De voeg tussen de te behandelen verharding en de kantopsluiting behoort tot de resultaatsverplichting van de aannemer.
- 04 De voegen tussen trottoirbanden onderling en de voeg tussen trottoirbanden en de strek in de goot behoren tot de resultaatsverplichting van de aannemer.
- 06 Elementenverharding (inclusief de voeg met een breedte 0-10 cm) en ongebonden verharding grenzend aan gevels en tuinafscheidingen behoort tot de resultaatsverplichting van de aannemer. Bij de voeg op een perceelscheiding is er sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid, van de eigenaar van het aangrenzende perceel en de aannemer, voor de werkzaamheden zoals beschreven in dit bestek. Het is de taak van de directie om, indien de aannemer hiertoe verzoekt, te bepalen welke werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door de aannemer en welke werkzaamheden de verantwoordelijkheid zijn van de eigenaar van het aangrenzende perceel.
- 07 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden in dit bestek mag ten hoogste 10 mm bedragen. Dit betreft gras, grond en ongebonden verharding.
- 08 Vegen of borstelen met ijzeren/stalen borstels op kwetsbare verhardingen is verboden.
- 09 Beschadigingen aan de verhardingen zoals asfaltwegen en trottoirs moeten zoveel mogelijk worden voorkomen. Beschadigingen aan trottoirs zijn: breuk van tegels en banden en vergrote voegen tussen de tegels (3-5 mm). Er is sprake van schade aan asfaltverhardingen als de indrukken zichtbaar zijn. De aannemer dient schade aan verhardingen binnen 2 weken te herstellen.
- 10 Bij thermisch bestrijden van onkruid dient rekening te worden gehouden met kwetsbare objecten als regenpijpen, schuttingen, beplanting en dergelijke. De warmte mag geen schade toebrengen aangrenzende beplantingen.
- 11 Het is niet toegestaan om vrijkomende materialen in het plantsoen of op het grasveld

HFD PAR ART LID

te blazen. Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar een inrichting.

51 83 Informatieoverdracht

51 83 01 Onkruid verwijderen en onkruid beheersen op verhardingen

- 01 De werkzaamheden op de diverse soorten verhardingen dienen met zodanig materieel te worden uitgevoerd dat geen zetting, schade of vervorming van het verhardingsoppervlak plaats vindt.
Desondanks veroorzaakte schade dient voor rekening en risico van de aannemer te worden hersteld binnen een daarvoor in redelijkheid door de directie te stellen termijn.
- 03 Indien bewoners langs de voorgevel van hun woning een zogenaamde geveltuin hebben aangelegd, dient de beplanting hiervan niet te worden bestreden of als onkruid te worden gezien.
- 04 In de hoeveelheden t.b.v. onkruidvrij maken zijn ook alle bijbehorende goten opgenomen. Dit betreft zowel de goten langs de rijbanen als op parkeerplaatsen en pleinen.
- 06 Bij onkruidvrij maken op verkeerseilanden behoren tevens de goot, randstrook, opstaande delen en hellende oppervlakken.
- 07 Bij thermisch onkruidvrij maken door middel van branden dient voorkomen te worden dat brandende onkruidresten leiden tot verdere verspreiding van de vlammen.
- 08 Onkruidvrij maken door middel van chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan. Dit geldt ook voor de sportcomplexen.

HFD PAR ART LID

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen**62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen****62 12 Eisen en uitvoering****62 12 01 Algemeen**

- 01 De aannemer dient er voor te zorgen dat kegels, pilonnen, schildjes voor tijdelijke wegbebakening tot de standaard uitrusting behoren.
- 02 Tijdelijke wegbebakening uitvoeren in overleg met de politie en wegbeheerder.
- 03 De aannemer zorgt voor de afzettingen van het werk, inclusief voorwaarschuwingen (bebording).
- 04 De aannemer draagt zorg voor het onderhoud van de verkeersvoorzieningen. Tevens controleert de aannemer aan het einde van elke werkdag dat de tijdelijke verkeersvoorzieningen correct staan en noteert dit in het dagboek.
- 05 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen voor voetgangers mogelijk blijft en dat het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen, enzovoort, voor zover het werk dit toelaat, in gezamenlijk overleg mogelijk blijft.
Indien hierbij knelpunten/klachten ontstaan dient de aannemer zo snel mogelijk hierover overleg te voeren met de directie en eventueel hierbij direct betrokken bewoners en/of bedrijven.
- 06 Op aangeven van de directie dienen waarschuwingsborden die tijdelijk geen dienst behoeven te doen aan het einde van de werkdag verwijderd of afgedekt te worden en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn te worden herplaatst of de afdekking te worden verwijderd.
- 09 Het is verboden werkzaamheden aan of langs hoofdinfrastructuur en gebiedsontsluitingswegen, waarbij wegafzettingen van toepassing zijn, uit te voeren in de spijtijden tussen 07.00 tot 09.00 en 15.30 tot 18.00 uur.
In overleg en met goedkeuring van de directie kan afgeweken worden van bovenstaand in dit lid 10.
- 10 De aannemer mag zonder toestemming van de directie geen wegen voor het verkeer afsluiten.

62 12 07 Tijdelijke bebording

- 03 Alle tijdelijke borden, volgens bijlage II van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV), plaatsen overeenkomstig het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Uitvoeringsvoorschriften BABW. De borden moeten retroreflecterend (minimaal klasse II) zijn en in metalen uitvoering.
- 04 De verkeersborden, bebakening en afzettingen dienen door de aannemer ter beschikking te worden gesteld.
- 05 De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen/ aanbrengen, onderhouden en verwijderen, alsmede voor het zo dikwijls als nodig is, opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van de tijdelijke bebording, bebakening en afzettingen.
- 06 De opdrachtnemer draagt zorg en is verantwoordelijk voor een regelmatige en voldoende controle op de wegbebakening, afzettingen en omleidingen, ook na werktijd.

62 13 Informatieoverdracht

HFD PAR ART LID

62 13 03 Traffic-chart

- 01 De verkeersmaatregelen die van toepassing zijn voor dit contract dienen zorgvuldig te worden opgesteld en minimaal 6 weken voor de uitvoering ingediend via het online platform Traffic-Chart.
- 02 Dit systeem zal door de opdrachtgever beschikbaar worden gesteld en fungeert als het centrale platform voor het indienen en beheren van verkeersmaatregelen.
- 03 Alle voorgestelde maatregelen dienen te voldoen aan de gestelde richtlijnen en dienen tijdig conform lid 01 worden ingediend om een vlotte afhandeling en goedkeuring te waarborgen.

62 14 Risicoverdeling en garanties**62 14 01 Algemeen**

- 01 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.
- 02 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500,-- (vijfhonderd euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is.
- 03 Indien de in lid 02 bedoelde tekortkoming(en) niet binnen 4 uur na melding voldoet aan de geldende wettelijke maatregelen is de directie bevoegd het werk tijdelijk stil te leggen. Deze tijdelijke onderbreking duurt totdat de directie haar goedkeuring heeft gegeven aan de herstelde tekortkoming(en). Alle kosten en bij komende kosten, voortvloeiende uit deze tijdelijke onderbreking komen volledig voor rekening van de aannemer. Bovengenoemde ontheft de aannemer niet van zijn verplichting het werk naar de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen tijdig te voltooien.

62 14 02 Aansprakelijkheid

- 01 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voortvloeiende uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

62 15 Bijbehorende verplichtingen

HFD PAR ART LID

62 15 01 Maatregelen in het belang van het verkeer

- 01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd.
De aannemer vermeldt daarin welke verkeersmaatregelen voor de uitvoering van het werk of een gedeelte daarvan zullen worden getroffen.
De aannemer vermeldt daarin tevens over welke categorie wegen en met welke snelheden op die wegen hij rekening heeft gehouden bij het opstellen van dit plan.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.
- 02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

HFD PAR ART LID

64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen**64 1 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen****64 12 Eisen en uitvoering****64 12 01 Algemeen**

04 Indien door de aanwezigheid van beschermde soorten of andere omstandigheden de werkzaamheden niet conform de gedragscode en/of werkprotocol kunnen worden uitgevoerd, is de directie gerechtigd het werk stil te leggen.

05 Minimaal 1 werknemer in de werkploeg dient in het bezit zijn van een certificaat Zorgvuldig handelen Wettelijke natuurbescherming onder Omgevingswet: Activiteiten Natuur niveau 1.

De betrokken uitvoerder dient in het bezit te zijn van een certificaat Zorgvuldig handelen Wettelijke natuurbescherming onder Omgevingswet: Activiteiten Natuur niveau 2.

De projectleider dient in het bezit te zijn van een certificaat Zorgvuldig handelen Wettelijke natuurbescherming onder Omgevingswet: Activiteiten Natuur niveau 3: werkvoorbereider/bedrijfsleider.

Dit geldt voor alle werkzaamheden in deze raamovereenkomst.

06 De certificaten voor bestendig beheer om zoals genoemd in lid 05 van dit artikel, dienen erkend te zijn door de Vereniging Stadswerk, AOC keurmerk of gelijkwaardig.

07 In het kader van de Omgevingswet dient voor aanvang van het werk onderzocht te worden of er beschermde soorten in het gebied aanwezig zijn.

Bevindingen dienen voorafgaande aan de werkzaamheden aan de opdrachtgever aangeleverd te worden. Daarnaast moet de opdrachtnemer dagelijks een flora- en fauna logboek bijhouden welke op het werk aanwezig is. De aangetroffen beschermde soorten (volgens de Omgevingswet) en de maatregelen die hierbij getroffen zijn, worden vermeld in het logboek.

De inventarisatie en registratie flora en fauna conform bestekspost 850010 in deze overeenkomst dient te worden uitgevoerd door een Ecologisch deskundige die aantoonbare kennis en ervaring heeft met inventarisatie en registratie van (beschermde) flora en fauna. Hij of zij voldoet aan een of meerdere van onderstaande punten:

- hij of zij heeft een afgeronde hbo- of universitaire opleiding, met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie;
- hij of zij heeft een afgeronde mbo-opleiding, met als zwaartepunt de Wet natuurbescherming/Omgevingswet (onderdeel soortenbescherming), soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten;
- hij of zij is werkzaam voor een ecologisch adviesbureau, zoals een bureau dat is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus;
- hij of zij zet zich aantoonbaar actief in op het gebied van de soortenbescherming en is werkzaam of aangesloten bij de volgende Nederlandse organisaties: Zoogdierverseniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied;
- hij of zij zet zich aantoonbaar actief in op het gebied van de monitoring en/of bescherming.

Deze persoon dient documentatie waarmee hij of zij aantoonbaar ecologisch deskundig te zijn - op verzoek - te overhandigen aan de directie. De directie beoordeelt of deze documentatie voldoende is en bepaalt of de betreffende persoon de inventarisatie en registratie mag uitvoeren.

10 Indien onderdelen uit de 'Gedragscode Soortbescherming gemeenten' tegenstrijdig zijn met onderdelen uit de opdracht of het bestek, wordt de rangorde daarvan bepaald aan de hand van de volgende regel: de Gedragscode gaat voor de opdracht of het bestek.

Behoort bij: 0557-001-1

ROVK intergraal onderhoud Openbare ruimte gemeente Tiel

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 0557-001-1

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

- A)

(handtekening)

(naam)

(functie)
- B)

(handtekening)

(naam)

(functie)
- C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: 0557-001-1

ROVK intergraal onderhoud Openbare ruimte gemeente Tiel

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Onderhoud beplantingen				
11	Bomen en boomvormers				
111	Onderhoud boomspiegels in verharding				
1111	<u>Boomspiegel zonder boomrooster</u>				
111110	Beheersen onkruid-boomspiegel, beeldkwaliteit A.	week	104,00F		
111120	Beheersen onkruid-boomspiegel, beeldkwaliteit B.	week	104,00F		
111130	Beheersen onkruid-boomspiegel, beeldkwaliteit C.	week	104,00F		
1112	<u>Boomspiegel met boomrooster</u>				
111210	Beheersen onkruid-boomspiegel, beeldkwaliteit A.	week	104,00F		
111220	Beheersen onkruid-boomspiegel, beeldkwaliteit B.	week	104,00F		
111230	Beheersen onkruid-boomspiegel, beeldkwaliteit C.	week	104,00F		
113	Vellen boomvormers in bosplantsoen				
1131	<u>Vellen boomvormers en rooien stobben</u>				
113110	Verwijderen bomen, bospl., rooien, vlak, Ø tot 0,1 m.	st	80,00F		
113120	Verwijderen bomen, bospl., rooien, talud, Ø tot 0,1 m.	st	40,00F		
113130	Verwijderen bomen, bospl., rooien, vlak, Ø 0,1 - 0,2 m.	st	80,00F		
113140	Verwijderen bomen, bospl., rooien, talud, Ø 0,1 - 0,2 m.	st	40,00F		
113150	Verwijderen bomen, bospl., rooien, vlak, Ø 0,2 - 0,5 m.	st	80,00F		
113160	Verwijderen bomen, bospl., rooien, talud, Ø 0,2 - 0,5 m.	st	40,00F		
1132	<u>Vellen boomvormers, stobben laten zitten</u>				
113210	Verwijderen bomen, bospl., vlak, Ø tot 0,1 m.	st	80,00F		
113220	Verwijderen bomen, bospl., talud, Ø tot 0,1 m.	st	40,00F		
113230	Verwijderen bomen, bospl., vlak, Ø 0,1 - 0,2 m.	st	80,00F		
113240	Verwijderen bomen, bospl., talud, Ø 0,1 - 0,2 m.	st	40,00F		
113250	Verwijderen bomen, bospl., vlak, Ø 0,2 - 0,5 m.	st	80,00F		
113260	Verwijderen bomen, bospl., talud, Ø 0,2 - 0,5 m.	st	40,00F		
114	Vellen boomvormers in plantvakken				
1141	<u>Vellen boomvormers en rooien stobben</u>				
114110	Verwijderen bomen, pl.vak, rooien, vlak, Ø tot 0,1 m.	st	80,00F		
114120	Verwijderen bomen, pl.vak, rooien, talud, Ø tot 0,1 m.	st	40,00F		
114130	Verwijderen bomen, pl.vak, rooien, vlak, Ø 0,1 - 0,2 m.	st	80,00F		
114140	Verwijderen bomen, pl.vak, rooien, talud, Ø 0,1 - 0,2 m.	st	40,00F		
115	Vellen boomvormers in gras/gazon				
1151	<u>Vellen boomvormers en rooien stobben</u>				
115110	Verwijderen bomen, gras, rooien, vlak, Ø tot 0,1 m.	st	40,00F		
115120	Verwijderen bomen, gras, rooien, talud, Ø tot 0,1 m.	st	20,00F		
115130	Verwijderen bomen, gras, rooien, vlak, Ø 0,1 - 0,2 m.	st	40,00F		
115140	Verwijderen bomen, gras, rooien, talud, Ø 0,1 - 0,2 m.	st	20,00F		
116	Scheren vormbomen				
116010	Onderhoud geknipte of geschoren bomen, 1x.	st	20,00F		
116020	Onderhoud geknipte of geschoren bomen, 2x.	st	20,00F		
12	Bosplantsoen				
121	Onkruidbeheer / uitmaaaien randen				
121010	Uitmaaaien rand beplantingsvak, 4x vlak.	m	88.542,00F		
121020	Uitmaaaien rand beplantingsvak, 4x talud.	m	8.000,00F		
121030	Uitmaaaien rand beplantingsvak, 1x vlak.	m	88.542,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
121040	Uitmaaaien rand beplantingsvak, 1x talud.	m	8.000,00F		
121050	Uitmaaaien beplantingsvak, 1x vlak.	are	21.344,00F		
121060	Uitmaaaien beplantingsvak, 1x talud.	are	2.000,00F		
123	Terugzetten beplanting, hoogte tot 5,0 m				
1231	<u>Vrijgekomen materiaal vervoeren naar inrichting</u>				
123110	Terugzetten beplanting, hoogte < 5, 0 m, 25% vlak.	m2	2.000,00F		
123120	Terugzetten beplanting, hoogte < 5, 0 m, 50% vlak.	m2	2.000,00F		
123130	Terugzetten beplanting, hoogte < 5, 0 m, 50% talud.	m2	1.000,00F		
123140	Terugzetten beplanting, hoogte < 5, 0 m, 100% vlak.	m2	2.000,00F		
123150	Terugzetten beplanting, hoogte < 5, 0 m, 100% talud.	m2	1.000,00F		
123160	Terugzetten rand beplanting, hoogte < 5, 0 m, 100% vlak.	m2	2.000,00F		
123170	Terugzetten rand beplanting, hoogte < 5, 0 m, 100% talud.	m2	1.000,00F		
1232	<u>Vrijgekomen materiaal op rillen zetten</u>				
123210	Terugzetten beplanting, hoogte < 5, 0 m, 25% vlak.	m2	2.000,00F		
123220	Terugzetten beplanting, hoogte < 5, 0 m, 50% vlak.	m2	2.000,00F		
123230	Terugzetten beplanting, hoogte < 5, 0 m, 50% talud.	m2	1.000,00F		
123240	Terugzetten beplanting, hoogte < 5, 0 m, 100% vlak.	m2	2.000,00F		
123250	Terugzetten beplanting, hoogte < 5, 0 m, 100% talud.	m2	1.000,00F		
123260	Terugzetten rand beplanting, hoogte < 5, 0 m, 100% vlak.	m2	2.000,00F		
123270	Terugzetten rand beplanting, hoogte < 5, 0 m, 100% talud.	m2	1.000,00F		
124	Terugzetten beplanting, hoogte 5,0 m of meer				
1241	<u>Vrijgekomen materiaal vervoeren naar inrichting</u>				
124110	Terugzetten beplanting, hoogte > 5, 0 m, 25% vlak.	m2	20.000,00F		
124120	Terugzetten beplanting, hoogte > 5, 0 m, 50% vlak.	m2	40.000,00F		
124130	Terugzetten beplanting, hoogte > 5, 0 m, 50% talud.	m2	10.000,00F		
124140	Terugzetten beplanting, hoogte > 5, 0 m, 100% vlak.	m2	20.000,00F		
124150	Terugzetten beplanting, hoogte > 5, 0 m, 100% talud.	m2	10.000,00F		
124160	Terugzetten rand beplanting, hoogte > 5, 0 m, 100% vlak.	m2	20.000,00F		
124170	Terugzetten rand beplanting, hoogte > 5, 0 m, 100% talud.	m2	10.000,00F		
1242	<u>Vrijgekomen materiaal op rillen zetten</u>				
124210	Terugzetten beplanting, hoogte > 5, 0 m, 25% vlak.	m2	20.000,00F		
124220	Terugzetten beplanting, hoogte > 5, 0 m, 50% vlak.	m2	40.000,00F		
124230	Terugzetten beplanting, hoogte > 5, 0 m, 50% talud.	m2	10.000,00F		
124240	Terugzetten beplanting, hoogte > 5, 0 m, 100% vlak.	m2	20.000,00F		
124250	Terugzetten beplanting, hoogte > 5, 0 m, 100% talud.	m2	10.000,00F		
124260	Terugzetten rand beplanting, hoogte > 5, 0 m, 100% vlak.	m2	20.000,00F		
124270	Terugzetten rand beplanting, hoogte > 5, 0 m, 100% talud.	m2	10.000,00F		
13	Natuurbos				
131	Uitmaaaien natuurbos				
131010	Uitmaaaien rand beplantingsvak.	m	3.450,00F		
131020	Uitmaaaien beplantingsvak, natuurbos.	are	227,00F		
132	Maaaien bermstrook				
132010	Maaaien bermen en taluds, langs pad door natuurbos.	are	106,00F		
14	Heesters				
141	Sierheesters				
1411	<u>Onkruidbeheer</u>				
141110	Beheersen onkruid-beplanting, beeldkwaliteit A.	week	104,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
141120	Beheersen onkruid-beplanting, beeldkwaliteit B.	week	104,00F		
141130	Beheersen onkruid-beplanting, beeldkwaliteit C.	week	104,00F		
1413	<u>Terugzetten beplanting</u>				
141310	Terugzetten beplanting, tot 1 m hoog.	m2	72.784,00F		
141320	Terugzetten beplanting, tot 2 m hoog.	m2	24.260,00F		
141330	Terugzetten beplanting, tot 3 m hoog.	m2	7.278,00F		
142	Bodembedekkers				
1421	<u>Onkruidbeheer</u>				
142110	Beheersen onkruid-beplanting, bodembedekkers A.	week	104,00F		
142120	Beheersen onkruid-beplanting, bodembedekkers B.	week	104,00F		
142130	Beheersen onkruid-beplanting, bodembedekkers C.	week	104,00F		
15	Vaste planten				
151	Onkruidbeheer				
151010	Beheersen onkruid-beplanting, niveau A.	week	104,00F		
151020	Beheersen onkruid-beplanting, niveau B.	week	104,00F		
152	Overige werkzaamheden				
152010	Voorjaarsbeurt vaste planten	m2	4.800,00F		
152020	Bemesten beplantingsvak, vaste planten.	m2	4.800,00F		
152030	Mulchen vaste planten	m2	4.800,00F		
16	Hagen				
161	Onkruidbeheer				
161010	Beheersen onkruid-beplanting, niveau A.	week	104,00F		
161020	Beheersen onkruid-beplanting, niveau B.	week	104,00F		
161030	Uitmaaïen beplantingsvak, haagvoet	are	78,00F		
166	Inkorten haag				
166010	Inkorten haag, van 1,0 naar 0,5 m.	m	300,00F		
166020	Inkorten haag, van 1,5 naar 1,0 m.	m	300,00F		
166030	Inkorten haag, van 2,0 naar 1,0 m.	m	300,00F		
166040	Inkorten haag, van 3,0 naar 1,5 m.	m	300,00F		
166050	Inkorten haag, van 5,0 naar 3,0 m.	m	300,00F		
167	Uitmaaïen haagvoet				
167010	Uitmaaïen rand beplantingsvak, 1x.	m	89.848,00F		
167020	Uitmaaïen rand beplantingsvak, 2x.	m	179.696,00F		
167030	Uitmaaïen rand beplantingsvak, 3x.	m	269.544,00F		
17	Geluidsschermen				
171	Snoeien klimplanten aan geluidsschermen				
171010	Snoeien klimplanten aan geluidsschermen.	m	492,00F		
18	Verwijderen ongewenste beplanting				
181	Verwijderen ongewenste houtige beplanting				
181010	Verwijderen ongewenste beplanting, 2% in vak.	m2	10.000,00F		
181020	Verwijderen ongewenste beplanting, 5% in vak.	m2	10.000,00F		
181030	Verwijderen ongewenste beplanting, 10% in vak.	m2	5.000,00F		
181040	Verwijderen ongewenste beplanting, 15% in vak.	m2	2.000,00F		
181050	Verwijderen ongewenste beplanting, 20% in vak.	m2	2.000,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
182	Verwijderen ongewenste houtige beplanting uit watergang				
182010	Verwijderen begroeiing droge watergang, < 5 m.	m2	5.000,00F		
182020	Verwijderen begroeiing droge watergang, > 5 m.	m2	5.000,00F		
182030	Verwijderen begroeiing natte watergang, < 5 m.	m2	5.000,00F		
182040	Verwijderen begroeiing natte watergang, > 5 m.	m2	5.000,00F		
4	Renovatie bomen, beplantingen en gras				
41	Verwijderen begroeiing				
411	Rooien beplanting vlak				
411010	Verwijderen begroeiing, heesters tot ca. 1,0 m hoogte.	are	60,00F		
411020	Verwijderen begroeiing, heesters tot ca. 2,0 m hoogte.	are	60,00F		
411030	Verwijderen begroeiing, heesters tot ca. 5,0 m hoogte.	are	20,00F		
411040	Verwijderen begroeiing, heesters > 5,0 m hoogte.	are	20,00F		
411050	Verwijderen begroeiing, rand bosplantsoen.	are	400,00F		
412	Rooien beplanting talud				
412010	Verwijderen begroeiing, heesters tot ca. 1,0 m hoogte.	are	6,00F		
412020	Verwijderen begroeiing, heesters tot ca. 2,0 m hoogte.	are	6,00F		
412030	Verwijderen begroeiing, heesters tot ca. 5,0 m hoogte.	are	2,00F		
412040	Verwijderen begroeiing, heesters > 5,0 m hoogte.	are	2,00F		
412050	Verwijderen begroeiing, rand bosplantsoen.	are	40,00F		
42	Grondwerk				
421	Spitten - diepspitten				
421010	Diepspitten, tot ca. 200 m2.	are	50,00F		
421020	Diepspitten, ca. 200 tot 500 m2.	are	60,00F		
421030	Diepspitten, groter dan ca. 500 m2.	are	60,00F		
421040	Spitten, tot ca. 200 m2.	are	50,00F		
421050	Spitten, ca. 200 tot 500 m2.	are	60,00F		
421060	Spitten, groter dan ca. 500 m2.	are	60,00F		
422	Frezen, vlak				
422010	Frezen, bestaande grasmatt, tot ca. 200 m2.	are	50,00F		
422020	Frezen, bestaande grasmatt, ca. 200 tot 500 m2.	are	60,00F		
422030	Frezen, bestaande grasmatt, groter dan ca. 500 m2.	are	60,00F		
422040	Frezen, bewerkingsdiepte 0,25 m, tot ca. 200 m2.	are	50,00F		
422050	Frezen, bewerkingsdiepte 0,25 m, ca. 200 tot 500 m2.	are	60,00F		
422060	Frezen, bewerkingsdiepte 0,25 m, groter dan ca. 500 m2.	are	60,00F		
423	Frezen, talud				
423010	Frezen, bestaande grasmatt, tot ca. 200 m2.	are	5,00F		
423020	Frezen, bestaande grasmatt, ca. 200 tot 500 m2.	are	6,00F		
423030	Frezen, bestaande grasmatt, groter dan ca. 500 m2.	are	6,00F		
423040	Frezen, bewerkingsdiepte 0,25 m, tot ca. 200 m2.	are	5,00F		
423050	Frezen, bewerkingsdiepte 0,25 m, ca. 200 tot 500 m2.	are	6,00F		
423060	Frezen, bewerkingsdiepte 0,25 m, groter dan ca. 500 m2.	are	6,00F		
424	Egaliseren - profileren				
424010	Egaliseren, tot ca. 200 m2.	are	50,00F		
424020	Egaliseren, ca. 200 tot 500 m2.	are	60,00F		
424030	Egaliseren, groter dan ca. 500 m2.	are	60,00F		
424040	Profileren talud na grondbewerking, tot ca. 200 m2.	m2	50,00F		
424050	Profileren talud na grondbewerking, ca. 200 tot 500 m2.	m2	60,00F		
424060	Profileren talud na grondbewerking, groter dan ca. 500 m2.	m2	60,00F		
425	Verdichten grond				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4251	<u>Verdichten, vlak</u>				
425110	Verdichten grond, tot ca. 200 m2.	m2	5.000,00F		
425120	Verdichten grond, ca. 200 tot 500 m2.	m2	6.000,00F		
425130	Verdichten grond, groter dan ca. 500 m2.	m2	6.000,00F		
4252	<u>Verdichten, talud</u>				
425210	Verdichten grond, tot ca. 200 m2.	m2	500,00F		
425220	Verdichten grond, ca. 200 tot 500 m2.	m2	600,00F		
425230	Verdichten grond, groter dan ca. 500 m2.	m2	600,00F		
426	Ontgraven grond uit plantvak				
426010	Grond ontgraven uit plantvak, hoogte 0,15 m.	m3	150,00F		
426020	Grond ontgraven uit plantvak, hoogte 0,30 m.	m3	300,00F		
426030	Grond ontgraven uit plantvak, hoogte 0,50 m.	m3	400,00F		
427	Verwerken grond in plantvak				
427010	Grond verwerken in plantvak, hoogte 0,15 m.	m3	150,00F		
427020	Grond verwerken in plantvak, hoogte 0,30 m.	m3	300,00F		
427030	Grond verwerken in plantvak, hoogte 0,50 m.	m3	400,00F		
428	Vervoeren en leveren grond				
4281	<u>Vervoeren grond</u>				
428110	Grond vervoeren.	m3	300,00F		
428120	Grond vervoeren, binnen de gemeente.	m3	300,00F		
4282	<u>Leveren teelgrond</u>				
428210	Leveren grond, teelgrond, < 25 m3.	m3	50,00F		
428220	Leveren grond, teelgrond, 25 - 50 m3.	m3	100,00F		
428230	Leveren grond, teelgrond, 50 - 100 m3.	m3	200,00F		
428240	Leveren grond, teelgrond, > 100 m3.	m3	300,00F		
4283	<u>Leveren bomenzand</u>				
428310	Leveren grond, bomenzand 280-420 um, < 5 m3.	m3	10,00F		
428320	Leveren grond, bomenzand 280-420 um, 5 - 15 m3.	m3	20,00F		
428330	Leveren grond, bomenzand 280-420 um, > 15 m3.	m3	30,00F		
428340	Leveren grond, bomenzand 420-700 um, < 5 m3.	m3	10,00F		
428350	Leveren grond, bomenzand 420-700 um, 5 - 15 m3.	m3	20,00F		
428360	Leveren grond, bomenzand 420-700 um, > 15 m3.	m3	30,00F		
4284	<u>Leveren bomengrond</u>				
428410	Leveren grond bomengrond 6-9%, < 5 m3.	m3	10,00F		
428420	Leveren grond bomengrond 6-9%, 5 - 15 m3.	m3	20,00F		
428430	Leveren grond bomengrond 6-9%, > 15 m3.	m3	30,00F		
428440	Leveren grond bomengrond 10-13%, < 5 m3.	m3	10,00F		
428450	Leveren grond bomengrond 10-13%, 5 - 15 m3.	m3	20,00F		
428460	Leveren grond bomengrond 10-13%, > 15 m3.	m3	30,00F		
429	Beoordelen overdracht plantvakken civiele aannemer				
429010	Beoordelen overdracht grond plantvakken civiele aannemer	uur	40,00F		
43	Plant- en zaaiwerk				
431	Plantwerk vlak terrein				
4311	<u>Bosplantsoen</u>				
431110	Planten van bosplantsoen, wortelgoed, maat 80-100.	st	100,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
431120	Planten van bosplantsoen, kluitgoed, maat 80-100.	st	200,00F		
431130	Planten van bosplantsoen, wortelgoed, maat 100-125.	st	700,00F		
431140	Planten van bosplantsoen, kluitgoed, maat 100-125.	st	700,00F		
431150	Planten van bosplantsoen, wortelgoed, maat 125-150.	st	700,00F		
431160	Planten van bosplantsoen, kluitgoed, maat 125-150.	st	700,00F		
431170	Planten van bosplantsoen, wortelgoed, maat 150-200.	st	100,00F		
431180	Planten van bosplantsoen, kluitgoed, maat 150-200.	st	100,00F		
4312	<u>Sierplantsoen</u>				
431210	Planten van sierplantsoen, wortelgoed, maat 30-60.	st	10.000,00F		
431220	Planten van sierplantsoen, containergoed, maat 30-60.	st	20.000,00F		
431230	Planten van sierplantsoen, wortelgoed, maat 60-80.	st	1.000,00F		
431240	Planten van sierplantsoen, containergoed, maat 60-80.	st	2.000,00F		
431250	Planten van sierplantsoen, wortelgoed, maat 80-100.	st	200,00F		
431260	Planten van sierplantsoen, containergoed, maat 80-100.	st	200,00F		
4313	<u>Solitaire heesters</u>				
431310	Planten van sierplantsoen, containergoed, maat 80-100.	st	100,00F		
431320	Planten van sierplantsoen, containergoed, maat 100-125.	st	100,00F		
431330	Planten van sierplantsoen, containergoed, maat 125-150.	st	50,00F		
4314	<u>Vaste planten</u>				
431410	Planten van kruidachtigen, containergoed, maat P9.	st	1.500,00F		
431420	Planten van kruidachtigen, containergoed, maat P9.	st	1.500,00F		
431430	Planten van kruidachtigen, containergoed, maat P11.	st	600,00F		
431440	Opnemen, scheuren en herplanten van vaste planten.	m2	900,00F		
4315	<u>Linthagen, 1-rijig</u>				
431510	Planten van haagplantsoen, 1-rijig, wg, maat 80-100.	st	1.000,00F		
431520	Planten van haagplantsoen, 1-rijig, kg, maat 80-100.	st	100,00F		
431530	Planten van haagplantsoen, 1-rijig, wg, maat 100-125.	st	1.000,00F		
431540	Planten van haagplantsoen, 1-rijig, kg, maat 100-125.	st	100,00F		
4316	<u>Linthagen, 2-rijig</u>				
431650	Planten van haagplantsoen, 2-rijig, wg, maat 80-100.	st	5.000,00F		
431660	Planten van haagplantsoen, 2-rijig, kg, maat 80-100.	st	500,00F		
431670	Planten van haagplantsoen, 2-rijig, wg, maat 100-125.	st	5.000,00F		
431680	Planten van haagplantsoen, 2-rijig, kg, maat 100-125.	st	500,00F		
4317	<u>Linthagen, 3-rijig</u>				
431710	Planten van haagplantsoen, 3-rijig, wg, maat 80-100.	st	5.000,00F		
431720	Planten van haagplantsoen, 3-rijig, kg, maat 80-100.	st	500,00F		
431730	Planten van haagplantsoen, 3-rijig, wg, maat 100-125.	st	5.000,00F		
431740	Planten van haagplantsoen, 3-rijig, kg, maat 100-125.	st	500,00F		
4318	<u>Blokhagen</u>				
431810	Planten van haagplantsoen, blokhaag, var. 7-9 st/m2.	st	5.000,00F		
431820	Planten van haagplantsoen, blokhaag, var. 9-12 st/m2.	st	5.000,00F		
4319	<u>Klimplanten</u>				
431910	Planten van sierplantsoen, klimplanten, wg, maat 60-80	st	200,00F		
431920	Planten van sierplantsoen, klimplanten, cg, maat 60-80	st	200,00F		
432	Plantwerk talud				
4321	<u>Bosplantsoen</u>				
432110	Planten van bosplantsoen, wortelgoed, maat 80-100.	st	200,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
432120	Planten van bosplantsoen, kluitgoed, maat 80-100.	st	200,00F		
432130	Planten van bosplantsoen, wortelgoed, maat 100-125.	st	200,00F		
432140	Planten van bosplantsoen, kluitgoed, maat 100-125.	st	200,00F		
432150	Planten van bosplantsoen, wortelgoed, maat 125-150.	st	200,00F		
432160	Planten van bosplantsoen, kluitgoed, maat 125-150.	st	200,00F		
432170	Planten van bosplantsoen, wortelgoed, maat 150-200.	st	200,00F		
432180	Planten van bosplantsoen, kluitgoed, maat 150-200.	st	200,00F		
4322	<u>Sierplantsoen</u>				
432210	Planten van sierplantsoen, wortelgoed, maat 30-60.	st	600,00F		
432220	Planten van sierplantsoen, containergoed, maat 30-60.	st	600,00F		
432230	Planten van sierplantsoen, wortelgoed, maat 60-80.	st	200,00F		
432240	Planten van sierplantsoen, containergoed, maat 60-80.	st	200,00F		
432250	Planten van sierplantsoen, wortelgoed, maat 80-100.	st	200,00F		
432260	Planten van sierplantsoen, containergoed, maat 80-100.	st	200,00F		
4323	<u>Solitaire heesters</u>				
432310	Planten van sierplantsoen, containergoed, maat 80-100.	st	100,00F		
432320	Planten van sierplantsoen, containergoed, maat 100-120.	st	100,00F		
432330	Planten van sierplantsoen, containergoed, maat 120-150.	st	100,00F		
4324	<u>Vaste planten</u>				
432410	Planten van kruidachtigen, containergoed, maat P9.	st	900,00F		
432420	Planten van kruidachtigen, containergoed, maat P9.	st	900,00F		
432430	Planten van kruidachtigen, containergoed, maat P11.	st	900,00F		
432440	Opnemen, scheuren en herplanten van vaste planten.	m2	F		
4325	<u>Linthagen, 1-rijig</u>				
432510	Planten van haagplantsoen, 1-rijig, wg, maat 80-100.	st	600,00F		
432520	Planten van haagplantsoen, 1-rijig, kg, maat 80-100.	st	300,00F		
432530	Planten van haagplantsoen, 1-rijig, wg, maat 100-125.	st	600,00F		
432540	Planten van haagplantsoen, 1-rijig, kg, maat 100-125.	st	300,00F		
4326	<u>Linthagen, 2-rijig</u>				
432650	Planten van haagplantsoen, 2-rijig, wg, maat 80-100.	st	600,00F		
432660	Planten van haagplantsoen, 2-rijig, kg, maat 80-100.	st	300,00F		
432670	Planten van haagplantsoen, 2-rijig, wg, maat 100-125.	st	600,00F		
432680	Planten van haagplantsoen, 2-rijig, kg, maat 100-125.	st	300,00F		
4327	<u>Linthagen, 3-rijig</u>				
432710	Planten van haagplantsoen, 3-rijig, wg, maat 80-100.	st	600,00F		
432720	Planten van haagplantsoen, 3-rijig, kg, maat 80-100.	st	300,00F		
432730	Planten van haagplantsoen, 3-rijig, wg, maat 100-125.	st	600,00F		
432740	Planten van haagplantsoen, 3-rijig, kg, maat 100-125.	st	300,00F		
4328	<u>Blokhagen</u>				
432810	Planten van haagplantsoen, blokhaag, var. 7-9 st/m2.	st	600,00F		
432820	Planten van haagplantsoen, blokhaag, var. 9-12 st/m2.	st	600,00F		
4329	<u>Klimplanten</u>				
432910	Planten van sierplantsoen, klimplanten, wg, maat 60-80	st	200,00F		
432920	Planten van sierplantsoen, klimplanten, cg, maat 60-80	st	200,00F		
433	Zaaiwerk vlak terrein				
4331	<u>Inzaaien recreatief grasveld</u>				
433110	Zaaien, recreatief grasveld, < 200 m2.	are	20,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
433120	Zaaien, recreatief grasveld, 200-500 m2.	are	30,00F		
433130	Zaaien, recreatief grasveld, > 500 m2.	are	40,00F		
4332	<u>Inzaaien bermen</u>				
433210	Zaaien, bermen, < 200 m2.	are	20,00F		
433220	Zaaien, bermen, 200-500 m2.	are	30,00F		
433230	Zaaien, bermen, > 500 m2.	are	40,00F		
4333	<u>Inzaaien kruidenvegetatie</u>				
433310	Zaaien, kruidenvegetatie, < 200 m2.	are	20,00F		
433320	Zaaien, kruidenvegetatie, 200-500 m2.	are	30,00F		
433330	Zaaien, kruidenvegetatie, > 500 m2.	are	40,00F		
434	Zaaiwerk talud				
4341	<u>Inzaaien recreatief grasveld</u>				
434110	Zaaien, recreatief grasveld, < 200 m2.	are	2,00F		
434120	Zaaien, recreatief grasveld, 200-500 m2.	are	3,00F		
434130	Zaaien, recreatief grasveld, > 500 m2.	are	40,00F		
4342	<u>Inzaaien bermen</u>				
434210	Zaaien, bermen, < 200 m2.	are	2,00F		
434220	Zaaien, bermen, 200-500 m2.	are	3,00F		
434230	Zaaien, bermen, > 500 m2.	are	40,00F		
4343	<u>Inzaaien kruidenvegetatie</u>				
434310	Zaaien, kruidenvegetatie, < 200 m2.	are	2,00F		
434320	Zaaien, kruidenvegetatie, 200-500 m2.	are	3,00F		
434330	Zaaien, kruidenvegetatie, > 500 m2.	are	40,00F		
435	Planten bomen				
4351	<u>Maken plantgaten</u>				
435110	Maken plantgat, doorsnede 0,80 , diepte 0,80 m.	st	400,00F		
435120	Maken plantgat, doorsnede 1,00 , diepte 0,80 m.	st	400,00F		
4353	<u>Planten bomen met kluit</u>				
435310	Planten bomen, maat 14-16.	st	50,00F		
435320	Planten bomen, maat 16-18.	st	100,00F		
435330	Planten bomen, maat 18-20.	st	200,00F		
435340	Planten bomen, maat 20-25.	st	100,00F		
436	Bijkomende werkzaamheden planten bomen				
4361	<u>Aanbrengen boompalen</u>				
436110	Aanbrengen bovengrondse boomverankering, hoog.	st	400,00F		
436120	Aanbrengen bovengrondse boomverank., 2 kniepalen.	st	100,00F		
436130	Aanbrengen bovengrondse boomverank., 3 kniepalen.	st	100,00F		
4362	<u>Aanbrengen voorziening watergift</u>				
436210	Aanbrengen voorziening watergift bomen, teelaarde, Ø 0,80	st	50,00F		
436220	Aanbrengen voorziening watergift bomen, teelaarde, Ø 1,00	st	50,00F		
436230	Aanbrengen voorziening watergift bomen, kunststof	st	200,00F		
436240	Aanbrengen voorziening watergift bomen, kokos	st	100,00F		
4363	<u>Aanbrengen mulchlaag</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
436310	Leveren en aanbrengen mulchlaag, Miscanthus, bomen.	st	400,00F		
436320	Leveren en aanbr. mulchlaag, Miscanthus, beplanting.	m2	7.000,00F		
436330	Leveren en aanbrengen mulchlaag, Miscanthus, haag.	m2	7.000,00F		
436340	Leveren en aanbrengen mulchlaag, bladmulch.	st	400,00F		
436350	Leveren en aanbr. mulchlaag, bladmulch, beplanting.	m2	7.000,00F		
436360	Leveren en aanbrengen mulchlaag, bladmulch, haag.	m2	7.000,00F		
4364	<u>Aanbrengen jute bij bomen</u>				
436410	Aanbrengen jute bij geplante bomen	st	80,00F		
437	Tijdelijke afrastering				
4371	<u>Aanbrengen tijdelijke afrastering</u>				
437110	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	50,00F		
437120	Aanbrengen horizontale spandraad.	m	200,00F		
437130	Aanbrengen hekwerk, hout, hoogte 0,60 m.	m	100,00F		
437140	Aanbrengen hekwerk, hout, hoogte 0,80 m.	m	100,00F		
437150	Aanbrengen hekwerk, hout, hoogte 1,00 m.	m	100,00F		
4372	<u>Verwijderen tijdelijke afrastering</u>				
437210	Verwijderen afrastering.	m	100,00F		
437220	Verwijderen hekwerk, hout.	m	100,00F		
44	Nazorg, gedurende 1 jaar				
441	Onkruidbeheer beplanting				
441010	Beheersen onkruid-beplanting, beeldkwaliteit A.	week	52,00F		
441020	Beheersen onkruid-beplanting, beeldkwaliteit A, talud.	week	52,00F		
441030	Uitmaaïen beplantingsvak, bosplantsoen, vlak.	are	20,00F		
441040	Uitmaaïen beplantingsvak, bosplantsoen, talud.	are	20,00F		
442	Watergeven beplanting, gras en bomen				
442010	Beregenen terreinen, beplanting.	are	400,00F		
442020	Beregenen terreinen, grasveld en bermen.	are	400,00F		
442030	Water geven bomen.	st	3.200,00F		
442040	Inzetten tractor met waterwagen.	uur	80,00F		
45	Inboet				
451	Inboet beplanting vlak terrein				
4511	<u>Bosplantsoen</u>				
451110	Inboeten beplanting, bosplantsoen, wg maat 80-100.	st	10,00F		
451120	Inboeten beplanting, bosplantsoen, kg maat 80-100.	st	10,00F		
451130	Inboeten beplanting, bosplantsoen, wg maat 100-125.	st	70,00F		
451140	Inboeten beplanting, bosplantsoen, kg maat 100-125.	st	70,00F		
451150	Inboeten beplanting, bosplantsoen, wg maat 125-150.	st	70,00F		
451160	Inboeten beplanting, bosplantsoen, kg maat 125-150.	st	70,00F		
451170	Inboeten beplanting, bosplantsoen, wg maat 150-200.	st	10,00F		
451180	Inboeten beplanting, bosplantsoen, kg maat 150-200.	st	10,00F		
4512	<u>Sierplantsoen</u>				
451210	Inboeten beplanting, sierplantsoen, wg maat 30-60.	st	1.000,00F		
451220	Inboeten beplanting, sierplantsoen, cg maat 30-60.	st	2.000,00F		
451230	Inboeten beplanting, sierplantsoen, wg maat 60-80.	st	100,00F		
451240	Inboeten beplanting, sierplantsoen, cg maat 60-80.	st	200,00F		
451250	Inboeten beplanting, sierplantsoen, wg maat 80-100.	st	20,00F		
451260	Inboeten beplanting, sierplantsoen, cg maat 80-100.	st	20,00F		
4513	<u>Solitaire heesters</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
451310	Inboeten beplanting, sierplantsoen, cg maat 80-100.	st	10,00F		
451320	Inboeten beplanting, sierplantsoen, cg maat 100-125.	st	10,00F		
451330	Inboeten beplanting, sierplantsoen, cg maat 125-150.	st	5,00F		
4514	<u>Vaste planten</u>				
451410	Inboeten beplanting, vaste planten, P9.	st	150,00F		
451420	Inboeten beplanting, vaste planten, P11.	st	60,00F		
4515	<u>Haagplantsoen</u>				
451510	Inboeten beplanting, haagplantsoen, wg maat 80-100.	st	100,00F		
451520	Inboeten beplanting, haagplantsoen, kg maat 80-100.	st	10,00F		
451530	Inboeten beplanting, haagplantsoen, wg maat 100-125.	st	100,00F		
451540	Inboeten beplanting, haagplantsoen, kg maat 100-125.	st	10,00F		
4516	<u>Klimplanten</u>				
451610	Inboeten beplanting, klimplanten, wg maat 60-80.	st	20,00F		
451620	Inboeten beplanting, klimplanten, cg maat 60-80.	st	20,00F		
452	Inboet beplanting talud				
4521	<u>Bosplantsoen</u>				
452110	Inboeten beplanting, bosplantsoen, wg maat 80-100.	st	20,00F		
452120	Inboeten beplanting, bosplantsoen, kg maat 80-100.	st	20,00F		
452130	Inboeten beplanting, bosplantsoen, wg maat 100-125.	st	20,00F		
452140	Inboeten beplanting, bosplantsoen, kg maat 100-125.	st	20,00F		
452150	Inboeten beplanting, bosplantsoen, wg maat 125-150.	st	20,00F		
452160	Inboeten beplanting, bosplantsoen, kg maat 125-150.	st	20,00F		
452170	Inboeten beplanting, bosplantsoen, wg maat 150-200.	st	20,00F		
452180	Inboeten beplanting, bosplantsoen, kg maat 150-200.	st	20,00F		
4522	<u>Sierplantsoen</u>				
452210	Inboeten beplanting, sierplantsoen, wg maat 30-60.	st	60,00F		
452220	Inboeten beplanting, sierplantsoen, cg maat 30-60.	st	60,00F		
452230	Inboeten beplanting, sierplantsoen, wg maat 60-80.	st	20,00F		
452240	Inboeten beplanting, sierplantsoen, cg maat 60-80.	st	20,00F		
452250	Inboeten beplanting, sierplantsoen, wg maat 80-100.	st	20,00F		
452260	Inboeten beplanting, sierplantsoen, cg maat 80-100.	st	20,00F		
4523	<u>Solitaire heesters</u>				
452310	Inboeten beplanting, sierplantsoen, cg maat 80-100.	st	10,00F		
452320	Inboeten beplanting, sierplantsoen, cg maat 100-125.	st	10,00F		
452330	Inboeten beplanting, sierplantsoen, cg maat 125-150.	st	10,00F		
4524	<u>Vaste planten</u>				
452410	Inboeten beplanting, vaste planten, P9.	st	90,00F		
452420	Inboeten beplanting, vaste planten, P11.	st	90,00F		
4525	<u>Haagplantsoen</u>				
452510	Inboeten beplanting, haagplantsoen, wg maat 80-100.	st	60,00F		
452520	Inboeten beplanting, haagplantsoen, kg maat 80-100.	st	30,00F		
452530	Inboeten beplanting, haagplantsoen, wg maat 100-125.	st	60,00F		
452540	Inboeten beplanting, haagplantsoen, kg maat 100-125.	st	30,00F		
4526	<u>Klimplanten</u>				
452610	Inboeten beplanting, klimplanten, wg maat 60-80.	st	20,00F		
452620	Inboeten beplanting, klimplanten, cg maat 60-80.	st	20,00F		
453	Inboet bomen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4532	Bomen met kluit				
453210	Inboeten bomen maat 14-16.	st	5,00F		
453220	Inboeten bomen maat 16-18.	st	10,00F		
453230	Inboeten bomen maat 18-20.	st	20,00F		
453240	Inboeten bomen maat 20-25.	st	10,00F		
6	Terreininrichtingselementen				
61	Zand-(val)ondergronden en speelplekken				
611	Regulier onderhoud				
611010	Beheersen onkruid-ongebonden verharding, niveau A.	week	104,00F		
611020	Beheersen onkruid-ongebonden verharding, niveau B.	week	104,00F		
611030	Verharding ontdoen van blad.	are	32,00F		
611040	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	1.600,00F		
612	Incidentele werkzaamheden				
612010	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	160,00F		
62	Kunststof valondergronden				
621	Regulier onderhoud				
621010	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	72,00F		
622	Incidenteel onderhoud				
622010	Lokaal terugvegen en aanvullen infill.	are	12,00F		
622020	Borstelen kunstgrassportveld.	are	12,00F		
8	Overige werkzaamheden				
81	Verkeersmaatregelen				
811	Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk				
811010	Toepassen rijdende afzetting, figuurnummer 1322b.	dag	10,00F		
811020	Toepassen rijdende afzetting, figuurnummer 1323a.	dag	10,00F		
811030	Toepassen rijdende afzetting, figuurnummer 1323b.	dag	20,00F		
811040	Toepassen rijdende afzetting, figuurnummer 1222b.	dag	60,00F		
812	Verkeersmaatregelen bij statisch werk				
812010	Toepassen afzetting op enkelbaansweg, figuurnr. 1205.	dag	30,00F		
813	Inzet verkeersregelaar				
813010	Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	160,00F		
814	Tijdelijke bebording				
814010	Toepassen (tekst)bebording niet parkeren.	st	100,00F		
814020	Toepassen schrikhek	st	40,00F		
82	Toepassen rijplaten				
821	Aan- en afvoer rijplaten				
821010	Aan- en afvoer rijplaten staal.	keer	20,00F		
821020	Aan- en afvoer rijplaten kunststof.	keer	20,00F		
822	Beschikbaar stellen, aanbrengen, in stand houden en verwijderen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
822010	Toepassen rijplaten staal.	st	200,00F		
822020	Toepassen rijplaten kunststof.	st	200,00F		
83	Beschermen ondergrondse infra				
830010	Melden van mechanische grondbewerkingen.	keer	100,00F		
830020	Graven proefsleuf.	m	300,00F		
85	Inventariseren flora en fauna				
850010	Inventariseren flora en fauna verkennend en soortspec.	st	2.000,00F		
850020	Vastleggen bijzondere ecologische situaties.	uur	20,00F		
86	Inzet werknemers en materieel				
861	Inzetten werknemers				
8611	<u>Inzetten werknemers</u>				
861110	Inzetten werknemer groenvoorziening.	uur	320,00F		
861120	Inzetten werknemer, grondwerker.	uur	320,00F		
8612	<u>Op afroep uitvoeren werkzaamheden</u>				
861210	Op afroep uitvoeren van werkzaamheden, ploeg 2 pers.	uur	320,00F		
861220	Op afroep uitvoeren van werkzaamheden, ploeg 3 pers.	uur	320,00F		
861230	Op afroep uitvoeren van werkzaamheden, ploeg 4 pers.	uur	320,00F		
861240	Op afroep uitvoeren van werkz., opruimen dumpingen.	uur	320,00F		
862	Inzetten materieel				
8625	<u>Inzet rijdend materieel, tractoren.</u>				
862510	Inzetten tractor met stobbenfrees.	uur	80,00F		
862540	Inzetten tractor met waterton.	uur	320,00F		
862560	Inzetten tractor met kiepwagen.	uur	80,00F		
862570	Inzetten tractor met rolbezem.	uur	80,00F		
8626	<u>Inzet rijdend materieel, overig.</u>				
862610	Inzetten vrachtauto 2x4.	uur	320,00F		
862620	Inzetten mobiele versnipperaar.	uur	80,00F		
862630	Inzetten hydraulische graafmachine, 0,3 m3.	uur	80,00F		
862640	Inzetten hydraulische graafmachine, 0,75 m3.	uur	80,00F		
862650	Inzetten hydraulische graafmachine, met sorteerknijper	uur	80,00F		
863	Afvoer- en acceptatiekosten				
8631	<u>Afvoeren verhardingsmateriaal</u>				
863110	Afvoeren betonmaterialen	ton	20,00F		
863120	Afvoeren gebakken materialen	ton	20,00F		
8632	<u>Afvoeren groenmateriaal en grond</u>				
863210	Afvoeren slootvuil.	ton	20,00F		
863220	Afvoeren maaisel en groenafval.	ton	20,00F		
8633	<u>Afvoeren materialen uit dumpingen</u>				
863310	Afvoeren schoon puin.	ton	20,00F		
863320	Afvoeren groenafval.	ton	20,00F		
863330	Afvoeren grond.	ton	20,00F		
863340	Afvoeren restafval.	ton	20,00F		
87	Communicatie en overleg				
870010	Toepassen IBIS besteksadministratie	week	104,00F		

PESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
88	Bescherming bomen				
880010	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	20,00F		
880020	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	60,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%	0,25		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				