
Bestek en voorwaarden

Project:

Raamovereenkomst: Onderhoud en renovatie groen + onkruidbeheersing verhardingen Tiel
2027-2028 met optie verlenging t/m 2032
Perceel 4; Onderhoud bermen en watergangen-bestrijden invasieve exoten

Besteksnummer: 0557-001-4

Opdrachtgever:

AVRI
Meersteeg 15
4191 NK Geldermalsen

Adviseur:

Interpro advies B.V.
Langesteijn 120,
3342 LG Hendrik-Ido-Ambacht
tel: 010-4980197

Status: Definitief, incl. verwerking Nota van Inlichtingen

Opsteller: N. Schipper

Gecontroleerd: J. van Stralen

Vrijgegeven: 22-05-2026

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	4
07 Kwaliteitsborging	4
2. Beschrijving	5
2.1 Algemene gegevens	5
01 Tekeningen	6
02 Peilen en hoofdafmetingen	6
03 Hoeveelheden resultaatsverplichting	6
04 Kwaliteitsborging	6
05 Bijlagen	6
06 Bereikbaarheid binnenstad	6
2.2 Nadere beschrijving	7
2 Onderhoud gras en kruidachtigen	9
25 Bermen	9
251 Maaien bermen, maaisel 5 tot 10 dagen laten liggen.	9
2511 <u>Vlak terrein, 1x per jaar</u>	9
2512 <u>Vlak terrein, 2x per jaar</u>	9
2513 <u>Talud, 1x per jaar</u>	10
2514 <u>Talud, 2x per jaar</u>	10
252 Maaien bermen, maaisel direct verwerken	11
2521 <u>Vlak terrein, 1x per jaar</u>	11
2522 <u>Vlak terrein, 2x per jaar</u>	12
2523 <u>Vlak terrein, 4x per jaar</u>	12
2524 <u>Uitzichthoeken, 4x per jaar</u>	13
2525 <u>Talud, 1x per jaar</u>	13
2526 <u>Talud, 2x per jaar</u>	14
2527 <u>Talud, 4x per jaar</u>	14
253 Maaien bermen, maaisel niet verwerken	15
2531 <u>Vlak terrein, 1x per jaar</u>	15
2532 <u>Vlak terrein, 2x per jaar</u>	15
2533 <u>Vlak terrein, 4x per jaar</u>	16
2534 <u>Talud, 1x per jaar</u>	16
2535 <u>Talud, 2x per jaar</u>	16
2536 <u>Uitzichthoeken, talud, 4x per jaar</u>	17
254 Bijmaaien	17
2541 <u>Incidenteel bijmaaien</u>	17
26 Gefaseerd maaien	18
27 Bestrijden invasieve soorten	18
271 Bestrijden reuzenberenklauw	18
2711 <u>Uitmaaien reuzenberenklauw</u>	18
2712 <u>Uitsteken reuzenberenklauw</u>	19
272 Bestrijden Japanse duizendknoop	20
2721 <u>Uitmaaien Japanse duizendknoop in beplanting</u>	20

2722	<u>Uitmaaïen Japanse duizendknoop in berm</u>	21
273	Bestrijden Jacobskruid	22
274	Bestrijden waterwaaier (Cabomba)	22
275	Bestrijden waterteunisbloem	23
276	Bestrijden bramen	24
3	Onderhoud watergangen, vijvers en duikers	25
31	Watergangen	25
311	Maaïen watergangen	25
3111	<u>Watergangen, insteken tot ca. 6 m, terrein > 3 m breed</u>	25
3112	<u>Watergangen, insteken tot ca. 6 m, zonder terrein > 3 m breed</u>	25
3113	<u>Watergangen, insteken ca. 6 m of meer, terrein > 3 m breed</u>	26
3114	<u>Watergangen, insteken ca. 6 m of meer, zonder terrein > 3 m breed</u>	27
312	Incidenteel onderhoud, maaïen watergangen	28
3121	<u>Watergangen insteken tot ca. 6 m, met terrein > 3 m breed</u>	28
3122	<u>Watergangen, insteken tot ca. 6 m, zonder terrein > 3 m breed</u>	29
3123	<u>Watergangen, insteken ca. 6 m of meer, terrein > 3 m breed</u>	29
3124	<u>Watergangen, insteken ca. 6 m of meer, zonder terrein > 3 m breed</u>	30
32	Vijvers	31
321	Regulier onderhoud, maaïen vijvers	31
322	Incidenteel onderhoud, maaïen vijvers	31
33	Duikers	32
34	Maaïen talud, basaltblokken	32
8	Overige werkzaamheden	33
81	Verkeersmaatregelen	33
813	Inzet verkeersregelaar	33
85	Inventariseren flora en fauna	33
86	Inzet werknemers en materieel	33
862	Inzetten materieel	33
8624	<u>Inzet machines tbv maaïwerkzaamheden</u>	33
863	Afvoer- en acceptatiekosten	34
8632	<u>Afvoeren groenmateriaal en grond</u>	34
87	Communicatie en overleg	34
9	Staartposten	35

3. B e p a l i n g e n 36

01	Algemeen en administratief	37
01 01	Algemene bepalingen	37
01 02	Betalingsregelingen: aanneemsom	40
01 06	Betalingsregelingen: declaraties	41
01 08	Bijdragen	43
01 10	Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen	43
01 11	Verband met andere werken	43
01 12	Maatregelen in het belang van het verkeer	44
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan	45
01 14	Bouwstoffen	46
01 15	Geschillen	47
01 16	Verzekeringen	47
01 17	Vrijgekomen materialen	47
01 18	Bescherming te handhaven vegetatie	49
01 19	Arbeidsomstandigheden	50
01 20	Kwaliteitsborging	50
01 21	RAW-raamovereenkomst	51
01 22	Te beschermen plant- en diersoorten	52
01 23	Communicatie	52
01 26	Inzet personen in het kader van social return	52

01 27	Bijzondere voorwaarden	53
51	Groenvoorzieningen	55
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	55
51 02	Eisen en uitvoering	55
51 03	Informatieoverdracht	56
51 04	Risicoverdeling en garanties	56
51 07	Meet- en verrekenmethoden	57
51 2	Gras en kruidachtigen	57
51 22	Eisen en uitvoering	57
51 23	Informatieoverdracht	59
51 25	Bijbehorende verplichtingen	59
51 4	Beplantingen	59
51 44	Risicoverdeling en garanties	59
51 45	Bijbehorende verplichtingen	59
62	Tijdelijke verkeersmaatregelen	60
62 1	Tijdelijke verkeersmaatregelen	60
62 12	Eisen en uitvoering	60
62 13	Informatieoverdracht	60
62 14	Risicoverdeling en garanties	61
62 15	Bijbehorende verplichtingen	61
64	Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen	63
64 1	Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen	63
64 12	Eisen en uitvoering	63

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Avri

Bezoekadres

Meersteeg 15

4191 NK Geldermalsen

Postadres

Postbus 290

4190 CG Geldermalsen

02 Directie

De directie UAV wordt gevoerd door Avri of door haar te machtigen personen. In de opdrachtbrief worden één of meerdere personen aangewezen om als directie op te treden.

Let op: tijdens de looptijd van de overeenkomst is het mogelijk dat gemeente Tiel het opdrachtgeverschap van de werkzaamheden in deze overeenkomst terugneemt van Avri. Zie ook artikel 01.01.14 in deel 3 van deze overeenkomst.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van gemeente Tiel.

Dit werk is verdeeld in de volgende onderdelen en percelen:

Perceel 1 Onkruidbeheersing, wintersnoei en renovatie groen

Perceel 2 Onkruidbeheersing op verhardingen

Perceel 3 Knippen hagen en randsnoei beplantingen

Perceel 4 Onderhoud bermen+watergangen+duikers, bestrijden invasieve soorten

Perceel 5 Onderhoud grasvelden+graskanten, verwijderen hondenpoep.

Deze overeenkomst betreft perceel 4.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Onderhoud bermen en taluds
- Onderhoud watergangen, vijvers en duikers
- Bestrijden invasieve exoten
- Overige werkzaamheden

05 Tijdsbepaling

De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 2 jaar, te weten van 1 januari 2027 tot en met 31 december 2028. Deze overeenkomst bevat een optie tot verlenging van 2 keer 2 jaar. Bij een eventuele verlenging start het werk op 1 januari en eindigt op 31 december van het jaar erop.

De verlenging houdt in dat de overeenkomst in ongewijzigde vorm en onder gelijkblijvende condities wordt voortgezet. Per perceel wordt bepaald of een verlenging van toepassing is.

Ten behoeve van het bepalen of de overeenkomst verlengd wordt, vindt 5 maanden voor het moment dat de looptijd afloopt, een evaluatie plaats. Dit overleg vindt plaats op initiatief van de opdrachtgever. Beide partijen worden geacht bij deze evaluatiebijeenkomst aanwezig te zijn. Uiterlijk vier (4) maanden voor afloop van de lopende termijn bevestigt de opdrachtgever of de overeenkomst al dan niet wordt verlengd. Indien deze bevestiging niet plaats vindt eindigt de overeenkomst in beginsel van rechtswege automatisch na afloop van de lopende termijn, danwel een eenzijdig bevestigde verlengingsperiode.

Na verlenging van de overeenkomst met 2 jaar vindt jaarlijks een evaluatie plaats.

De opleverdatum wordt per deelopdracht bepaald bij het verstrekken van de deelopdracht. Per deelopdracht dient de aannemer een planning en startdatum in te dienen ter goedkeuring door de directie.

Korting bij te late oplevering:

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt de korting:

€ 500,- per werkdag bij het overschrijden van enige tijdsbepaling (bijvoorbeeld datum, dag of week) zoals vermeld in de besteksposten en/of het goedgekeurde algemeen tijdschema en planning van de aannemer.

PAR

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Overzichtstekening Tiel Bermen en watergangen

dd. 03-04-2026

De aannemer krijgt bij opdrachtverlening inloggegevens voor de Arc Gis omgeving van de gemeente Tiel.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing.

03 Hoeveelheden resultaatsverplichting

De fictieve hoeveelheden resultaatsverplichting in deze raamovereenkomst hebben betrekking op de initiële looptijd van 2 jaar. Dit betreft een inschatting op basis van ervaringen uit de afgelopen jaren. De aannemer kan hier geen rechten aan ontleen.

De definitieve hoeveelheden worden bij elke deelopdracht bepaald. Het kwaliteitsniveau wordt jaarlijks door de opdrachtgever bepaald.

04 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende verificatie, acceptatie, stop-, bijwoon- en registratiepunten:

1. Gefaseerd maaien bermen, na maaien eerste 2 are; Bijwoonpunt

De stop- en bijwoonpunten worden in overleg met de directie ingepland.

05 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot de overeenkomst:

- A. Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase dd. 2-4-2026
- B. Gedragscode soortbescherming gemeenten. Meest recente versie gratis te downloaden van www.stadswerk.nl.
- C. Handboek bomen 2022;
- D. Werkomschrijving gefaseerd maaien;
- E. BLVC plan;
- F. Lijst ontsluitingswegen binnen de gemeente Tiel.
- G. Social return
- H. Evenementenkalender 2026
- I. Constateringen flora en fauna Tiel en Ecologisch werkprotocol

06 Bereikbaarheid binnenstad

Het centrum van Tiel is tussen 08:00 en 12:00 bereikbaar voor verkeer. Buiten deze tijden echter niet en is toegang alleen mogelijk via kentekenregistratie. De aannemer wordt verzocht alleen tussen 08:00 en 12:00 te werken in het centrum.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
2			Onderhoud gras en kruidachtigen			
25			Bermen			
251			Maaien bermen, maaisel 5 tot 10 dagen laten liggen. Incl. bijmaaien rondom obstakels en lijnobjecten. Bijmaaien uitvoeren tot 3 dagen na het maaien van de bermen of talud. Inclusief afzetten jonge (0 tot 2 jaar) houtige opslag.			
2511			<u>Vlak terrein, 1x per jaar</u>			
251110	512501		Maaien bermen en taluds. Situering: conform viewer. 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . . .1. . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 25. . . . Aantal maaibeurten: 1 per jaar Periode: september Exact tijdstip op aanwijzing van de directie.6 Vrijgekomen materialen 5 tot 10 dagen laten liggen. Daarna verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	592,00	F
251120	512501		Maaien bermen en taluds. Situering: conform viewer. Betreft: bermen en taluds die alleen bereikbaar zijn met klein materieel. 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . . .1. . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 25. . . . Aantal maaibeurten: 1 per jaar Periode: september Exact tijdstip op aanwijzing van de directie.6 Vrijgekomen materialen 5 tot 10 dagen laten liggen. Daarna verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	40,00	F
251130	512515		Maaien rondom bomen. Betreft: bijmaaien binnen 3 dagen na het maaien van de bermen, binnen een afstand van 0,10 tot 0,50 m van de stamvoet. Periode: september .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . . .1. . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 32. . . . Aantal maaibeurten: 1 per jaar1. Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st	600,00	F
2512			<u>Vlak terrein, 2x per jaar</u>			
251210	512501		Maaien bermen en taluds. Situering: conform viewer. 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . . .1. . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 26. . . . Aantal maaibeurten: 2 per jaar Periode 1e beurt; juni Periode 2de beurt: september Exact tijdstip op aanwijzing van de directie.6 Vrijgekomen materialen 5 tot 10 dagen laten liggen. Daarna verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	5.828,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
251220	512501		Maaien bermen en taluds. Situering: conform viewer. Betreft: bermen en taluds die alleen bereikbaar zijn met klein materieel. 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . .1. . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 . . .6. . . Aantal maaibeurten: 2 per jaar Periode 1e beurt; juni Periode 2de beurt: september Exact tijdstip op aanwijzing van de directie.6 Vrijgekomen materialen 5 tot 10 dagen laten liggen. Daarna verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	40,00	F
251230	512515		Maaien rondom bomen. Betreft: bijmaaen binnen 3 dagen na het maaien van de bermen, binnen een afstand van 0,10 tot 0,50 m van de stamvoet. Periode: september .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . .1. . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . .2. . . Aantal maaibeurten: 1 per jaar1. Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st	600,00	F
2513			<u>Talud, 1x per jaar</u>			
251310	512501		Maaien bermen en taluds. Situering: conform viewer. 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . .2. . . . Talud 1 : 2 of steiler . . .5. . . Aantal maaibeurten: 1 per jaar Periode: september Exact tijdstip op aanwijzing van de directie.6 Vrijgekomen materialen 5 tot 10 dagen laten liggen. Daarna verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	104,00	F
251320	512501		Maaien bermen en taluds. Situering: conform viewer. Betreft: bermen en taluds die alleen bereikbaar zijn met klein materieel. 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . .2. . . . Talud 1 : 2 of steiler . . .5. . . Aantal maaibeurten: 1 per jaar Periode: september Exact tijdstip op aanwijzing van de directie.6 Vrijgekomen materialen 5 tot 10 dagen laten liggen. Daarna verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	40,00	F
251330	512515		Maaien rondom bomen. Betreft: bijmaaen binnen 3 dagen na het maaien van de bermen, binnen een afstand van 0,10 tot 0,50 m van de stamvoet. Periode: september .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . .2. . . . Talud 1 : 3 of steiler . . .2. . . Aantal maaibeurten: 1 per jaar1. Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st	600,00	F
2514			<u>Talud, 2x per jaar</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
251410	512501		Maaien bermen en taluds. Situering: conform viewer. 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . . .2. . . . Talud 1 : 2 of steiler6. . . . Aantal maaibeurten: 2 per jaar Periode 1e beurt; juni Periode 2de beurt: september Exact tijdstip op aanwijzing van de directie.6 Vrijgekomen materialen 5 tot 10 dagen laten liggen. Daarna verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	816,00	F
251420	512501		Maaien bermen en taluds. Situering: conform viewer. Betreft: bermen en taluds die alleen bereikbaar zijn met klein materieel. 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . . .2. . . . Talud 1 : 2 of steiler6. . . . Aantal maaibeurten: 2 per jaar Periode 1e beurt; juni Periode 2de beurt: september Exact tijdstip op aanwijzing van de directie.6 Vrijgekomen materialen 5 tot 10 dagen laten liggen. Daarna verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	40,00	F
251430	512515		Maaien rondom bomen. Betreft: bijmaaieren binnen 3 dagen na het maaien van de bermen, binnen een afstand van 0,10 tot 0,50 m van de stamvoet. Periode: september .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . . .2. . . . Talud 1 : 3 of steiler2. . . . Aantal maaibeurten: 1 per jaar1. . . . Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st	600,00	F
252			Maaien bermen, maaisel direct verwerken Incl. bijmaaieren rondom obstakels en lijnobjecten. Bijmaaieren uitvoeren tot 3 dagen na het maaien van de bermen of talud. Inclusief afzetten jonge (0 tot 2 jaar) houtige opslag.			
2521			<u>Vlak terrein, 1x per jaar</u>			
252110	512501		Maaien bermen en taluds. Situering: conform viewer. 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . . .1. . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 25. . . . Aantal maaibeurten: 1 per jaar Periode: 3e week september Exact tijdstip op aanwijzing van de directie.9 Vrijgekomen materialen direct na het maaien verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van aannemer.	are	94,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
252120	512515		Maaien rondom bomen. Betreft: bijmaaieren binnen 3 dagen na het maaien van de bermen, binnen een afstand van 0,10 tot 0,50 m van de stamvoet. Periode: 3e week september Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2. Aantal maaibeurtten: 1 per jaar 1. Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st	100,00	F	
252130	512502		Maaien bermstrook langs verharding - extra maaibeurt -. Betreft: meterstrook Situering: conform viewer. 2. Standaard beheer 2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 2. Strookbreedte: 1,00 m 5. Aantal extra maaibeurtten: 1 per jaar Exact tijdstip op aanwijzing van de directie. 4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	km	112,00	F	
2522			<u>Vlak terrein, 2x per jaar</u>				
252210	512501		Maaien bermen en taluds. Situering: conform viewer. 2. Standaard beheer 2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 6. Aantal maaibeurtten: 2 per jaar Periode 1e beurt; juni Periode 2de beurt: september Exact tijdstip op aanwijzing van de directie. 9. Vrijgekomen materialen direct na het maaien verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van aannemer.	are	4.387,00	F	
252220	512515		Maaien rondom bomen. Betreft: bijmaaieren binnen 3 dagen na het maaien van de bermen, binnen een afstand van 0,10 tot 0,50 m van de stamvoet. Periode: september 2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2. Aantal maaibeurtten: 1 per jaar 1. Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st	600,00	F	
2523			<u>Vlak terrein, 4x per jaar</u>				
252310	512501		Maaien bermen en taluds. Situering: conform viewer. 2. Standaard beheer 2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 9. Aantal maaibeurtten: 4 per jaar. Periode 1e beurt; 1e week mei Periode 2e beurt; 1e week juni Periode 3e beurt; 1e week juli Periode 4de beurt: 2e week september Exact tijdstip op aanwijzing van de directie. 9. Vrijgekomen materialen direct na het maaien verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van aannemer.	are	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
252320	512501		Maaien bermen en taluds. Situering: conform viewer. Betreft: bermen en taluds die alleen bereikbaar zijn met klein materieel. 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .9. Aantal maaibeurten: 4 per jaar. Periode 1e beurt; 1e week mei Periode 2e beurt; 1e week juni Periode 3e beurt; 1e week juli Periode 4de beurt: 2e week september Exact tijdstip op aanwijzing van de directie. .9 Vrijgekomen materialen direct na het maaien verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van aannemer.	are	40,00	F
252330	512515		Maaien rondom bomen. Betreft: bijmaaien binnen 3 dagen na het maaien van de bermen, binnen een afstand van 0,10 tot 0,50 m van de stamvoet. Periode: september .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Aantal maaibeurten: 1 per jaar .1. Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st	600,00	F
2524			<u>Uitzichthoeken, 4x per jaar</u>			
252410	512501		Maaien bermen en taluds. Situering: conform viewer. Betreft: maaien uitzichthoeken binnen en buiten de bebouwde kom. 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .9. Aantal maaibeurten: 4 per jaar. Periode 1e beurt; 1e week mei Periode 2e beurt; 1e week juni Periode 3e beurt; 1e week juli Periode 4de beurt: 2e week september Exact tijdstip op aanwijzing van de directie. .9 Vrijgekomen materialen direct na het maaien verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van aannemer.	are	103,00	F
252420	512515		Maaien rondom bomen. Betreft: bijmaaien binnen 3 dagen na het maaien van de bermen, binnen een afstand van 0,10 tot 0,50 m van de stamvoet. Periode: juni, september .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Aantal maaibeurten: 2 per jaar .1. Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st	50,00	F
2525			<u>Talud, 1x per jaar</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
252510	512501		Maaien bermen en taluds. Situering: conform viewer. 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . . .2. . . Talud 1 : 2 of steiler5. . . Aantal maaibeurten: 1 per jaar Periode: september Exact tijdstip op aanwijzing van de directie.9 Vrijgekomen materialen direct na het maaien verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van aannemer.	are	86,00	F	
252520	512515		Maaien rondom bomen. Betreft: bijmaaen binnen 3 dagen na het maaien van de bermen, binnen een afstand van 0,10 tot 0,50 m van de stamvoet. Periode: september .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . . .2. . . Talud 1 : 3 of steiler2. . . Aantal maaibeurten: 1 per jaar1. Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie Talud, 2x per jaar	st	50,00	F	
2526							
252610	512501		Maaien bermen en taluds. Situering: conform viewer. 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . . .2. . . Talud 1 : 2 of steiler6. . . Aantal maaibeurten: 2 per jaar Periode 1e beurt; 3e week juni Periode 2de beurt: 3e week september Exact tijdstip op aanwijzing van de directie.9 Vrijgekomen materialen direct na het maaien verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van aannemer.	are	39,00	F	
252620	512515		Maaien rondom bomen. Betreft: bijmaaen binnen 3 dagen na het maaien van de bermen, binnen een afstand van 0,10 tot 0,50 m van de stamvoet. Periode: september .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . . .2. . . Talud 1 : 3 of steiler2. . . Aantal maaibeurten: 1 per jaar1. Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie Talud, 4x per jaar	st	20,00	F	
2527							
252710	512501		Maaien bermen en taluds. Situering: conform viewer. 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . . .2. . . Talud 1 : 2 of steiler9. . . Aantal maaibeurten: 4 per jaar. Periode 1e beurt; 1e week mei Periode 2e beurt; 1e week juni Periode 3e beurt; 1e week juli Periode 4de beurt: 2e week september Exact tijdstip op aanwijzing van de directie.9 Vrijgekomen materialen direct na het maaien verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van aannemer.	are	20,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
252720	512515		Maaien rondom bomen. Betreft: bijmaaien binnen 3 dagen na het maaien van de bermen, binnen een afstand van 0,10 tot 0,50 m van de stamvoet. Periode: september .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . .2. . . . Talud 1 : 3 of steiler . . .2. . . Aantal maaibeurten: 2 per jaar1. . Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st	20,00	F
253			Maaien bermen, maaisel niet verwerken Incl. bijmaaien rondom obstakels en lijnobjecten. Bijmaaien uitvoeren tot 3 dagen na het maaien van de bermen of talud. Inclusief afzetten jonge (0 tot 2 jaar) houtige opslag.			
2531			<u>Vlak terrein, 1x per jaar</u>			
253110	512501		Maaien bermen en taluds. Situering: conform viewer. 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . .1. . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 . . .5. . . Aantal maaibeurten: 1 per jaar Periode: 3e week september Exact tijdstip op aanwijzing van de directie.9 Maaisel kneuzen en laten liggen.	are	300,00	F
253120	512515		Maaien rondom bomen. Betreft: bijmaaien binnen 3 dagen na het maaien van de bermen, binnen een afstand van 0,10 tot 0,50 m van de stamvoet. Periode: september .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . .1. . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . .2. . . Aantal maaibeurten: 1 per jaar1. . Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st	200,00	F
253130	512599		Maaien bermstrook langs verharding. Betreft: meterstrook Situering: conform viewer. Standaard beheer. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg. Strookbreedte: 1,00 m. Aantal maaibeurten: 1 per jaar. Exact tijdstip op aanwijzing van de directie. Maaisel kneuzen en laten liggen.	km	100,00	F
2532			<u>Vlak terrein, 2x per jaar</u>			
253210	512501		Maaien bermen en taluds. Situering: conform viewer. 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . .1. . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 . . .6. . . Aantal maaibeurten: 2 per jaar Periode 1e beurt; 3e week juni Periode 2de beurt: 3e week september Exact tijdstip op aanwijzing van de directie.9 Maaisel kneuzen en laten liggen.	are	300,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
253220	512515		Maaien rondom bomen. Betreft: bijmaaaien binnen 3 dagen na het maaien van de bermen, binnen een afstand van 0,10 tot 0,50 m van de stamvoet. Periode: september .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . . .1. . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . .2. . . . Aantal maaibeurten: 1 per jaar1. . . Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st	200,00	F
2533			<u>Vlak terrein, 4x per jaar</u>			
253310	512501		Maaien bermen en taluds. Situering: conform viewer. 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . . .1. . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 . . .9. . . . Aantal maaibeurten: 4 per jaar. Periode 1e beurt; 1e week mei Periode 2e beurt; 1e week juni Periode 3e beurt; 1e week juli Periode 4de beurt: 2e week september Exact tijdstip op aanwijzing van de directie.9 Maaisel kneuzen en laten liggen.	are	715,00	F
253320	512515		Maaien rondom bomen. Betreft: bijmaaaien binnen 3 dagen na het maaien van de bermen, binnen een afstand van 0,10 tot 0,50 m van de stamvoet. Periode: september .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . . .1. . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . .2. . . . Aantal maaibeurten: 2 per jaar1. . . Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st	200,00	F
2534			<u>Talud, 1x per jaar</u>			
253410	512501		Maaien bermen en taluds. Situering: conform viewer. 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . . .2. . . . Talud 1 : 2 of steiler . . .5. . . . Aantal maaibeurten: 1 per jaar Periode: 3e week september Exact tijdstip op aanwijzing van de directie.9 Maaisel kneuzen en laten liggen.	are	300,00	F
253420	512515		Maaien rondom bomen. Betreft: bijmaaaien binnen 3 dagen na het maaien van de bermen, binnen een afstand van 0,10 tot 0,50 m van de stamvoet. Periode: september .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . . .2. . . . Talud 1 : 3 of steiler . . .2. . . . Aantal maaibeurten: 1 per jaar1. . . Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st	200,00	F
2535			<u>Talud, 2x per jaar</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
253510	512501		Maaien bermen en taluds. Situering: conform viewer. 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . . .2. . . . Talud 1 : 2 of steiler . . .6. . . . Aantal maaibeurten: 2 per jaar Periode 1e beurt; 3e week juni Periode 2de beurt: 3e week september Exact tijdstip op aanwijzing van de directie.9 Maaisel kneuzen en laten liggen.	are	300,00	F
253520	512515		Maaien rondom bomen. Betreft: bijmaaieren binnen 3 dagen na het maaien van de bermen, binnen een afstand van 0,10 tot 0,50 m van de stamvoet. Periode: september .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . . .2. . . . Talud 1 : 3 of steiler . . .2. . . . Aantal maaibeurten: 1 per jaar1. Grashoogte na maaieren gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st	200,00	F
2536			<u>Uitzichthoeken, talud, 4x per jaar</u>			
253610	512501		Maaien bermen en taluds. Situering: conform viewer. Betreft: maaieren uitzichthoeken binnen en buiten de bebouwde kom. 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . . .2. . . . Talud 1 : 2 of steiler . . .9. . . . Aantal maaibeurten: 4 per jaar. Periode 1e beurt; 1e week mei Periode 2e beurt; 1e week juni Periode 3e beurt; 1e week juli Periode 4de beurt: 2e week september Exact tijdstip op aanwijzing van de directie.9 Maaisel kneuzen en laten liggen.	are	300,00	F
253620	512515		Maaien rondom bomen. Betreft: bijmaaieren binnen 3 dagen na het maaien van de bermen, binnen een afstand van 0,10 tot 0,50 m van de stamvoet. Periode: juni, september .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . . .1. . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . .2. . . . Aantal maaibeurten: 2 per jaar1. Grashoogte na maaieren gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st	200,00	F
254			Bijmaaieren			
2541			<u>Incidenteel bijmaaieren</u>			
254110	512599		Bijmaaieren langs trappen Betreft: extra beurt voor het bijmaaieren van randen aan beide zijden langs trap. Standaard beheer. Talud 1 : 2 of steiler. Randen met een breedte van 0,50 m. Lengte trap: ca. 10,00 m. Aantal maaibeurten: 4 per jaar. Maaisel kneuzen en laten liggen. Na het bijmaaieren de trap schoonblazen.	st	24,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
254120	512599		Bijmaaien rondom en onder zitbanken, extra beurt. Betreft: extra beurt voor het bijmaaien van gras onder zitbanken en in ee straatl van 5,00 m rondom de zitbanken. Standaard beheer. Maaien zonder beschadiging van de zitbanken. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2. Aantal maaibeurten: 6 per jaar. Maaisel kneuzen en laten liggen. Na het bijmaaien de trap schoonblazen.	st	58,00	F
26			Gefaseerd maaien Incl. bijmaaien rondom obstakels en lijnobjecten. Bijmaaien uitvoeren tot 3 dagen na het maaien van de bermen of talud. Inclusief afzetten jonge (0 tot 2 jaar) houtige opslag. Bij onderstaande posten is het gebruik van een klepelmaaier en/of maai-zuigcombinatie niet toegestaan.			
260010	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft: het maaien van bermen en taluds conform bijlage D "gefaseerd maaien". Percentage te maaien oppervlak is variabel, zie bepaling 51.22.06 van deel 3 van dit bestek. Maaien middels cyclomaaier of messen-/vingerbalk. 1. Ecologisch beheer 1.1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 1.5. Aantal maaibeurten: 1 per jaar Einddatum beurt; 1e week september Exact tijdstip op aanwijzing van de directie. 6 Vrijgekomen materialen 5 tot 10 dagen laten liggen. Daarna verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	800,00	F
260020	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft: het maaien van bermen en taluds conform bijlage D "gefaseerd maaien". Percentage te maaien oppervlak is variabel, zie bepaling 51.22.06 van deel 3 van dit bestek. Maaien middels cyclomaaier of messen-/vingerbalk. 1. Ecologisch beheer 1.1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 1.6. Aantal maaibeurten: 2 per jaar Einddatum 1e beurt; 1e week juni Einddatum 2de beurt: 1e week september Exact tijdstip op aanwijzing van de directie. 6 Vrijgekomen materialen 5 tot 10 dagen laten liggen. Daarna verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	9.296,00	F
27			Bestrijden invasieve soorten			
271			Bestrijden reuzenberenklauw			
2711			<u>Uitmaaien reuzenberenklauw</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
271110	514599		Uitmaaïen reuzenberenklauw in bosplantsoen. Betreft: het pleksgewijs uitmaaïen van reuzenberenklauw in bestaand bosplantsoen. Een en ander op aanwijzing directie. Soort en leeftijd van de beplanting variabel. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3 Aantal maaibeurtten: 2 per jaar. Tijdstip van maaïen: op aanwijzing van de directie m.b.t. bloei. Na het maaïen dienen machines en/of materieel gereinigd te worden. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting (BVOR gecertificeerd). Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	1.390,00	F
271120	514599		Uitmaaïen reuzenberenklauw in bosplantsoen. Betreft: het pleksgewijs uitmaaïen van reuzenberenklauw in bestaand bosplantsoen. Een en ander op aanwijzing directie. Soort en leeftijd van de beplanting variabel. Perceel: talud 1:3 of steiler. Aantal maaibeurtten: 2 per jaar. Tijdstip van maaïen: op aanwijzing van de directie m.b.t. bloei. Na het maaïen dienen machines en/of materieel gereinigd te worden. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting (BVOR gecertificeerd). Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	1.390,00	F
271130	514599		Uitmaaïen reuzenberenklauw in berm. Betreft: het pleksgewijs uitmaaïen van reuzenberenklauw in berm. Een en ander op aanwijzing directie. Soort en leeftijd van de beplanting variabel. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3 Aantal maaibeurtten: 2 per jaar. Tijdstip van maaïen: op aanwijzing van de directie m.b.t. bloei. Na het maaïen dienen machines en/of materieel gereinigd te worden. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting (BVOR gecertificeerd). Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	13.914,00	F
271140	514599		Uitmaaïen reuzenberenklauw in berm. Betreft: het pleksgewijs uitmaaïen van reuzenberenklauw in berm. Een en ander op aanwijzing directie. Soort en leeftijd van de beplanting variabel. Perceel: talud 1:3 of steiler. Aantal maaibeurtten: 2 per jaar. Tijdstip van maaïen: op aanwijzing van de directie m.b.t. bloei. Na het maaïen dienen machines en/of materieel gereinigd te worden. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting (BVOR gecertificeerd). Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	1.390,00	F
2712			<u>Uitsteken reuzenberenklauw</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
271210	514599		Uitsteken reuzenberenklauw in beplanting. Betreft: het pleksgewijs uitsteken van reuzenberenklauw in bestaand bosplantsoen, heesterbeplanting en hagen. Een en ander op aanwijzing directie. Soort en leeftijd van de beplanting variabel. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3 Aantal beurten: 1 per jaar. Tijdstip op aanwijzing directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting (BVOR gecertificeerd). Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	1.390,00	F
271220	514599		Uitsteken reuzenberenklauw in beplanting. Betreft: het pleksgewijs uitsteken van reuzenberenklauw in bestaand bosplantsoen, heesterbeplanting en hagen. Een en ander op aanwijzing directie. Soort en leeftijd van de beplanting variabel. Perceel: talud 1:3 of steiler. Aantal beurten: 1 per jaar. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting (BVOR gecertificeerd). Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	1.390,00	F
271230	514599		Uitsteken reuzenberenklauw in berm. Betreft: het pleksgewijs uitsteken van reuzenberenklauw in berm. Een en ander op aanwijzing directie. Soort en leeftijd van de beplanting variabel. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3 Aantal beurten: 1 per jaar. Tijdstip op aanwijzing directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting (BVOR gecertificeerd). Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	1.390,00	F
271240	514599		Uitsteken reuzenberenklauw in berm. Betreft: het pleksgewijs uitsteken van reuzenberenklauw in berm. Een en ander op aanwijzing directie. Soort en leeftijd van de beplanting variabel. Perceel: talud 1:3 of steiler. Aantal beurten: 1 per jaar. Tijdstip op aanwijzing directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting (BVOR gecertificeerd). Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	1.390,00	F
272			Bestrijden Japanse duizendknoop			
2721			<u>Uitmaaïen Japanse duizendknoop in beplanting</u>			
272110	512512		Maaïen groeilocaties Aziatische duizendknoop. Betreft: het uitmaaïen van Japanse duizendknoop Japanse duizendknoop in bestaand bosplantsoen, heesterbeplanting en hagen. Een en ander op aanwijzing directie. 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 2. gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen maaïsel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	12,24	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
272120	512512		Maaien groeilocaties Aziatische duizendknoop. Betreft: het uitmaaïen van Japanse duizendknoop Japanse duizendknoop in bestaand bosplantsoen, heesterbeplanting en hagen. Een en ander op aanwijzing directie. .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 22. gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar9 Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	12,24	F
272130	512512		Maaïen groeilocaties Aziatische duizendknoop. Betreft: het uitmaaïen van Japanse duizendknoop Japanse duizendknoop in bestaand bosplantsoen, heesterbeplanting en hagen. Een en ander op aanwijzing directie. .2. Talud 1 : 2 of steiler2. gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar9 Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	12,24	F
272140	512512		Maaïen groeilocaties Aziatische duizendknoop. Betreft: het uitmaaïen van Japanse duizendknoop Japanse duizendknoop in bestaand bosplantsoen, heesterbeplanting en hagen. Een en ander op aanwijzing directie. .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 22. gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar9 Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	12,24	F
272150	512512		Maaïen groeilocaties Aziatische duizendknoop. Betreft: het uitmaaïen van Japanse duizendknoop Japanse duizendknoop in bestaand bosplantsoen, heesterbeplanting en hagen. Een en ander op aanwijzing directie. .2. Talud 1 : 2 of steiler2. gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar9 Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	12,24	F
2722			<u>Uitmaaïen Japanse duizendknoop in berm</u>			
272210	512512	2.	Maaïen groeilocaties Aziatische duizendknoop. Een en ander op aanwijzing directie. Bermen en taluds langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 22. gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar9 Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer....	are	489,00	F
272220	512512	2.	Maaïen groeilocaties Aziatische duizendknoop. Een en ander op aanwijzing directie. Bermen en taluds langs een niet-autosnelweg/een overige weg .2. Talud 1 : 2 of steiler2. gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar9 Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer....	are	49,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
272230	512512		Maaien groeilocaties Aziatische duizendknoop. Een en ander op aanwijzing directie. 2. Bermen en taluds langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .2. gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar .9. Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer....	are	734,00	F	
272240	512512		Maaien groeilocaties Aziatische duizendknoop. Een en ander op aanwijzing directie. 2. Bermen en taluds langs een niet-autosnelweg/een overige weg .2. Talud 1 : 2 of steiler .2. gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar .9. Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer....	are	73,00	F	
272250	512512		Maaien groeilocaties Aziatische duizendknoop. Een en ander op aanwijzing directie. 2. Bermen en taluds langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .2. gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar .9. Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer....	are	979,00	F	
272260	512512		Maaien groeilocaties Aziatische duizendknoop. Een en ander op aanwijzing directie. 2. Bermen en taluds langs een niet-autosnelweg/een overige weg .2. Talud 1 : 2 of steiler .2. gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar .9. Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer....	are	98,00	F	
273			Bestrijden Jacobskruiskruid				
273010	514499		Uitmaaieren Jacobskruiskruid in berm 2x Betreft: het pleksgewijs uitmaaieren van Jacobskruiskruid in berm. Een op ander op aanwijzing van directie. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3 Aantal maaibeurten: 2 per jaar. Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	1.000,00	F	
273020	514499		Uitmaaieren Jacobskruiskruid in berm, talud 2x Betreft: het pleksgewijs uitmaaieren van Jacobskruiskruid in berm. Een op ander op aanwijzing van directie. Perceel: talud 1:3 of steiler. Aantal maaibeurten: 2 per jaar. Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	300,00	F	
274			Bestrijden waterwaaier (Cabomba)				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
274010	514299		Handmatig verwijderen waterwaaier (Cabomba caroliniana) Betreft: handmatig verwijderen (uitharken) van waterwaaier in watergangen en vijvers. Pleksgewijs, op aanwijzing van directie. Aantal beurten: 1 per jaar. Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	100,00	F	
274020	514299		Handmatig verwijderen waterwaaier (Cabomba caroliniana) Betreft: handmatig verwijderen (uitharken) van waterwaaier in watergangen en vijvers. Pleksgewijs, op aanwijzing van directie. Aantal beurten: 2 per jaar. Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	200,00	F	
274030	514299		Machinaal verwijderen waterwaaier (Cabomba caroliniana) Betreft: machinaal verwijderen (uitharken) van waterwaaier in watergangen en vijvers. Pleksgewijs, op aanwijzing van directie. Aantal beurten: 1 per jaar. Verwijderen middels grijper of maaikorf zonder snijfunctie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	400,00	F	
274040	514299		Machinaal verwijderen waterwaaier (Cabomba caroliniana) Betreft: machinaal verwijderen (uitharken) van waterwaaier in watergangen en vijvers. Pleksgewijs, op aanwijzing van directie. Aantal beurten: 2 per jaar. Verwijderen middels grijper of maaikorf zonder snijfunctie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	800,00	F	
275			Bestrijden waterteunisbloem				
275010	514299		Handmatig verwijderen waterteunisbloem (Ludwigia grandiflora). Betreft: handmatig verwijderen (uitharken) van waterteunisbloem in watergangen en vijvers. Pleksgewijs, op aanwijzing van directie. Aantal beurten: 1 per jaar. Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	100,00	F	
275020	514299		Handmatig verwijderen waterteunisbloem (Ludwigia grandiflora). Betreft: handmatig verwijderen (uitharken) van waterteunisbloem in watergangen en vijvers. Pleksgewijs, op aanwijzing van directie. Aantal beurten: 2 per jaar. Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	200,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
275030	514299		Machinaal verwijderen waterteunisbloem (Ludwigia grandiflora). Betreft: machinaal verwijderen (uitharken) van waterteunisbloem in watergangen en vijvers. Pleksgewijs, op aanwijzing van directie. Aantal beurten: 1 per jaar. Verwijderen middels grijper of maaikorf zonder snijfunctie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	400,00	F
275040	514299		Machinaal verwijderen waterteunisbloem (Ludwigia grandiflora). Betreft: machinaal verwijderen (uitharken) van waterteunisbloem in watergangen en vijvers. Pleksgewijs, op aanwijzing van directie. Aantal beurten: 2 per jaar. Verwijderen middels grijper of maaikorf zonder snijfunctie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	800,00	F
276			Bestrijden bramen			
276010	514299		Handmatig verwijderen bramen in bosplantsoen. Betreft: handmatig verwijderen (uitsteken) bramen, incl. wortel Pleksgewijs in bosplantsoen. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3 Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	1.000,00	F
276020	514299		Handmatig verwijderen bramen in bosplantsoen. Betreft: handmatig verwijderen (uitsteken) bramen, incl. wortel Pleksgewijs in bosplantsoen. Perceel: talud 1:3 of steiler. Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	200,00	F
276030	514299		Handmatig verwijderen bramen in bosplantsoen. Betreft: handmatig verwijderen (uitsteken) bramen, incl. wortel Pleksgewijs in heesters. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3 Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	1.000,00	F
276040	514299		Handmatig verwijderen bramen in bosplantsoen. Betreft: handmatig verwijderen (uitsteken) bramen, incl. wortel Pleksgewijs in heesters. Perceel: talud 1:3 of steiler. Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	200,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
3			Onderhoud watergangen, vijvers en duikers			
31			Watergangen			
			Incl. bijmaaien rondom obstakels en duikers en langs			
			beschoeiing, randen en koppen van watergangen. Incl.			
			afzetten jonge (0-2 jaar) houtige opslag.			
			Bijmaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het maaien van			
			watergangen en vijvers.			
311			Maaien watergangen			
3111			<u>Watergangen, insteken tot ca. 6 m, terrein > 3 m breed</u>			
311110	511401		Uitmaaien watergang.	m	13.292,00	F
			Situering: conform viewer.			
			Betreft: maaien geheel profiel van watergang.			
			Aantal maaibeurten: 1 per jaar			
			Einddatum; 2e week oktober.			
		2.	Standaard beheer			
		.1.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de			
			insteken: tot ca. 6 m			
		.1.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		.4.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
			Oeververdediging: divers			
		.3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een			
			werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
		.1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren			
			Maaisel max. 5 dagen laten liggen en daarna verwerken			
			volgens bestekspostnr. 311120 of 311130			
311120	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud	m	13.292,00	F
			watergang.			
			Aantal beurten: 1 per jaar			
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd			
			maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 311110			
		.2.	Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien			
		.1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
		.1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
311130	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud	m	13.292,00	F
			watergang.			
			Aantal beurten: 1 per jaar			
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd			
			maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 311110			
		.2.	Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien			
		.1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
		.3	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein			
311140	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud	m	1.328,00	F
			watergang.			
			Aantal beurten: 1 per jaar			
		9.	Betreft: maaisel vrijgekomen bij het uitmaaien van			
			watergangen door derden.			
		.2.	Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien			
		.1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
		.1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
3112			<u>Watergangen, insteken tot ca. 6 m, zonder terrein > 3 m breed</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
311210	511401		Uitmaaïen watergang. Situering: conform viewer. betreft: maaïen geheel profiel van watergang. Aantal maaibeurten: 1 per jaar Einddatum; 2e week oktober. 2. Standaard beheer 1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m 4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: divers 2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 3. Maaïsel op het talud deponeren Maaïsel max. 5 dagen laten liggen en daarna verwerken volgens bestekspostnr. 311220 of 311230 .	m	216,00	F
311220	511412		Verwerken maaïsel vrijgekomen bij onderhoud watergang. Aantal beurten: 1 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaïsel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 311210 . 2. Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaïen 2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1. Maaïsel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	216,00	F
311230	511412		Verwerken maaïsel vrijgekomen bij onderhoud watergang. Aantal beurten: 1 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaïsel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 311210 . 2. Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaïen 2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 3. Maaïsel kneuzen en spreiden over het terrein	m	216,00	F
311240	511412		Verwerken maaïsel vrijgekomen bij onderhoud watergang. Aantal beurten: 1 per jaar 9. Betreft: maaïsel vrijgekomen bij het uitmaaïen van watergangen door derden. 2. Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaïen 2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1. Maaïsel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	20,00	F
3113			<u>Watergangen, insteken ca. 6 m of meer, terrein > 3 m breed</u>			
311310	511401		Uitmaaïen watergang. Situering: conform viewer. betreft: maaïen geheel profiel van watergang. Aantal maaibeurten: 1 per jaar Einddatum; 2e week oktober. 2. Standaard beheer 2. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer 1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m 4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: divers 3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1. Maaïsel op naastliggend terrein deponeren Maaïsel max. 5 dagen laten liggen en daarna verwerken volgens bestekspostnr. 311320 of 311330 .	m	57.558,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
311320	511412 1.2.1.1	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 311310 . Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	57.558,00	F
311330	511412 1.2.1.3	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 311310 . Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein	m	57.558,00	F
311340	511412 9.2.1.1	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. Aantal beurten: 1 per jaar Betreft: maaisel vrijgekomen bij het uitmaaaien van watergangen door derden. Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	5.754,00	F
3114			<u>Watergangen, insteken ca. 6 m of meer, zonder terrein > 3 m breed</u>			
311410	511401	. 2.2.1.4.2.3	Uitmaaaien watergang. Situering: conform viewer. betreft: maaien geheel profiel van watergang. Aantal maaibeurten: 1 per jaar Einddatum; 2e week oktober. Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: divers Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel op het talud deponeren Maaisel max. 5 dagen laten liggen en daarna verwerken volgens bestekspostnr. 311420 of 311430 .	m	950,00	F
311420	511412 1.2.2.1	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 311410 . Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	950,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
311430	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. Aantal beurten: 1 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 311410 . .2. Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien .2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .3 Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein	m	950,00	F
311440	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. Aantal beurten: 1 per jaar 9. Betreft: maaisel vrijgekomen bij het uitmaaaien van watergangen door derden. .2. Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien .2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	950,00	F
312			Incidenteel onderhoud, maaien watergangen			
3121			<u>Watergangen insteken tot ca. 6 m, met terrein > 3 m breed</u>			
312110	511401		Uitmaaaien watergang. Situering: conform viewer Aantal maaibeurten: 1 per jaar Tijdstip: op aanwijzing directie. 2. Standaard beheer .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: divers .3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren Maaisel max. 5 dagen laten liggen en daarna verwerken volgens bestekspostnr. 311120 of 311130	m	1.000,00	F
312120	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. Aantal beurten: 1 per jaar. 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 312110 . .2. Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	1.000,00	F
312130	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. Aantal beurten: 1 per jaar. 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 312110 . .2. Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .3 Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein	m	1.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
312140	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. Aantal beurten: 1 per jaar. 9. Betreft: maaisel vrijgekomen bij het uitmaaïen van watergangen door derden. .2. Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaïen .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .3 Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein	m	1.000,00	F	
3122			<u>Watergangen, insteken tot ca. 6 m, zonder terrein > 3 m breed</u>				
312210	511401		Uitmaaïen watergang. Situering: conform viewier. betreft: maaïen geheel profiel van watergang. Aantal maaibeurten: 1 per jaar Tijdstip: op aanwijzing directie. 2. Standaard beheer .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: divers .2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .3 Maaisel op het talud deponeren Maaisel max. 5 dagen laten liggen en daarna verwerken volgens bestekspostnr. 312220 of 312230 .	m	1.000,00	F	
312220	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. Aantal beurten: 1 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 312210 . .2. Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaïen .2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	1.000,00	F	
312230	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. Aantal beurten: 1 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 312210 . .2. Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaïen .2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .3 Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein	m	1.000,00	F	
312240	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. Aantal beurten: 1 per jaar 9. Betreft: maaisel vrijgekomen bij het uitmaaïen van watergangen door derden. .2. Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaïen .2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	1.000,00	F	
3123			<u>Watergangen, insteken ca. 6 m of meer, terrein > 3 m breed</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
312310	511401		<p>Uitmaaïen watergang.</p> <p>Situering: conform viewer.</p> <p>betreft: maaïen geheel profiel van watergang.</p> <p>Aantal maaibeurten: 1 per jaar</p> <p>Tijdstip: op aanwijzing directie.</p> <p>2. Standaard beheer</p> <p>.2. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer</p> <p>. .1. . . . Lengte droog talud: tot ca. 2 m</p> <p>. . .4. . . Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m</p> <p>. Oeververdediging: divers</p> <p>. . . .3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar</p> <p>.1 Maaïsel op naastliggend terrein deponeren</p> <p>. Maaïsel max. 5 dagen laten liggen en daarna verwerken volgens bestekspostnr. 312320 of 312330.</p>	m	1.000,00	F
312320	511412		<p>Verwerken maaïsel vrijgekomen bij onderhoud watergang.</p> <p>Aantal beurten: 1 per jaar</p> <p>1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaïsel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 312310.</p> <p>.2. Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaïen</p> <p>. . . .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar</p> <p>.1 Maaïsel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.</p> <p>. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.</p>	m	1.000,00	F
312330	511412		<p>Verwerken maaïsel vrijgekomen bij onderhoud watergang.</p> <p>Aantal beurten: 1 per jaar</p> <p>1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaïsel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 312310.</p> <p>.2. Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaïen</p> <p>. . . .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar</p> <p>.3 Maaïsel kneuzen en spreiden over het terrein</p>	m	1.000,00	F
312340	511412		<p>Verwerken maaïsel vrijgekomen bij onderhoud watergang.</p> <p>Aantal beurten: 1 per jaar</p> <p>9. Betreft: maaïsel vrijgekomen bij het uitmaaïen van watergangen door derden.</p> <p>.2. Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaïen</p> <p>. . . .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar</p> <p>.1 Maaïsel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.</p> <p>. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.</p>	m	1.000,00	F
3124			<u>Watergangen, insteken ca. 6 m of meer, zonder terrein > 3 m breed</u>			
312410	511401		<p>Uitmaaïen watergang.</p> <p>Situering: conform viewer.</p> <p>betreft: maaïen geheel profiel van watergang.</p> <p>Aantal maaibeurten: 1 per jaar</p> <p>Tijdstip: op aanwijzing directie.</p> <p>2. Standaard beheer</p> <p>.2. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer</p> <p>. .1. . . . Lengte droog talud: tot ca. 2 m</p> <p>. . .4. . . Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m</p> <p>. Oeververdediging: divers</p> <p>. . . .2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar</p> <p>.3 Maaïsel op het talud deponeren</p> <p>. Maaïsel max. 5 dagen laten liggen en daarna verwerken volgens bestekspostnr. 312420 of 312430.</p>	m	1.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
312420	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. Aantal beurten: 1 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 312410 . .2. Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien .2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	1.000,00	F
312430	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. Aantal beurten: 1 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 312410 . .2. Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien .2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .3 Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein	m	1.000,00	F
312440	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. Aantal beurten: 1 per jaar 9. Betreft: maaisel vrijgekomen bij het uitmaaieren van watergangen door derden. .2. Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien .2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	1.000,00	F
32			Vijvers			
321			Regulier onderhoud, maaien vijvers 20% van het aanwezige riet op talud laten staan.			
321010	511406		Uitmaaieren waterpartij. Betreft: uitmaaieren vijver, bodem en talud met maaiboot. Einddatum; 4e week juli, exact tijdstip op aanwijzing directie. Aantal maaibeurten: 1 per jaar. 2. Standaard beheer .1. Droge taluds en nat gedeelte .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .6. Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: divers .1. Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 321020 .	are	1.012,00	F
321020	511413		Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. Aantal beurten: 1 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 321010 . .2. Tijdstip van verwerken: binnen 3 tot 5 dagen na het maaien .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	1.012,00	F
322			Incidenteel onderhoud, maaien vijvers 20% van het aanwezige riet op talud laten staan.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
322010	511406		Uitmaaïen waterpartij. Betreft: uitmaaïen vijver, bodem en talud met maaiboot. Tijdstip op aanwijzing directie. Aantal maaibeurtten: 1 per jaar. 2. Standaard beheer .1. Droge taluds en nat gedeelte .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m . . .6. . . Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: divers1. Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar9 Maaïsel verwerken volgens bestekspostnr. 322020	are	200,00	F	
322020	511413		Verwerken maaïsel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. Aantal beurtten: 1 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaïsel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 322010 . .2. Tijdstip van verwerken: binnen 3 tot 5 dagen na het maaïen1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar1 Maaïsel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	200,00	F	
33			Duikers				
330010	511501		Maaïen bermen en taluds. Betreft: vrijmaaïen van duikers. 2. Standaard beheer .2. Langs een watergang . . .2. . . Talud 1 : 2 of steiler . . .6. . . Aantal maaibeurtten: 2 per jaar5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	16,00	F	
34			Maaïen talud, basaltblokken				
340010	518299		Onkruidvrij maken elementverharding, steile basaltglooïing Betreft: verharding bestaande uit basaltblokken op steil talud (helling). Incl. onkruidvrij maken rondom obstakels. Aanne- aantal obstakels ca. 5 st per are. Het werkelijk aantal obstakels is onbekend. Betreft: verharding bestaande uit basaltblokken met een gemiddelde voeglengthe van 5 tot 15 m/m2 Talud van 1:4 of steiler. Methode vrij aan de aannemer. Aannemer zorgt zelf voor een veilige werksituatie. Dit dient in de prijs per eenheid meegenomen te zijn. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	200,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
8			Overige werkzaamheden			
81			Verkeersmaatregelen			
813			Inzet verkeersregelaar			
813010	625001		Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling. Betreft: het beschikbaar stellen van gediplomeerde verkeersregelaars (opleiding gegeven door een gecertificeerd Kerninstructeur) voor het begeleiden van het verkeer tijdens de uitvoering van werkzaamheden in deze overeenkomst. Voorzien van toepasselijke PBM's en communicatiemiddelen 1. Inzet overdag 7:00-18:00 uur .1. Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren	uur	160,00	F
85			Inventariseren flora en fauna			
850010	641199		Inventariseren flora en fauna verkennend en soortspecifiek. Betreft een verkennende en soortspecifieke inventarisatie van de flora en fauna bij in de deelopdracht opgenomen vakken/elementen en de directe omgeving (binnen 20 m) ervan. Te registreren gegevens: conform Standaard artikel 64.13.01 en 63.13.02. Ook dient de Nationale databank Fauna en Flora (NDFF) en andere relevante bronnen te worden geraadpleegd Uitvoeren door een ecologisch deskundige. Voor verdere eisen zie deel 3 paragraaf 64.12.01 lid 07 Hoeveelheid resultaatsverplichting is per vak/element. Locatie: binnen het werkgebied van de betreffende deelopdracht. Frequentie: 1 keer max. 10 werkdagen voorafgaand aan aanvang deelopdracht. Registratie en meetgegevens opnemen in een rapportage conform ecologisch werkprotocol Rapportage en tekening met locaties in pdf formaat en locaties met vakcodering vastleggen op een digitale tekening. Minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan de aanvang van de deelopdracht ter goedkeuring indienen bij de directie.	st	2.000,00	F
850020	641199		Vastleggen ecologisch waardevolle situaties. Betreft: het registreren van van ecologische waardevolle situaties, ecologische bedreigingen en ecologische ontwikkelingen. Registratie volgens bepaling 51.25.50 in deel 3 van dit bestek.	uur	20,00	F
86			Inzet werknemers en materieel			
862			Inzetten materieel			
8624			<u>Inzet machines tbv maaiwerkzaamheden</u>			
862410	100518		Inzetten van een tractor. Voorzien van maai- zuig combinatie Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Vermogen: ten minste 100 kW .1. Hulpvoorzieningen: maai zuig installatie inclusief opvangbak met een inhoud van circa 10 m3. .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	80,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
862420	100599	Inzetten van een klepelmachine Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen).	uur	80,00	F
862430	100518 1.1.	Inzetten van een tractor. Betreft: inzet van tractor, inclusief bediening en maai-arm en zuigcombinatie. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 100 kW Hulpvoorzieningen: maai-arm en zuigcombinatie Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	80,00	F
862440	100518 1.1.	Inzetten van een tractor. Betreft: inzet van tractor, inclusief bediening en cirkelmaaier Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 100 kW Hulpvoorzieningen: cirkelmaaier, werkbreedte 1,80 m, 3 messen. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	80,00	F
862450	100518 1.1.	Inzetten van een tractor. Betreft: inzet van tractor, inclusief bediening en herder met klepelmaaier. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 75 kW Hulpvoorzieningen: herder met klepelmaaier. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	80,00	F
863			Afvoer- en acceptatiekosten			
8632			<u>Afvoeren groenmateriaal en grond</u>			
863210	501199	Afvoeren sloopvuil. Betreft: vervoers- en acceptatiekosten van materiaal, vrijgekomen bij het maaien van watergangen en waterpartijen. Materiaal vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer	ton	20,00	F
863220	501199	Afvoeren maaisel en groenafval. Betreft: vervoers- en acceptatiekosten van materiaal, vrijgekomen bij inzetposten onder H86. Maaisel en groenafval. Materiaal vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer	ton	20,00	F
87			Communicatie en overleg			
870010	102399	Toepassen IBIS besteksadministratie Betreft: het toepassen van IBIS besteksadministratie gedurende de gehele uitvoeringsperiode van de raamovereenkomst. Zie bepaling 01.23.04 van deel 3.	week	104,00	F

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9			Staartposten			

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.
- 04 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen dienen (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek Bomen 2022 en indien van toepassing de Addenda Handboek Bomen 2022.
- 05 Bij tegenstrijdigheden tussen de onder lid 01 genoemde Standaard 2020 en het onder lid 06 genoemde Handboek Bomen 2022 prevaleert (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) het onder lid 04 genoemde Handboek Bomen 2022.
- 06 Het Handboek Bomen 2022 is tegen betaling verkrijgbaar bij het Norminstituut Bomen. De Addenda van het Handboek Bomen 2022 (indien van toepassing) zijn te downloaden via www.norminstituutbomen.nl.
Een PDF versie van het Handboek 2022 is als bijlage bij deze overeenkomst gevoegd.
- 07 Op dit werk is van toepassing de laatst goedgekeurde gedragscode Soortbescherming gemeenten, ontwikkeld door Vereniging Stadswerk Nederland in samenspraak met de Vereniging Nederlandse Gemeenten.
De gedragscode is gratis te downloaden via www.stadswerk.nl.

In het werkgebied zijn vaste- rust en verblijfplaatsen en/of groeiplaatsen van beschermde soorten flora en fauna aangetroffen. De opdrachtgever beschikt niet over een flora en fauna inventarisatie. De opdrachtnemer kan gebruik maken van de gegevens van de NDFF.
Voor het uitvoeren van de inventarisatie is de bestekspost 850010 opgenomen in deel 2.2.

01 01 06 RAW-raamovereenkomst: inschrijfstaat

- 01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.01.06 van de Standaard mogen geen negatieve bedragen opgenomen worden na het subtotaal.
- 06 Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer aan wie het werk is opgedragen, binnen 5 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een ingevulde inschrijvingsstaat als ZSX- of excel- en PDF-bestand (laatste versie) in bij de directie.

HFD PAR ART LID

01 01 10 Overige algemene bepalingen

- 01 Paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 (versie 2025) wordt aangevuld met: De voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de opdrachtgever/directie en de leidinggevendenden van de opdrachtnemer moet Nederlands zijn.
- 02 Contactpersonen opdrachtnemer:
De opdrachtnemer dient voor de duur van de uitvoering van de opdracht één contactpersoon aan te wijzen die volledig bevoegd is de opdrachtnemer te vertegenwoordigen.
- 04 Tijdens de uitvoering van het werk moet de uitvoerder permanent (ook in avonduren en weekenden) bereikbaar zijn voor de directie door middel van een telecommunicatie-middel.
- 05 In aanvulling van het bepaalde in artikel 01.01.13 lid 05 van de Standaard behoort het tot de verplichting van de opdrachtnemer dat hij wanneer hij bij de uitvoering van het werk, vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde planten- en diersoorten aantreft waarvoor voortkomend uit de Wet natuurbescherming een ontheffingsplicht geldt en waarvan de aanwezigheid van deze soorten niet op die plaatsen in dit bestek of op de bij dit bestek behorende documenten staat aangegeven, hij dit onmiddellijk ter kennis van de directie brengt.
In voorkomende gevallen markeert de opdrachtnemer deze plaatsen.
De aan het treffen van deze (beschermings)maatregelen verbonden kosten alsmede de hieruit voortvloeiende kosten voor stagnatie van het werk, worden aan de opdrachtnemer als meerwerk vergoed, indien de beschermingsmaatregelen meer omvatten dan het markeren van de te beschermen locatie(s) met behulp van palen Ø 7-8 cm lengte 1,20 meter die aan de kopse kant zijn voorzien van een gele markering die circa 20 cm breed is. De kosten voor levering en markering van deze palen worden geacht in de aanneemsom te zijn inbegrepen.
- 06 Wijzigingen in de waterstanden geven de aannemer geen recht op vergoeding van extra kosten.
- 07 De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de (deel)opdracht op "present performance" om de samenwerking, duurzaamheid en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede "past performance" van de opdrachtnemer te komen.
Na de oplevering van de (deel)opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en de samenwerking met de opdrachtnemer door het invullen van het bijgeleverd "past performance"-formulier.
Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruikmaken van "past performance". Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij "onderhandse aanbestedingen" dan wel voor het verstrekken van een "opdracht uit de hand".
- 08 Alle door de aannemer te maken reproductie kosten zijn voor rekening van de aannemer.

HFD PAR ART LID

01 01 13 Aanvullende en afwijkende bepalingen op de UAV 2012 (versie 2025)

- 02 In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012 wordt bepaald dat van de raamovereenkomst, de bestekstekeningen bij de deelopdracht of een gedeelte daarvan, geen gedrukte versie wordt verstrekt, maar een automatisch leesbare versie zowel in pdf-formaat als in een andere automatisch leesbare vorm (shapefiles). De verstrekte versie in pdf-formaat dient beschouwd te worden als het bestek in de zin van de UAV 2012.
De verstrekte versies in een andere automatisch leesbare vorm (shapefiles) dienen slechts als hulpmiddel te worden beschouwd waaraan door de opdrachtgever en door de aannemer jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend.
- 03 In aanvulling op paragraaf 4 van de U.A.V. 2012 (versie 2025) dient de aannemer een vast contactpersoon toe te wijzen voor het contact met de directie.
- 04 Aan paragraaf 12 lid 2 van de UAV 2012 wordt de volgende bepaling toegevoegd:
"d. indien de aannemer ten tijde van de oplevering wist of behoorde te weten dat het werk of enig onderdeel daarvan een gebrek bevat".
- 05 In iedere werkploeg dient een medewerker aanwezig te zijn die zich in de Nederlandse taal verstaanbaar kan maken.
- 06 Er wordt tijdens de looptijd van de overeenkomst regelmatig een werkvergadering gehouden met de toezichthouder en de aannemer.
- 07 Er wordt tijdens de looptijd van de overeenkomst in principe vier wekelijks een bouwvergadering gehouden met de directie, toezichthouder en de aannemer over voortgang werkzaamheden. De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze vergaderingen minimaal 3 dagen van te voren zijn aangekondigd. De verslagen van deze vergaderingen worden door de aannemer opgesteld en binnen 5 werkdagen verspreid te worden. De verslagen dienen zowel door de aannemer als directie te worden ondertekend.
- 08 Het in te zetten personeel dient deugdelijke bedrijfskleding te dragen, zie ook het Veiligheids & Gezondheidsplan.
- 09 De aannemer draagt zorg dat zijn medewerkers een correcte werkhouding (klantvriendelijk en service gericht) naar derden (bewoners) hebben.
- 10 Indien werknemers zich niet houden aan het dragen van de juiste veiligheidskleding, -schoeisel, veilig werken of het gebruik van een radio wordt dit door de directie gezien als een onbekwaam / ongeschikt persoon volgens par. 6 lid 17 van de UAV 2012.
Bij constatering door de directie wordt (en) de betreffende persoon (personen) op last van de directie van het werk verwijderd en kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder een schriftelijke ingebrekestelling en wordt verrekend op de eerstvolgende termijn.
- 11 Alle gevallen van schade, zowel veroorzaakt door de aannemer als aangetroffen schade, terstond vastleggen op foto en melden aan de directie. Schade veroorzaakt door de aannemer in overleg met de directie door of op kosten van de aannemer herstellen.
- 12 Uitvoerende werknemers dienen in het bezit te zijn van een geldig certificaat Veilig werken langs de weg.
- 13 Bij het niet melden van schade is een korting van € 500,00 per geval van toepassing. Deze korting vrijwaart de aannemer niet van herstel.
- 14 Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat bij het werken op een begraafplaats er een onderbreking van de werkzaamheden noodzakelijk is op het

HFD PAR ART LID

moment van een uitvaart. De totale onderbreking kan ongeveer twee uur duren, een kwartier voor aanvang van de uitvaart en ongeveer één uur en drie kwartier na de aanvangstijd van de uitvaart.

- 15 Bij werkzaamheden op afroep, zoals vermeld in dit bestek, komen voorrijkosten en kosten voor het mobiliseren van materieel niet voor verrekening in aanmerking.

01 01 14 Terugname IBOR-taken en contractovergang

- 01 Indien de gemeente Tiel gedurende de looptijd van de overeenkomst besluit de IBOR-taken volledig terug te nemen, zullen de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst van rechtswege overgaan op de gemeente Tiel. Deze overgang kwalificeert nadrukkelijk niet als een beëindiging, ontbinding of opzegging van de overeenkomst.
- 02 De contractovergang vindt plaats zonder dat dit leidt tot contractuele, operationele of financiële gevolgen voor partijen. Alle bepalingen van de overeenkomst blijven onverkort van kracht en worden gecontinueerd onder dezelfde voorwaarden, met dien verstande dat de gemeente Tiel volledig in de plaats treedt van de oorspronkelijke aanbestedende dienst.
- 03 Opdrachtnemer verleent zijn volledige en onvoorwaardelijke medewerking aan deze contractovergang en doet afstand van enig recht op schadevergoeding, compensatie of aanvullende vergoeding als gevolg van de terugname van de IBOR-taken en de daarmee samenhangende contractovergang.

01 02 Betalingsregelingen: aanneemsom

01 02 01 Betaling

- 01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 27 van de U.A.V. 2012 (versie 2025) stelt de aannemer weekrapporten op. De weekrapporten worden ter controle naar de opdrachtgever gestuurd.
- 02 Termijnen welke niet per deelopdracht worden aangereikt aan de directie zullen niet in behandeling worden genomen.
- 03 In aanvulling op artikel 01.02.01 lid 01 van de Standaard geschiedt de betaling voor de reguliere werkzaamheden, zie jaarlijkse deelopdracht, in dertien termijnen (per 4 weken) naar rato.
- 04 Na goedkeuring van de termijn kan er per 4 weken een factuur naar de opdrachtgever worden gezonden. In elke betalingsperiode zal de opdrachtnemer een termijn (termijnstaat) opstellen. De termijnstaat moet ter goedkeuring naar opdrachtgever worden gestuurd. Na goedkeuring van de opdrachtgever moet de termijnstaat gebruikt worden als bijlage bij de factuur.
- 05 Na de laatste termijn van het desbetreffende jaar zal de opdrachtgever een staat van rekening opstellen, die ter verwerking naar de opdrachtnemer wordt gestuurd. Deze staat van afrekening zal gebruikt worden als bijlage bij de jaarafrekening.
- 06 In aanvulling op lid 01 geldt dat de betaling voor incidentele werkzaamheden geschiedt na gereedkomen van de deelopdracht en goedkeuring op de uit te voeren werkzaamheden door de opdrachtgever.

01 02 02 Opneming

- 01 In afwijking van artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard geschiedt de opneming door de aannemer in overleg met de directie.

HFD PAR ART LID

01 02 04 RAW-raamovereenkomst: grootte betalingstermijn

- 02 De aannemer vult tijdens uitvoering van een deelopdracht wekelijks een weekrapport in en dient de staat wekelijks, uiterlijk de maandag vóór 12:00 uur na het verstrijken van desbetreffende week, ter acceptatie in bij de directie. Vier weekrapporten is een termijn.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties

01 06 02 RAW-raamovereenkomst indienen declaraties

- 01 Alle termijnstaten en weekrapporten indienen bij de directie, digitaal als Excel en PDF-bestand.
Ten behoeve van de declaratie dient de aannemer ook weekrapporten van uitgevoerde werkzaamheden in te dienen bij de directie, digitaal als Excel en PDF-bestand.
- 03 In paragraaf 40 lid 6 van de UAV 2012 wordt "de directie" vervangen door "de opdrachtgever".
- 04 Indien uit de controle na de uitvoering van de werkzaamheden van een deelopdracht blijkt dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de in de raamovereenkomst gestelde eisen, wordt de declaratie in behandeling genomen.
- 05 Bij constatering van tekortkomingen en het niet voldoen aan de in de raamovereenkomst gestelde eisen dient de aannemer de geconstateerde afwijkingen eerst te herstellen voordat de declaratie in behandeling wordt genomen.
- 06 De directie stelt de aannemer binnen vier werkdagen na het verstrijken van de controletermijn zoals omschreven in artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard op de hoogte van haar bevindingen.
- 07 Tot betaling zal worden overgegaan nadat:
- De factuur en de weekrapporten zijn geaccordeerd door de directie;
- Eventuele tekortkomingen zijn hersteld.
- 08 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard en UAV 2012 paragraaf 40 lid 06, dienen alle declaraties via e-facturering plaats te vinden.
Facturen kunnen verzonden worden aan:
factuur@avri.nl
onder vermelding van het opdrachtnummer en de afdeling/medewerker die wordt meegedeeld bij de eerste bouwvergadering en vergezeld van de getekende termijnstaat inclusief bijlagen.
- 09 Eventuele claims voor meerwerk, uren en dergelijke eerst schriftelijk met onderbouwing ter goedkeuring indienen bij de directie. Na schriftelijke toestemming van de directie het werk uitvoeren en vermelden in het weekrapport. Indien dit niet gebeurt, vindt er in ieder geval geen verrekening plaats.

HFD PAR ART LID

01 06 03 Betalingen van en kortingen op de deelopdrachten

- 01 In aanvulling op artikel 01.02.04 lid 01 van de Standaard wordt het volgende bepaald:
- Indien uit de controle na de uitvoering van de werkzaamheden van een deelopdracht blijkt dat het beoogde kwaliteitsniveau is behaald, wordt de declaratie in behandeling genomen;
 - Bij constatering van afwijkingen op het kwaliteitsbeeld volgens het Handboek Bomen 2022, de Standaard, het Kwaliteitsplan en werkplan dient de aannemer de geconstateerde afwijkingen eerst te herstellen voordat de declaratie in behandeling wordt genomen.
 - De directie stelt de aannemer binnen vier werkdagen na het verstrijken van de controletermijn zoals omschreven in artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard op de hoogte van haar bevindingen.
- 02 Na constatering van het niet voldoen aan de bestekverplichtingen heeft de opdrachtnemer 3 werkdagen om er voor zorgen dat aan de bestekverplichting wordt voldaan. De opdrachtnemer deelt zowel schriftelijk als mondeling aan de opdrachtgever mee wanneer de opdrachtnemer van mening is dat aan de bestekverplichting wordt voldaan. Meldingen worden door de opdrachtgever in de viewer gezet. De opdrachtnemer zal na het afhandelen van elke melding dit in de viewer vermelden. Tevens draagt de opdrachtnemer zorg voor het wekelijks aanreiken van de weekrapporten waarin de meldingen, voorzien van het meldingsnummer, worden genoteerd.
- 03 Wanneer na de drie werkdagen zoals omschreven in lid 02 de opdrachtnemer geen melding heeft gedaan en/of het geconstateerde nog niet of onvoldoende hersteld is, zal de korting worden opgelegd. De ingangsdatum van de korting is de datum van de eerste constatering van het niet voldoen aan de bestekverplichtingen. Voor de hoogte van de korting wordt per bestekspost een korting berekend bij het niet voldoen aan de bestekverplichtingen voor de betreffende volledige post. Het bedrag van korting wordt berekend aan de hand van de formules in lid 04, lid 05 en lid 06 van dit artikel.
De korting wordt ingehouden op de eerstvolgende termijn.
- 04 Bij het berekenen van de korting, voor de besteksposten die betrekking hebben op frequenties, worden de volgende formules bij elkaar opgeteld:
- Standaardkorting per bestekspost (éénmalige korting bij constatering)
Formule: $\text{korting} = (10\% * \text{prijs per eenheid inschrijving}) * \text{te onderhouden bestekshoeveelheid conform deelopdracht}$.
 - Korting per dag
Formule: $\text{korting} = (5\% * \text{prijs per eenheid inschrijving}) * \text{te onderhouden bestekshoeveelheid conform deelopdracht} * \text{aantal dagen dat de opdrachtnemer niet voldoet aan de bestekverplichtingen}$.
- 05 Bij het berekenen van de korting, bij separate deelopdrachten (niet voor regulier onderhoud), worden de volgende formules bij elkaar opgeteld:
- Standaardkorting per deelopdracht (éénmalige korting bij overschrijding uitvoeringstermijn)
Formule: $\text{korting} = 5\% * \text{som deelopdracht}$
Korting met een minimum van €1000,-- per deelopdracht
 - Korting per dag
Formule: $\text{korting} = (1\% * \text{som deelopdracht}) * \text{aantal dagen overschrijding uitvoeringstermijn}$.

HFD PAR ART LID

01 06 04 Beëindiging contract

- 01 Als per kalenderjaar twee keer een korting wordt opgelegd, kan de opdrachtgever overgaan tot het gestelde zoals omschreven in lid 02.
- 02 Het contract wordt door de opdrachtgever tussentijds buitengerechtelijk ontbonden. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten van de opdrachtnemer en van de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Het gestelde in par. 35 lid 5 van de U.A.V. 2012 (versie 2025) is niet van toepassing.

01 06 05 RAW-raamovereenkomst: verschijnen van de betalingstermijn van de deelopdracht

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk is aan acht weken, direct na de oplevering van de deelopdracht.

01 08 Bijdragen

01 08 03 RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

01 10 02 Aanvragen vergunningen

- 01 Eventueel benodigde vergunningen/ontheffingen ten behoeve van uitvoering van de werkzaamheden dienen door de aannemer aangevraagd te worden.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen: .
- Onderhoudswerkzaamheden in de breedste zin: verlichting, riolering, bomen, (half)verhardingen, bermen, kabels- en leidingen e.d., in de openbare ruimte;
 - Evenementen;
 - Aanleg en renovatie werken;
 - Werkzaamheden eigen dienst Avri;
 - Werkzaamheden in het kader van burgerparticipatie.

De opdrachtgever behoudt het recht om werkzaamheden uit deze overeenkomst uit te laten voeren door de eigen dienst.

- 02 In afwijking van het gestelde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 2012 geschiedt de coördinatie van in elkander grijpende werken door de aannemer. Om de werkzaamheden tussen de aannemer en nevenaannemers te coördineren zal de aannemer zo spoedig mogelijk na de gunning, en zoveel vaker als nodig, een coördinatie-bespreking houden. De aannemer dient hierbij alle betrokken partijen, na overleg met de directie, uit te nodigen.
- 03 Alle tijd en kosten die de aannemer maakt, c.q. moet maken in verband met deze coördinatie om de werken goed te laten verlopen, c.q. in elkander te laten grijpen zijn voor rekening van de aannemer. Ook eventuele voorbereidende gesprekken en vergaderingen die de aannemer in het belang van het werk moet houden c.q. bijwonen behoren tot de verplichting van de aannemer en worden geacht in de aanneemsom te zijn inbegrepen.
- 04 Binnen de gebieden waar de werkzaamheden uitgevoerd worden kunnen door

HFD PAR ART LID

derden eveneens (onderhouds)werkzaamheden worden uitgevoerd. Mogelijk dat hierdoor de planning van werkzaamheden moet worden gewijzigd of dat werkzaamheden tijdelijk moeten worden opgeschort.
Het wijzigen in de planning of het tijdelijk opschorten van werkzaamheden geeft de aannemer geen recht op verrekening.

- 05 Tijdens bouwvergadering of overleg t.b.v. deelopdrachten zal door de aannemer gevraagd moeten worden of de werken in lid 01 plaats zullen vinden tijdens de uitvoering van de deelopdracht(-en).

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen

- 01 De directie zal voor de duur van het project een sleutel voor verzinkbare palen, klappalen en poorten die in de openbare ruimte staan ter beschikking stellen, indien de opdrachtnemer hiertoe verzoekt.
- 02 Moeilijk bereikbare locaties, b.v. door geparkeerde auto's, moeten door de opdrachtnemer schriftelijk worden gemeld aan de directie. Indien de locaties terecht door de opdrachtnemer zijn gemeld, wordt hierop niet afgekeurd.
- 03 De aannemer draagt zorg voor de bereikbaarheid, van hulpverlenende instanties zoals politie, ambulance, brandweer, etc. van en op het werkterrein en de aangrenzende percelen.
- 05 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen enz. mogelijk blijft.
- 06 Aan de eigenaren en/of gebruikers van aan het werk grenzende of daarachter liggende percelen, verleent de aannemer de nodige hulp om eventuele hinder, die het gevolg is van de uitvoering van het werk, zoveel mogelijk te beperken. Hij pleegt hierover tijdig het nodige overleg met de betrokken eigenaren en/of gebruikers. Het opstellen van een afsprakenlijst behoort tot de verplichtingen van de aannemer.
- 07 De gemeente Tiel heeft een autoluwe binnenstad. Hierdoor is het niet mogelijk om zonder ontheffing tussen 12:00 en 06:00 de stad in te rijden zonder ontheffing. Voertuigen kunnen wel altijd de stad verlaten buiten de eerdere aangegeven tijden.
- 08 Voor structurele werkzaamheden in de binnenstad kan ontheffing worden aangevraagd, bij opdrachtgever ter goedkeuring. Na goedkeuring wordt ontheffing op voertuig afgegeven, kosten voor ontheffing zijn voor rekening opdrachtgever.
- 09 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,- (vijfhonderd euro).
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

01 12 03 Verontreiniging op wegen

- 01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard wordt de opdrachtnemer erop gewezen dat hij ervoor dient te zorgen dat de wielen van alle machines schoon zijn, c.q. worden schoon gemaakt en ontdaan van gras, modder en andere ongerechtigdheden voordat ze het werkterrein verlaten en op de (openbare) weg(en) komen. Dit geldt ook voor alle voertuigen waarmee het transport van af te voeren materialen plaatsvindt. Wanneer er ondanks de hiervoor genoemde preventieve maatregelen toch nog vervuiling op de (openbare) weg(en) ontstaat, is het bepaalde in artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard onverkort van toepassing.
- 02 Wanneer de directie verontreinigingen op verhardingen constateert afkomstig van maaai- of opruimwerkzaamheden kan er per locatie en per dag een korting worden toegepast van € 250,- (tweehonderdvijftig euro).
Deze korting wordt verleend zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan

01 13 01 Kwaliteitsplan

- 01 Van de opdrachtnemer wordt een kwaliteitsplan, als bedoeld in artikel 01.13.02 t.m. 01.13.04 en artikel 01.20 van de Standaard, verlangd.

01 13 05 Opneming, (deel)oplevering, werkplanning en responstijd

- 01 Voor besteksposten op frequentie wordt het moment van (deel)oplevering bepaald door de einddata die in de werkplanning/algemeen tijdschema worden genoemd. De laatste deeloplevering als bedoeld in lid 01 (resultaatsverplichting op beeld) wordt beschouwd als eindoplevering van het betreffende jaar. Indien de bodemgesteldheid en / of de weersomstandigheden of organisatorische redenen dit nodig maken kan de directie de aannemer van de planning laten afwijken zonder dat dit recht geeft op enige vergoeding voor de aannemer.
- 03 Met werkzaamheden welke afhankelijk zijn van het weer en de daarmee samenhangende bodemgesteldheid en in het begin van het jaar in de deelopdracht zijn opgenomen dient binnen 3 werkdagen na afroep door de directie gestart te worden.

01 13 06 Algemeen

- 01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd.

HFD PAR ART LID

01 13 07 Tijdsplanning

- 01 In tegenstelling tot paragraaf 8 lid 01 van de UAV dient er innen 10 werkdagen na opdrachtverlening gestart te worden met de werkzaamheden.
- 02 Werkzaamheden binnen de gemeente Tiel alleen binnen de normale werktijden uitvoeren (maandag t/m vrijdag tussen 07:00 uur en 18:00 uur)
Bovenstaande geldt niet voor werkzaamheden die specifiek in het weekend of avond- en nachturen moeten plaatsvinden, deze alleen na opdracht van de directie.
- 03 Voor de uitvoering van werkzaamheden buiten kantooruren (07:00 uur en 18:00 uur) en op zaterdag dient hiertoe vooraf afstemming plaats te vinden met de directie, met als doel de overlast die hieruit kan ontstaan te minimaliseren.
- 04 Langs ontsluitingswegen is het niet toegestaan vóór 9:00 uur en na 16:00 uur werkzaamheden uit te voeren. De te nemen verkeersmaatregelen en uitvoeringstijdstippen voor werkzaamheden langs deze wegen dienen in het op te stellen verkeersplan te zijn vastgelegd. Zonder toestemming van de toezichthouder en van de wegbeheerder zijn werkzaamheden niet toegestaan.
De gemeente stelt trafficchart ter beschikking voor het opstellen van alle verkeersplannen/maatregelen. De aannemer dient hiermee te werken.
- 05 Indien de termijnen die worden aangegeven in het, door de directie geaccordeerde, algemeen tijdschema, werkplan, als bedoeld in lid 06 van Artikel 01.13.06, niet worden gehaald zal een boete worden opgelegd van € 250,- per werkdag zonder dat daarvoor een schriftelijke ingebrekestelling nodig is. De boete zal worden ingehouden op de eerstvolgende termijn.
- 06 Uitvoering tijdschema maaiperiode. In afwijking van het bepaalde in paragraaf 26 van de UAV 2012 is een aan de aard van het werk aangepast algemeen tijdschema opgesteld, dat aangeeft in welke maaiperiodes moet worden gemaaid.
- 07 Voor deze maaiperiodes wordt verwezen naar de betreffende besteksposten. De directie is bevoegd om de aanvang van de maaiperiode met maximaal 10 werkdagen te vervroegen of te verlaten. De oplevering wordt in voorkomend geval eveneens met maximaal 10 werkdagen vervroegd c.q. verlaat.
Het voornemen een periode te vervroegen of te verlaten wordt tenminste 5 werkdagen voor aanvang van de periode door de directie schriftelijk aan de opdrachtnemer meegedeeld. Een dergelijke aanpassing van de maaiperiode heeft geen gevolgen voor de prijzen per eenheid zoals vastgelegd bij de inschrijving.
- 08 De maaiwerkzaamheden moeten altijd in dezelfde volgorde (route) worden uitgevoerd zoals beschreven in het gedetailleerd werkplan, als bedoeld in lid 1 van artikel 01.13.06.
- 09 In aanvulling op het gestelde in lid 05, kan de opdrachtnemer een verzoek indienen voor het wijzigen van de route. De route mag alleen gewijzigd worden na goedkeuring van de opdrachtgever.

01 13 08 Dagboek, lijsten en rapporten

- 01 In afwijking op paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012 maakt de aannemer de weekrapporten op.
- 02 In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 levert de aannemer een ondertekende lijst inhoudende het gestelde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012.

01 14 Bouwstoffen

HFD PAR ART LID

01 14 09 Opslag materialen

- 01 De benodigde materialen zoals vermeld in de besteksposten van dit bestek mogen niet ter plaatse of in openbaar gebied worden opgeslagen. Opslag van materialen dient te geschieden in depot van de opdrachtnemer.

01 15 Geschillen

01 15 01 Bemiddeling

- 01 In afwijking op het gestelde in de leden 01 t/m 06 van artikel 01.15.03 in de Standaard zal er geen bemiddeling door de Raad van Arbitrage voor de Bouw worden ingeroepen.
Ieder geschil tussen partijen ter zake van het werk zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem, tenzij partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting zullen overeenkomen.
- 02 De opdrachtnemer die een geschil ter beslechting voorlegt, nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing omtrent de eindafrekening schriftelijk ter kennis aan de opdrachtnemer heeft gebracht, is niet ontvankelijk in hetgeen hij meer of anders vordert dan die eindafrekening inhoudt, indien hij het geschil aanhangig maakt later dan twee maanden nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing kenbaar heeft gemaakt.
- 03 Paragraaf 49 Lid 1 tot en met 5 van de UAV vervallen.

01 16 Verzekeringen

01 16 03 Verzekeringen door opdrachtnemer

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de opdrachtnemer dient deze primair te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 1.250.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,- per gebeurtenis bedragen.
- 02 De opdrachtnemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.
- 04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

01 17 Vrijgekomen materialen

HFD PAR ART LID

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

- 02 In aanvulling op het genoemde in lid 01 en in overeenstemming met artikel 50.11.01 lid 01 e) van de Standaard, wordt bepaald dat van een illegale storting sprake is als de opdrachtnemer achtergelaten grofvuil in concentraties van meer dan circa 10 kg of een totaal volume van circa 25 liter of groter aantreft.
Op illegale stortingen is het bepaalde in lid 05 van dit artikel van toepassing.
- 03 Indien de opdrachtnemer een illegale storting van grofvuil aantreft dient hij dit terstond bij de directie te melden.
- 04 De opdrachtnemer kan op geen enkele wijze rechten ontleen aan de in het bestek genoemde vrijkomende materialen. Afwijkingen in hoeveelheid van de genoemde materialen of het tijdstip van vrijkomen, door welke oorzaak dan ook, vormen géén reden voor verrekening.
- 05 Indien de directie de aannemer opdraagt de illegale storting op te ruimen zal dit tegen verrekening van meerwerk, aan de hand van de in dit bestek genoemde T.b.s.-tarieven, geschieden.
- 06 Het is niet toegestaan dat de aannemer het vrijgekomen maaisel verwerkt tot hooi of het op een andere manier bewerkt waardoor het als veevoer gebruikt zou kunnen worden. Alle maaisel mag uitsluitend verwerkt worden op de wijze zoals dat in de betreffende besteksposten staat aangegeven.
- 07 Op aanwijzing van de directie wordt maaisel vrijgekomen op locaties van zwaar beschermde soorten verspreid op een andere, door de directie aan te geven, locatie. Eventuele kosten die hiermee gepaard gaan worden geacht in de aanneemsom te zijn inbegrepen c.q. weg te vallen tegen de kosten van vervoer en aanbieden van het maaisel bij de verwerkingsinrichting.
- 08 De aannemer kan op geen enkele wijze rechten ontleen aan de in het bestek genoemde vrijkomende materialen. Afwijkingen in hoeveelheid van de genoemde materialen of het tijdstip van vrijkomen, door welke oorzaak dan ook, vormen géén reden voor verrekening.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- baggerspecie en overige vrijkomende vervuilingen
 - de genoemde stoffen in 01.17.01 lid 1 van de Standaard
- Het plan dient uiterlijk 2 werkdagen voor de 1e bouwvergadering bij de directie ter controle te zijn ingediend.

01 17 08 Bewijs van ontvangst

- 01 De aannemer moet voor 15 december van dat onderhoudsjaar een jaaroverzicht, betreffende de afvalstromen, in excel overleggen aan de AVRI. In dit jaaroverzicht moeten de volgende gegevens zijn opgenomen:
- soort afvalstroom
 - afgevoerde hoeveelheid
 - naam en plaats verwerker
 - wijze van verwerking (recycling, composteren, vergisten, scheiden achteraf, verbranden, storten, etc.)
 - relatie met bonnummers, verstrekt aan de gemeente volgens lid 01 van paragraaf 01.17.08 in de Standaard.

HFD PAR ART LID

01 17 09 Verrekening van wijzigingen van acceptatietarieven

- 01 Het bepaalde in artikel 01.17.10 lid 01 van de Standaard is niet van toepassing.

01 17 13 Melden/registreren besluit bodemkwaliteit

- 01 Het tijdig doen van melden/registreren van grondstromen, baggerspecie en bouwstoffen conform besluitbodemkwaliteit (www.meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl) geschiedt door de aannemer. Het betreft de grondstromen, baggerspecie en bouwstoffen die meldingsplichtig zijn conform besluitbodemkwaliteit.
- 02 De aannemer verstrekt de directie een kopie, bijgevoegd bij de weekrapporten van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer conform lid 01 gedane melding.

01 17 65 Vervoersregistratie

- 01 De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van de te vervoeren materialen.
Deze registratie moet binnen acht werkuren aan de directie zijn overhandigd.
- 02 In de vervoersregistratie moet zijn opgenomen:
-kenteken + naam transporteur
-kentekengewicht voertuig (ledig gewicht)
-tijden van vertrek en aankomst
-soort lading + globale hoeveelheid in m³
-inhoud vuilwatertanks
-plaats van herkomst en bestemming elke lading
-afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug (voorzover van toepassing)
-afvalstroomnummer (voorzover van toepassing).
- 03 Op de weegbonnen dient te zijn aangegeven:
-het bruto en het netto weegresultaat.
-het kenteken.
-de datum en de tijdstippen van weging.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie**01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden**

- 01 Bij werkzaamheden in de nabijheid van bomen / beplanting is de aannemer verplicht om zich te houden aan de voorschriften zoals genoemd in het handboek bomen.

HFD PAR ART LID

01 18 02 Schadevergoeding

- 01 Het gestelde in artikel 01.18.05 van de Standaard komt te vervallen. Hiervoor in de plaats moet lid 07 in deze bepaling worden gelezen.
- 05 Indien de beschadiging vervanging noodzakelijk maakt en aan de vervanging gekoppelde nazorg en of verzorging van de desbetreffende vegetatie verbonden is, worden deze kosten bepaald volgens artikelen 01.18.06 lid 02 en 01.18.07 lid 02 en 03 van de Standaard. Ook deze kosten komen ten laste van de opdrachtnemer.
- 06 Bij schade aan bomen tot 30% van de gemeten stamomtrek, wordt voor het bepalen van het schadebedrag, de volgende formule gehanteerd:
- Schade is groter dan 10% en minder dan 30% van de gemeten stamomtrek op 1,00 m
korting = aantal cm beschadigde stamomtrek x € 20,-
Ongeacht de uitkomst van bovenstaande formules, bedraagt het minimum bedrag bij beschadiging van een boom tweehonderdvijftig euro (€ 250,-).
- 07 Voor elke keer dat de directie constateert dat door de opdrachtnemer, zijn personeel of zijn onderaannemers schades, aan stam groter dan 30% van de stamomtrek, aan de wortels, stam of de kroon van de bomen is veroorzaakt, wordt er een officieel geregistreerd taxateur ingeschakeld om de schade te beoordelen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
- 08 De uiteindelijke bedragen voor schadevergoedingen, extra kortingen en eventuele nazorg worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

- 01 De in artikel 2.33 en 2.34 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase wordt door de aannemer aangesteld.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
Het V&G-plan dient ten minste te voldoen aan artikel 2.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit en omvat minimaal de volgende onderdelen:
De naam van de coördinator voor het ontwerp en de uitvoering.
- Een beschrijving van de wijze waarop wordt voldaan aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, normen en overige eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid;
- Beschrijving van de organisatie met betrekking tot V&G;
- Beschrijving van de wijze voor melding, rapportage en afhandeling van incidenten en (bijna) ongevallen;
- Beschrijving van de wijze waarop het V&G-dossier actueel gehouden wordt;
- Beschrijving van het proces van risico-inventarisatie en evaluatie met betrekking tot V&G-risico's;
- Het risicodossier (RI&E-rapportages) op het gebied van V&G;
- Beschrijving van de wijze waarop voorlichting op het gebied van V&G wordt verzorgd.
- Beschrijving van de organisatie met betrekking tot beheersing van de veiligheid voor de omgeving;
- Bevat een analyse van de risico's voor de omgeving t.g.v. de realisatie van het werk en de maatregelen die getroffen worden voor het beheersen van deze maatregelen.
- Instructies over hoe te handelen bij calamiteiten.

01 20 Kwaliteitsborging

HFD PAR ART LID

01 20 01 Waterschap

- 01 Door het waterschap zal jaarlijks de zogenaamde 'schouw' worden verricht. Indien het waterschap, als gevolg van slecht of niet tijdig maaien of onderhoud van de aannemer, de gemeente een boete oplegt, zal deze op de aannemer worden verhaald. Het bedrag van de boete zal door de opdrachtgever worden verbeurd zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.
- 02 De boete zal onverlet dat de watergang alsnog door de aannemer in de door het waterschap gewenste toestand moet worden gebracht zonder verrekening.
- 03 Indien het Waterschap besluit het onderhoud zelf uit te voeren worden de kosten voor het onderhoud doorberekend aan de aannemer. Deze kosten zullen door de opdrachtgever worden verbeurd zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig.

01 20 02 Kortingen

- 01 De volgende kortingen kunnen worden toegepast:
- voor het niet onmiddellijk, na het passeren van machines, weer vastmaken van afrasteringsdraden en/of sluiten van hekken., alsmede het beschadigen van afrasteringen wordt een korting van € 50,- per gebeurtenis verbeurd. Deze korting wordt verbeurd, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

01 20 03 Aanwezigheidsregistratie

- 01 De aannemer dient, voor de veegvuilbeheersing, aan te kunnen tonen dat het materieel aanwezig is geweest en werkzaamheden heeft verricht op de te beheren lokatie. Deze informatie (bijv. GPS-volgsysteem) moet digitaal verstrekt worden aan de directie.
Wanneer de informatie niet wordt verstrekt, gaat de directie ervan uit dat de werkzaamheden niet zijn uitgevoerd.

01 21 RAW-raamovereenkomst

01 21 05 Verstrekken van een deelopdracht

- 01 De aannemer dient binnen 10 werkdagen na de afroep aan te vangen met de uit te voeren werkzaamheden. De definitieve planning wordt in de bouwvergadering overeengekomen.

01 21 10 Betalingsregeling: risicoregeling

- 01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste maal op de eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde 'prijsindexcijfer Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport' 813 Landschapsverzorging inputprijsindex meest recent.
De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen. Het initiatief voor een indexering ligt bij de aannemer. De aannemer kan tot uiterlijk op 1 december van een kalenderjaar bij de directie een schriftelijk verzoek indienen voor indexering voor het komende jaar. In het verzoek dient een specificatie met toelichting van alle oude en nieuwe tarieven te worden opgenomen, inclusief de berekening van de indexering. Vanaf 1 januari in het betreffende (verlengings)jaar wordt gefactureerd tegen de nieuwe tarieven. De nieuwe tariefstelling kan pas worden geëffectueerd na goedkeuring van de berekening van de indexering door de opdrachtgever. Verzoeken tot indexering die na 1 december van enig jaar worden ontvangen kunnen niet worden gehonoreerd. Inhaalslagen op eerdere indexeringen die niet werden doorgevoerd zijn niet mogelijk.
Prijswijzigingen in het lopende jaar komen niet voor verrekening in aanmerking.

- 05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt

HFD PAR ART LID

volgens de formule:

Indexeringspercentage = $(B1 - B01) / B01 \cdot 100\% = \dots\%$, waarin:

B01 = de index van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel;

B1 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage = $(B1 - B0n) / B0n \cdot 100\% = \dots\%$, waarin:

B0n = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;

B1 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

Het indexeringspercentage afronden op tienden.

06 Indexeringsvoorstellen waar de verkeerde index wordt toegepast of niet conform bovenstaande berekening zijn worden afgewezen.

07 Indien toepassing van de indexering zou leiden tot een prijsverlaging dient opdrachtnemer de tarieven overeenkomstig te verlagen en van eventueel te hoog gefactureerde diensten het verschil te crediteren.

08 Standaardbrieven van inschrijver waarin "algemene" indexeringen worden aangekondigd worden terzijde gelegd. Indien daarin is opgenomen dat opdrachtgever zich akkoord verklaart indien niet voor een bepaalde datum is gereageerd, zal dit geen gelding hebben op de overeenkomst die naar aanleiding van deze aanbesteding is gesloten.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

01 22 03 Ecologisch werkprotocol voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 23 Communicatie

01 23 03 Communicatie tijdens uitvoering

01 De aannemer is gedurende uitvoering verantwoordelijk voor de communicatie met landeigenaren.

01 23 04 IBIS besteksadministratie

01 Het gebruik van de IBIS besteksadministratie is bij deze overeenkomst voorgeschreven.

02 De kosten voor het gebruik van de IBIS besteksadministratie kunnen worden geboekt op bestekspost 870010.
Indien de opdrachtnemer zelf geen licentie heeft voor de IBIS besteksadministratie, stelt de opdrachtgever een licentie ter beschikking.

01 26 Inzet personen in het kader van social return

HFD PAR ART LID

01 26 01 Begrippen

- 01 Avri heeft als doelstelling om mensen met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt middels haar aanbestedingsbeleid duurzaam aan het werk te krijgen. Onder Social Return wordt verstaan: het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en/of wensen in inkoop- en aanbestedingstrajecten, zodat opdrachtnemers een bijdrage leveren aan het beleid ten aanzien van het bieden van werkgelegenheid aan de doelgroep.

01 26 02 Doelgroep

- 01 Onder mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt verstaan: alle kandidaten uit de Participatiewet, WW, WIA/WAO, WAJONG of WSW en/of jongeren zonder startkwalificatie of nog in opleiding op een BBL of BOL plek.

01 26 03 Social-returnverplichting

- 02 De aannemer moet bij de uitvoering van de raamovereenkomst 2% van de aanneemsom van elke deelopdracht inzetten voor Social Return.
- 10 1. Na definitieve gunning van de aanbesteding is de Teamleider Uitvoering van Avri het aanspreekpunt op het gebied van Social Return. Uiterlijk 7 werkdagen nadat de overeenkomst is overeengekomen, treedt de opdrachtnemer in overleg met de directie. Opdrachtnemer legt vervolgens aan Teamleider Uitvoering van Avri een plan van aanpak voor ter goedkeuring. In dit plan van aanpak geeft opdrachtnemer aan hoe hij daadwerkelijk invulling gaat geven aan Social Return uitgaande van het door opdrachtgever geëiste bedrag bij inschrijving.

In het plan Social Return dient tenminste te zijn opgenomen;

- het aantal kandidaten;
- vanuit welke doelgroep de kandidaten aangenomen/gedetacheerd wordt;
- de duur van de arbeids-/detacheringsovereenkomst;
- het aantal uren per week dat de kandidaat gaat werken;
- de aard van de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden;
- de mate van begeleiding en opleiding die vereist is om de nieuwe medewerker te laten functioneren;
- overzicht overige Social Return activiteiten.

2. De kandidaten mogen in principe alleen opgevoerd worden voor werkzaamheden die direct verband houden met de overeenkomst.

3. Kandidaten worden uniek voor deze overeenkomst opgevoerd. Het is dan ook niet toegestaan kandidaten tegelijkertijd op te voeren bij andere opdrachten bij andere opdrachtgevers waar ook moet worden voldaan aan een Social Return verplichting.

4. Voor de berekening van de bijdrage Social Return geldt het bouwblokkenmodel, zoals hieronder weergegeven. Belangrijk hierbij is dat de genoemde normbedragen zijn bepaald op basis van 1 jaar en is uitgegaan van 1 fulltime fte (= 40 uur per week). Zie verder bijlage G.

01 26 04 Korting

- 01 Indien de aannemer zijn verplichtingen aangaande het te besteden bedrag c.q. rapportages niet of niet volledig nakomt, vindt een inhouding van het (procentuele) niet nagekomen deel plaats, vermeerderd met een boete van 10% over het niet nagekomen deel. De bewijslast dat er aan de Social Return verplichtingen wordt voldaan, berust bij de aannemer.
- 02 Geen korting wordt opgelegd indien en voor zover de inzet voor Social Return niet is gelukt en dit de aannemer niet kan worden toegerekend.

01 27 Bijzondere voorwaarden

HFD PAR ART LID

01 27 06 Schade aan verhardingen

- 01 Schade aan elementen- en halfverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een minimum tarief van € 50,- per m2. Indien de aannemer zelf zorgt voor herstel zullen de oppervlakten die tot genoegen van de directie hersteld zijn niet in rekening gebracht worden.
- 02 Schade aan asfaltverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een minimum tarief van € 200,- per m2. Deze schade wordt door of vanwege de opdrachtgever hersteld.
- 03 Insporingen op verhardingen zijn niet toegestaan en zullen als schades worden afgehandeld.

01 27 07 Schade aan opstallen

- 01 De aannemer moet er rekening mee te houden dat alle schades die het gevolg zijn van de door hem toegepaste uitvoeringsmethode(n) aan opstallen zoals: gebouwen inclusief luifels, poorten, afrasteringen, etc. vergoed moet worden tegen de daadwerkelijke kosten van reparatie c.q. vervanging. De aannemer mag een dergelijke schade voor zijn rekening laten herstellen c.q. het beschadigde deel door een gelijkwaardig of beter nieuw deel laten vervangen. Nadat de schade hersteld is, deelt de aannemer dit mede aan de directie die zal controleren of de schade tot haar genoegen is hersteld. Indien de aannemer in gebreke blijft zal de directie voor de herstelling zorgdragen. De hiermede gepaard gaande kosten worden dan zonder meer verbeurd en op de eerst volgende termijn in mindering gebracht. Wanneer een schade is veroorzaakt die tot gevolg heeft dat de veiligheid van personen en of goederen in het gedrang (kunnen) komen, zal de directie een termijn vaststellen waarbinnen de reparatie c.q. de vervanging van het beschadigde deel zal moeten uitgevoerd zijn. Het behoort echter te allen tijde tot de verplichtingen van de aannemer om bij elke schade indien de omstandigheden dit vragen terstond tijdelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat meer schade op lichamelijk, materieel of immaterieel vlak ontstaat.

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 Eisen en uitvoering

51 02 06 In te zetten materieel

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het snoeien/rooien/planten/etc. mag ten hoogste 20 mm bedragen.
- 02 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het maaien van ruiggrasterreinen, bermen en slootonderhoud mag ten hoogste 80 mm bedragen.
- 03 Bij het rijden over verhardingen ten behoeve van diverse werkzaamheden, dient dusdanig materieel ingezet te worden zodat er geen beschadigingen aan de verharding ontstaan.
- 06 Het herstel van diepere insporingsdiepte zal voor rekening komen van de aannemer, tot genoegen van de directie en binnen een door haar in billijkheid te stellen termijn.
- 07 Bij gebruik van kleine machines (bladblazer, bosmaaier, etc) is de aannemer verplicht om elektrisch aangedreven machines te gebruiken.
- 08 De smeermiddelen voor de diverse machines dienen biologisch afbreekbaar te zijn.
- 09 Maaimachines dienen voorzien te zijn van een wildredder.

51 02 50 Aziatische duizendknoop, maaierwerkzaamheden

- 01 Groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.
- 02 Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
- 03 Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknoop' gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.
- 04 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.

HFD PAR ART LID

51 02 51 Aziatische duizendknoop, grondwerk

- 01 Geen grond ontgraven of verwerken bij groeilocaties van Aziatische duizendknoop binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Grondwerkzaamheden zijn alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.
- 02 Grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische duizendknoop op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
- 03 Als sprake is van grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische duizendknoop maakt de aannemer voor uitvoering van de werkzaamheden een Plan van Aanpak voor de ontgraving en nazorg overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen' zoals gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl en dient deze ter acceptatie in bij de directie.
- 04 Grondwerkzaamheden in of bij een groeilocaties en het leveren van grond uitvoeren overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen' zoals gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.
- 05 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.

51 03 Informatieoverdracht

51 03 01 Plantmateriaal

- 01 Als het plantmateriaal niet op de dag van levering kan worden geplant moet de aannemer deze inkuilen op een plek ter keuze van de aannemer. De aannemer is dan verantwoordelijk voor diefstal van het plantmateriaal. Bij diefstal moet de aannemer de kosten vergoeden die verbonden zijn aan het nieuw aan schaffen van het plantmateriaal.

51 03 50 Aziatische duizendknoop

- 01 Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie deze bespreking niet houdt, zal de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.
- 02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
- 03 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het verslag van de bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' instructies aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen. Het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' is te downloaden via de website www.bestrijdingduizendknoop.nl.

51 04 Risicoverdeling en garanties

HFD PAR ART LID

51 04 03 Vrijgekomen materiaal

- 01 Indien tijdens het verwijderen van maaisel, blad, zwerf- en grofvuil voorwerpen als spuiten en/of naalden worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
Hij neemt terstond, zonodig in overleg met de directie, de voor de omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen. De hieruit voortvloeiende kosten worden hem als meerwerk vergoed.
- 02 Indien bij de nazorg of het onderhoud van groenvoorzieningen het afvoeren dan wel het verwerken van vrijgekomen materialen is voorgeschreven, is het aantal dagen waarbinnen de afvoer en verwerking dient plaats te vinden als volgt bepaald:
- | | |
|---|------------------|
| materiaal vrijgekomen bij | [aantal dagen] |
| - afsteken graskanten | dezelfde werkdag |
| boomspiegels en grasterreinen. | |
| - verwijderen blad | dezelfde werkdag |
| uit beplanting, van grasvelden en verhardingen | |
| - onkruidvrij maken boom spiegels en beplantingen | dezelfde werkdag |
| - knippen van hagen | dezelfde werkdag |
| - snoeien van bomen | dezelfde werkdag |
| - snoeien van beplantingen | 2 werkdagen |
- 03 De directie stelt depotruimte beschikbaar voor af te voeren materialen.
- 04 Alle vrijgekomen materialen moeten altijd voor het weekend afgevoerd zijn.

51 07 Meet- en verrekenmethoden

51 07 50 Aziatische duizendknoop, grondwerk

- 01 Het vervoeren van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop of op een verdachte locatie, naar een door de directie te bepalen locatie wordt verrekend als meer en minder werk tenzij hiervoor in het bestek een afzonderlijke bestekspost is opgenomen.
- 02 Het uitvoeren van een bewerking van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop of op een verdachte locatie op aanwijzing van de directie wordt verrekend als meer en minder werk tenzij hiervoor in het bestek een afzonderlijke bestekspost is opgenomen.

51 2 Gras en kruidachtigen

51 22 Eisen en uitvoering

HFD PAR ART LID

51 22 05 Maaien

- 01 Bij het maaien van gras en kruidachtigen en/of bermen dient 0,30 m uit de HWA-afvoer van het gebouw, 0,30 m rond de obstakels en 0,50 m rond de bomen in het gras gebleven te worden. Deze 0,30 m en 0,50 m apart bijmaaien zonder beschadiging aan bomen of obstakels.
- 02 Bij het maaien van ruw gras of bermen is toepassen van een klepelmaaier niet toegestaan bij bestekposten waar het maaisel niet direct geruimd wordt.
- 03 Het maaien van gras en kruidachtigen vanaf kwaliteitsniveau B en het maaien op frequentie van alle grastypes, met uitzondering van bermen, uitvoeren met een mulchmaaier.
- 04 Bij het (bij)maaien nabij bomen en blok- en linthagen dienen de bewegende delen van de (bos)maaier de boom of haag niet te raken, door bijvoorbeeld de (bos)maaier te voorzien van een beschermkap.
- 05 Voertuigen ten behoeve van onderhoud gras en kruidachtigen dienen allen uitgerust te zijn met gazonbanden.
- 06 Bij het maaien van bermen of ruw gras moet er een wildredder op de machine worden gebruikt.
- 07 Bij het maaien van bermen of ruw gras terreinen moet de jonge (0 tot 2 jaar oude) houtopslag worden afgemaaid.
- 08 Na het maaien van gras en kruidachtigen en/of bermen dient binnen 3 werkdagen de werkzaamheden betreffende het bijmaaien rondom obstakels te worden uitgevoerd. Wanneer het bijmaaien rondom obstakels eerder wordt uitgevoerd dan de maaibeurten mag hier tussen de werkzaamheden tevens maximaal 3 werkdagen verschil zitten.
- 09 Het te gebruiken rijdend materieel ten behoeve van de werkzaamheden in dit bestek dient te zijn voorzien van werkende veiligheidsverlichting, waaronder een van alle zijden werkende oranje zwaailamp. Materieel met cabine dient tevens te beschikken over een achteruitrijcamera.

51 22 06 Gefaseerd maaien

- 01 Gefaseerd maaien is een ecologische maaimethode. Er wordt meanderend gemaaid, waarbij een deel van het gras blijft staan. Door in fases te maaien wordt berm/grasland gecreëerd met veel variatie. Hierdoor is er op elk moment van het jaar wat te vinden voor vlinders, bijen en vogels en draagt het bij aan de biodiversiteit.
- 03 Te handhaven vegetatie is ter ontwikkeling en handhaving insectenpopulatie.
- 04 Bij gefaseerd maaien dient bij elke maaibeurt circa 20% altijd gehandhaafd te blijven. Lokaties worden door opdrachtgever aangewezen. Zie bijlage "gefaseerd maaien".

51 22 07 Verwerken vrijgekomen maaisel

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 06 van de Standaard moet de aannemer het verwerken van vrijgekomen maaisel direct na het maaien uitvoeren, tenzij het bestek anders vermeld.
- 02 Indien de aannemer het in lid 01 vermelde niet nakomt kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,- (vijfhonderd euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

51 23 Informatieoverdracht

51 23 50 Volgorde te maaïen percelen

- 01 De aannemer deelt de directie ten minste één week voor aanvang van het maaiseizoen de volgorde van de te maaïen percelen mee.

51 25 Bijbehorende verplichtingen

51 25 50 Ecologisch beheer

- 01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer wordt tevens gerekend het registreren van ecologisch waardevolle situaties, ecologische bedreigingen en ecologische ontwikkelingen. De geregistreerde gegevens moeten samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt worden gerapporteerd aan de directie.

51 4 Beplantingen

51 44 Risicoverdeling en garanties

51 44 08 Groeiplaatsbeoordeling

- 01 De directie informeert de aannemer voor aanvang van de plantwerkzaamheden over de kwaliteit van de groeiplaats van de beplanting waarop de garantiebepaling van toepassing is.
- 02 Indien de aannemer, door middel van een onderzoek, aan kan tonen dat de groeiplaats niet geschikt is dan meldt hij dit bij de directie. Tevens geeft hij een advies hoe de groeiplaats verbeterd moet worden.
- 03 De kosten voor de verbetering van de groeiplaats zijn voor rekening van de opdrachtgever.
- 04 De groeiplaats mag alleen verbeterd worden na akkoord van de directie.

51 45 Bijbehorende verplichtingen

51 45 01 Onderhoud

- 02 Op het einde van iedere werkdag dienen alle resten van vrijgekomen materialen van de aanliggende verhardingen verwijderd te worden.

HFD PAR ART LID

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 12 Eisen en uitvoering

62 12 01 Algemeen

- 01 De aannemer dient er voor te zorgen dat kegels, pilonnen, schildjes voor tijdelijke wegbebakening tot de standaard uitrusting behoren.
- 02 Tijdelijke wegbebakening uitvoeren in overleg met de politie en wegbeheerder.
- 03 De aannemer zorgt voor de afzettingen van het werk, inclusief voorwaarschuwingen (bebording).
- 04 De aannemer draagt zorg voor het onderhoud van de verkeersvoorzieningen. Tevens controleert de aannemer aan het einde van elke werkdag dat de tijdelijke verkeersvoorzieningen correct staan en noteert dit in het dagboek.
- 05 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen voor voetgangers mogelijk blijft en dat het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen, enzovoort, voor zover het werk dit toelaat, in gezamenlijk overleg mogelijk blijft.
Indien hierbij knelpunten/klachten ontstaan dient de aannemer zo snel mogelijk hierover overleg te voeren met de directie en eventueel hierbij direct betrokken bewoners en/of bedrijven.
- 06 Op aangeven van de directie dienen waarschuwborden die tijdelijk geen dienst behoeven te doen aan het einde van de werkdag verwijderd of afgedekt te worden en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn te worden herplaatst of de afdekking te worden verwijderd.
- 09 Het is verboden werkzaamheden aan of langs hoofdinfrastructuur en gebiedsontsluitingswegen, waarbij wegafzettingen van toepassing zijn, uit te voeren in de spijstijden tussen 07.00 tot 09.00 en 15.30 tot 18.00 uur.
In overleg en met goedkeuring van de directie kan afgeweken worden van bovenstaand in dit lid 10.
- 10 De aannemer mag zonder toestemming van de directie geen wegen voor het verkeer afsluiten.

62 12 07 Tijdelijke bebording

- 03 Alle tijdelijke borden, volgens bijlage II van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV), plaatsen overeenkomstig het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Uitvoeringsvoorschriften BABW. De borden moeten retroreflecterend (minimaal klasse II) zijn en in metalen uitvoering.
- 04 De verkeersborden, bebakening en afzettingen dienen door de aannemer ter beschikking te worden gesteld.
- 05 De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen/ aanbrengen, onderhouden en verwijderen, alsmede voor het zo dikwijls als nodig is, opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van de tijdelijke bebording, bebakening en afzettingen.
- 06 De opdrachtnemer draagt zorg en is verantwoordelijk voor een regelmatige en voldoende controle op de wegbebakening, afzettingen en omleidingen, ook na werktijd.

62 13 Informatieoverdracht

HFD PAR ART LID

62 13 03 Traffic-chart

- 01 De verkeersmaatregelen die van toepassing zijn voor dit contract dienen zorgvuldig te worden opgesteld en minimaal 6 weken voor de uitvoering ingediend via het online platform Traffic-Chart.
- 02 Dit systeem zal door de opdrachtgever beschikbaar worden gesteld en fungeert als het centrale platform voor het indienen en beheren van verkeersmaatregelen.
- 03 Alle voorgestelde maatregelen dienen te voldoen aan de gestelde richtlijnen en dienen tijdig conform lid 01 worden ingediend om een vlotte afhandeling en goedkeuring te waarborgen.

62 14 Risicoverdeling en garanties

62 14 01 Algemeen

- 01 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.
- 02 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500,-- (vijfhonderd euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is.
- 03 Indien de in lid 02 bedoelde tekortkoming(en) niet binnen 4 uur na melding voldoet aan de geldende wettelijke maatregelen is de directie bevoegd het werk tijdelijk stil te leggen. Deze tijdelijke onderbreking duurt totdat de directie haar goedkeuring heeft gegeven aan de herstelde tekortkoming(en). Alle kosten en bij komende kosten, voortvloeiende uit deze tijdelijke onderbreking komen volledig voor rekening van de aannemer. Bovengenoemde ontheft de aannemer niet van zijn verplichting het werk naar de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen tijdig te voltooien.

62 14 02 Aansprakelijkheid

- 01 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voortvloeiende uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

62 15 Bijbehorende verplichtingen

HFD PAR ART LID

62 15 01 Maatregelen in het belang van het verkeer

- 01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd.
De aannemer vermeldt daarin welke verkeersmaatregelen voor de uitvoering van het werk of een gedeelte daarvan zullen worden getroffen.
De aannemer vermeldt daarin tevens over welke categorie wegen en met welke snelheden op die wegen hij rekening heeft gehouden bij het opstellen van dit plan.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.
- 02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

HFD PAR ART LID

64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen

64 1 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen

64 12 Eisen en uitvoering

64 12 01 Algemeen

04 Indien door de aanwezigheid van beschermde soorten of andere omstandigheden de werkzaamheden niet conform de gedragscode en/of werkprotocol kunnen worden uitgevoerd, is de directie gerechtigd het werk stil te leggen.

05 Minimaal 1 werknemer in de werkploeg dient in het bezit zijn van een certificaat Zorgvuldig handelen Wettelijke natuurbescherming onder Omgevingswet: Activiteiten Natuur niveau 1.

De betrokken uitvoerder dient in het bezit te zijn van een certificaat Zorgvuldig handelen Wettelijke natuurbescherming onder Omgevingswet: Activiteiten Natuur niveau 2.

De projectleider dient in het bezit te zijn van een certificaat Zorgvuldig handelen Wettelijke natuurbescherming onder Omgevingswet: Activiteiten Natuur niveau 3: werkvoorbereider/bedrijfsleider.

Dit geldt voor alle werkzaamheden in deze raamovereenkomst.

06 De certificaten voor bestendig beheer om zoals genoemd in lid 05 van dit artikel, dienen erkend te zijn door de Vereniging Stadswerk, AOC keurmerk of gelijkwaardig.

07 In het kader van de Omgevingswet dient voor aanvang van het werk onderzocht te worden of er beschermde soorten in het gebied aanwezig zijn.

Bevindingen dienen voorafgaande aan de werkzaamheden aan de opdrachtgever aangeleverd te worden. Daarnaast moet de opdrachtnemer dagelijks een flora- en fauna logboek bijhouden welke op het werk aanwezig is. De aangetroffen beschermde soorten (volgens de Omgevingswet) en de maatregelen die hierbij getroffen zijn, worden vermeld in het logboek.

De inventarisatie en registratie flora en fauna conform bestekspost 850010 in deze overeenkomst dient te worden uitgevoerd door een Ecologisch deskundige die aantoonbare kennis en ervaring heeft met inventarisatie en registratie van (beschermde) flora en fauna. Hij of zij voldoet aan een of meerdere van onderstaande punten:

- hij of zij heeft een afgeronde hbo- of universitaire opleiding, met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie;
- hij of zij heeft een afgeronde mbo-opleiding, met als zwaartepunt de Wet natuurbescherming/Omgevingswet (onderdeel soortenbescherming), soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten;
- hij of zij is werkzaam voor een ecologisch adviesbureau, zoals een bureau dat is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus;
- hij of zij zet zich aantoonbaar actief in op het gebied van de soortenbescherming en is werkzaam of aangesloten bij de volgende Nederlandse organisaties: Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied;
- hij of zij zet zich aantoonbaar actief in op het gebied van de monitoring en/of bescherming.

Deze persoon dient documentatie waarmee hij of zij aantoonbaar ecologisch deskundig te zijn - op verzoek - te overhandigen aan de directie. De directie beoordeelt of deze documentatie voldoende is en bepaalt of de betreffende persoon de inventarisatie en registratie mag uitvoeren.

10 Indien onderdelen uit de 'Gedragscode Soortbescherming gemeenten' tegenstrijdig zijn met onderdelen uit de opdracht of het bestek, wordt de rangorde daarvan bepaald aan de hand van de volgende regel: de Gedragscode gaat voor de opdracht of het bestek.

Behoort bij: 0557-001-4

ROVK intergraal onderhoud Openbare ruimte gemeente Tiel

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 0557-001-4

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)

(functie)

B) (handtekening)

(naam)

(functie)

C) (handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: 0557-001-4

ROVK intergraal onderhoud Openbare ruimte gemeente Tiel

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2	Onderhoud gras en kruidachtigen				
25	Bermen				
251	Maaien bermen, maaisel 5 tot 10 dagen laten liggen.				
2511	<u>Vlak terrein, 1x per jaar</u>				
251110	Maaien bermen en taluds.	are	592,00F		
251120	Maaien bermen en taluds, met klein materieel.	are	40,00F		
251130	Maaien rondom bomen.	st	600,00F		
2512	<u>Vlak terrein, 2x per jaar</u>				
251210	Maaien bermen en taluds.	are	5.828,00F		
251220	Maaien bermen en taluds, met klein materieel.	are	40,00F		
251230	Maaien rondom bomen.	st	600,00F		
2513	<u>Talud, 1x per jaar</u>				
251310	Maaien bermen en taluds.	are	104,00F		
251320	Maaien bermen en taluds, met klein materieel.	are	40,00F		
251330	Maaien rondom bomen.	st	600,00F		
2514	<u>Talud, 2x per jaar</u>				
251410	Maaien bermen en taluds.	are	816,00F		
251420	Maaien bermen en taluds, met klein materieel.	are	40,00F		
251430	Maaien rondom bomen.	st	600,00F		
252	Maaien bermen, maaisel direct verwerken				
2521	<u>Vlak terrein, 1x per jaar</u>				
252110	Maaien bermen en taluds.	are	94,00F		
252120	Maaien rondom bomen.	st	100,00F		
252130	Maaien bermstrook langs verharding- extra maaibeurt -.	km	112,00F		
2522	<u>Vlak terrein, 2x per jaar</u>				
252210	Maaien bermen en taluds.	are	4.387,00F		
252220	Maaien rondom bomen.	st	600,00F		
2523	<u>Vlak terrein, 4x per jaar</u>				
252310	Maaien bermen en taluds.	are	50,00F		
252320	Maaien bermen en taluds, met klein materieel.	are	40,00F		
252330	Maaien rondom bomen.	st	600,00F		
2524	<u>Uitzichthoeken, 4x per jaar</u>				
252410	Maaien bermen en taluds.	are	103,00F		
252420	Maaien rondom bomen.	st	50,00F		
2525	<u>Talud, 1x per jaar</u>				
252510	Maaien bermen en taluds.	are	86,00F		
252520	Maaien rondom bomen.	st	50,00F		
2526	<u>Talud, 2x per jaar</u>				
252610	Maaien bermen en taluds.	are	39,00F		
252620	Maaien rondom bomen.	st	20,00F		
2527	<u>Talud, 4x per jaar</u>				
252710	Maaien bermen en taluds.	are	20,00F		
252720	Maaien rondom bomen.	st	20,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
253	Maaaien bermen, maaisel niet verwerken				
2531	<u>Vlak terrein, 1x per jaar</u>				
253110	Maaaien bermen en taluds.	are	300,00F		
253120	Maaaien rondom bomen.	st	200,00F		
253130	Maaaien bermstrook langs verharding.	km	100,00F		
2532	<u>Vlak terrein, 2x per jaar</u>				
253210	Maaaien bermen en taluds.	are	300,00F		
253220	Maaaien rondom bomen.	st	200,00F		
2533	<u>Vlak terrein, 4x per jaar</u>				
253310	Maaaien bermen en taluds.	are	715,00F		
253320	Maaaien rondom bomen.	st	200,00F		
2534	<u>Talud, 1x per jaar</u>				
253410	Maaaien bermen en taluds.	are	300,00F		
253420	Maaaien rondom bomen.	st	200,00F		
2535	<u>Talud, 2x per jaar</u>				
253510	Maaaien bermen en taluds.	are	300,00F		
253520	Maaaien rondom bomen.	st	200,00F		
2536	<u>Uitzichthoecken, talud, 4x per jaar</u>				
253610	Maaaien bermen en taluds.	are	300,00F		
253620	Maaaien rondom bomen.	st	200,00F		
254	Bijmaaaien				
2541	<u>Incidenteel bijmaaaien</u>				
254110	Bijmaaaien langs trappen	st	24,00F		
254120	Bijmaaaien rondom en onder zitbanken, extra beurt.	st	58,00F		
26	Gefaseerd maaaien				
260010	Maaaien bermen en taluds, gefaseerd maaaien, 1x/jaar.	are	800,00F		
260020	Maaaien bermen en taluds, gefaseerd maaaien, 2x/jaar.	are	9.296,00F		
27	Bestrijden invasieve soorten				
271	Bestrijden reuzenberenklauw				
2711	<u>Uitmaaaien reuzenberenklauw</u>				
271110	Uitmaaaien reuzenberenklauw in bosplantsoen, 2x.	m2	1.390,00F		
271120	Uitmaaaien reuzenberenklauw in bosplantsoen, 2x talud.	m2	1.390,00F		
271130	Uitmaaaien reuzenberenklauw in berm, 2x.	m2	13.914,00F		
271140	Uitmaaaien reuzenberenklauw in berm, 2x talud.	m2	1.390,00F		
2712	<u>Uitsteken reuzenberenklauw</u>				
271210	Uitsteken reuzenberenklauw in beplanting, 1x.	m2	1.390,00F		
271220	Uitsteken reuzenberenklauw in beplanting, 1x talud.	m2	1.390,00F		
271230	Uitsteken reuzenberenklauw in berm, 1x.	m2	1.390,00F		
271240	Uitsteken reuzenberenklauw in berm, 1x talud.	m2	1.390,00F		
272	Bestrijden Japanse duizendknoop				
2721	<u>Uitmaaaien Japanse duizendknoop in beplanting</u>				
272110	Maaaien groeilocaties Aziatische duizendknoop 4x..	are	12,24F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
272120	Maaien groeilocaties Aziatische duizendknoop 6x.	are	12,24F		
272130	Maaien groeilocaties Aziatische duizendknoop 6x talud.	are	12,24F		
272140	Maaien groeilocaties Aziatische duizendknoop 8x.	are	12,24F		
272150	Maaien groeilocaties Aziatische duizendknoop 8x talud.	are	12,24F		
2722	<u>Uitmaaieren Japanse duizendknoop in berm</u>				
272210	Maaien groeilocaties Aziatische duizendknoop, 4x.	are	489,00F		
272220	Maaien groeilocaties Aziatische duizendknoop, 4x talud.	are	49,00F		
272230	Maaien groeilocaties Aziatische duizendknoop, 6x.	are	734,00F		
272240	Maaien groeilocaties Aziatische duizendknoop, 6x talud.	are	73,00F		
272250	Maaien groeilocaties Aziatische duizendknoop, 8x.	are	979,00F		
272260	Maaien groeilocaties Aziatische duizendknoop, 8x talud.	are	98,00F		
273	Bestrijden Jacobskruid				
273010	Uitmaaieren Jacobskruid in berm 2x	m2	1.000,00F		
273020	Uitmaaieren Jacobskruid in berm, talud 2x	m2	300,00F		
274	Bestrijden waterwaaier (Cabomba)				
274010	Handmatig verwijderen waterwaaier, 1x.	m2	100,00F		
274020	Handmatig verwijderen waterwaaier, 2x.	m2	200,00F		
274030	Machinaal verwijderen waterwaaier, 1x	m2	400,00F		
274040	Machinaal verwijderen waterwaaier, 2x	m2	800,00F		
275	Bestrijden waterteunisbloem				
275010	Handmatig verwijderen waterteunisbloem, 1x.	m2	100,00F		
275020	Handmatig verwijderen waterteunisbloem, 2x.	m2	200,00F		
275030	Machinaal verwijderen waterteunisbloem, 1x	m2	400,00F		
275040	Machinaal verwijderen waterteunisbloem, 2x	m2	800,00F		
276	Bestrijden bramen				
276010	Handmatig verwijderen bramen in bosplantsoen.	m2	1.000,00F		
276020	Handmatig verwijderen bramen in bosplantsoen, talud.	m2	200,00F		
276030	Handmatig verwijderen bramen in heesters.	m2	1.000,00F		
276040	Handmatig verwijderen bramen in heesters, talud.	m2	200,00F		
3	Onderhoud watergangen, vijvers en duikers				
31	Watergangen				
311	Maaien watergangen				
3111	<u>Watergangen, insteken tot ca. 6 m, terrein > 3 m breed</u>				
311110	Uitmaaieren watergang.	m	13.292,00F		
311120	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	13.292,00F		
311130	Verw. maaisel vrijgek. bij watergang; kneuzen + spreiden.	m	13.292,00F		
311140	Verwerken maaisel vrijgek. bij watergang door derden.	m	1.328,00F		
3112	<u>Watergangen, insteken tot ca. 6 m, zonder terrein > 3 m breed</u>				
311210	Uitmaaieren watergang.	m	216,00F		
311220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	216,00F		
311230	Verw. maaisel vrijgek. bij watergang; kneuzen + spreiden.	m	216,00F		
311240	Verwerken maaisel vrijgek. bij watergang door derden.	m	20,00F		
3113	<u>Watergangen, insteken ca. 6 m of meer, terrein > 3 m breed</u>				
311310	Uitmaaieren watergang.	m	57.558,00F		
311320	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	57.558,00F		
311330	Verw. maaisel vrijgek. bij watergang; kneuzen + spreiden.	m	57.558,00F		
311340	Verwerken maaisel vrijgek. bij watergang door derden.	m	5.754,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3114	<u>Watergangen, insteken ca. 6 m of meer, zonder terrein > 3 m breed</u>				
311410	Uitmaaïen watergang.	m	950,00F		
311420	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	950,00F		
311430	Verw. maaisel vrijgek. bij watergang; kneuzen + spreiden.	m	950,00F		
311440	Verwerken maaisel vrijgek. bij watergang door derden.	m	950,00F		
312	Incidenteel onderhoud, maaïen watergangen				
3121	<u>Watergangen insteken tot ca. 6 m, met terrein > 3 m breed</u>				
312110	Uitmaaïen watergang op aanwijzing directie.	m	1.000,00F		
312120	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	1.000,00F		
312130	Verw. maaisel vrijgek. bij watergang; kneuzen + spreiden.	m	1.000,00F		
312140	Verwerken maaisel vrijgek. bij watergang door derden.	m	1.000,00F		
3122	<u>Watergangen, insteken tot ca. 6 m, zonder terrein > 3 m breed</u>				
312210	Uitmaaïen watergang op aanwijzing directie..	m	1.000,00F		
312220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	1.000,00F		
312230	Verw. maaisel vrijgek. bij watergang; kneuzen + spreiden.	m	1.000,00F		
312240	Verwerken maaisel vrijgek. bij watergang door derden.	m	1.000,00F		
3123	<u>Watergangen, insteken ca. 6 m of meer, terrein > 3 m breed</u>				
312310	Uitmaaïen watergang op aanwijzing directie..	m	1.000,00F		
312320	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	1.000,00F		
312330	Verw. maaisel vrijgek. bij watergang; kneuzen + spreiden.	m	1.000,00F		
312340	Verwerken maaisel vrijgek. bij watergang door derden.	m	1.000,00F		
3124	<u>Watergangen, insteken ca. 6 m of meer, zonder terrein > 3 m breed</u>				
312410	Uitmaaïen watergang op aanwijzing directie..	m	1.000,00F		
312420	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	1.000,00F		
312430	Verw. maaisel vrijgek. bij watergang; kneuzen + spreiden.	m	1.000,00F		
312440	Verwerken maaisel vrijgek. bij watergang door derden.	m	1.000,00F		
32	Vijvers				
321	Regulier onderhoud, maaïen vijvers				
321010	Uitmaaïen waterpartij.	are	1.012,00F		
321020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij waterpartij.	are	1.012,00F		
322	Incidenteel onderhoud, maaïen vijvers				
322010	Uitmaaïen waterpartij op aanwijzing directie..	are	200,00F		
322020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij waterpartij.	are	200,00F		
33	Duikers				
330010	Maaïen bermen en taluds. vrijmaaïen duikers	are	16,00F		
34	Maaïen talud, basaltblokken				
340010	Onkruidvrij maken elementverharding, steile basaltglooiing	are	200,00F		
8	Overige werkzaamheden				
81	Verkeersmaatregelen				
813	Inzet verkeersregelaar				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
813010	Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	160,00F		
85	Inventariseren flora en fauna				
850010	Inventariseren flora en fauna verkennend en soortspec.	st	2.000,00F		
850020	Vastleggen bijzondere ecologische situaties.	uur	20,00F		
86	Inzet werknemers en materieel				
862	Inzetten materieel				
8624	<u>Inzet machines tbv maaiwerkzaamheden</u>				
862410	Inzetten maai- zuig combinatie.	uur	80,00F		
862420	Inzetten van een klepelmachine	uur	80,00F		
862430	Inzetten tractor met maai-arm en zuigcombinatie.	uur	80,00F		
862440	Inzetten tractor met cirkelmaaier.	uur	80,00F		
862450	Inzetten tractor met herder met klepelmaaier.	uur	80,00F		
863	Afvoer- en acceptatiekosten				
8632	<u>Afvoeren groenmateriaal en grond</u>				
863210	Afvoeren slootvuil.	ton	20,00F		
863220	Afvoeren maaisel en groenafval.	ton	20,00F		
87	Communicatie en overleg				
870010	Toepassen IBIS besteksadministratie	week	104,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%	0,25		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				