

Werkomschrijving: Gefaseerd maaien van Bermen - Gemeente Tiel

In de gemeente Tiel maaien we de bermen met aandacht voor bloemen, dieren én veiligheid. Lees deze werkomschrijving goed door voor je begint.

Wat moet je doen?

✓ 1. In de aangegeven vakken:

- ✓ Laat 15-20% van het vlak staan.
- ✓ Kies hierbij vooral de bloemrijke stukken om te laten staan.
- ✓ Laat ook 1 tot 2 meter langs sloten/oeveren en rondom losse struiken ongemaaid.

✓ 2. Langs de weg en kruisingen:

- ✓ Altijd 1 meter breedte maaien langs de verharding (weg of fietspad) of de breedte die is weergegeven op tekening. Dit voorkomt overhangend groen en zorgt voor goed zicht voor verkeer.

✓ 3. Vorm van de ongemaaide stroken:

- ✓ Laat de ongemaaide stroken in een golfvorm liggen.
- ✓ De strook moet 20% van de breedte van het vlak zijn.
- ✓ Vlakken mogen maar maximaal 500 meter van elkaar verspreid staan. Tenzij dit niet anders kan.

✓ 4. Stroken van vorige maaibeurt:

- ✓ Stroken die je bij de vorige ronde hebt laten staan, moet je nu wel maaien.
- ✓ Zo voorkom je dat het gras te ruig wordt of er bomen in gaan groeien.

✓ 5. Ruige vegetatie altijd maaien als je veel ziet van de volgende soorten:

- Riet
- Ridderzuring
- Boomopslag (zeker bij jonge boompjes in het gras)
- ✓ Op de achterzijde staan er voorbeelden van deze soorten

✓ 6. Hoe maaien?

- ✓ Niet klepelen – dus echt maaien en het gras afvoeren.
- ✓ Gebruik bij voorkeur licht materieel zodra er geen spoorvorming ontstaat. Mocht dit wel gebeuren dan direct stoppen en de schade herstellen.

✓ 7. Bomen:

- ✓ Eerste maaironde: Gras bij de bomen wel maaien.
 - ✓ Tweede maaironde: Gras bij de bomen niet laten staan.
 - ✓ Maaischade door touwtjes aan bomen zien te voorkomen
-

Tot slot

- ✓ **Werk netjes en let op de afspraken.**
- ✓ **Bij twijfel: altijd overleggen met je uitvoerder of toezichthouder van de Avri.**
- ✓ **Bekijk de viewer goed voor je begint.**
- ✓ **Locatie voor de losplek van het bermmaaisel worden aangewezen in overleg met de toezichthouder.**
- ✓ **Het verzamelde bermmaaisel wordt voor het weekend afgevoerd.**