

Algemene informatie

Aanbesteding: Onderhoud hoofdgemalen Watersamenwerking As50+
Aanbestedende Dienst: Gemeente Meierijstad
Referentie: 2026-4003
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Programma van Eisen

Vraag:

In hoofdstuk 2.11 staat dat het reinigen altijd gelijktijdig met de preventieve controlebeurt dient te worden uitgevoerd. Het reinigen en inspecteren kan echter nooit exact tegelijk worden uitgevoerd. Dit betekent dat de reinigers en inspecteurs steeds op elkaar moeten wachten wat een onnodig hoge kosten met zich mee brengt.
Kan dit gewijzigd worden in "inspectie binnen 5 dagen na reinigen" zoals gebruikelijk is?

Antwoord:

"inspectie binnen 5 dagen na reinigen" is akkoord mits door de reiniger geconstateerde waarnemingen die wijzen op een afwijking worden vastgelegd (foto) en doorgegeven aan de BRL inspecteur.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Onderhoud hoofdgemalen Bernheze
P2 Onderhoud hoofdgemalen Boekel
P3 Onderhoud hoofdgemalen Maashorst
P4 Onderhoud hoofdgemalen Meierijstad
P5 Onderhoud hoofdgemalen Oss

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Aardlekschakelaar testen

Vraag:

In hoofdstuk 3.5.3 staat dat voor de gemeente Oss de aardlekschakelaars getest dienen te worden op uitschakeltijd, aanspreekstroom en selectiviteit. Dit zijn normaal gesproken controles die bij een NEN3140 inspectie horen en dient gedaan te worden m.b.v. een installatietester. Volgens de BRL volstaat het om deze handmatig te testen middels de testknop. Is dit een bewuste keuze en geldt

deze alleen voor de gemeente Oss?

Antwoord:

Uw constatering is juist, dit gaat verder dan de BRL werkzaamheden. Dit is een aanvullende vraag die enkel voor gemeente Oss geldt. Er kan dan ook een aparte prijs voor worden opgegeven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P5 Onderhoud hoofdgemalen Oss

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Metten opgenomen stroom van de pompen

Vraag:

In hoofdstuk 5.5 van het PvE staat dat de opgenomen stroom over 3 fasen gemeten dient te worden en vastgelegd in het OMS systeem. In de inspectierapporten van deze systemen kan echter slechts 1 meetwaarde worden ingevuld. Volstaat 1 meetwaarde invullen?

Antwoord:

U dient de waarden per fase in dat geval in het opmerkingenveld te vermelden

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Onderhoud hoofdgemalen Bernheze

P2 Onderhoud hoofdgemalen Boekel

P3 Onderhoud hoofdgemalen Maashorst

P4 Onderhoud hoofdgemalen Meierijstad

P5 Onderhoud hoofdgemalen Oss

Ref.nr.**Onderwerp:**

4

Inschrijfstaat

Vraag:

In de inschrijfstaat staat dient een prijs afgegeven te worden voor het leveren en plaatsen van een Jazmin. Kunt u aangeven wat dit is en wie de leveranciers is van dit product?

Antwoord:

Jazmin is een besturingssysteem dat geleverd wordt door Wioniq (voorheen Interact)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P2 Onderhoud hoofdgemalen Boekel

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Bijlage 7 -inschrijfstaat

Vraag:

Voor welke pompen zijn de opgenomen waaiers (473, 463, 462, 460, 461), deze komen voor in verschillende pompen met verschillende afmetingen.

Antwoord:

De Flygt 3085 en 3102 serie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Onderhoud hoofdgemalen Bernheze

P2 Onderhoud hoofdgemalen Boekel

P3 Onderhoud hoofdgemalen Maashorst

P4 Onderhoud hoofdgemalen Meerijstad

P5 Onderhoud hoofdgemalen Oss



Ref.nr.
6

Onderwerp:
Bijlage 7 -inschrijfstaat

Vraag:
U vraagt een HMI scherm (xylem), voor welke besturing is dit HMI scherm?

Antwoord:
De Flygt APP 600 en 900 serie

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
22 mei 2026

Percelen:
P1 Onderhoud hoofdgemalen Bernheze
P2 Onderhoud hoofdgemalen Boekel
P3 Onderhoud hoofdgemalen Maashorst
P4 Onderhoud hoofdgemalen Meierijstad
P5 Onderhoud hoofdgemalen Oss

Ref.nr.
7

Onderwerp:
Bijlage 7 -inschrijfstaat

Vraag:
U vraagt een Jazmin, is dit een volledige 2 pomps besturing voor zien van een JazzMIN PLC of een bedoelt u een losse JazzMIN PLC?

Antwoord:
Hier wordt bedoeld: een losse Jazzmin PLC

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
22 mei 2026

Percelen:

P2 Onderhoud hoofdgemalen Boekel

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Bijlage 7 -inschrijfstaat

Vraag:

Kunt u toelichten wat het verschil is tussen een app300 compleet best. Kast (xylem) en de app 300 (xylem) En welke uitvoering betreft dit, 1p of 2p of 4G/Lon?

Antwoord:

Hier wordt een App300sx compleet met 4 G communicatie voor een 1 en/of 2 pomps bedoeld. App300 is niet meer leverbaar

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Onderhoud hoofdgemalen Bernheze

P2 Onderhoud hoofdgemalen Boekel

P3 Onderhoud hoofdgemalen Maashorst

P4 Onderhoud hoofdgemalen Meerijstad

P5 Onderhoud hoofdgemalen Oss

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Bijlage 7 -inschrijfstaat

Vraag:

De volgende artikelen zijn niet meer leverbaar: Pomp type Flygt CP 3085 MT 1,3 kW, Pomp type Flygt CP 3085 MT 2 kW, Pomp type Flygt DP 3057 MT 2,4 kW, Pomp type Flygt DP 3068 MT 1,5 kW, Automaat F1D1SM500, Automaat F2DM200, app 600 (xylem), app 900 (xylem), Niveauregeling ITT LS-100. Graag ontvangen we de vervangende aan te bieden materialen

Antwoord:

Deze posten komen te vervallen, er komen geen vervangende onderdelen voor in de plaats

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Onderhoud hoofdgemalen Bernheze

P2 Onderhoud hoofdgemalen Boekel

P3 Onderhoud hoofdgemalen Maashorst

P4 Onderhoud hoofdgemalen Meierijstad

P5 Onderhoud hoofdgemalen Oss

Ref.nr.

10

Onderwerp:

PVE onderhoud 2026-4003 hfst 4.1

Vraag:

Voor de exacte interval per installatie wordt hier verwezen naar bijlage A, echter staan hierin wel de locaties genoemd, maar de interval wordt niet aangegeven. Kunt u dit nog toevoegen?

Antwoord:

zie bij deze nota gevoegde bijlage 'extra ronde Meierijstad'

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Onderhoud hoofdgemalen Bernheze

P2 Onderhoud hoofdgemalen Boekel

P3 Onderhoud hoofdgemalen Maashorst

P4 Onderhoud hoofdgemalen Meierijstad

P5 Onderhoud hoofdgemalen Oss

Ref.nr.

11

Onderwerp:

PVE onderhoud 2026-4003 hfst 2.11

Vraag:

Bij punt 4 staat omschreven dat het reinigingswerk altijd gelijktijdig met de preventieve cotrolebeurt dient te worden uitgevoerd. Mag hiervan worden afgeweken als het reinigingswerk wordt uitbesteed?

Antwoord:

"inspectie binnen 5 dagen na reinigen" is akkoord mits door de reiniger geconstateerde waarnemingen die wijzen op een afwijking worden vastgelegd (foto) en doorgegeven aan de BRL

inspecteur.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Onderhoud hoofdgemalen Bernheze

P2 Onderhoud hoofdgemalen Boekel

P3 Onderhoud hoofdgemalen Maashorst

P4 Onderhoud hoofdgemalen Meierijstad

P5 Onderhoud hoofdgemalen Oss

Ref.nr.

12

Onderwerp:

0 - Inschrijvingsleidraad Hoofdgemalen 1.0 hfst 2.1

Vraag:

Hierin geeft u aan dat er in de tweede vragenronde alleen vragen mogen worden gesteld over de antwoorden uit de eerste nota van inlichtingen. Omdat het tijdsfad van aankondigen tot de eerste nota van inlichtingen vrij kort is en in verband met de meivakanties verzoeken wij u of we in de tweede nota van inlichtingen ook nog nieuwe vragen mogen stellen.

Antwoord:

Zoals in de inschrijfleidraad staat aangeven, behouden wij ons het recht voor om nieuwe vragen terzijde te leggen. Dit inverband met de doorlooptijd van de procedure.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Onderhoud hoofdgemalen Bernheze

P2 Onderhoud hoofdgemalen Boekel

P3 Onderhoud hoofdgemalen Maashorst

P4 Onderhoud hoofdgemalen Meierijstad

P5 Onderhoud hoofdgemalen Oss

Ref.nr.
13

Onderwerp:
Preventieve werkzaamheden schuifafsluiters

Vraag:

In hoofdstuk 5.3 staat dat het open en en sluiten van het schuifdeksel 2x per jaar dient te worden gecontroleerd. Wordt met schuifdeksel de deksel van de straatpot of de schuifafsluiter zelf bedoeld?

Antwoord:

Hiermee wordt de schuifafsluiter zelf bedoeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Onderhoud hoofdgemalen Bernheze

P2 Onderhoud hoofdgemalen Boekel

P3 Onderhoud hoofdgemalen Maashorst

P4 Onderhoud hoofdgemalen Meierijstad

P5 Onderhoud hoofdgemalen Oss

Ref.nr.
14

Onderwerp:
Preventieve werkzaamheden schuifafsluiters

Vraag:

In hoofdstuk 5.3 staat dat het open en en sluiten van het schuifdeksel 2x per jaar dient te worden gecontroleerd. Betekend dit dat naast de reguliere inspectieronde er nog een extra controleronde dient te worden uitgevoerd om deze controle uit te voeren? Dient er tussen deze controleronde en de reguliere inspectieronde een bepaalde tijd (bijv. 4 maanden) te zitten? Indien dit het geval is, kan voor deze extra controleronde dan een aparte post per schuif in de inschrijfstaat worden opgenomen?

Antwoord:

De interval wordt gelijk getrokken aan de inspectie interval van de betreffende installatie

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Onderhoud hoofdgemalen Bernheze

P2 Onderhoud hoofdgemalen Boekel

P3 Onderhoud hoofdgemalen Maashorst

P4 Onderhoud hoofdgemalen Meierijstad

P5 Onderhoud hoofdgemalen Oss