

Elementenoverzicht

Concept, aan de conditiescore
kunnen geen rechten worden
ontleend

5803 BE 103 • Sporthal De Weert

Kruidenlaan 103
5803 BE Venray

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht
8 = Nader onderzoek nodig
9 = Niet te inspecteren

5803 BE 103 • Sporthal De Weert
Kruidenlaan 103 • Venray

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Jaar	Tag	Soort	Fabricaat	Type	Capaciteit	Conditie
00	Indir.projectvoorzieningen Werkterreininrichting									
001050	Vaste steiger	000 - Object algemeen	150,00 m2							9
21	Buitenwanden									
211609	Boeiboord kunststof	200 - Daken algemeen	42,00 m2							3
212103	Buitenwanden constructief metselwerk <i>Geïsoleerde spouwmuurconstructie.</i>	100 - Gevels algemeen	918,00 m2							1
22	Binnenwanden									
221309	Binnenwanden niet constructief systeemwand kunststof	300 - Interieur algemeen	12,00 m1	1995						1
24	Trappen en hellingen									
243006	Ladders en klimijzers aluminium	100 - Gevels algemeen	2,00 st	2017			Dirks	DOG 007		1
24300601	Ladders en klimijzers aluminium, kooiladder	100 - Gevels algemeen	1,00 st	2017			Dirks	DOK 013		1
27	Daken									
271009	Overstek kunststof	200 - Daken algemeen	102,00 m2	1995						3
31	Buitenwandopeningen									
314001	Kozijn hout <i>Voorzien van isolerende beglazing.</i>	100 - Gevels algemeen	180,00 m2							1
314009	Kozijn kunststof <i>Voorzien van Hr++ beglazing.</i>	100 - Gevels algemeen	3,00 m2							1

5803 BE 103 • Sporthal De Weert
Kruidenlaan 103 • Venray

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Jaar	Tag	Soort	Fabricaat	Type	Capaciteit	Conditie
32	Binnenwandopeningen									
325800	Hang- en sluitwerk	300 - Interieur algemeen	15,00 st	1995						2
41	Buitenwandafwerkingen									
41102901	Buitenwandafwerking voegwerk, platvol	100 - Gevels algemeen	918,00 m2							1
42	Binnenwandafwerkingen									
42121201	Binnenwandbekleding keramisch, tegels	300 - Interieur algemeen	229,00 m2	1995						1
421232	Binnenwandafwerking vilt, akoestisch	300 - Interieur algemeen	45,00 m2	1995						4
43	Vloerafwerkingen									
43211202	Vloerafwerking keramisch, dhg tegels sanitair	300 - Interieur algemeen	144,00 m2	1995						2
43220902	Vloerbekleding kunststof, sportvloer	300 - Interieur algemeen	1120,00 m2	1995						4
432217	Vloerbekleding linoleum/marmoleum	300 - Interieur algemeen	96,00 m2							1
43221902	Vloerbekleding tapijt, inloopmat	300 - Interieur algemeen	16,00 m2							1
45	Plafondafwerkingen									
451221	Plafondafwerking, systeemplafond	300 - Interieur algemeen	252,00 m2							1
46	Schilderwerk									
461001	Buitenschilderwerk m2 op hout <i>Houten buitenkozijnen.</i>	100 - Gevels algemeen	180,00 m2							3
46100110	Buitenschilderwerk st op hout, deur	100 - Gevels algemeen	9,00 st							3

5803 BE 103 • Sporthal De Weert
Kruidenlaan 103 • Venray

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Jaar	Tag	Soort	Fabricaat	Type	Capaciteit	Conditie
46200120	Binnenschilderwerk m2 op hout, kozijn	300 - Interieur algemeen	116,00 m2							3
46200126	Binnenschilderwerk m2 op hout, paneel	300 - Interieur algemeen	17,00 m2							1
46205199	Binnenschilderwerk m2 op hout transparant, diverse <i>Balustrade.</i>	300 - Interieur algemeen	10,00 m2							1
47	Dakafwerkingen									
47172803	Dakaansluiting lood, slab plat dak	200 - Daken algemeen	30,00 m1	1995						4
47172803	Dakaansluiting lood, slab plat dak <i>Uitvoering: bitumineuze slab.</i>	200 - Daken algemeen	65,00 m1							2
472110	Dakafwerking bitumen ongeballast <i>Geïsoleerde dakconstructie.</i>	200 - Daken algemeen	1575,00 m2	2017						1
51	Warmteopwekking									
511122	Hetelucht heater	400 - Installaties algemeen	3,00 st	1995			Wolf			3
51210503	Atmosferische gasketels, HR 40-60 kW	400 - Installaties algemeen	1,00 st	2018			Remeha	Quinta PRO	45 kW.	1
51210506	Atmosferische gasketels, HR 100-150 kW	400 - Installaties algemeen	1,00 st	2015			Remeha	Quinta PRO	115 kW.	1
515100	Technische keuringen verwarmings- en aircosystemen - EPBD III <i>EPBD-keuring voor zowel verwarmings- als airconditioningssystemen is verplicht vanaf een nominaal vermogen van 70 kW. Als één van beide systemen is gekoppeld aan een ventilatiesysteem, moet dit ventilatiesysteem ook gekeurd worden.</i>	400 - Installaties algemeen	1,00 pst							9
52	Afvoeren									
5211	Hemelwaterafvoer pvc	100 - Gevels algemeen	59,00 m1	1995						2

5803 BE 103 • Sporthal De Weert
Kruidenlaan 103 • Venray

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Jaar	Tag	Soort	Fabricaat	Type	Capaciteit	Conditie
52120002	Hemelwaterafvoer staal <i>Hoger gelegen dak.</i>	100 - Gevels algemeen	9,00 m1							1
52120003	Hemelwaterafvoer staal, ondereind	100 - Gevels algemeen	10,00 st	1995						2
53	Water									
53202001	Circulatiepomp warm tapwater DN50	400 - Installaties algemeen	1,00 st	2019			Grundfos	UP 2-45 N 150		1
532030	Douchekranen	400 - Installaties algemeen	30,00 st							1
53211002	Voorraadboilers gasgestookt industrieboiler 200 - 350L	400 - Installaties algemeen	1,00 st	2016			Remeha	CWH 60/300	300 ltr.	1
56	Warmtedistributie									
56102001	Verdelers/verzamelaars CV-installatie, tot 250 kW (per kW)	400 - Installaties algemeen	1,00 st							1
56103002	Expansievaten warmtedistributie 18-25 l	400 - Installaties algemeen	1,00 st	2018			Flamco	Flexvat	25 ltr.	2
56103004	Expansievaten warmtedistributie 50-80 l	400 - Installaties algemeen	1,00 st	2015			Flamco	Flexcon	80 ltr.	2
561105	Radiatoren	400 - Installaties algemeen	18,00 st	1995						3
56510001	Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40	400 - Installaties algemeen	4,00 st	1995			Grundfos	UPS		3
57	Luchtbehandeling									
57211401	Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h <i>Lager gelegen dak.</i>	400 - Installaties algemeen	2,00 st	2009			Rucon	RGA 31-2528-4ER		3

5803 BE 103 • Sporthal De Weert
Kruidenlaan 103 • Venray

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Jaar	Tag	Soort	Fabricaat	Type	Capaciteit	Conditie
57211402	Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h <i>Voorzien van weersbeschermende omkasting.</i>	400 - Installaties algemeen	2,00 st	1995						4
57211402	Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h <i>Hoger gelegen dak.</i>	400 - Installaties algemeen	2,00 st	1995			Gebhardt	DA 560 K - 8		4
58	Regeling klimaat en sanitair									
582010	Centrale regelkast	400 - Installaties algemeen	1,00 st	2005			Priva/ Pluth	Cosmos BASIC		3
62	Krachtstroom									
62211007	Krachtgroepenkast, 25 - 27 groepen <i>HVK.</i>	400 - Installaties algemeen	1,00 st	1995			Hager		26 groepen	3
63	Verlichting									
63113030	Verlichtingsarmaturen LED, inbouw	400 - Installaties algemeen	32,00 st	2023			Noxion			1
63113030	Verlichtingsarmaturen LED, inbouw, downlight	400 - Installaties algemeen	8,00 st	2023			Noxion			1
63113031	Verlichtingsarmaturen LED, opbouw <i>Lichtlijn sporthal.</i>	400 - Installaties algemeen	64,00 st	2023						1
632410	Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding <i>Uitvoering: LED.</i>	400 - Installaties algemeen	14,00 st	2023						1
65	Beveiliging									
651300	Brandslanghaspel	400 - Installaties algemeen	2,00 st	1995						1
651302	Handblussers, sproeischuim	400 - Installaties algemeen	2,00 st							1

**5803 BE 103 • Sporthal De Weert
Kruidenlaan 103 • Venray**

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Jaar	Tag	Soort	Fabricaat	Type	Capaciteit	Conditie
652110	Inbraakalarminstallatie	400 - Installaties algemeen	1583,00 bvo	2024			Aritech	ATS1500A-IP-MM		1
65390001	Valbeveiliging, ankerpunten zonder kabel	400 - Installaties algemeen	12,00 st							1
65390002	Valbeveiliging, geleiderail- en kabelsysteem	400 - Installaties algemeen	114,00 m1							1
654100	Invalidetoilet noodsignaal	400 - Installaties algemeen	1,00 st	1995						1
74	Vaste sanitairvoorzieningen									
74111002	Sanitair closetpot	400 - Installaties algemeen	9,00 st							3
74111008	Sanitair uitstortgootsteen	400 - Installaties algemeen	1,00 st							1
74111009	Sanitair urinoir	400 - Installaties algemeen	2,00 st				Sphinx			1
74111010	Sanitair wastafel	400 - Installaties algemeen	10,00 st				Sphinx			1
90	Terrein									
90633010	Terreinverlichting, gevelarmaturen, LED	500 - Terrein	2,00 st							1
ZZ	Staartkosten									
ZZZZ01	Post onvoorzien (10%)	000 - Object algemeen	1,00 pst							9