

Reglement gemeentelijke grond- en zanddepots Almere

1. Doel en reikwijdte

Dit reglement beschrijft de **randvoorwaarden voor het gebruik van gemeentelijke grond- en zanddepots van de gemeente Almere** bij de uitvoering van werken waarvoor in het bestek is voorzien in het afvoeren, aanvoeren, tijdelijk opslaan of hergebruiken van grond en zand.

Dit reglement is van toepassing op **alle grond- en zandtransporten** die plaatsvinden in het kader van het werk, ongeacht herkomst of bestemming binnen het projectgebied.

2. Wettelijk kader

Het gebruik van gemeentelijke grond- en zanddepots vindt plaats binnen het kader van onder meer:

- de **Omgevingswet**;
- het **Besluit bodemkwaliteit**;
- geldende **vergunningen en meldplichten**;
- toepasselijke **BRL- en NEN-normen**, waaronder NEN 5725.

De aannemer blijft te allen tijde **volledig verantwoordelijk** voor naleving van deze regelgeving.

3. Gemeentelijke grond- en zanddepots

1. De opdrachtgever stelt gemeentelijke grond- en zanddepots beschikbaar zoals opgenomen in het bestek.
 2. Gebruik van een gemeentelijk depot is uitsluitend toegestaan na toestemming van de depotbeheerder.
 3. De depotbeheerder is bevoegd nadere aanwijzingen te geven over:
 - acceptatievoorwaarden;
 - stort- en loslocaties;
 - logistiek en planning;
 - uitvoeringswijze op het depot.
-

4. Meldingsplicht grond- en zandtransporten

1. De aannemer meldt **alle grond- en zandtransporten** minimaal **twee werkdagen voorafgaand** aan het transport bij de betreffende depotbeheerder.
2. Meldingen worden gedaan op de door de depotbeheerder voorgeschreven wijze.
3. De aannemer meldt alle transporten tevens via het **Omgevingsloket**, conform wettelijke verplichtingen.

4. Een kopie van de melding wordt verstrekt aan de directie.
-

5. Bodemkwaliteitsinformatie en NEN 5725

1. De aannemer is verantwoordelijk voor het aanleveren van **volledige en juiste bodemkwaliteitsinformatie**.
 2. Bij aanmelding van grondtransporten naar een gemeentelijk depot is een **NEN 5725-rapportage verplicht**.
 3. De NEN 5725-rapportage moet aantonen dat:
 - o de bodemkwaliteitskaart van toepassing kan worden verklaard, of
 - o aanvullend onderzoek noodzakelijk is.
 4. Indien uit de NEN 5725-rapportage volgt dat de bodemkwaliteitskaart niet van toepassing is, is een **AP04-keuring verplicht**.
 5. **Geen NEN 5725-rapportage betekent geen akkoord voor transport naar het depot.**
-

6. Scheiden, verwerken en aanleveren

1. Grond en zand worden **strikt gescheiden** ontgraven, vervoerd en verwerkt.
 2. Aanlevering vindt plaats conform de aanwijzingen van de depotbeheerder.
 3. De aannemer:
 - o meldt hoeveelheden in **vaste kubieke meters**;
 - o levert graszoden gefreesd aan, indien van toepassing;
 - o voorkomt vermenging van grondstromen.
-

7. Bodemverontreiniging

1. In gemeentelijke depots mag uitsluitend **niet-verontreinigde grond en zand** worden verwerkt.
 2. Verontreinigde grond wordt verwerkt conform het Besluit bodemkwaliteit en de Wet bodembescherming.
 3. De aannemer meldt vermoede of aangetroffen verontreiniging direct aan de directie.
-

8. Doorverkoop en hergebruik

1. Doorverkoop van grond en zand is uitsluitend toegestaan na voorafgaand overleg met de depotbeheerder.
 2. Direct hergebruik binnen het project is alleen toegestaan na goedkeuring door de depotbeheerder.
 3. Afwijkingen van contract of bestek zijn uitsluitend toegestaan na schriftelijke goedkeuring.
-

9. Logistiek, rijroutes en schoonhouden

1. De aannemer voorkomt verontreiniging van openbare wegen.
 2. De aannemer treft alle benodigde reinigingsmaatregelen; deze zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen.
 3. Indien noodzakelijk kan de beheerder eisen dat rijroutes meerdere malen per dag worden gereinigd.
-

10. Handhaving

1. Bij niet-naleving van dit reglement treft de beheerder passende maatregelen op kosten van de veroorzaker.
 2. Bij herhaalde overtredingen kan:
 - toegang tot gemeentelijke depots worden ontzegd;
 - deelname aan gemeentelijke werkzaamheden worden uitgesloten.
 3. Deze maatregelen laten overige contractuele of wettelijke sancties onverlet.
-

11. Slotbepaling

Dit reglement is van toepassing indien en voor zover de aannemer gebruikmaakt van door de opdrachtgever beschikbaar gestelde gemeentelijke grond- en zanddepots. In dat geval is de aannemer gehouden dit reglement na te leven.