

Algemene informatie

Aanbesteding: RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi
Aanbestedende Dienst: Gemeente Almere
Referentie: GON-10-26-010-T01
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. 1	Onderwerp: bestek deel 3 bepaling 01 11 01 lid 01 Vraag: Bij de laatste bullit staat "<OVERIGE PROJECTEN INVULLEN>". Mogen we er in dit geval van uitgaan dat er geen aanvullende projecten van toepassing zijn. Antwoord: Dit is correct, deze tekst wordt verwijderd Fase: Inschrijffase Inschrijfronde: Inschrijfronde 1 Vragenronde: Vragenronde 1 Beantwoord op: 20 mei 2026 Percelen: P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi
Ref.nr. 2	Onderwerp: bestek deel 2.2 bpnr. 582130 Vraag: De te leveren straatbakstenen zijn bedoeld als vervanging van het deel breuk bij bpnr. 582110? Antwoord: Ja, dat is correct Fase: Inschrijffase Inschrijfronde: Inschrijfronde 1 Vragenronde: Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.

3

Onderwerp:

bestek deel 2.2 bpnr. 582010

Vraag:

De hoeveelheid te leveren is op basis van 45 stuks per m2. Dit is wel erg minimaal. Er is dan op geen enkele wijze rekening gehouden met knip-/zaagstukken.

Normaal voor keiformaten is een hoeveelheid van 48-50 stuks per m2.

Antwoord:

"De opgegeven hoeveelheid is gebaseerd op de theoretische dekking van de bestrating.

Aannemers dienen rekening te houden met het benodigde knip- en zaagwerk en de daarbij behorende verliezen en deze te verdisconteren in hun eenheidsprijs."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.

4

Onderwerp:

bestek deel 2.2 bpnrs. 581310 & 581320

Vraag:

De benodigde betonstraatstenen worden ter beschikking gesteld?

Antwoord:

"De benodigde verhardingsmaterialen worden niet door de opdrachtgever ter beschikking gesteld. Deze dienen door de aannemer te worden geleverd en aangebracht als onderdeel van de resultaatsverplichting."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.

5

Onderwerp:

bestek deel 2.2 bpnr. 571020

Vraag:

Werkende lengte van de bochtbanden = 0,785m

Bij een aan te brengen hoeveelheid van 50 m moeten er dus minimaal 64 st banden geleverd worden. Dit komt dus niet overeen met de hoeveelheden aangegeven in de hoeveelheid ter inlichting.

Graag leverantie afstemmen op aan te brengen lengte.

Antwoord:

Hoeveelheden worden aangepast

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.

6

Onderwerp:

bestek deel 2.2 bpnr. 530050

Vraag:

Dit betreft de leverantie t.b.v. bpnrs. 530010 t/m 530040?

Antwoord:

Ja dat is correct, de hoeveelheid is aangepast

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.

7

Onderwerp:

bestek deel 2.2 bpnr. 363223

Vraag:

In de bestekomschrijving staat de volgende tekst:

"Het zodanig faciliteren van de werkzaamheden van de netbeheerder (Vitens) aan de ondergrondse brandkraan, dat deze veilig, ongehinderd en zonder schade aan de openbare ruimte kunnen worden uitgevoerd, inclusief het treffen van tijdelijke voorzieningen en het herstellen van de oorspronkelijke situatie voor zover dit binnen het werk van de aannemer valt."

Dit is wel heel algemeen en vaag.

Graag nader specificeren waar we nu daadwerkelijk rekening mee dienen te houden. Anders is het niet af te prijzen.

Antwoord:

Bestekspost 363223 is aangepast. De werkzaamheden zijn gespecificeerd, zie ook antwoord op vraag 50

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.

8

Onderwerp:

bestek deel 2.2 bpnr. 362020

Vraag:

Op welke wijze worden eventueel toe te passen kunststof stelringen verrekend?

Indien we deze in deze bestekpost mee dienen te nemen, graag een nadere specificatie opgeven (afmetingen, materiaal, klasse, etc..) waar we mee kunnen rekenen in onze prijsvorming.

Antwoord:

"De wijze van op hoogte brengen van de bestaande putafdekking is afhankelijk van de feitelijke situatie.

Indien aanwezig dient gebruik te worden gemaakt van het telescoopstuk. Indien dit niet mogelijk

is, kan de hoogte worden gerealiseerd door middel van stelringen of een gelijkwaardige oplossing. Het gebruik, de hoeveelheid en het type stelringen (indien nodig) vallen onder de verantwoordelijkheid van de aannemer en dienen te worden meegenomen in de prijs."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.

9

Onderwerp:

bestek deel 2.2 bpnr. 362010

Vraag:

Met welke dikte van de stelring kunnen we rekenen in de prijsvorming?

Antwoord:

"De wijze van op hoogte brengen van de bestaande putafdekking is afhankelijk van de feitelijke situatie.

Indien aanwezig dient gebruik te worden gemaakt van het telescoopstuk. Indien dit niet mogelijk is, kan de hoogte worden gerealiseerd door middel van stelringen of een gelijkwaardige oplossing. Het gebruik, de hoeveelheid en het type stelringen (indien nodig) vallen onder de verantwoordelijkheid van de aannemer en dienen te worden meegenomen in de prijs."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.

10

Onderwerp:

bestek deel 2.2 bpnr. 318012

Vraag:

Moet de hoeveelheid te leveren PVC-buis niet 2.025 m zijn in plaats van 405 st?

Antwoord:

Hoeveelheid en eenheid PVC-buis is aangepast

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.

11

Onderwerp:

bestek deel 2.2 318010

Vraag:

2e & 3e regel van de bestekomschrijving:

"Situering: <concrete locatie, incl. object- of vaknummer> t.h.v. <straat/object> volgens tekening nr. <tekeningcode>."

Zou u e.e.a. nader kunnen invullen

Antwoord:

Situering is aangepast

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.

12

Onderwerp:

bestek deel 2.2 bpnr. 315012

Vraag:

Moet de hoeveelheid te leveren PVC-buis niet 400 m zijn in plaats van 40 stuks?

Antwoord:

Hoeveelheid en eenheid PVC-buis is aangepast

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.
13

Onderwerp:

bestek deel 2.2 bpnr. 315010

Vraag:

2e & 3e regel van de bestekomschrijving:

"Situering: <concrete locatie, incl. object- of vaknummer> t.h.v. <straat/object> volgens tekening nr. <tekeningcode>."

Zou u e.e.a. nader kunnen invullen

Antwoord:

Situering is aangepast

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.
14

Onderwerp:

bestek deel 2.2 bpnr. 314012

Vraag:

Moet de hoeveelheid te leveren PVC-buis niet 420 m zijn in plaats van 42 stuks?

Antwoord:

Hoeveelheid en eenheid PVC-buis is aangepast

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.
15

Onderwerp:

bestek deel 2.2 bpnr. 314010

Vraag:

2e & 3e regel van de bestekomschrijving:

"Situering: <concrete locatie, incl. object- of vaknummer> t.h.v. <straat/object> volgens tekening nr. <tekeningcode>."

Zou u e.e.a. nader kunnen invullen

Antwoord:

Situering is aangepast

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.
16

Onderwerp:

bestek deel 2.2 bpnr. 222030

Vraag:

4e regel omschrijving "De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond"

Graag aangeven wat de milieuhygienische kwaliteit van de vrijkomende klei vermengd met granulaat is, zodat alle inschrijvers hetzelfde uitgangspunt hanteren voor de prijsvorming.

Antwoord:

"Zie beantwoording vraag 17

Ten aanzien van klei met bijmenging van granulaat geldt dat geen aanvullend onderzoek is uitgevoerd naar de aard en omvang van deze bijmenging. De milieuhygiënische kwaliteit wordt vastgesteld middels de AP#04 keuring.

Inschrijvers dienen rekening te houden met mogelijke bijmengingen en de gevolgen daarvan voor toepasbaarheid en verwerking in hun prijs."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.

17

Onderwerp:

bestek deel 2.2 bprn. 222010

Vraag:

5e regel omschrijving "De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond"

Graag aangeven wat de milieuhygiënische kwaliteit van de vrijkomende klei is, zodat alle inschrijvers hetzelfde uitgangspunt hanteren voor de prijsvorming.

Antwoord:

"Voor de locatie is een milieuhygiënisch vooronderzoek conform NEN 5725:2023 uitgevoerd. Hieruit volgt dat de bodemkwaliteitskaart 2024 van de gemeente Almere formeel van toepassing is. Vanwege recente gebiedsontwikkeling, grondverzet en/of toepassing van opgebrachte grond kan echter niet met voldoende zekerheid worden vastgesteld dat de actuele bodemkwaliteit representatief is voor deze bodemkwaliteitskaart.

De bodemkwaliteitskaart kan daarom niet zonder aanvullend onderzoek dienen als basis voor een milieuhygiënische verklaring van de vrijkomende grond. Indicatief geldt op basis van de bodemkwaliteitskaart:

-bovengrond (0,0 – 0,5 m-mv): klasse Landbouw/Natuur;

-ondergrond (0,5 – 2,0 m-mv): klasse Landbouw/Natuur.

De milieuhygiënische kwaliteit wordt definitief vastgesteld middels de in het bestek opgenomen AP#04 keuring. Indien uit deze keuring blijkt dat de kwaliteit afwijkt van het gehanteerde uitgangspunt, zullen de gevolgen hiervan worden verrekend conform het bestek.

Ten aanzien van eventuele bijmengingen van granulaat geldt dat geen aanvullend onderzoek is uitgevoerd naar de aard en omvang hiervan. De mate van bijmenging is derhalve onbekend.

Inschrijvers dienen hiermee rekening te houden in hun prijsvorming.

De vrijkomende grond vervalt conform bestek aan de aannemer."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.

18

Onderwerp:

bestek deel 2.2 bpnr. 190010

Vraag:

In de 5e regel staat de volgende tekst:

Specificeren d.m.v. deficode

Zou u deze tekst verder willen specificeren.

Antwoord:

De tekst is gespecificeerd naar: exclusief fundatie

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.

19

Onderwerp:

bestek deel 2.2 bpnr. 820010

Vraag:

Graag in de bestekomschrijving aangeven dat het gaat om hergebruik vrijgekomen verkeersborden met verkeerpalen volgens bpnr. 181010

Antwoord:

De bestekspost wordt aangepast, zodat expliciet wordt vastgelegd dat het hergebruik van vrijgekomen verkeersborden en verkeersbordpalen betreft.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.

20

Onderwerp:

bestek deel 2.2 bpnr. 321010

Vraag:

Graag in de bestekomschrijving aangeven dat het gaat om 88 st vrijgekomen kolken (volgens bpnr. 175010) en 287 st nieuw te leveren kolken (volgens bpnr. 323010)

Antwoord:

"De aantallen vrijgekomen en nieuw te leveren kolken zijn opgenomen in de betreffende besteksposten (bpnr. 175010 en 323010). Bestekspost 321010 betreft uitsluitend het aanbrengen van kolken en hoeft daarom niet nader te worden gespecificeerd in aantallen van herkomst."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.

21

Onderwerp:

bestek deel 2.2 bpnr. 150010

Vraag:

Met welke afstand (enkele rit) dienen we te rekenen voor de afstand naar het depot?

Antwoord:

De locatie van het tijdelijk depot is nog niet bekend, er kan worden gerekend met een maximale enkele rijafstand van 5 km.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.

22

Onderwerp:

bestek deel 2.2 bpnrs. 142010 & 571010

Vraag:

In de bestekomschrijving van post 142010 staat de volgende tekst:

"De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekpostnr(s). 571010.

In bestekpost 571010 is geen melding van het hergebruik van de vrijkomende trottoirbanden opgenomen. In die post is alleen leverantie opgenomen.

Moeten we nu wel of niet rekening houden met hergebruik van vrijkomende trottoirbanden?
En zou u daarnaast de hoeveelheden ter inlichting bij regelnr. 5 en 8 willen aangeven.**Antwoord:**

"De vrijkomende hele banden worden niet hergebruikt binnen bestekspost 571010. Deze post betreft uitsluitend de levering van nieuw materiaal.

Bestekspost 142010 wordt aangepast, zodat expliciet wordt vastgelegd dat de vrijkomende hele banden dienen te worden gepaketteerd, opgeslagen in depot en verwerkt volgens aanwijzing van de directie."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.

23

Onderwerp:

bestek deel 2.2 bpnrs. 141010 & 572010

Vraag:

In de bestekomschrijving van post 141010 staat de volgende tekst:

"De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekpostnr(s). 572010.

In bestekpost 572010 is geen melding van het hergebruik van de vrijkomende opsluitbanden

opgenomen. In die post is alleen leverantie opgenomen.

Moeten we nu wel of niet rekening houden met hergebruik van vrijkomende opsluitbanden?
En zou u daarnaast de hoeveelheden ter inlichting bij regelnrs. 5 en 8 willen aangeven.

Antwoord:

"De vrijkomende hele banden worden niet hergebruikt binnen bestekspost 572010. Deze post betreft uitsluitend de levering van nieuw materiaal.
Bestekspost 141010 wordt aangepast, zodat expliciet wordt vastgelegd dat de vrijkomende hele banden dienen te worden gepaketteerd, opgeslagen in depot en verwerkt volgens aanwijzing van de directie."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.

24

Onderwerp:

bestek deel 2.2 bpnrs. 133010 & 583210

Vraag:

In de bestekomschrijving van post 133010 staat de volgende tekst:
"De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekpostnr(s). 583210".
In bestekpost 583210 is geen melding van het hergebruik van de vrijkomende betontegels opgenomen. In die post is alleen leverantie opgenomen.

Moeten we nu wel of niet rekening houden met hergebruik van vrijkomende betontegels?
En zou u daarnaast de hoeveelheden ter inlichting bij regelnrs. 6 en 9 willen aangeven.

Antwoord:

"De vrijkomende hele tegels worden niet hergebruikt binnen bestekspost 583210. Deze post betreft uitsluitend de levering van nieuw materiaal.
Bestekspost 133010 wordt aangepast, zodat expliciet wordt vastgelegd dat de vrijkomende hele tegels dienen te worden gepaketteerd, opgeslagen in depot en verwerkt volgens aanwijzing van de directie."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Ref.nr.
25

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Onderwerp:

Bestek deel 2.2 bpnrs. 131010 & 582010

Vraag:

In de bestekomschrijving van post 131010 staat de volgende tekst:

"De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekpostnr(s). 582010".

In bestekpost 582010 is geen melding van het hergebruik van de vrijkomende straatbakstenen opgenomen. In die post is alleen leverantie opgenomen.

Moeten we nu wel of niet rekening houden met hergebruik van vrijkomende straatbakstenen? En zou u daarnaast de hoeveelheden ter inlichting bij regelnrs. 6 en 9 willen aangeven.

Antwoord:

"De vrijkomende hele straatbakstenen worden niet hergebruikt binnen bestekspost 582010. Deze post betreft uitsluitend de levering van nieuw materiaal.

Bestekspost 131010 wordt aangepast, zodat expliciet wordt vastgelegd dat de vrijkomende hele straatbakstenen dienen te worden gepaketteerd, opgeslagen in depot en verwerkt volgens aanwijzing van de directie."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.
26

Onderwerp:

Leidraad 4.4.1

Vraag:

De laatste zin van paragraaf 4.4.1 luidt:

"Meer informatie over de werkwijze en uitgangspunten is opgenomen in de bijlage: Social Return – toelichting en werkwijze."

Zou u deze bijlage alsnog willen verstrekken, deze ontbreekt namelijk bij de aangeleverde documenten.

Antwoord:

Deze bijlage wordt toegevoegd

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.
27

Onderwerp:

Social return

Vraag:

In bestek deel 1 paragraaf 09 staat:

"Van de opdrachtnemer eist de gemeente dat 2% van de totale opdrachtsom (excl. BTW) in het kader van Social Return wordt aangewend."

In deel 3 bepaling 01 26 03 lid 02 staat:

"De aannemer moet bij de uitvoering van het project 2 % van zijn loonsom inzetten voor social return."

Graag duidelijkheid verschaffen over welke waarde de SROI-verplichting nuu geldt, opdrachtwaarde of loonsom.

Antwoord:

"Conform het geldende beleid van de gemeente Almere wordt voor deze verplichting uitgegaan van 2% van de opdrachtwaarde.

Van dit uitgangspunt wordt niet afgeweken. De bepaling in Deel 3 (01 26 03 lid 02), waarin momenteel wordt verwezen naar de loonsom, wordt hierop aangepast."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.
28

Onderwerp:
bestek deel 2.2 bpnr. 572030

Vraag:
Bochtbanden ...

Antwoord:
Deze vraag is incompleet en kan derhalve niet beantwoord worden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
20 mei 2026

Percelen:
P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.
29

Onderwerp:
bestek deel 2.2 - bpnr. 572030

Vraag:
Werkende lengte van bochtbanden = 0,785m
Bij een aan te brengen hoeveelheid van 135 m moeten er dus minimaal 172 st banden geleverd worden. Dit komt dus niet overeen met de hoeveelheden aangegeven in de hoeveelheid ter inlichting.
Graag leverantie afstemmen op aan te brengen lengte.

Antwoord:
Hoeveelheden worden aangepast

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
20 mei 2026

Percelen:
P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.
30

Onderwerp:
bestek deel 2.2 bpnr. 319010

Vraag:
Kunt u een indicatie geven van hoeveel m2 per huis- en/of kolkaansluiting dit betreft?
Of gewoon een aantal aangeven.

Antwoord:
"De lengte van de aansluitingen bedraagt gemiddeld circa 4 m en maximaal circa 6 m. De breedte van de sleuf is afhankelijk van de uitvoering en dient door de aannemer te worden bepaald en meegenomen in de prijs.
Deze post betreft een aanvullende voorziening ten opzichte van de reguliere werkzaamheden en wordt alleen toegepast indien de aansluiting door de puinfundering heen wordt gerealiseerd."

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
20 mei 2026

Percelen:
P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.
31

Onderwerp:
bestek deel 2.2 bpnrs. 231010 & 231020

Vraag:
In bestekposten 231010 & 231020 wordt voor het verdichten verwezen naar bpnr. 520010.
Bpnr. 520010 betreft echter het aanbrengen van een straatlaag.

Wij vermoeden dan ook dat de verwijzing naar post 520020 had moeten zijn. Kunt u dit bevestigen.

Antwoord:
Dit is correct, de verwijzing wordt aangepast

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
20 mei 2026

Ref.nr.
32

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Onderwerp:

bestek deel 2.2 bpnr. 870010

Vraag:

De hoeveelheidresultaatsverplichting van post 870010 ontbreekt.

Antwoord:

De betreffende bestekspost komt te vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.
33

Onderwerp:

bestek deel 2.2 bpnrs. 880010 & 880020

Vraag:

Zonder duidelijke uitgangspunten zijn deze posten niet af te prijzen.

- We weten (nog) niet welke lengte er nodig is..
- We weten (nog) niet hoe vaak er verplaatst moet worden.
- We weten de benodigde breedtes (nog) niet.
- We weten (nog) niet welk type voorziening nodig is.

E.e.a. is volledig afhankelijk van de omvang van de deelopdrachten en welke bestekposten er in deze deelopdrachten worden opgenomen.

M.a.w. graag duidelijke en voor alle inschrijvers gelijke uitgangspunten opstellen, waarmee we deze post kunnen afprijzen.

Antwoord:

"De aard en omvang van de tijdelijke voorzieningen zijn afhankelijk van de specifieke situatie per deelopdracht en kunnen daarom niet generiek worden vastgelegd.

De betreffende besteksposten komen te vervallen. De benodigde voorzieningen worden per deelopdracht bepaald en, indien van toepassing, opgenomen in de betreffende deelopdracht."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.

34

Onderwerp:

bestek deel 2.2 bpnr. 870010

Vraag:

Zonder duidelijke uitgangspunten is deze post niet af te prijzen.

- We weten (nog) niet hoeveel dagen er grondtransport plaats zal vinden.

- We weten (nog) niet hoeveel weken de overige werkzaamheden in beslag gaan nemen.

E.e.a. is volledig afhankelijk van de omvang van de deelopdrachten en welke bestekposten er in deze deelopdrachten worden opgenomen.

M.a.w. graag duidelijke en voor alle inschrijvers gelijke uitgangspunten opstellen, waarmee we deze post kunnen afprijzen.

Antwoord:

"

De betreffende bestekspost komt te vervallen.

Onder paragraaf 01 01 13 (algemene bepalingen) is opgenomen dat wegen en verhardingen in de directe omgeving van het werkterrein, voor zover vervuiling het gevolg is van de werkzaamheden, schoon en veilig worden gehouden."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.

35

Onderwerp:

Aanvulling op vraag 33 m.b.t. bpnrs. 880010 & 880020

Vraag:

We weten de doorlooptijd van de deelopdrachten (nog) niet.

We kunnen dus ook niet bepalen hoe lang we de tijdelijke voorzieningen in stand dienen te houden.

Antwoord:

"De aard en omvang van de tijdelijke voorzieningen zijn afhankelijk van de specifieke situatie per deelopdracht en kunnen daarom niet generiek worden vastgelegd.

De betreffende besteksposten komen te vervallen. De benodigde voorzieningen worden per deelopdracht bepaald en, indien van toepassing, opgenomen in de betreffende deelopdracht."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.

36

Onderwerp:

bestek deel 2.2 bpnrs. 581310

Vraag:

Graag ontvangen we de principetekening "sinusdrempel 30 km/h, lengte 4,80m, hoogte 0,12m"

Antwoord:

De principe tekening wordt bijgevoegd. De principetekening betreft een schematische uitwerking en is geen uitvoeringstekening.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.

37

Onderwerp:

bestek deel 2.2 bpnr. 581320

Vraag:

Graag ontvangen we de principetekening "sinusplateau 30 km/h, hoogte 0,12m"

Antwoord:

De principe tekening wordt bijgevoegd. De principetekening betreft een schematische uitwerking en is geen uitvoeringstekening.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.
38

Onderwerp:

Leidraad, lid 4.4.1

Vraag:

Wij verzoeken de bijdrage voor de SROI in de leidraad gelijk te stellen aan de bijdragen voor SROI in het bestek, lid 01 26 03.

Antwoord:

"Conform het geldende beleid van de gemeente Almere wordt voor deze verplichting uitgegaan van 2% van de opdrachtwaarde.

Van dit uitgangspunt wordt niet afgeweken. De bepaling in Deel 3 (01 26 03 lid 02), waarin momenteel wordt verwezen naar de loonsom, wordt hierop aangepast."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.
39

Onderwerp:

bestek post 131010

Vraag:

Hele herbruikbare materialen dienen hergebruikt te worden in post 582010, echter worden de klinkers in deze post allemaal geleverd. Wat is de bedoeling van de vrijkomende klinkers?

Antwoord:

"De vrijkomende hele straatbakstenen worden niet hergebruikt binnen bestekspost 582010. Deze post betreft uitsluitend de levering van nieuw materiaal.

Bestekspost 131010 wordt aangepast, zodat expliciet wordt vastgelegd dat de vrijkomende hele straatbakstenen dienen te worden gepakketteerd, opgeslagen in depot en verwerkt volgens aanwijzing van de directie."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.
40

Onderwerp:

bestek post 133010

Vraag:

Hele herbruikbare materialen dienen hergebruikt te worden in post 583210, echter worden de tegels in deze post allemaal geleverd. Wat is de bedoeling van de vrijkomende tegels?

Antwoord:

"De vrijkomende hele tegels worden niet hergebruikt binnen bestekspost 583210. Deze post betreft uitsluitend de levering van nieuw materiaal.

Bestekspost 133010 wordt aangepast, zodat expliciet wordt vastgelegd dat de vrijkomende hele tegels dienen te worden gepakketteerd, opgeslagen in depot en verwerkt volgens aanwijzing van de directie."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.
41

Onderwerp:
bestek post 141010

Vraag:

Hele herbruikbare materialen dienen hergebruikt te worden in post 572010, echter worden de opsluitbanden in deze post allemaal geleverd. Wat is de bedoeling van de vrijkomende opsluitbanden?

Antwoord:

"De vrijkomende hele banden worden niet hergebruikt binnen bestekspost 572010. Deze post betreft uitsluitend de levering van nieuw materiaal.
Bestekspost 141010 wordt aangepast, zodat expliciet wordt vastgelegd dat de vrijkomende hele banden dienen te worden gepaketteerd, opgeslagen in depot en verwerkt volgens aanwijzing van de directie."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.
42

Onderwerp:
bestek post 142010

Vraag:

Hele herbruikbare materialen dienen hergebruikt te worden in post 571010, echter worden de trottoirbanden in deze post allemaal geleverd. Wat is de bedoeling van de vrijkomende trottoirbanden?

Antwoord:

"De vrijkomende hele banden worden niet hergebruikt binnen bestekspost 571010. Deze post betreft uitsluitend de levering van nieuw materiaal.
Bestekspost 142010 wordt aangepast, zodat expliciet wordt vastgelegd dat de vrijkomende hele banden dienen te worden gepaketteerd, opgeslagen in depot en verwerkt volgens aanwijzing van de directie."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Ref.nr.
43

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Onderwerp:

bestek post 150010

Vraag:

Wat is de transportafstand naar het depot?

Antwoord:

De locatie van het tijdelijk depot is nog niet bekend, er kan worden gerekend met een maximale enkele rijafstand van 5 km.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.
44

Onderwerp:

bestek post 212040

Vraag:

Wat voor granulaat wordt hier bedoelt?

Antwoord:

Menggranulaat 0/31,5

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Ref.nr.
45

Beantwoord op:
20 mei 2026

Percelen:
P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Onderwerp:
bestek post 212 icm 222

Vraag:
De hoeveelheden te ontgraven en te vervoeren klei komen niet overeen met elkaar. Wij verzoeken OG dit te controleren en kloppend te maken.

Antwoord:
Hoeveelheid van post 222010 wordt aangepast

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
20 mei 2026

Percelen:
P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.
46

Onderwerp:
bestek post 222010

Vraag:
Wat is de erosieklasse van de klei en wat is de milieuhygiënische kwaliteit (LN, Wonen of Industrie)?

Antwoord:
"Zie beantwoording vraag 17.
Indicatief geldt op basis van de bodemkwaliteitskaart klasse Landbouw/Natuur. De definitieve milieuhygiënische kwaliteit wordt vastgesteld middels de in het bestek opgenomen AP#04 keuring. De erosieklasse is niet separaat onderzocht en wordt niet aanvullend gespecificeerd."

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.

47

Onderwerp:

bestek post 222030

Vraag:

In deze post wordt gesproken over klei met bijmenging van granulaat. Dit kan invloed hebben op de milieuhygiënische kwaliteit en de toepasbaarheid van de grond. Gebruikelijk is dat voor klasse L /N en Wonen een maximaal bijmengingspercentage van circa 5% wordt gehanteerd, en bij >20% is het materiaal doorgaans niet meer toepasbaar als grond. Wij verzoeken OG aan te geven waar inschrijvers vanuit kunnen gaan.

Antwoord:

"Zie beantwoording vraag 17

Ten aanzien van klei met bijmenging van granulaat geldt dat geen aanvullend onderzoek is uitgevoerd naar de aard en omvang van deze bijmenging. De milieuhygiënische kwaliteit wordt vastgesteld middels de AP#04 keuring.

Inschrijvers dienen rekening te houden met mogelijke bijmengingen en de gevolgen daarvan voor toepasbaarheid en verwerking in hun prijs."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.

48

Onderwerp:

bestek post 231010

Vraag:

Voor het verdichten wordt verwezen naar post 520010, echter betreft deze post het aanbrengen van en straatlaag. Wij verzoeken OG één en ander te corrigeren.

Antwoord:

De verwijzingen in bestekpost 231010 en 231020 zijn aangepast naar 520020

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.
49

Onderwerp:

bestek post 362020

Vraag:

Met hoeveel stelringen dienen de inschrijvers rekening te houden (de leverantie ontbreekt)?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 9

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.
50

Onderwerp:

bestek post 363210

Vraag:

Met de bestektekst omschreven in 363222 en 363223 is het ons niet duidelijk wat er allemaal afgeprijsd dient te worden. Wij verzoeken OG deze werkzaamheden SMART te omschrijven zodat het voor alle inschrijvers helder en duidelijk is niet op 1 manier uit te leggen is.

Antwoord:

"

De werkzaamheden in besteksposten 363222 en 363223 betreffen het faciliteren van de werkzaamheden van de netbeheerder (Vitens) aan de ondergrondse brandkraan.

Hieronder wordt in ieder geval verstaan:

- het toegankelijk maken van de brandkraanlocatie;
- het treffen van beperkte tijdelijke voorzieningen ten behoeve van de uitvoering door de netbeheerder;
- het beschikbaar stellen en waar nodig tijdelijk verwijderen en terugplaatsen van verharding ter plaatse van de brandkraan;

- het na uitvoering herstellen van de situatie binnen de grenzen van het werk.
Er wordt uitgegaan van één aansluitmoment per brandkraanlocatie. Eventuele aanvullende of afwijkende werkzaamheden als gevolg van meerdere bezoeken of vertragingen door derden vallen buiten deze post.
De werkzaamheden zoals bedoeld in bestekpost 363222 maken deel uit van bestekpost 363223. Bestekpost 363222 komt hiermee te vervallen."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.
51**Onderwerp:**

bestek post 530040

Vraag:

Klopt de opgegeven hoeveelheid van 2.850 ton? Dient de eenheid geen m2 te zijn?

Antwoord:

Deze hoeveelheid klopt niet en wordt aangepast. De eenheid m2 is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.
52**Onderwerp:**

bestek post 552

Vraag:

Kunnen de asfaltwerkzaamheden in 1 aanéengesloten fase worden uitgevoerd?

Antwoord:

Ja, dit valt in zijn geheel binnen 1 deelopdracht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.
53

Onderwerp:

bestek post 571020

Vraag:

Wie levert de cementspecie?

Antwoord:

Deze wordt geleverd door de aannemer, bestekspost wordt aangepast

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.
54

Onderwerp:

bestek post 581310

Vraag:

Met welke materialen dienen de drempels gestraat te worden?

Antwoord:

De sinusdrempel dient te worden uitgevoerd overeenkomstig de bestekspost, waarbij de vorm en maatvoering zijn gebaseerd op de principetekening en de materialisatie wordt afgestemd op de aangrenzende bestrating.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.
55**Onderwerp:**

bestek post 581320

Vraag:

Met welke materialen dienen de drempels gestraat te worden?

Antwoord:

De sinusdrempel dient te worden uitgevoerd overeenkomstig de bestekspost, waarbij de vorm en maatvoering zijn gebaseerd op de principetekening en de materialisatie wordt afgestemd op de aangrenzende bestrating.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.
56**Onderwerp:**

bestek 870010

Vraag:

Het aantal keer schoonhouden ontbreekt in de kolom. Kan OG dit aangeven?

Antwoord:

"

De betreffende bestekspost komt te vervallen.

Onder paragraaf 01 01 13 (algemene bepalingen) is opgenomen dat wegen en verhardingen in de directe omgeving van het werkterrein, voor zover vervuiling het gevolg is van de werkzaamheden,

schoon en veilig worden gehouden."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.
57

Onderwerp:

bestek deel 3

Vraag:

In deel 3 worden kostenveroorzakende handelingen gevraagd waar in het bestek geen bestekposten voor zijn opgenomen. Wij verzoeken al deze posten in deel 2.2 van het bestek op te nemen zodat inschrijvers deze kunnen afprijzen.

Antwoord:

"De in deel 3 opgenomen verplichtingen betreffen grotendeels uitvoerings- en contractuele verplichtingen van de aannemer en geen afzonderlijke resultaatsverplichtingen. Conform de systematiek van de RAW behoren de hiermee gemoeide kosten tot de algemene uitvoeringskosten en dienen deze te worden verdisconteerd in de inschrijving. Voor specifieke werkzaamheden en plansoorten, zoals benoemd in het bestek, zijn waar nodig afzonderlijke besteksposten opgenomen. Het opnemen van aanvullende besteksposten voor alle in deel 3 genoemde verplichtingen is derhalve niet aan de orde."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.
58

Onderwerp:

bestek deel 3, CROW Publicatie 500 K&L

Vraag:

"In lijn met de CROW Publicatie 500 K&L hebben wij aanvullende informatie nodig:

1. Verzoek om de risico-inventarisatie kabels en leidingen: ""Kunt u de projectgestuurde risico-inventarisatie conform CROW-publicatie 500 aanleveren, inclusief de objectgerichte risicoanalyse per kabel- en leidingtracé?""
2. Verzoek om het maatregelenplan: ""Kunt u het maatregelenplan met beheersmaatregelen per kabel- en leidingobject aanleveren, zoals vereist voor zorgvuldig grondroeren?""
3. Verduidelijking van de verantwoordelijkheidsverdeling: ""Kunt u bevestigen wie verantwoordelijk is voor het lokaliseren van kabels en leidingen binnen het projectgebied, en hoe dit geborgd is?""
4. Vraag naar de communicatie met netbeheerders: ""Zijn de betreffende netbeheerders geïnformeerd en betrokken bij het proces? Zo ja, kunt u de correspondentie of afspraken delen?""
5. Verzoek om aanvulling van het RAW-bestek: ""Verzoekt u om het RAW-bestek aan te vullen met de vereiste bijlagen conform CROW-publicatie 500, zodat inschrijvers een zorgvuldige aanbidding kunnen doen?""
6. Vraag naar aansprakelijkheid en risico's: ""Kunt u aangeven hoe de risico's van graafschade zijn afgedekt en wie aansprakelijk is bij schade door ontbrekende informatie?""

Antwoord:

"CROW-publicatie 500 is van toepassing op de uitvoering van werkzaamheden nabij kabels en leidingen.

Binnen deze raamovereenkomst wordt geen projectspecifieke risico-inventarisatie of maatregelenplan door de opdrachtgever verstrekt. De aard en omvang van de werkzaamheden worden per deelopdracht bepaald.

De aannemer is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de werkzaamheden conform de geldende wet- en regelgeving, waaronder de systematiek van CROW 500. Dit omvat onder andere het verrichten van de benodigde meldingen, het lokaliseren van kabels en leidingen en het treffen van passende beheersmaatregelen.

De afstemming met netbeheerders en de uitvoering van de werkzaamheden in relatie tot kabels en leidingen maken onderdeel uit van de uitvoeringsverantwoordelijkheid van de aannemer. Hiervoor worden geen aanvullende besteksposten of bijlagen opgenomen."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.

59

Onderwerp:

bestek deel 3, lid 01 04

Vraag:

HFD 01 04 01 lid 01 Risicoregeling is niet van toepassing verklaard. De risicoregeling van de RAW is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen over wie verantwoordelijk is voor welke risico's tijdens de uitvoering van een project. Als deze regeling niet van toepassing is, kunnen er onduidelijkheden ontstaan over wie verantwoordelijk is voor schade, vertragingen of andere problemen die zich tijdens de uitvoering voordoen. Het is niet duidelijk wanneer wij met welke werkzaamheden we

kunnen starten en uiteindelijk opleveren. Wij hebben geen invloed op de werkzaamheden van derden en kunnen de financiële impact hiervan niet voorspellen. Wij vragen u daarom de risicoregeling wel van toepassing te verklaren. Indien u hier niet in mee gaat, verzoeken wij u toe te lichten waarom deze keuze maakt.

Antwoord:

"De in het bestek opgenomen indexeringsregeling is van toepassing.

Binnen deze raamovereenkomst is geen aanvullende risicoregeling van toepassing. De risicoregeling zoals bedoeld in de Standaard RAW Bepalingen is in beginsel niet geschikt voor toepassing binnen raamovereenkomsten, vanwege het variabele karakter van de werkzaamheden en de spreiding van deelopdrachten in tijd en omvang.

De omgang met uitvoeringsaspecten, zoals samenloop met derden, is geregeld conform §31 van de UAV 2012. De onzekerheden ten aanzien van planning en omvang zijn inherent aan de gekozen contractvorm en maken onderdeel uit van de contractuele risicoverdeling.

Van het in het bestek opgenomen uitgangspunt wordt niet afgeweken."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.
60

Onderwerp:

bestek deel 3, lid 01 07

Vraag:

Met een zekerheidsstelling zijn kosten gemoeid en wij verzoeken OG hier een bestekpost in deel 2.2 voor op te nemen.

Antwoord:

"

De zekerheidsstelling betreft een contractuele verplichting die, afhankelijk van de omvang en risico's van een deelopdracht, door de opdrachtgever kan worden verlangd.

Het betreft geen onderdeel van het werk, maar een voorwaardelijke verplichting waarvan vooraf niet vaststaat of deze van toepassing is. Het opnemen van een afzonderlijke bestekspost is derhalve niet aan de orde."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.

61

Onderwerp:

bestek deel 3, lid 01 13

Vraag:

Voor het opstellen van (kwaliteits)plannen zijn geen bestekposten opgenomen met uitzondering van 840020 Opstellen en bijhouden BLVC-plan. Wij verzoeken u voor de in dit lid genoemde plannen ook bestekposten op te nemen.

Antwoord:

"Binnen het bestek is een onderscheid gemaakt tussen plansoorten.

Voor het BLVC-plan is, vanwege het projectoverstijgende en specifieke karakter daarvan, een afzonderlijke bestekspost opgenomen.

De overige plannen betreffen werkplannen zoals bedoeld in de RAW-systematiek en UAV \$26. Conform deze systematiek maken de kosten voor het opstellen hiervan onderdeel uit van de uitvoeringskosten van de aannemer.

Hiervoor worden geen aanvullende besteksposten opgenomen."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.

62

Onderwerp:

bijlage 186330-4a Verkennend bodemonderzoek+bijlagen

Vraag:

Bij het doornemen van het bestek en het bodemrapport lopen we tegen een aantal onduidelijkheden aan. Het bestek geeft geen concrete kwaliteitsklasse van de grond aan. Daarnaast is het bodemrapport sterk verouderd en niet meer representatief (niet meer "geldig"), waardoor het niet meer mogelijk is om vast te stellen of de kwaliteit in de tussentijd is gewijzigd. Voor zover wij kunnen zien is er na de keuring nog activiteit op het perceel geweest en lijkt het terrein te zijn opgehoogd, mogelijk met grond afkomstig van IP3 (bij het graven van de waterpartij), waar in het onderzoek lichte verontreinigingen zijn aangetoond. Verder ontbreekt in het rapport informatie over PFAS. Wij verzoeken OG actuele en representatieve data aan te leveren of het bestek te voorzien van bestekposten met hierin uitgangspunt t.a.v. de kwaliteit van de en het opnemen van AP04-keuringen om alsnog de af te voeren grond in het werk te keuren en dan af te

voeren.

Antwoord:

"Voor de locatie is een milieuhygiënisch vooronderzoek conform NEN 5725:2023 uitgevoerd. Hieruit volgt dat de bodemkwaliteitskaart 2024 van de gemeente Almere formeel van toepassing is.

Vanwege recente gebiedsontwikkeling, grondverzet en/of toepassing van opgebrachte grond kan echter niet met voldoende zekerheid worden vastgesteld dat de actuele bodemkwaliteit representatief is voor deze bodemkwaliteitskaart. De bodemkwaliteitskaart kan daarom niet zonder aanvullend onderzoek dienen als basis voor een milieuhygiënische verklaring van de vrijkomende grond.

Indicatief geldt op basis van de bodemkwaliteitskaart:

- bovengrond (0,0 – 0,5 m-mv): klasse Landbouw/Natuur;
- ondergrond (0,5 – 2,0 m-mv): klasse Landbouw/Natuur.

De milieuhygiënische kwaliteit wordt definitief vastgesteld middels de in het bestek opgenomen AP#04 keuring. Indien uit deze keuring blijkt dat de kwaliteit afwijkt van het gehanteerde uitgangspunt, zullen de gevolgen hiervan worden verrekend conform het bestek.

Ten aanzien van eventuele bijmengingen van granulaat en/of andere wijzigingen in de bodemopbouw geldt dat geen aanvullend onderzoek is uitgevoerd naar de aard en omvang hiervan. Inschrijvers dienen hiermee rekening te houden in hun prijsvorming.

De vrijkomende grond vervalt conform bestek aan de aannemer. Voor het uitvoeren van AP#04 keuringen zijn besteksposten opgenomen. Voor overige aspecten, zoals verwerking en afzet van grond, worden geen aanvullende besteksposten opgenomen.

"

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.
63

Onderwerp:

bestek post 362020

Vraag:

Voor ons zijn kunststof stelringen nieuw en hebben deze nog nooit eerder toegepast. Tevens zijn deze kunststof ringen moeilijk recyclebaar. Wij passen altijd betonnen stelringen toe en deze kunnen ook teruggebracht worden in de keten. Staat OG toe dat er betonnen stelringen worden toegepast?

Antwoord:

Indien technisch gelijkwaardig is het toegestaan om, naast kunststof stelringen, ook betonnen

stelringen toe te passen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.
64

Onderwerp:

01 26 03

Vraag:

U benoemt hier een percentage van 2% over de loonsom, in deel 1.09 is er sprake van 2% over de opdrachtwaarde. gezien het huidige economische klimaat willen wij u verzoeken om de 2% over de loonsom vast te stellen als uitgangspunt.

Antwoord:

"Conform het geldende beleid van de gemeente Almere wordt voor deze verplichting uitgegaan van 2% van de opdrachtwaarde.

Van dit uitgangspunt wordt niet afgeweken. De bepaling wordt aangepast

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.
65

Onderwerp:

01 21 10

Vraag:

U benoemt hier een indexeringsregeling waarbij u jaarlijks gaat indexeren, echter de afgelopen periode merken wij diverse prijsstijgingen ten aanzien van brandstoffen en energie. Dit kan ook tussentijds leiden tot onvoorziene kosten voor de aannemer. Hoe gaat u hiermee om en wilt u niet

de indexerings uit de standaard 2025 opnemen ?

Antwoord:

"De in het bestek opgenomen indexeringsregeling is van toepassing.

Binnen deze raamovereenkomst is geen aanvullende risicoregeling van toepassing. Dit geldt ook voor tussentijdse prijsstijgingen van onder andere brandstoffen en energie."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.
66

Onderwerp:

01 13 06

Vraag:

Kunt u voor het opstellen van deze plannen besteksposten opnemen en betreft dit plannen per deelopdracht of 1x voor het gehele werk ?

Antwoord:

"De genoemde plannen betreffen werkplannen zoals bedoeld in de RAW-systematiek en UAV §26. Conform deze systematiek maken de kosten voor het opstellen hiervan onderdeel uit van de uitvoeringskosten van de aannemer.

De plannen dienen per deelopdracht te worden opgesteld en/of geactualiseerd, afhankelijk van aard en omvang van de betreffende werkzaamheden."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.

Onderwerp:

67

870010

Vraag:

Er is geen hoeveelheid benoemt in deze post

Antwoord:

De betreffende bestekspost komt te vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.

68

Onderwerp:

Hoofdstuk 8

Vraag:

Zoals het nu lijkt gaat u uit van 10 deelopdrachten, wilt u ook posten toevoegen voor inrichten en opruimen werkterrein, aan- en afvoer materieel per deelopdracht?

Antwoord:

"De mobilisatie en demobilisatie van materieel maken onderdeel uit van de uitvoering van de werkzaamheden en worden geacht te zijn begrepen in de eenheidsprijzen.

Voor het inrichten en opruimen van het werkterrein zijn separate besteksposten opgenomen (863010 en 863020), waarin de benodigde voorzieningen zijn inbegrepen.

Het opnemen van afzonderlijke besteksposten per deelopdracht voor aan- en afvoer van materieel is derhalve niet aan de orde."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.
69

Onderwerp:
314012/315012/318012

Vraag:
U geeft in de hoeveelheid ter inlichting een PVC-buis met de eenheid van stuks, wilt u dit aanpassen naar m1 ?

Antwoord:
De eenheid voor PVC-buis in deze bestekpsosten wordt aangepast

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
20 mei 2026

Percelen:
P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.
70

Onderwerp:
222030

Vraag:
Kunt u aangeven wat het percentage granulaat is in de klei ?
Binnen de Flevopolder mag grond met >5% niet worden toegepast.

Antwoord:
Het percentage bijmenging van granulaat in de klei is niet onderzocht en derhalve onbekend.
Inschrijvers dienen hiermee rekening te houden in hun prijsvorming.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
20 mei 2026

Percelen:
P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.
71

Onderwerp:
150010

Vraag:

Kunt u aangeven waar dit depot is of een bestekspost opnemen voor het inrichten van een depot en nadien verwijderen

Antwoord:

De locatie van het tijdelijk depot is nog niet bekend, er kan worden gerekend met een maximale enkele rijafstand van 5 km.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.
72

Onderwerp:
131010

Vraag:

Wilt u een post opnemen om de vrijkomende stenen geschikt te maken om machinaal aan te brengen ?

Antwoord:

"

Bestekspost 131010 wordt aangepast, zodat expliciet wordt vastgelegd dat de vrijkomende hele straatbakstenen dienen te worden gepakketteerd, opgeslagen in depot en verwerkt volgens aanwijzing van de directie."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.
73

Onderwerp:
222010 grond afvoeren

Vraag:

U geeft aan dat de aannemer eigenaar van de grond wordt, echter in deel 2.1 geeft u depots aan voor brengen van grond. Is het correct dat de grond vervalt aan de aannemer ?

Antwoord:

De vrijkomende grond vervalt conform bestek aan de aannemer in verband met het tekort aan beschikbare ruimte op de gronddepots.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.
74

Onderwerp:
Bestek Deel 1.05

Vraag:

Bestek Deel 1.05.

Graag, om beter inzicht te krijgen in het werk in combinatie met de looptijd, een omzetverwachting per jaar op te geven en de startdatum en planning van het te realiseren werk.

Antwoord:

"De startdatum van de raamovereenkomst is voorzien in september 2026.

Een omzetverwachting per jaar en een nadere planning kunnen in deze fase niet worden verstrekt, aangezien de aard, omvang en spreiding van de deelopdrachten nog niet zijn vastgesteld. Deze zijn afhankelijk van de daadwerkelijke behoefte gedurende de looptijd van de raamovereenkomst."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Ref.nr.
75

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Onderwerp:

Bestek Deel 2.2

Vraag:

Bestek Deel 2.2.

Voor het project dienen verschillende materialen te worden geleverd en materieel gestald te worden. Hier zijn geen posten voor opgenomen in het bestek. Deze graag toevoegen. Gezien de looptijd en het opslaan van materiaal.

Antwoord:

"

Voor het inrichten van het werkterrein, waaronder opslag van materialen en het stallen van materieel, worden besteksposten opgenomen (863010 en 863020). Hierin zijn de benodigde voorzieningen begrepen"

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.
76

Onderwerp:

Bestek Deel 2.2

Vraag:

Bestek Deel 2.2.

Het bestek betreft een raamovereenkomst met fictieve hoeveelheden, hier moeten deelopdrachten voor gemaakt. Worden, er zijn geen posten opgenomen voor het opstellen van een deelopdracht. Deze graag toevoegen.

Antwoord:

"Voor het opstellen van deelopdrachten wordt een afzonderlijke bestekspost opgenomen (840030). Hiermee wordt de benodigde inspanning voor het uitwerken van deelopdrachten eenduidig in de prijsvorming meegenomen."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.

77

Onderwerp:

Bestek Deel 3 pagina 41 01 15 02

Vraag:

Bestek Deel 3 pagina 41 hfdst 01 15 02.

Voor de beplanting (bp 432310) geldt een garantie van 1 jaar. Vanaf moment van aanplant tot einde garantie zijn geen onderhoudsposten opgenomen voor de beplanting. Kunnen deze worden toegevoegd aan het bestek.

Antwoord:

"Bestekpost wordt toegevoegd

Voor de haagbeplanting is een onderhoudspost opgenomen voor de garantieperiode, zodat de benodigde werkzaamheden voor instandhouding en het realiseren van een gezonde, gesloten haag eenduidig kunnen worden geprijsd."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.

78

Onderwerp:

Bestek Deel 2.2 pagina 30

Vraag:

Bestek Deel 2.2 pagina 30.

Volgens bestekpost 840020 Opstellen en bijhouden BLVC-plan, per deelopdracht te actualiseren. Graag voor toepassen BLVC maatregelen een stelpost opnemen.

Antwoord:

"BLVC-maatregelen zijn afhankelijk van de specifieke situatie per deelopdracht en worden daarom niet generiek in deze raamovereenkomst opgenomen.

De kosten voor de uitvoering van BLVC-maatregelen worden per deelopdracht bepaald en eventueel via een stelpost in de betreffende deelopdracht opgenomen.

In de raamovereenkomst worden geen stelposten opgenomen."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.
79

Onderwerp:

Bestek Deel 2.2 pagina 30

Vraag:

Bestek Deel 2.2 pagina 30.

Opstellen verkeerstekening volgens post 830010, opstellen verkeersplan volgens 01 13 06, Graag voor toepassen verkeersmaatregelen een stelpost opnemen.

Antwoord:

"De kosten voor de uitvoering van verkeersmaatregelen worden per deelopdracht bepaald en via een stelpost in de betreffende deelopdracht opgenomen.

In de raamovereenkomst worden geen stelposten opgenomen."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.
80

Onderwerp:

Bestek Deel 3 pagina 46

Vraag:

Bestek Deel 3 pagina 46 hfdst 01 22 03.

Ecologisch werkprotocol: Hiervoor is geen bestekpost opgenomen in het raambestek. Graag aangeven hoe deze werkzaamheden dienen te worden verrekend. Onze voorkeur om hiervoor

alsnog een separate bestekpost op te nemen of een stelpost voor op te nemen.

Antwoord:

"Het opstellen van een ecologisch werkprotocol maakt onderdeel uit van de werkplannen zoals bedoeld in de RAW-systematiek en UAV §26.

Conform deze systematiek worden de kosten voor het opstellen van werkplannen niet als afzonderlijke bestekspost opgenomen, maar behoren deze tot de uitvoeringskosten van de aannemer.

Hiervoor worden geen afzonderlijke besteksposten of stelposten opgenomen."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.
81

Onderwerp:

Bestek Deel 3 pagina 45

Vraag:

Bestek Deel 3 pagina 45 Hoofdstuk 01 21 04, lid 01.

Het handhaven van de kortingspercentages bij verlenging wijkt af van de gebruikelijke RAW-systematiek volgens hfdst 01.21.04, waarin de vermelde korting niet van toepassing is bij mogelijke verlengingen. Graag aangeven op welke gronden hiervan is afgeweken.

Antwoord:

"De in het bestek opgenomen bepaling wijkt bewust af van de standaard RAW-systematiek.

Binnen deze raamovereenkomst is gekozen voor een consistente prijssystematiek over de gehele looptijd, inclusief eventuele verlengingen. Dit voorkomt verschillen in prijsopbouw tussen de initiële contractperiode en verlengingsperioden en zorgt voor eenduidigheid en transparantie voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

Van dit uitgangspunt wordt niet afgeweken."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Ref.nr.
82

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Onderwerp:

Bestek Deel 3 pagina 44

Vraag:

Bestek Deel 3 pagina 44 Hoofdstuk 01 19 05, lid 03.

"de aannemer draagt zorg voor de naleving van het BLVC-plan" Waar/hoe worden de hiervoor gemaakte kosten afgerekend? Wellicht hiervoor een spelpost opnemen.

Antwoord:

"BLVC-maatregelen zijn afhankelijk van de specifieke situatie per deelopdracht en worden daarom niet generiek in deze raamovereenkomst opgenomen.

De kosten voor de uitvoering van BLVC-maatregelen worden per deelopdracht bepaald en eventueel via een stelpost in de betreffende deelopdracht opgenomen.

In de raamovereenkomst worden geen stelposten opgenomen."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.
83

Onderwerp:

Bestek Deel 3 pagina 41

Vraag:

Bestek Deel 3 pagina 41 hoofdstuk 01 15 02, lid 02.

Aanplant van bomen maken geen deel uit van dit bestek. Graag lid 02 verwijderen.

Antwoord:

"Lid 02 komt te vervallen, aangezien aanplant van bomen geen onderdeel uitmaakt van dit bestek. De betreffende paragraaf wordt hierop aangepast, inclusief verwijzingen naar dit lid."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.

84

Onderwerp:

Bestek Deel 2.1 pagina 8

Vraag:

Bestek Deel 2.1 pagina 8 Punt 16

Kabels en leidingen: In deze aanbestedingsfase is niet te bepalen hoeveel KLIC-meldingen noodzakelijk zijn. Derhalve wordt verzocht hiervoor een bestekpost op te nemen in deel 2.2 van dit bestek met fictieve hoeveelheden.

Antwoord:

"

Het uitvoeren van KLIC#meldingen maakt onderdeel uit van de reguliere uitvoeringsverplichtingen van de aannemer en wordt niet als afzonderlijke bestekspost opgenomen.

De benodigde meldingen dienen door de aannemer te worden uitgevoerd conform de geldende wet- en regelgeving en de van toepassing verklaarde CROW#richtlijnen."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.

85

Onderwerp:

Bestek Deel 3 pagina 37

Vraag:

Bestek Deel 3 pagina 37 Hoofdstuk 01 04 01.

Risicoregeling - Gegadigde ondervindt op dit moment de concrete gevolgen van de wereldwijde prijsstijgingen en vertragingen in de levering van bouwmaterialen en producten. Deze effecten worden op dit moment nog versterkt door de oorlogsconflicten in Oekraïne en Iran. En ook mede door de contractduur van 4 jaar met mogelijk verlengen van 2 x 1 jaar, deze periode is veel te lang. Wij verzoeken u om de risicoregeling omschreven in paragraaf 01 04 van de standaard van toepassing te verklaren.

Antwoord:

"De in het bestek opgenomen indexeringsregeling is van toepassing.

Binnen deze raamovereenkomst is geen aanvullende risicoregeling van toepassing. Dit geldt ook

voor tussentijdse prijsstijgingen van onder andere brandstoffen en energie. De risicoregeling conform paragraaf 01 04 van de Standaard RAW Bepalingen wordt niet van toepassing verklaard."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.

86

Onderwerp:

Bestek Deel 3 pagina 37

Vraag:

Bestek Deel 3 pagina 37 Hoofdstuk 01 02 05.

RAW-raamovereenkomst. Een verzoek om wijziging van een deel van de 2e regels. "die korter dan of gelijk aan acht weken is" wijzigen in die korter dan of gelijk aan vier weken is". De periode van 8 weken is ons inziens veel te lang.

Antwoord:

"De in het bestek opgenomen termijn van acht weken is van toepassing.

Binnen deze raamovereenkomst kunnen deelopdrachten variëren in omvang en doorlooptijd. De gekozen termijn van acht weken vormt een eenduidige en administratief werkbare betalingssystematiek. Van dit uitgangspunt wordt niet afgeweken."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.

87

Onderwerp:

Bestek Deel 3 pagina 36

Vraag:

Bestek Deel 3 pagina 36 Hoofdstuk 01 01 15.

Meetinstrumenten en hulpmiddelen. Welke meetinstrumenten en hulpmiddelen worden bedoelt? Is het mogelijk om hier een bestekspost voor op te nemen in deel 2.2 van dit bestek?

Antwoord:

"

De in paragraaf 01 01 15 genoemde meetinstrumenten en hulpmiddelen betreffen de middelen die de aannemer, indien nodig, ter beschikking stelt ten behoeve van toetsing en controle door de directie.

De aard en omvang hiervan zijn afhankelijk van de uitvoering van het werk. Deze verplichting maakt onderdeel uit van de uitvoeringsverantwoordelijkheid van de aannemer.

Hiervoor worden geen afzonderlijke besteksposten opgenomen"

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.

88

Onderwerp:

Bestek Deel 3 pagina 39

Vraag:

Bestek Deel 3 pagina 39 Hoofdstuk 01 11 01.

Werken die in elkander grijpen. De aannemer heeft tijdens de aanbesteding geen zicht en invloed op de werkzaamheden en planning van derden en het is dan ook niet in te schatten of en welke financiële consequenties dit heeft. De opdrachtgever zal hiervoor de aannemer moeten vrijwaren. Wij verzoeken u dit toe te voegen aan lid 01. Indien u hier niet in mee gaat, verzoeken wij u toe te lichten waarom deze keuze maakt.

Antwoord:

"De in het bestek opgenomen bepaling met betrekking tot werken die in elkander grijpen is gebaseerd op §31 van de UAV 2012.

Conform deze systematiek houdt de aannemer rekening met de samenloop van werkzaamheden van derden. Dit behoort tot de gebruikelijke uitvoeringsverantwoordelijkheid en maakt onderdeel uit van de gekozen contractuele risicoverdeling.

Het verzoek om de aannemer hiervoor te vrijwaren wordt niet overgenomen. Van het in het bestek opgenomen uitgangspunt wordt niet afgeweken."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.

89

Onderwerp:

Bestek Deel 2.2

Vraag:

Bestek Deel 2.2 Bestekspost 583210.

Leveren en aanbrengen betontegels 150x300x45. Dit is in halfsteenverband waardoor er veel zaagwerk is. Hiervoor graag een bestekspost opnemen.

Antwoord:

"Het benodigde zaagwerk en de daarmee samenhangende verliezen behoren tot de reguliere uitvoering van de bestratingswerkzaamheden en dienen in de eenheidsprijs te zijn opgenomen. De aannemer is vrij de uitvoering zodanig te optimaliseren, bijvoorbeeld door toepassing van passtukken, dat efficiënt gewerkt kan worden. Er wordt geen afzonderlijke bestekspost opgenomen."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.

90

Onderwerp:

Bestek Deel 2.2

Vraag:

Bestek Deel 2.2 Bestekspost 572.

Aanbrengen opsluitbanden 280/300x240 in cementspecie. Op tekening 625011-504 dwarsprofielen staat bij het detail oprit dat het een opsluitband 280/300x250 moet zijn en bij de rest van de dwarsprofielen staat dat de tb 280/300x240 op de kop gestraat moet worden. Er is geen bestekspost voor het leveren en aanbrengen van verloopbanden en drempelbanden opgenomen in het bestek. Kunt u aangeven wat er toegepast dient te worden.

Antwoord:

"De aanduiding ""ob 280/300x250"" in het detail oprit is onjuist en betreft feitelijk een trottoirband. De uitvoering dient conform het bestek plaats te vinden, waarbij trottoirbanden 280/300x240 op de kop worden aangebracht."

Er worden geen afzonderlijke verloopbanden of drempelbanden toegepast."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.
91

Onderwerp:

Bestek Deel 2.2

Vraag:

Bestek Deel 2.2 Bestekspost 571.

Aanbrengen trottoirbanden 10x20. Er is geen post in het bestek opgenomen voor het pasmaken van de opsluitbanden bij de erfgrans van de percelen. Derhalve wordt verzocht hiervoor een bestekpost op te nemen in deel 2.2 van dit bestek.

Antwoord:

"Het pasmaken van opsluitbanden wordt geacht onderdeel te zijn van de werkzaamheden en dient te worden verdisconteerd in de eenheidsprijzen.

Gezien de aard en afmetingen van opsluitbanden wordt hiervoor geen afzonderlijke bestekspost opgenomen. Voor trottoirbanden is, gelet op de maatvoering en bewerkingsinspanning, wel een afzonderlijke post opgenomen."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.
92

Onderwerp:

Bestek Deel 2.2

Vraag:

Bestek Deel 2.2 Bestekpost 2.

Graag bestekposten toevoegen voor vrijgekomen grond vervoeren naar depot, verwerken in depot, verwijderen uit depot, incl inrichten- en opruimen van een gronddepot, en het uitvoeren van depot grondkeuringen AP04 per partij van maximaal 10000 ton.

Antwoord:

"Voor het uitvoeren van milieuhygiënische keuringen (AP04) is een afzonderlijke bestekspost opgenomen

Voor overige activiteiten, zoals transport, depotvorming en verwerking van vrijkomende grond, wordt geen specifieke werkwijze voorgeschreven. Deze behoren tot de verantwoordelijkheid van de aannemer.

De vrijkomende grond vervalt aan de aannemer. Het opnemen van aanvullende besteksposten voor specifieke verwerkingsmethoden is derhalve niet aan de orde."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.

93

Onderwerp:

Tekeningen 625011-503 en 625011-504

Vraag:

Tekeningen 625011-503 en 625011-504.

Op tekening 625011-503 staat dat op het zuidelijke deel van de Slingerbos een halfverharding moet worden aangebracht maar in dwarstporfiel 8' op tekening 325011-504 staat straatbaksteen 80 mm. Welke van deze 2 is er in het bestek meegenomen?

Antwoord:

"De genoemde tekeningen tonen verschillende mogelijke uitvoeringsvarianten.

Binnen deze raamovereenkomst maakt zowel toepassing van halfverharding als verharding in straatbaksteen onderdeel uit van het bestek.

De definitieve keuze en uitwerking worden per deelopdracht vastgesteld en daarbij expliciet aangegeven."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.

94

Onderwerp:

Bestek Deel 2.2

Vraag:

Bestek Deel 2.2 Bestekspost 552020

Hierin wordt een tussenlaag asfalt met een laagdikte van 40 mm omschreven. In het dwarsprofiel op tekening 625011-505 staat een laagdikte van 50 mm omschreven. Graag aangeven wat het uitgangspunt is en de gevolgen voor de NAP-hoogte.

Antwoord:

"

De tekening is opgesteld op basis van een eerdere constructieopbouw (OAB 16/80), die binnen de gemeente Almere niet meer wordt toegepast voor bouwwegen.

Het bestek gaat uit van de actuele en geldende constructieopbouw zoals opgenomen in de betreffende besteksposten. De laagdiktes zoals opgenomen in het bestek zijn derhalve leidend.

De gevolgen voor de NAP-hoogtes worden meegenomen bij de nadere uitwerking van de deelopdracht."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.

95

Onderwerp:

Bestek Deel 2.2

Vraag:

Bestek Deel 2.2 Bestekspost 552010

Hierin wordt een onderlaag asfalt met een laagdikte van 70 mm omschreven. In het dwarsprofiel op tekening 625011-505 staat een laagdikte van 50 mm omschreven. Graag aangeven wat het uitgangspunt is en de gevolgen voor de NAP-hoogte.

Antwoord:

"

De tekening is opgesteld op basis van een eerdere constructieopbouw (OAB 16/80), die binnen de gemeente Almere niet meer wordt toegepast voor bouwwegen.

Het bestek gaat uit van de actuele en geldende constructieopbouw zoals opgenomen in de betreffende besteksposten. De laagdiktes zoals opgenomen in het bestek zijn derhalve leidend.

De gevolgen voor de NAP-hoogtes worden meegenomen bij de nadere uitwerking van de deelopdracht."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.
96

Onderwerp:

Bestek Deel 2.1

Vraag:

Bestek Deel 2.1 Paragraaf 16

Kabels en leidingen. Hierin wordt verwezen naar paragraaf 01.01.01 lid 07 van deel 3. Dit moet 01.01.01 lid 06 zijn.

Antwoord:

De verwijzing is aangepast

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi

Ref.nr.
97

Onderwerp:

Bestek Deel 2.1

Vraag:

Bestek Deel 2.1 Paragraaf 14

Natuurbeschermingswet. Hierin wordt verwezen naar paragraaf 01.22.01 lid 20 van deel 3, maar deze ontbreekt in deel 3.

Antwoord:

"De betreffende paragraaf komt te vervallen.

De omgang met beschermde flora en fauna is geborgd via het ecologisch werkprotocol, zoals opgenomen onder paragraaf 01 22 03. De aannemer dient de werkzaamheden conform dit protocol uit te voeren."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mei 2026

Percelen:

P1 RAW Raamovereenkomst Terreinafwerking Overgooi