

1. A l g e m e e n

PAR

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

04 Bijlagen

1. De opdrachtgever stelt de volgende bijlagen beschikbaar als onderdeel van het bestek:
 - Inschrijvingsbiljet;
 - Inschrijvingsstaat;
 - Verklaringen:
 - Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA), gegenereerd via TenderNed;
 - Bijlagen behorend tot het bestek:
 - Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan-ontwerp);
 - Aanvullend Vooronderzoek Explosieven;
 - Reglement Gemeentelijke gronddepots;
 - CAR Polis met Voorwaarden;
 - Normenstellend kader BLVC;
 - Handboek bomen 2022;
 - Specificatie revisie waterhuishoudkundige objecten;
 - Flora- en Faunacheck oostzijde Overgooi d.d. 26-06-2025.
 - DVE25096 Inventarisatierapport CROW210 bouwwegen Overgooi Almere d.d. 14-11-2025 Dura Vermeer;
 - Oranjewoud Verkennend bodemonderzoek Overgooi. terreinen 1P3, 1P4 en 1P6 te Almere projectnr. 186330-4, revisie 00, 24 oktober 2008;
 - Rapport NEN5725:2023 TA Overgooi d.d. 19-05-2026
 - Principetekening "sinusdrempel 30 km/h, lengte 4,80m, hoogte 0,12m"
 - Principetekening "sinusplateau 30 km/h, hoogte 0,12m"
 - SROI-uitvoeringsvoorwaarden
2. Na gunning van de opdracht verstrekt de opdrachtgever de volgende formulieren aan de aannemer:
 - Meldingsformulier Piketdienst;
 - Formulier voor grond- en zandtransporten van en naar depots;
 - Overige formulieren, indien van toepassing.

14 Natuurbeschermingswet

1. Tijdens de uitgevoerde Flora- en Faunacheck oostzijde Overgooi, verricht door de gemeente Almere, d.d. 26-06-2025 zijn geen jaarrond beschermde soorten aangetroffen. Wel is er geschikte biotoop aanwezig. Er zijn wel bedreigde soorten aanwezig, twee stuks van de rode lijst zijn aangetroffen. De maatregelen, uitvoeringswijze en periode/planning afstemmen met de ecooloog.

16 Kabels en leidingen

1. De aannemer moet bij werkzaamheden rekening houden met de aanwezigheid van kabels en leidingen en moet werken conform artikel 01.01.01 lid 06 van deel 3 van dit bestek, de CROW-publicatie 500 en de grondroedersregeling op basis van de WIBON (voorheen WION).
2. De aannemer moet de informatie op de bij de deelopdracht verstrekte of opgevraagde individuele tekeningen van kabel- en leidingbeheerders, en/of op samengestelde overzichtstekeningen, als leidraad hanteren bij de uitvoering.
3. De aannemer moet er rekening mee houden dat binnen het werkterrein recent aangelegde ondergrondse kabels en leidingen aanwezig kunnen zijn, die mogelijk niet zichtbaar zijn in de KLIC-melding.
4. De aannemer moet de ligging van kabels en leidingen in het terrein verifiëren door het uitvoeren van proefsleuven, eventueel ondersteund met detectieapparatuur. De aannemer voert deze werkzaamheden uit in overleg met de directie en op basis van de besteksposten onder hoofdstuk 213 van deel 2.2 van dit bestek.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
13			OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN			
131			OPBREKEN STRAATBAKSTENEN			
131010			Bestekspost aangepast Omschrijving: bestemming van vrijkomende hele materialen gewijzigd.			
131010	831701		Opbreken straatbaksteen. Situering: zie tekening 625011-500 en 501 Totale breedte van 3,0 m en meer Straatbaksteen standaard keiformaat Hele stenen pakketteren, opslaan in depot en verwerken volgens aanwijzing van de directie. Gebroken stenen vervoeren volgens bestekspostnr. 137010	m2	135,00	F
133			OPBREKEN BETONTEGELS			
133010			Bestekspost aangepast Omschrijving: bestemming van vrijkomende hele materialen gewijzigd.			
133010	831703		Opbreken betontegels. Situering: zie tekening 625011-500 en 501 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betontegels 150 x 300 x 45 mm Hele tegels pakketteren, opslaan in depot en verwerken volgens aanwijzing van de directie. Gebroken tegels vervoeren volgens bestekspostnr. 137010	m2	18,00	F
14			OPBREKEN BANDEN			
141010			Bestekspost aangepast Omschrijving: bestemming van vrijkomende hele materialen gewijzigd.			
141010	831711		Opbreken betonbanden. Situering: zie tekening 625011-500 en 501 Opsluitbanden 80 x 200 mm Hele banden pakketteren, opslaan in depot en verwerken volgens aanwijzing van de directie. Gebroken banden vervoeren volgens bestekspostnr. 144010	m	20,00	F
142			OPBREKEN TROTTOIRBANDEN			
142010			Bestekspost aangepast Omschrijving: bestemming van vrijkomende hele materialen gewijzigd.			
142010	831711		Opbreken betonbanden. Situering: zie tekening 625011-500 en 501 Trottoirbanden 280/300 x 250 mm Hele banden pakketteren, opslaan in depot en verwerken volgens aanwijzing van de directie. Gebroken banden vervoeren volgens bestekspostnr. 144010	m	40,00	F
15			OPBREKEN FUNDERINGEN			
150010			Bestekspost aangepast Omschrijving: afstand tot depot toegevoegd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
150010	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag. Situering: zie tekening 625011-500 3. Breedte van 3,00 m en meer .3. Gemiddelde dikte 200 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot (max. enkele rijafstand 5 km)	m2	730,00	F	
19			VERWIJDEREN MEUBILAIR				
190010			Bestekspost aangepast Omschrijving: deficode positie 3 aangepast naar: Exclusief fundatie				
190010	721016		Verwijderen paal. Situering: zie tekening 625011-500 en 501 1. Uit het maaiveld .2. Afsluitpaal van hout of beton .2. Exclusief fundatie .1. Ontstane gaten vullen met grond .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	10,00	F	
222			KLEI VERVOEREN				
222010			Bestekspost aangepast Opmerking: uitgangspunt Milieuhygiënische kwaliteit toegevoegd, hoeveelheid aangepast				
222010	220201		Grond vervoeren. Grondsoort: klei 1. Grond vrijgekomen bij besteksposten 212 excl. bestekspost 212040 .3. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond Milieuhygiënische uitgangspunten: zie rapport NEN5725 d.d. 19-05-2026: .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 212 excl. bestekspost 212040	m3	17.510,00	F	
222030			Bestekspost aangepast Opmerking: uitgangspunt Milieuhygiënische kwaliteit toegevoegd.				
222030	220201		Grond vervoeren. Grondsoort: Klei vermengd met granulaat 1. Grond vrijgekomen bij bestekspost 212040 .3. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond Milieuhygiënische kwaliteit en toepassingsmogelijkheden van de vrijkomende grond dienen door de aannemer te worden vastgesteld conform geldende wet- en regelgeving. .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 212040	m3	500,00	F	
223			KEUREN GROND				
223010			Bestekspost toevoegen Opmerkingen: Bestekspost toegevoegd naar aanleiding van rapport NEN5725 d.d. 19-05-2026:				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
223010	220299		Milieuhygiënisch onderzoek (AP-04) van vrijkomende grond Resultaat: Het uitvoeren van milieuhygiënisch onderzoek (AP-04) van vrijkomende grond, teneinde de geschiktheid voor afvoer aan te tonen, conform geldende wet- en regelgeving. Omvat: – bemonstering en analyse van partijen grond; – rapportage conform AP-04; – vaststelling van de toepassings- en/of afvoercategorie.	st	15,00	F
231			ZAND VERWERKEN			
231010			Bestekspost aangepast Opmerkingen: Verwijzing gewijzigd naar 520020			
231010	220301		Grond verwerken in cunet wegen Situering: zie tekening 625011-502 en 503 Grondsoort: zand voor zandbed 5. Hoogte 0,50m .1. Breedte bovenzijde 6,50 m .1. Taluds 1 : 0 .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 520020 .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	2.310,00	F
231020			Bestekspost aangepast Opmerkingen: Verwijzing gewijzigd naar 520020			
231020	220301		Grond verwerken in cunet paden Situering: zie tekening 625011-502 en 503 Grondsoort: zand voor zandbed 5. Hoogte 0,50m .1. Breedte bovenzijde 2,80 m .1. Taluds 1 : 0 .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 520020 .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	4.925,00	F
314			RWA HUISAANSLUITINGEN			
314010			Bestekspost aangepast Opmerkingen: Situering toegevoegd			
314010	252299		Aanbrengen RWA-huisaansluiting Situering: t.p.v aan te sluiten woningen Resultaat: het leveren en aanbrengen van een complete, waterdichte en functioneel aangesloten RWA-huisaansluiting op een bestaande uitlegger, geplaatst op de juiste hoogte, richting en helling, zodat aansluiting op de perceelaansluiting mogelijk is. De lengte van de huisaansluiting bedraagt gemiddeld ca.10 m, maximaal ca. 15 meter.	st	42,00	F
314012			Bestekspost aangepast Opmerkingen: Eenheid en hoeveelheid PVC-buis aangepast naar meters			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
314012	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st		42,00	I
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8				
			Bochtstuk 45°	st		168,00	L
			Ontstopningsstuk	st		42,00	L
			PVC-buis	m		420,00	L
			Kleur grijs				
		. .2.1. .	Nominale middellijn 125 mm				
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
							
315			DWA HUISAANSLUITINGEN				
							
315010			Bestekspost aangepast				
			Bestekspost aangepast				
			Opmerkingen: Situering toegevoegd				
							
315010	252299		Aanbrengen DWA-huisaansluiting	st	40,00	F	
			Situering: t.p.v aan te sluiten woningen				
			Resultaat: het leveren en aanbrengen van een complete, waterdichte en functioneel aangesloten DWA-huisaansluiting op een bestaande uitlegger, geplaatst op de juiste hoogte, richting en helling, zodat aansluiting op de perceelaansluiting mogelijk is.				
			De lengte van de huisaansluiting bedraagt gemiddeld ca.10 m, maximaal ca. 15 meter.				
							
315012			Bestekspost aangepast				
			Opmerkingen: Eenheid en hoeveelheid PVC-buis aangepast naar meters				
							
315012	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st		40,00	I
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8				
			Bochtstuk 45°	st		160,00	L
			Ontstopningsstuk	st		40,00	L
			PVC-buis	m		400,00	L
			Kleur: bruin				
		. .2.1. .	Nominale middellijn 125 mm				
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
							
318			KOLKAANSLUITINGEN				
							
318010			Bestekspost aangepast				
			Opmerkingen: Situering toegevoegd				
							
318010	252299		Aanbrengen kolkleiding	st	405,00	F	
			Situering: t.p.v aan te sluiten kolken				
			Resultaat: Het leveren en aanbrengen van een complete, waterdicht en functioneel aangesloten kolkleiding op de standpijp van het RWA-riool, geplaatst op de juiste hoogte, richting en helling zodat aansluiting van een kolk mogelijk is.				
			De lengte van de kolkaansluiting bedraagt gemiddeld ca.5 m, maximaal ca. 10 meter.				
							
318012			Bestekspost aangepast				
			Opmerkingen: Eenheid en hoeveelheid PVC-buis aangepast naar meters				
							
318012	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st		405,00	I
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8				
			Bochtstuk 45°	st		1.620,00	L
			PVC-buis	m		2.025,00	L
			Kleur grijs				
		. .2.1. .	Nominale middellijn 125 mm				
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
36			PUTAFDEKKINGEN				
3632			BRANDKRANEN				
363222			Bestekspost is vervallen Opmerkingen: De werkzaamheden zoals bedoeld in bestekspost 363222 maken deel uit van bestekspost 363223. Bestekspost 363222 komt hiermee te vervallen				
363223			Bestekspost aangepast Opmerkingen: Werkzaamheden gespecificeerd				
363223	283899		Faciliteren werkzaamheden netbeheerder (Vitens) t.b.v. ondergrondse brandkraan Dit betreft: - het toegankelijk maken van de brandkraanlocatie; - het treffen van beperkte tijdelijke voorzieningen ten behoeve van de uitvoering door de netbeheerder; - het beschikbaar stellen en waar nodig tijdelijk verwijderen en terugplaatsen van verharding ter plaatse van de brandkraan; - het na uitvoering herstellen van de situatie binnen de grenzen van het werk.	keer		23,00	I
43			AANBRENGEN BEPLANTING				
4323			<u>Planten haagplantsoen</u>				
432320			Bestekspost toevoegen				
432320	514499		Onderhouden haagbeplanting gedurende garantieperiode Situering: hagen aangebracht volgens bestekspost 432310 Resultaat: De haagbeplanting gedurende de garantieperiode in stand houden in een gezonde, gesloten en onkruidvrije toestand. Onder het resultaat wordt verstaan: - onkruidvrij houden van de plantstrook; - watergeven indien noodzakelijk voor instandhouding; - uitvoeren van lichte begeleidings snoei	m	6.600,00	F	
53			FUNDERINGEN				
530040			Bestekspost aangepast Opmerkingen: Hoeveelheid resultaatsverplichting aangepast				
530040	800113		Aanbrengen profileerlaag van ongebonden steenmengsel. Situering: bestaande te handhaven fundering Bestaande fundering op hoogte en profiel laagdikte 0 - 0,05 m 1. Menggranulaat 2. Sortering 0/31,5 1. Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	ton	890,00	F	
530050			Bestekspost aangepast Opmerkingen: Hoeveelheid resultaatsverplichting aangepast				
530050	800221		Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel. 1. Menggranulaat 2. Sortering 0/31,5 1. Leveren op plaats van verwerking	ton	4.800,00	F	4.800,00 L
571			TROTTOIRBANDEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
571020			Bestekspost aangepast Opmerkingen: Hoeveelheid resultaatsverplichting aangepast en leverantie cementspecie toegevoegd				
571020	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: zie tekening 625011-502 en 503	m	39,00	F	
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton	m3			1,56 L
		.9.	Profiel 280/300 x 240 mm	st			50,00 L
			Kleur: grijs				
			Werkende lengte 0,785 m				
			R=3,00 m	st			2,00 L
			R=5,00 m	st			22,00 L
			R=8,00 m	st			23,00 L
			R=10,00 m	st			2,00 L
			R=15,00 m	st			1,00 L
572			OPSLUITBANDEN				
572030			Bestekspost aangepast Opmerkingen: Hoeveelheid ter inlichtingen aangepast				
572030	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: langs inritten volgens tekening 625011-502 en 503	m	135,00	F	
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton	m3			1,35 L
		.5.	Profiel 100 x 200 mm				
			Kleur: grijs				
			Werkende lengte 0,785 m				
			R=1,00 m	st			172,00 L
58			ELEMENTENVERHARDINGEN				
581			DREMPELS				
5813			<u>GESTRATE DREMPELOPRIT</u>				
581310			Bestekspost aangepast Opmerking: Resultaat aangepast: verhardingsmateriaal toegevoegd.				
581310	831199		Aanbrengen gestraatte sinusdrempel 30 km/h Situering: zie tekening 625011-502 en 503	m2	302,00	F	
			Resultaat: Een gestraatte sinusdrempel overeenkomstig tekening en detail, in hetzelfde verhardingsmateriaal als de aangrenzende bestrating, zodanig aangebracht dat een functioneel en duurzaam hoogteverloop is gerealiseerd en een consistent straatbeeld ontstaat.				
			Uitvoering conform principetekening: "sinusdrempel 30km/h, lengte 4,80m, hoogte 0,12m".				
			Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
581320			Bestekspost aangepast Opmerking: Resultaat aangepast: verhardingsmateriaal toegevoegd.				
581320	831199		Aanbrengen gestraatte drempeloprit 30 km/h Situering: zie tekening 625011-502 en 503	m2	231,00	F	
			Resultaat: Een gestraatte drempeloprit overeenkomstig tekening en detail, in hetzelfde verhardingsmateriaal als de aangrenzende bestrating, zodanig aangebracht dat een functioneel en duurzaam hoogteverloop is gerealiseerd en een consistent straatbeeld ontstaat.				
			Uitvoering conform principetekening: "sinusplateau 30km/h, hoogte 0,12m".				
			Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
8			DIVERSEN/WERK ALGEMENE AARD			
82			WEGBEBAKENING			
820010			Bestekspost aangepast Opmerkingen: Toegevoegd: her te gebruiken materiaal			
820010	321303		Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. Situering: zie tekening 625011-502 en 503	st	14,00	F
		1.	In het maaiveld			
			Bovenzijde bord ca. 2,50 m boven maaiveld			
		.1.	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis uit hergebruik afkomstig			
		.1.	Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)			
		.9.	Straatnaambord			
		.2	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen			
84			BEREKENINGEN, TEKENINGEN EN PLANNEN			
840030			Bestekpost toevoegen			
840030	100101		Opstellen van een deelopdracht.	keer	10,00	F
			Resultaat: Het opstellen van een uitvoerbare deelopdracht op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens.			
			Onder het resultaat wordt verstaan:			
			- Het opstellen van een inschrijfstaat incl. onderbouwing van de hoeveelheden, in pdf en dsx formaat.			
863			WERKTERREIN			
863010			Bestekpost toevoegen			
863010	101121		Inrichten van werkterrein.	keer	1,00	F
			In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen			
			Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s).			
863020			Bestekpost toevoegen			
863020	101122		Opruimen van werkterrein.	keer	1,00	F
			In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein			
870010			Bestekpost is vervallen			
880010			Bestekpost is vervallen			
880020			Bestekpost is vervallen			

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 11 Verband met andere werken****01 11 01 Werken, die in elkander grijpen**

- 01 Op grond van paragraaf 31, lid 1, van de UAV 2012 houdt de aannemer rekening met de samenhang tussen de volgende werkzaamheden:
- het dagelijks verzorgend onderhoud (DVO) voor de civiel, groen en schoon;
 - werkzaamheden aan kabels en leidingen door nutsbedrijven;
 - het (ver)plaatsen van lichtmasten met bijbehorende kabels, leidingen en regelkasten;
 - het (ver)plaatsen van verkeersregelininstallaties met bijbehorende kabels, leidingen en regelkasten;

01 15 Garantie**01 15 02 PLANTGARANTIE**

- 01 Voor beplantingen geldt een garantie termijn waarbinnen de aannemer verantwoordelijk is voor het in stand houden van de beplanting, te rekenen vanaf de datum van aanplant
- 03 Voor overige beplanting bedraagt de garantie termijn 1 jaar.
- 04 Beplanting die binnen de in lid 03 genoemde garantie termijn uitvalt of niet voldoet aan de bestekseisen, moet door de aannemer kosteloos worden vervangen.

01 26 Inzet personen in het kader van social return**01 26 03 Social-returnverplichting**

- 02 De aannemer moet bij de uitvoering van het project 2 % van de totale opdrachtwaarde inzetten voor social return.
- 04 Loonkosten van in te zetten personen maken deel uit van de social-returnverplichting.
- 05 De kosten die gemoeid zijn met opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde personen, al dan niet via een voorschakeltraject, maken deel uit van de social-returnverplichting.
- 06 Het is de aannemer toegestaan in het kader van social return personen in dienst te nemen, in dienst te houden of op andere wijze aan zich te binden.
- 07 Verloning van in te zetten personen moet plaatsvinden volgens de in de branche gebruikelijke tarieven.
- 08 Uiterlijk bij de eindafrekening verstrekt de aannemer de directie documenten als bewijs van invulling van de overeengekomen social-returnverplichting.