


#### 4.1.7 Geschutmunitie van 15 cm (Oud-Hollands)

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoofdsort                  | Geschutmunitie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Subsoort                   | (Oefen)brisant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kaliber                    | 15 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Herkomst                   | Oud-Hollands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verschijningsvorm          | Verschoten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mogelijke schietlocatie    | In de forten Diemerdam en Durgerdam, rondom Muiderberg en aan de west-zijde van Naarden heeft 15 cm geschut gestaan. Het geschut te Naarden stond in een Bastion dat naar het westen gericht was, waardoor de kanonnen naar het land (en niet naar zee) stonden opgesteld. Een beschieting vanaf deze locatie te Naarden op het onderzoeksgebied is dus onwaarschijnlijk.                                                                                                     |
| Maximaal schootsbereik     | 8,5 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aantal feitelijk geruimd   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ruimtelijk vondstenpatroon | Er is een beperkt aantal ruiming en achterhaald van dit kaliber. Op basis van de ruiming kan geen duidelijk patroon worden vastgesteld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Horizontale afbakening     | Vanaf de forten Durgerdam en Diemerdam en schietlocaties te Muiderberg zijn de schootsvelden bepaald op basis van de maximale schootsafstand. Een munitietechnicus heeft aangegeven dat het geschatte schootsbereik van 15 cm geschut ongeveer 8,5 km bedraagt. Vanaf de bekende geschutslocaties is deze afstand in samenspraak met de gemeente Almere geprojecteerd als mogelijk schietgebied, en aangeduid als verdacht gebied op het aantreffen van 15 cm geschutmunitie. |

**Tabel 22:** Afweging omtrent 15cm geschutmunitie.




**Figuur 15:** Afbakening mogelijk schietgebied en ruimingslocaties van geschutmunitie van 15cm.

#### 4.1.8 Geschutmunitie van 24 cm (Oud-Hollands)

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoofdsoort                 | Geschutmunitie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Subsoort                   | (oefen)brisant, (oefen)pantser, brisantpantser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kaliber                    | 24cm: In de ruimrapporten van de EODD zijn in enkele gevallen de kalibers 27 en 28cm genoteerd. Uit navraag bij voormalige leden van de ruimingsploegen blijkt dat het vermoedelijk om foutief genoteerde 24cm granaten gaat. <sup>88</sup> Daarnaast blijkt het kaliber 27 cm niet te bestaan, en is er voor de onderzochte geschutslocaties geen bewijs voor de inzet van 28 cm geschut aangetroffen. De 27 en 28 cm granaten zijn dus als 24 cm granaten behandeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Herkomst                   | Oud-Hollands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mogelijke schietlocatie    | In de forten Diemerdam, Durgerdam en Pampus heeft 24cm geschut gestaan. Gezien de vondstlocaties is Fort Pampus de meest waarschijnlijke schietlocatie van waaruit de aangetroffen granaten verschoten zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Maximaal schootsbereik     | 8 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Aantal feitelijk geruimd   | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ruimtelijk vondstenpatroon | Er is sprake van een lijnvormig vondstenpatroon van Almere Poort in het zuiden tot de Galjootweg in het noorden. Eén ruiming vond plaats ten westen van voornoemde lijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Horizontale afbakening     | <p>Diverse ruimingslocaties zijn aan de hand van het historisch bronnenmateriaal te herleiden tot het detailniveau van de kavels waarop de explosieven werden aangetroffen. In het vooronderzoek Zuiderzeeland is vanwege deze beperkende factor in herleidbaarheid de gemiddelde halve kavellengte (uitgaande van een vondst in het midden van de kavel) gehanteerd) als maatvoering bij de horizontale afbakening van verdacht gebied. Xplosure hanteert deze afbakeningsmethodiek voor clusters van ruiming van hetzelfde kaliber. Het verdachte gebied is op de navolgende kaart weergegeven als cirkels rondom de geclusterde ruimingslocaties.</p> <p>Doordat er vanaf de Zuiderzeekust in de zee is geschoten, is er daarnaast een reconstructie gemaakt van de schootsvelden van de mogelijke schietlocaties waar het geschut van 24 cm heeft gestaan. Dit zijn de forten Durgerdam, Diemerdam en Pampus. Een munitietechnicus heeft aangegeven dat het geschatte schootsbereik van 24 cm geschut ongeveer 8 km bedraagt. Deze schootsafstand is in samenspraak met de gemeente Almere vanaf de mogelijke schietlocaties geprojecteerd als mogelijk schietgebied, en aangeduid als verdacht gebied op het aantreffen van 24 cm geschutmunitie.</p> |

**Tabel 23:** Afweging omtrent 24cm geschutmunitie.


<sup>88</sup> Telefoongesprek met oud-leden van EODD ruimingsploeg de heren G. Doreleijers en T. Neijenhuis, 05-07-2022.



#### 4.1.9 Geschutmunitie van 2 cm (Duits)

|                            |                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoofdsoort                 | Geschutmunitie                                                                                                                                                                                                |
| Subsoort                   | Brisant                                                                                                                                                                                                       |
| Kaliber                    | 2cm                                                                                                                                                                                                           |
| Herkomst                   | Duits                                                                                                                                                                                                         |
| Verschijningsvorm          | Verschoten, mogelijk gedumpt/achtergebleven                                                                                                                                                                   |
| Mogelijke schietlocatie    | Onbekend                                                                                                                                                                                                      |
| Aantal feitelijk geruimd   | 2                                                                                                                                                                                                             |
| Ruimtelijk vondstenpatroon | Er zijn twee granaten van 2cm aangetroffen. De ruimingslocaties zijn ver van elkaar verwijderd.                                                                                                               |
| Horizontale afbakening     | De context van deze vondsten kon niet worden achterhaald. Vanwege het gebrek aan achterliggende gegevens en het geringe aantal ruiming van granaten van dit kaliber wordt er geen verdacht gebied afgebakend. |

**Tabel 24:** Afweging omtrent 2cm geschutmunitie.




**Figuur 17:** Ruimingslocaties 2cm granaat.

#### 4.1.10 Geschutmunitie van 8 cm (Duits)

|                            |                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoofdsoort                 | Geschutmunitie                                                                                                                                                                                                |
| Subsoort                   | Brisant                                                                                                                                                                                                       |
| Kaliber                    | 8cm                                                                                                                                                                                                           |
| Herkomst                   | Duits                                                                                                                                                                                                         |
| Verschijningsvorm          | Verschoten                                                                                                                                                                                                    |
| Mogelijke schietlocatie    | Onbekend                                                                                                                                                                                                      |
| Aantal feitelijk geruimd   | 2                                                                                                                                                                                                             |
| Ruimtelijk vondstenpatroon | Er zijn twee mortiergranaten van 8cm aangetroffen. De ruimingslocaties zijn ver van elkaar verwijderd.                                                                                                        |
| Horizontale afbakening     | De context van deze vondsten kon niet worden vastgesteld. Vanwege het gebrek aan achterliggende gegevens en het geringe aantal ruiming van granaten van dit kaliber wordt er geen verdacht gebied afgebakend. |

**Tabel 25:** Afweging omtrent 8cm geschutmunitie.



**Figuur 18:** Ruimingslocaties 8cm granaat.

#### 4.1.11 Geschutmunitie van 8,8 cm (Duits) en ruiming en afkomstig van ruimingslijsten Flevoland Archief en projectielenkaart Spriensma

In diverse gevallen is de omschrijving van de geruimde munitieartikelen beperkt tot 'projectiel' of 'granaat'. Het kaliber kan dus niet feitelijk worden vastgesteld. Vanwege het grote aantal ruiming en dat in het westelijke deel van de gemeente onder deze categorie valt, kan echter wel het meest waarschijnlijke kaliber worden bepaald. Dit is om twee redenen de Duitse 8,8cm brisantgranaat:


- Dit kaliber is het meest aangetroffen in de gemeente Almere;
- De vondstlocaties van 8,8cm brisantgranaten overlappen grotendeels met de locaties waar de munitieartikelen met omschrijvingen 'projectiel' of 'granaat' zijn aangetroffen.

Vanwege het voorgaande worden de ruiming en die binnen de schietgebieden van de achterhaalde 8,8cm oefen-geschut locaties vallen én waarvan het kaliber onbekend is, betrokken bij de afbakening van verdacht gebied van 8,8cm granaten.

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoofdsoort                 | Geschutmunitie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Subsoort                   | (oefen)brisant, brisantpantser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kaliber                    | 8,8cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Herkomst                   | Duits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verschijningsvorm          | Verschoten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mogelijke schietlocatie    | Fort Pampus en Lehr-Batterie te Valkeveen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Maximaal schootsbereik     | 11 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aantal feitelijk geruimd   | 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ruimtelijk vondstenpatroon | <p>De vondsten concentreren zich hoofdzakelijk in het westelijke deel van de gemeente Almere. Er zijn concentraties zichtbaar in de omgeving van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Brikweg in het noorden tot A6 in het zuiden (o.a. afkomstig van opsporingswerkzaamheden REASeuro en T&amp;A in 2022);</li> <li>- In de driehoek aan de zuidzijde van de spoorlijn en ten westen van de Hogering</li> <li>- In het gebied rond de kruising Havendreef – Stedendreef</li> </ul> <p>In de zuidoostelijke deel van de gemeente zijn enkele ruiming en verspreid over een groot gebied vastgelegd.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Horizontale afbakening     | <p>Diverse ruimingslocaties zijn aan de hand van het historisch bronnenmateriaal te herleiden tot het detailniveau van de kavels waarop de explosieven werden aangetroffen. In het vooronderzoek Zuiderzeeland is vanwege deze beperkende factor in herleidbaarheid de gemiddelde halve kavellengte (uitgaande van een vondst in het midden van de kavel) gehanteerd als maatvoering bij de horizontale afbakening van verdacht gebied. Xplosure hanteert deze afbakeningsmethodiek voor clusters van ruiming en van hetzelfde kaliber. Dit is het geval in het westelijke deel van de gemeente Almere. Het verdachte gebied is op de navolgende kaart weergegeven als cirkels rondom de geclusterde ruimingslocaties.</p> <p>Doordat er vanaf de Zuiderzeekust in de zee is geschoten, is er daarnaast een reconstructie gemaakt van de schootsvelden van de mogelijke schietlocaties waar het geschut van 8,8 cm heeft gestaan. Dit zijn het fort Pampus en de Lehr Batterie te Valkeveen. Een munitietechnicus heeft aangegeven dat het geschatte schootsbereik van 8,8 cm geschut ongeveer 11 km bedraagt. Deze schootsafstand is in samenspraak met de gemeente Almere geprojecteerd vanaf de geschutslocaties, en als verdacht gebied aange-merkt op het aantreffen van 8,8cm geschutmunitie.</p> |

**Tabel 26:** Afbakening omtrent 8,8cm geschutmunitie.





**Figuur 19:** Afbakening mogelijk schietgebied en ruimingsclusters, geprojecteerd onder de ruimingslocaties van geschutmunitie van 8,8cm.

#### 4.1.12 Duitse afwerpmunitie

Binnen het grondgebied van de gemeente Almere zijn in het verleden diverse Duitse vliegtuigbommen aangetroffen. Het ging om brandbommen van 50kg en oefen(beton)bommen van 50kg, 250kg en 500kg. Voor de meeste ruiming geldt dat de vondstlocaties relatief ver van elkaar af liggen en dat er geen primaire bronnen zijn achterhaald waarmee de vondsten kunnen worden geduid.


De brandbommen kunnen zijn afgeworpen door Duitse vliegtuigen in nood of door Duitse vliegtuigen die vlak voor het landen van hun bommenlast af moesten om veilig te kunnen landen. De Zuiderzee was voor dit laatste een geschikte locatie. De verspreid over de gemeente aangetroffen oefenbommen kunnen worden verklaard door het feit dat de Zuiderzee vermoedelijk door de Duitse Luftwaffe is gebruikt als oefenterrein voor het afwerpen van vliegtuigbommen.

In het historisch bronnenmateriaal is naar voren gekomen dat er in het zuidoostelijke deel van de gemeente een afwerpterrein voor bommenwerpers is geweest. Dat blijkt ten eerste uit de Wrakkenkaart van Rijkswaterstaat, waarop met een cirkel een afwerpterrein is aangegeven. Ten tweede is in het archief van de gemeente Huizen een kaartje aangetroffen waarop een oefengebied staat ingetekend (Sicherungsgebiet für fliegende Verbände). In het laatste gebied zijn in het verleden oefenbommen en brandbommen aangetroffen. Derhalve wordt er een afbakening toegepast.

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoofdsoort                 | Afwerpmunitie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Subsoort                   | (oefen)beton en brand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kaliber                    | 50kg (brand en beton), 250kg (beton) en 500kg (beton)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Herkomst                   | Duits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verschijningsvorm          | Afgeworpen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Aantal feitelijk geruimd   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ruimtelijk vondstenpatroon | Er zijn twee oefenbommen van 250kg aangetroffen, en drie betonbommen van niet gespecificeerd kaliber. Verder is er één 'bom' van onbekend type en kaliber aangetroffen. Net buiten het aangegeven oefengebied is een 50kg brandbom geruimd. De ruiming ligt in een gebied van +/- 5,5 km <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Horizontale afbakening     | <p>Er kunnen geen inslagenpatronen worden bepaald en het is niet bekend of de bommen aan elkaar kunnen worden gerelateerd of juist individueel zijn afgeworpen. Derhalve kan er geen op inslagenpatronen gebaseerde afbakeningsmethode worden toegepast.</p> <p>Wel liggen de ruiming in het zuidoostelijke deel van de gemeente binnen de contouren van twee oefengebieden voor vliegtuigen. Deze oefengebieden zijn ingetekend op een kaart uit het gemeentearchief Huizen en op de Wrakkenkaart van Rijkswaterstaat. De grenzen van deze oefengebieden worden vanwege de overlap met diverse ruiming gehanteerd als verdacht gebied op het aantreffen van Duitse afwerpmunitie (brandbommen en oefenbetonbommen).</p> |


**Tabel 27:** Afweging omtrent Duitse oefenbommen en brandbommen.






**Figuur 20:** Oefengebied voor Duitse vliegtuigen (Sicherungsgebiet für fliegende Verbände), aangemerkt met een zwarte contour.

**Bron:** Secretariearchief gemeente Huizen, inv.nr. 2372, Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan door de Duitse Wehrmacht gehouden schietoefeningen op het IJsselmeer, 1941-1943.



**Figuur 21:** Oefenlocatie voor bommenwerpers.

**Bron:** Wrakkenkaart Rijkswaterstaat.



**Figuur 22:** Horizontale afbakening en ruimingslocaties afwerpmunitie binnen de achterhaalde oefengebieden.

Verspreid over de overige delen van de gemeente Almere is tevens een aantal stuks afwerpmunitie aangetroffen (zie 3.8.1 en 3.8.2) waarbij geen koppeling gemaakt kan worden met primair bronnenmateriaal. Er zijn in het historisch bronnenmateriaal dus geen aanwijzingen van oefeningen of anderszins redenen voor het afwerpen van deze bommen aangetroffen. Het is in deze gevallen niet bekend door welk vliegtuig de bommen zijn afgeworpen, wat de bommenlast was en waar de bommen precies zijn gevallen (geen luchtfoto's in verband met water). Vanwege het gebrek aan feitelijk herleidbare informatie ten behoeve van een onderbouwde horizontale afbakening, wordt er daarom geen verdacht gebied toegekend voor de ruimingslocaties van afwerpmunitie in deze categorie.

#### 4.1.13 Geschutmunitie van 20 mm (Geallieerd)


|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoofdsoort                 | Geschutmunitie                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Subsoort                   | Brisant                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kaliber                    | 20mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Herkomst                   | Geallieerd                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Verschijningsvorm          | Verschoten                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mogelijke schietlocatie    | Onbekend                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aantal feitelijk geruimd   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ruimtelijk vondstenpatroon | Bij het gecontroleerd ontgraven van een gebied tijdens de opsporingsactie van T&A Survey werd in 2022 een 20 mm granaat aangetroffen. De exacte locatie is niet met coördinaat aangeleverd, waardoor slechts de globale vondstlocatie bekend is.                                                   |
| Horizontale afbakening     | Er zijn geen schietoefeningen met 20mm geschut achterhaald. De granaat kan tevens zijn verschoten vanuit een vliegtuig. Gezien de beperkte hoeveelheid feitelijk herleidbare informatie en het feit dat er slechts één granaat van dit kaliber is aangetroffen, wordt er geen verdacht afgebakend. |

**Tabel 28:** Afweging omtrent 20mm geschutmunitie.

#### 4.1.14 Geschutmunitie van 40 mm (Geallieerd)

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoofdsort                  | Geschutmunitie                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Subsoort                   | Brisant, oefenbrisant                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kaliber                    | 40mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Herkomst                   | Geallieerd                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verschijningsvorm          | Verschoten                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mogelijke schietlocatie    | Onbekend                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aantal feitelijk geruimd   | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ruimtelijk vondstenpatroon | De granaten van 40mm zijn verspreid over de gemeente aangetroffen. Er is geen patroon te herkennen. De onderlinge afstand tussen de ruimingslocaties is aanzienlijk.                                                                                                                                                 |
| Horizontale afbakening     | Er zijn geen schietoefeningen en/of geschutslocaties van 40mm geschut achterhaald. De context van deze vondsten is daarom onbekend. Gezien het gebrek aan duidende informatie, het geringe aantal vondsten en de diffuse spreiding van de vondsten over de gemeente Almere wordt er geen verdacht gebied afgebakend. |

**Tabel 29:** Afweging omtrent 40mm geschutmunitie.




**Figuur 23:** Ruimingslocaties 40mm geschutmunitie.

#### 4.1.15 Geschutmunitie van 6 ponder (Geallieerd)

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoofdsoort                 | Geschutmunitie                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Subsoort                   | Pantser                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kaliber                    | 6 ponder                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Herkomst                   | Geallieerd                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Verschijningsvorm          | Niet verschoten / achtergelaten / gedumpt                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mogelijke schietlocatie    | Onbekend                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aantal feitelijk geruimd   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ruimtelijk vondstenpatroon | Geen patroon op basis van één ruiming.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Horizontale afbakening     | Er zijn geen schietoefeningen en/of geschutlocaties van 6 ponder geschut achterhaald. De context van deze vondst is daarom onbekend. Vanwege het gebrek aan duidende informatie en het feit dat er slechts één granaat van dit kaliber is aangetroffen, wordt er voor dit kaliber geen verdacht gebied afgebakend. |

**Tabel 30:** Afweging omtrent 6 ponder geschutmunitie.




**Figuur 24:** Ruimingslocaties 6 ponder geschutmunitie.



#### 4.1.16 Geschutmunitie van 25 ponder (Geallieerd)

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoofdsoort                 | Geschutmunitie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Subsoort                   | Rook                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kaliber                    | 25 ponder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Herkomst                   | Geallieerd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verschijningsvorm          | Onbekend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mogelijke schietlocatie    | Niet vastgesteld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Aantal feitelijk geruimd   | 1 rookpot van 25 ponder                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ruimtelijk vondstenpatroon | Er is één rookpot van een 25 ponder granaat aangetroffen. Er is op basis van een enkele ruiming geen sprake van een patroon.                                                                                                                                                                                                   |
| Horizontale afbakening     | Er is niets bekend over de context van deze vondst. De rookpot kan afkomstig zijn van een verschoten granaat, of zijn meegevoerd met opgebrachte grond. Er wordt geen verdacht gebied afgebakend. De locatie waar de rookpot is aangetroffen, ligt in gebied dat als verdacht is aangemerkt op andere kalibers geschutmunitie. |

**Tabel 31:** Afweging omtrent 25 ponder geschutmunitie.




**Figuur 25:** Ruimingslocaties 25 ponder geschutmunitie.



#### 4.1.17 Handgranaten Mills 36 (Geallieerd)

|                            |                                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoofdsoort                 | Handgranaten                                                                                                                   |
| Subsoort                   | Scherf                                                                                                                         |
| Kaliber                    | Mills 36                                                                                                                       |
| Herkomst                   | Geallieerd                                                                                                                     |
| Verschijningsvorm          | Onbekend                                                                                                                       |
| Aantal feitelijk geruimd   | 2                                                                                                                              |
| Ruimtelijk vondstenpatroon | Er zijn twee Mills 36 handgranaten aangetroffen. De ruimingslocaties liggen ver uit elkaar.                                    |
| Horizontale afbakening     | Er zijn geen gegevens achterhaald om de context van deze vondsten te kunnen bepalen. Er wordt geen verdacht gebied afgebakend. |

**Tabel 32:** Afweging omtrent Mills 36 handgranaten.




**Figuur 26:** Ruimingslocaties Mills 36 handgranaten.

#### 4.1.18 Handgranaten Mk2 (Geallieerd)

|                            |                                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoofdsoort                 | Handgranaten                                                                                                                   |
| Subsoort                   | Scherf                                                                                                                         |
| Kaliber                    | Mk2                                                                                                                            |
| Herkomst                   | Geallieerd                                                                                                                     |
| Verschijningsvorm          | Onbekend                                                                                                                       |
| Aantal feitelijk geruimd   | 1                                                                                                                              |
| Ruimtelijk vondstenpatroon | Er is één Mk2 handgranaat aangetroffen. Er is geen sprake van een patroon.                                                     |
| Horizontale afbakening     | Er zijn geen gegevens achterhaald om de context van deze vondsten te kunnen bepalen. Er wordt geen verdacht gebied afgebakend. |

**Tabel 33:** Afweging omtrent Mk2 handgranaten.



**Figuur 27:** Ruimingslocaties Mk2 handgranaten.