

Bijlage 6 Grondbalans**Project: N242 - Edisonstraat te Heerhugowaard**

Groot onderhoud / Herinrichting

km. 47.400 - km. 51.600

datum: 1-8-2014

bestekspost-nummer	ontgraven (m3)		vervoeren (m3)		verwerken (m3)		opmerking
	klei	zand	klei	zand	klei	zand	
121210	4750						cunet rijbaan
121220	140						grondlichaam tpv fietspad
121230	200						cunet rammelstrook
121240	1925						cunet bermverharding
121250	1050						uit ophoging
122110		265					uit cunet
122120		265					uit ophoging
121310			5965				afvoeren
121320			1050				depot
121330			1050				plaats van verwerking
122210				265			depot
122220				265			plaats van verwerking
122310				2832			leveren
121410					1050		depot
121420					230		bekleding 1:3,5
121430					625		bekleding 1:20
145340					2		
145510					193		
122410						2375	cunet rijbaan
122420						722	cunet bermverbandblokken
Totaal	8065	530	8065	3362	2100	3097	

