



- Legenda**
- Rijbaan asfalt
Reflexing White 30mm SMA-NL 11B, 70mm AC22 bind TOL-B, 70mm AC22 base OL-B, kleur zwart
 - Rijbaan asfalt, afsluitlaag t.p.v. kruisingen
Reflexing White 30mm SMA-NL 11B, 70mm AC22 bind TOL-B, 70mm AC22 base OL-B, kleur zwart, coating rood
 - Rijbaan (Veldesdoorn)
SBS, KF, keperverband, kleur roodbruin, conform bestand
 - Inrit
BSS, KF, elleboogverband, grijs
 - Parkeren
BSS, KF, elleboogverband, antraciet
Markering, BSS, KF, wit
 - Parkeren
SBS, KF, elleboogverband, paars
Markering, SBS, KF, wit
 - Fietspad
Betontegels 300x300x60mm, halfsteensverband, kleur rood
 - Trottoir
SBS, DF, halfsteensverband, roodbruin
SBS, DF, kortverband, roodbruin, t.p.v. inritten
 - Trottoir
Betontegels 300x300x45mm, halfsteensverband, grijs
Betontegels 300x300x60mm, langverband, grijs, t.p.v. inritten
 - Bestaande trottoirband
 - Uitstapstrook
Betontegels 600x400x45mm, grijs
 - Drempelopgang
30cm/u 8cm hoog
uitgevoerd in BSS KF
 - Plateaupgang
30cm/u 8cm hoog
uitgevoerd in asfalt incl. taludmarkering wit
uitgevoerd in BSS KF
 - Trottoirband 280/300x240mm kleur antraciet
incl. dubbele strekklag in betonspecie
 - Trottoirband 300x120mm kleur antraciet
incl. dubbele strekklag in betonspecie
 - RWS band 115/225x240mm kleur grijs
incl. dubbele strekklag in betonspecie
 - Trottoirband 130/150x250mm kleur grijs
incl. dubbele strekklag in betonspecie
 - Locatie afwateringsband in betonspecie cf principe detail 01
 - Trottoirband 150x170 kleur grijs
incl. dubbele strekklag in betonspecie
 - Geleideband 50/200x200mm kleur antraciet
incl. dubbele strekklag in betonspecie
 - Rabartband 300x250mm kleur antraciet
incl. dubbele strekklag in betonspecie
 - Opstuitband 200x200mm kleur antraciet
incl. dubbele strekklag in betonspecie
 - Opstuitband 100x200mm kleur grijs/antraciet, in betonspecie
Opstuitbanden t.p.v. de Wendelstraat dienen uitgevoerd te worden in de kleur antraciet, door en door gekleurd antraciet.
 - V81 280/300x240mm - 300x120mm - kleur antraciet
 - V82 280/300x240mm - 150/150x250mm - kleur antraciet
 - V83 130/150x250mm - 150x130mm - kleur grijs
 - V84 50/200x200mm - 200x200mm - kleur antraciet
 - V85 280/300x240mm - 300x250mm - kleur antraciet
 - Mindervalde overstreek
Talus: SBS, DF, halfsteensverband, roodbruin.
Opsluiting: links + rechts 2x inritband 600x200 mm kleur antraciet
 - Inritconstructie conform detail 1, tekening 25-059-TEK-BO-DWP
 - 5 streks molgoot, SBS, roodbruin, KF, in betonspecie
 - 5 streks molgoot, BSS, KF, grijs, in betonspecie
 - Markering doorgetrokken streep, 0.10m breed, van thermoplast, kleur wit
 - Markering 1-1 streep, 0.10m breed, van thermoplast, kleur wit
 - Markering 0.30-2.70 streep, 0.10m breed, van thermoplast, kleur wit
 - Blokmarkering 0.50x0.50m, van thermoplast, kleur wit
 - Driehoeksmarkering 0.50x0.50m, van thermoplast, kleur wit
 - Herstraten
 - Herstraten bestaande plateau
 - Zaagsnede asfalt
 - Dubbele freestrap
 - Frezen en aanbrengen asfalt top- en tussenlaag
 - Frezen en aanbrengen asfalt toplaag
 - Frezen en aanbrengen asfalt toplaag incl. rode coating
 - Aanbrengen rode coating op bestaand asfalt
 - Perceelsgrens
 - Grens bouwplan Wendelwiek
Aan te leggen door derden
 - Nieuwbouw Wendelwiek
 - Locatie inrit
 - Aanbrengen / vervangen straatnaambord
 - Bestaande put op hoogte stellen / vervangen putrand
 - Straalkolk
incl. kolkaanstuiting Ø125mm
 - Bestaande te handhaven kolk
 - Nieuw groenvak (door derden)
 - Nieuw groenvak conform plan Wendelwiek (door derden)
 - Nieuwe boom (diverse soorten) (door derden)
 - Bestaande boom handhaven
 - OV-plan SPIE dd. 14-1-26:
Verwijderen lichtmast (door derden)
 - Verplaatsen lichtmast (door derden)
 - Nieuw te plaatsen lichtmast (door derden)

omschrijving wijziging	acc.	get.	datum	ver.	
Vierde uitgave wijzigingen n.a.v. Nvl 1 (wijziging put R1)	GV	GV	BH	15-05-2026	L.0
Derde uitgave wijzigingen n.a.v. opmerkingen DG dd. 10-04-2026	GV	GV	BH	17-04-2026	3.0
Tweede uitgave wijzigingen n.a.v. overleg DG dd. 12-02-2026	GV	GV	BH	17-03-2026	2.0
Eerste uitgave	GV	GV	BH	30-01-2026	1.0

project	Herinrichting De Wendelstraat - Heistraat - Kerkraderweg		
onderdeel	Bovengrondse infra		
opdrachtgever	Gemeente Landgraaf		
fase	80		
schaal	1:200		
formaat	A0		
blad	001 van 002		
projectnr.	25-059		
tekeningnr.	25-059-TEK-BO-B1-001		

Koninklijke Thurnhout Bouwen, Graven, Beleggen Bouwen en Winkelen 3 en 4 2020 Levering 02 0254 R.C. te Herengracht www.ducot.nl	Koninklijke Thurnhout Bouwen, Graven, Beleggen Bouwen en Winkelen 3 en 4 2020 Levering 02 0254 R.C. te Herengracht www.ducot.nl	Tel: 0411 - 11 1366 E-mail: info@ducot.nl www.ducot.nl
--	--	--

