

## nota van inlichtingen

Documentnummer: 26.038647

**\*26.038647\***

### Algemeen

15 mei 2026

Hierbij treft u aan de beantwoording van de gestelde vragen en/of wijzigingen/aanvullingen met betrekking tot de Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure: **Herinrichting De Wendelstraat en Heistraat-Kerkraderweg Besteknummer: 25-059-BST-001**.

Referentienummer van de aanbesteding: 2601

Deze nota van inlichtingen is d.d. 15 mei 2026 gepubliceerd op [www.Tenderned.nl](http://www.Tenderned.nl).

**Deze nota van inlichtingen is voor iedereen bindend.**

De nota van inlichtingen maakt deel uit van de aanbestedingsdocumenten en prevaleert boven dit aanbestedingsdocument.

**LET OP:** de vragen zijn niet gecategoriseerd op onderwerp, ze staan in de volgorde zoals deze zijn ingediend door de partijen.

### Inschrijving

U dient uw inschrijving **uiterlijk** vrijdag 29 mei 2026 vóór 10.00 uur in te dienen zoals beschreven in de aanbestedingsleidraad.

De inschrijver is zelf verantwoordelijk voor de goede en tijdige indiening van zijn inschrijving. Later aangeboden inschrijvingen worden niet geaccepteerd. Er kan geen beroep worden gedaan op overmacht.

## WIJZIGINGEN/AANVULLINGEN

Inschrijvingsleidraad:

1. Paragraaf 1.7 “vervolgopdracht” vervalt.
2. Paragraaf 4.2 Passage onder “prijzen” vervalt.
3. Paragraaf 4.4 Referenties behorende bij de 2 kerncompetenties. De referent hoeft bijlage 1.2.1 en 1.2.2 nog niet te ondertekenen. Alleen de partij die het voornemen tot gunnen krijgt verstrekt dient deze te laten ondertekenen.

## GESTELDE VRAGEN

Zie bijlage “vragen en antwoorden”

G.J.J. Gigase  
Afdeling Bestuurlijke en Concern Zaken

Project	Herinrichting Wendelstraat - Heistraat – Kerkraderweg te Landgraaf		
Opdrachtgever	Gemeente Landgraaf		
Projectnummer	25-059		
Documentnummer	25-059-V&A-001 dd 15 mei 2026		

Ref. Nr.	Fase	Inschrijfronde	Vragenronde	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inschrijfphase	1	1	Herinrichting Wendelstraat - Heistraat – Kerkraderweg te Landgraaf	RSX-bestand	Bij het inlezen van het RSX-bestand krijgen wij een foutmelding en daardoor niet in te lezen.  Is het mogelijk om een nieuw RSX-bestand te maken en deze te versturen. Graag voor de nota van inlichtingen uit.	Beste,  Wij hebben het RSX-bestand opnieuw gecontroleerd door dit in ons eigen programma in te lezen. Hierbij zijn geen foutmeldingen geconstateerd en het bestand kon zonder problemen worden ingelezen.
2	Inschrijfphase	1	1	Herinrichting Wendelstraat - Heistraat – Kerkraderweg te Landgraaf	Bestekpost 201110	Geen hoeveelheidsresultaatsverplichting vermeldt	N.a.v. deze nota wordt de bestekpost aangepast.
3	Inschrijfphase	1	1	Herinrichting Wendelstraat - Heistraat – Kerkraderweg te Landgraaf	Bestekpost 400401	Foutieve codering, zal 400410 moeten zijn + geen hoeveelheidsresultaatsverplichting vermeldt	N.a.v. deze nota wordt de bestekpost aangepast.
4	Inschrijfphase	1	1	Herinrichting Wendelstraat - Heistraat – Kerkraderweg te Landgraaf	Bestekpost 402350	Hoeveelheid ter inlichtingen niet correct, zal 167st moeten zijn.	N.a.v. deze nota wordt de bestekpost aangepast.
5	Inschrijfphase	1	1	Herinrichting Wendelstraat - Heistraat – Kerkraderweg te Landgraaf	Bestek deel 3 §83.06.01 lid 01	In deel 2.2 worden geen betonproducten omschreven in de uitvoering Reduton®. Kunnen we ervanuit gaan dat cementloze beton niet van toepassing is?	N.a.v. deze nota komt deze bepaling te vervallen.
6	Inschrijfphase	1	1	Herinrichting Wendelstraat - Heistraat – Kerkraderweg te Landgraaf	Bestek deel 3 §81.22.11 / 81.27.01	Kunnen we ervanuit gaan dat de stroefheid niet gemeten hoeft te worden?	N.a.v. deze nota komt deze bepaling te vervallen.
7	Inschrijfphase	1	1	Herinrichting Wendelstraat - Heistraat – Kerkraderweg te Landgraaf	Bestekpost 402110 t/m 402260	Kunt u een separate verrekenbare bestekpost toevoegen voor het pasmaken van bestrating?	N.a.v. deze nota worden separaten bestekposten toegevoegd.
8	Inschrijfphase	1	1	Herinrichting Wendelstraat - Heistraat – Kerkraderweg te Landgraaf	Bestekpost 401410	Dienen we ervanuit te gaan dat de asfaltdeklaag in 2 fasen aangebracht dient te worden?	Ja, hiervan dient te worden uitgegaan. De asfaltdeklaag dient in 2 fasen te worden aangebracht, zodat de bereikbaarheid en verkeersafwikkeling gedurende de uitvoering gewaarborgd blijven.
9	Inschrijfphase	1	1	Herinrichting Wendelstraat - Heistraat – Kerkraderweg te Landgraaf	Bestekpost 400320	De hoeveelheid levering ter inlichting ontbreekt. Kunt u deze toevoegen?	N.a.v. deze nota wordt de bestekpost aangepast.
10	Inschrijfphase	1	1	Herinrichting Wendelstraat - Heistraat – Kerkraderweg te Landgraaf	Bestekpost 313310 t/m 313340	Er ontbreken bestekposten voor het leveren en aanbrengen van de betonnen overgangsring / stelringen en de tijdelijke metalen afdekking. Kunt u deze toevoegen?	N.a.v. deze nota worden separaten bestekposten toegevoegd.
11	Inschrijfphase	1	1	Herinrichting Wendelstraat - Heistraat – Kerkraderweg te Landgraaf	Bestekpost 313010 t/m 313220	Kunnen we ervanuit gaan dat het toepassen van hoogwaardige gelijkwaardige ronde betonputten is toegestaan?	Het toepassen van ronde betonputten is toegestaan, mits wordt voldaan aan de gestelde functionele en technische eisen.
12	Inschrijfphase	1	1	Herinrichting Wendelstraat - Heistraat – Kerkraderweg te Landgraaf	Aanbestedingsleidraad §4.4	In de genoemde paragraaf wordt gevraagd om te voldoen aan een tweetal kerncompetenties. Hiervoor vraagt u een ingevulde bijlage (1.2.1 en 1.2.2) voor de kerncompetenties die ondertekend dienen te worden door de desbetreffende opdrachtgever. Om de administratieve last voor onze opdrachtgevers te verlagen verzoeken wij u de ondertekening van deze bijlage pas na voorlopige gunning te laten plaatsvinden. Hiervoor kan de tevredenheidsverklaring die getekend is reeds worden bijgevoegd. Kunt u hierop zo spoedig mogelijk antwoorden?	Standaard tevredenheidsverklaringen worden ook toegestaan en de referent hoeft bijlage 1.2.1 en 1.2.2 nog niet te ondertekenen. Alleen de partij die het voornemen tot gunnen krijgt verstrekt dient deze te laten ondertekenen. Inschrijvingsleidraad, artikel 4.4 wordt aangepast.
13	Inschrijfphase	1	1	Herinrichting Wendelstraat - Heistraat – Kerkraderweg te Landgraaf	Bestekpost 401510 t/m 401620	Kan de coating in 1 fase worden uitgevoerd of dient dit in 2 fasen te gebeuren?	De coating dient in twee fasen te worden aangebracht.
14	Inschrijfphase	1	1	Herinrichting Wendelstraat - Heistraat – Kerkraderweg te Landgraaf	Bestekpost 511010 t/m 511070	Kan de markering in 1 fase worden uitgevoerd of dient dit in 2 fasen te gebeuren?	De markering dient in twee fasen te worden aangebracht.
15	Inschrijfphase	1	1	Herinrichting Wendelstraat - Heistraat – Kerkraderweg te Landgraaf	Ondertekening referent Bijlage 1.2.1 en 1.2.2	U vraagt om de door u opgestelde bijlage 1.2.1 en bijlage 1.2.2. m.b.t. de referentieopdrachten, door de referent van de in te dienen referentieprojecten te laten ondertekenen. De ervaring heeft ons geleerd dat referenten het niet op prijs stellen om iedere keer een ander model te moeten ondertekenen. Wij hebben voor onze referentiewerken tevredenheidsverklaringen welke naar waarheid zijn ingevuld en door de opdrachtgever/referent zijn ondertekend.  Het verzoek is om de reeds aanwezige ondertekende tevredenheidsverklaringen van de opdrachtgever/referent te accepteren en niet nogmaals bij opdrachtgevers te gaan vragen om de door u opgestelde bijlagen te ondertekenen. Gaat u hiermee akkoord?	Standaard tevredenheidsverklaringen worden ook toegestaan en de referent hoeft bijlage 1.2.1 en 1.2.2 nog niet te ondertekenen. Alleen de partij die het voornemen tot gunnen krijgt verstrekt dient deze te laten ondertekenen. Inschrijvingsleidraad, artikel 4.4 wordt aangepast.
16	Inschrijfphase	1	1	Herinrichting Wendelstraat - Heistraat – Kerkraderweg te Landgraaf	Bewerkbare documenten bijlagen	Kunt u de bewerkbare documenten verstrekken van bijlage 1.2.1, bijlage 1.2.2., bijlage 1.3 en bijlage 1.4?	Deze bewerkbare documenten worden in Word-format aangeleverd.

Project	Herinrichting Wendelstraat - Heistraat – Kerkraderweg te Landgraaf		
Opdrachtgever	Gemeente Landgraaf		
Projectnummer	25-059		
Documentnummer	25-059-V&A-001 dd 15 mei 2026		

Ref. Nr.	Fase	Inschrijfronde	Vragenronde	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
17	Inschrijfphase	1	1	Herinrichting Wendelstraat - Heistraat – Kerkraderweg te Landgraaf	Vervolgopdracht	<p>De Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw &amp; Infra, kortweg het Aanbestedingsinstituut, is in het leven geroepen door Bouwend Nederland en heeft als taak de kwaliteit van aanbestedingen van werken te bewaken. Wij zijn bevoegd namens de sector vragen om inlichtingen te stellen en waar nodig een klacht in te dienen.</p> <p>Verzoek om inlichtingen: Vervolgopdracht Gevraagd resultaat: Intentie toelichten</p> <p>Op blad 4 van de aanbestedingsleidraad treffen wij een onduidelijke tekst over (een) mogelijke vervolgopdracht(en) met verwijzing naar artikel 6.1.6 van het ARW 2016. Het betreffende artikel is juridisch gezien eerder een beletsel om de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging toe te passen dan een kapstok om (een) vervolgopdracht(en) aan op te hangen. Voor het instellen van een optie voor het plaatsen van (een) vervolgopdracht(en) is het niet nodig om hoofdstuk 6 van het ARW 2016 aan te roepen. Dat kan zonder protocol of op een wijze die u in een offerteaanvraag beschrijft. Kiest u er toch voor om hoofdstuk 6 van het ARW 2016 toe te passen dan is het van belang dat u heel precies omschrijft wat een vervolgopdracht inhoudt en wat de condities zijn voor het toepassen van de procedure.</p>	Vervolgopdracht komt te vervallen. Inschrijvingsleidraad, artikel 1,7 Vervolgopdracht vervalt.
18	Inschrijfphase	1	1	Herinrichting Wendelstraat - Heistraat – Kerkraderweg te Landgraaf	Formulier referentiewerken	<p>Verzoek om aanpassing: Eis referentiewerken Gevraagd resultaat: Standaard tevredenheidsverklaringen toestaan</p> <p>U stelt voor het aantonen van ervaring in kerncompetenties 1 en 2 het gebruik verplicht van in de bijlagen opgenomen formulieren die mede moeten worden ondertekend door de referent. Deze verplichting wijkt af van het gangbare gebruik dat de tevredenheidsverklaring wordt geaccepteerd die een referent reeds ten aanzien van het referentiewerk aan de ondernemer heeft verstrekt. Wij vragen u toe te staan dat deze "certificaten", als bedoeld in artikel 2.16.2.a.1 van het ARW 2016, in de plaats treden van een natte handtekening van de referent. Los van de administratieve lasten die deze verplichting onnodig oproept is aan de orde dat opdrachtgevers niet verplicht zijn tot het ondertekenen van deze formulieren en daar soms ook niet eens toe in staat zijn, bijvoorbeeld als het project is begeleid door een persoon die niet (meer) in dienst is.</p>	Standaard tevredenheidsverklaringen worden ook toegestaan en de referent hoeft bijlage 1.2.1 en 1.2.2 nog niet te ondertekenen. Alleen de partij die het voornemen tot gunnen krijgt verstrekt dient deze te laten ondertekenen. Inschrijvingsleidraad, artikel 4.4 wordt aangepast.
19	Inschrijfphase	1	1	Herinrichting Wendelstraat - Heistraat – Kerkraderweg te Landgraaf	Inschrijvingsstaat	<p>Verzoek om inlichtingen: Inschrijvingsstaat Gevraagd resultaat: Tegenstrijdigheden wegnemen</p> <p>Wij signaleren dat de voorschriften over de inschrijvingsstaat op blad 121 van het bestek en op blad 7 en 8 van de inschrijvingsleidraad geen coherent geheel vormen en op onderdelen elkaar tegenspreken. Zo zien wij dat het bedrag nul bij de post korting niet is toegestaan, een korting van meer dan 2% wordt verboden maar dat het dan wel weer mogelijk is om het bedrag nul in de post winst en risico op te nemen. Daarmee wijkt u zonder goede reden af van het stelsel dat in RAW-verband is vastgesteld over de opbouw van de inschrijvingsstaat. Verder dient de inschrijver tekst en uitleg te geven over posten waarvan vermoed wordt dat deze niet correct zijn, maar kan er ook voor gekozen worden om een toetsing door een onafhankelijke derde uit te voeren die een bindend oordeel geeft. Dit allegaartje van voorschriften is niet transparant. Wij dringen er op aan dat de Standaard RAW-Bepalingen zonder afwijkingen worden toegepast en voor zover u dat toch nodig acht dat wordt voorzien van een duidelijke toelichting en motivering.</p>	Standaard RAW bepalingen worden toegepast. Bepaling 01 01 03 lid 06 in bestek komt te vervallen. Bestek wordt aangepast. Inschrijvingsleidraad, artikel 4.2 wordt aangepast.
20	Inschrijfphase	1	1	Herinrichting Wendelstraat - Heistraat – Kerkraderweg te Landgraaf	Verrekenprijzen bij meer dan 10% afwijking	<p>Verzoek om aanpassing: Verrekenprijzen afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden Gevraagd resultaat: Proportioneel maken</p> <p>Wij maken bezwaar tegen het voorschrift dat verrekenprijzen niet worden herzien. Wij begrijpen de context dat de opdrachtgever geen verplichting draagt voor het corrigeren van prijzen die de aannemer verkeerd had ingeschat. Daar is de jurisprudentie duidelijk over. Maar afwijkende hoeveelheden kunnen, aantoonbaar en objectief beschouwd, onredelijke effecten oproepen voor de aannemer maar ook voor de opdrachtgever en dat is precies de strekking van paragraaf 39 lid 2 van de UAV 2012. Wij vinden het prima dat u waarschuwt dat de gevolgen van onjuist prijzen voor rekening van de aannemer zijn en blijven, maar u handelt in strijd met voorschrift 3.9C van de Gids Proportionaliteit door aanpassing van verrekenprijzen in alle denkbare omstandigheden uit te sluiten. Wij vragen u bestekvoorschrift 01.03.03 proportioneel te maken.</p>	De werkzaamheden zijn goed voorspelbaar en nauwkeurig te begroten. Door vaste verrekentarieven te hanteren, ook bij een overschrijding van 10%, ontstaat meer duidelijkheid en minder administratieve lasten.
21	Inschrijfphase	1	1	Herinrichting Wendelstraat - Heistraat – Kerkraderweg te Landgraaf	Risicoregeling	<p>Verzoek om aanpassing: Risicoregeling Gevraagd resultaat: Toepassen</p> <p>In de Standaard RAW-Bepalingen 2025 is een relevante aanpassing van de Risicoregeling opgenomen. Uitgangspunt is dat de Risicoregeling altijd wordt toegepast en alleen kan worden uitgesloten als hiervoor een zwaarwegende motivering wordt opgenomen. Het rechtuit uitsluiten van de Risicoregeling is in strijd met de in paritaire vertegenwoordiging vastgestelde aanpassing en daarmee een schending van voorschrift 3.9C van de Gids Proportionaliteit. Zeker nu de crisis in het Midden-Oosten tot gevolg heeft dat ondernemers geen zicht hebben op de ontwikkeling van de brandstofkosten en geen instrumenten hebben om dit risico te beheersen, verzoeken wij u de Risicoregeling alsnog van toepassing te verklaren. Wij tekenen daarbij aan dat het toepassen van de Risicoregeling gunstig kan zijn voor de opdrachtgever. Als de prijzen van brandstoffen dalen komt dat in de verrekening ten gunste van de opdrachtgever. Juist in deze instabiele periode is een evenwichtige verdeling van risico's belangrijk en het ontbreken daarvan disproportioneel. Wij wijzen u in dat verband op voorschrift 3.9A van de Gids Proportionaliteit.</p>	Risicoregeling is niet van toepassing. Naar aanleiding van de geopolitieke situatie en recente ontwikkelingen in de Golfregio zijn we ons ervan bewust dat de situatie invloed heeft op de prijsvorming. Met prijsstijgingen wordt hetzelfde mee omgegaan als in normale situaties. Paragraaf 47 van de UAV is van toepassing met dien verstande dat er uiteraard ook sprake is van een bepaald ondernemingsrisico.

Project	Herinrichting Wendelstraat - Heistraat – Kerkraderweg te Landgraaf
Opdrachtgever	Gemeente Landgraaf
Projectnummer	25-059
Documentnummer	25-059-V&A-001 dd 15 mei 2026

Ref. Nr.	Fase	Inschrijfronde	Vragenronde	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
22	Inschrijffase	1	1	Herinrichting Wendelstraat - Heistraat – Kerkraderweg te Landgraaf	V&G plan ontwerpfase	Verzoek om aanpassing: V&G plan ontwerpfase Gevraagd resultaat: Voldoen aan de wettelijke vereisten Het V&G-plan ontwerpfase voldoet niet aan de wettelijke vereisten. De projectspecifieke risico's zijn niet concreet beschreven en ook ontbreekt een opgave van de gemaakte BTO-keuzes met betrekking tot het elimineren en mitigeren van veiligheidsrisico's. Wij vragen u vooral concreet te maken welke risico's op welke locaties de bijzondere aandacht van de aannemer behoeven.	Het V&G-plan ontwerpfase is naar aanleiding van de opmerkingen aangevuld. De projectspecifieke risico's zijn concreet uitgewerkt, inclusief een nadere specificatie van de locaties waar deze risico's bijzondere aandacht vereisen. Daarnaast zijn de gemaakte BTO-keuzes met betrekking tot het elimineren en mitigeren van veiligheidsrisico's toegevoegd en toegelicht.
23	Inschrijffase	1	1	Herinrichting Wendelstraat - Heistraat – Kerkraderweg te Landgraaf	Bestek18110	Bij het bestek zijn geen verkeersplan en - tekeningen bijgevoegd. Deze dienen na gunning te worden uitgewerkt conform de bestekposten 110010 en 110110 en dienen geaccordeerd te worden door de opdrachtgever / wegbeheerder. Artikel 62.17.03 lid 3 van de Standaard RAW Bepalingen is hier dus van toepassing. Opgenomen posten 110210 t/m 110450 zijn niet in lijn met deze RAW bepalingen. Verzoek om conform de bepalingen een stelpost op te nemen voor de te nemen maatregelen.	N.a.v. deze nota wordt een separate stelpost toegevoegd.
24	Inschrijffase	1	1	Herinrichting Wendelstraat - Heistraat – Kerkraderweg te Landgraaf	Bestek18100390	Het melden van graven in sterk verontreinigde grond is een kritisch proces waarbij de conformiteit aan het saneringsplan/beoordelingsrichtlijnen wordt getoetst. Om de objectiviteit van het eindresultaat te garanderen en belangenverstremming te voorkomen, adviseren wij zowel de uitvoering van de MKB als het opstellen en indienen van de de bijbehorende meldingen via het DSO onder directe regie van de opdrachtgever te plaatsen. Kan de opdrachtgever bevestigen dat zij deze taken (begeleiding en rapportage) uit de scope van de aannemer haalt en zelf onafhankelijk contracteert?	De bestekpost blijft ongewijzigd gehandhaafd, de uitvoering van de MKB als het opstellen en indienen van de de bijbehorende meldingen via het DSO blijven onderdeel van het bestek.
25	Inschrijffase	1	1	Herinrichting Wendelstraat - Heistraat – Kerkraderweg te Landgraaf	Bestek17100360 en 100370	Wij constateren dat de post voor KVP/DLP-inzet als euro-post is opgenomen. Gezien de aard van deze werkzaamheden en de koppeling aan de uitvoeringsplanning, is een verrekking op basis van uren of weken conform de standaard RAW-systematiek gebruikelijker. Kan de opdrachtgever de eenheid van deze post aanpassen naar een verrekenbare eenheid die de werkelijke tijdsbesteding reflecteert?	De bestekposten blijven ongewijzigd gehandhaafd.
26	Inschrijffase	1	1	Herinrichting Wendelstraat - Heistraat – Kerkraderweg te Landgraaf	Bestek17100350	Het opstellen van een DSO-evaluatie is een kritisch proces waarbij de conformiteit aan het saneringsplan/beoordelingsrichtlijnen wordt getoetst. Om de objectiviteit van het eindresultaat te garanderen en belangenverstremming te voorkomen, adviseren wij zowel de uitvoering van de MKB als het opstellen en indienen van de evaluatierapporten via het DSO onder directe regie van de opdrachtgever te plaatsen. Kan de opdrachtgever bevestigen dat zij deze taken (begeleiding en rapportage) uit de scope van de aannemer haalt en zelf onafhankelijk contracteert?	De bestekposten blijven ongewijzigd gehandhaafd.
27	Inschrijffase	1	1	Herinrichting Wendelstraat - Heistraat – Kerkraderweg te Landgraaf	Bestek17100340	In het kader van de BRL SIKB 6000 en het waarborgen van volledige onafhankelijkheid, vragen wij de opdrachtgever of zij bereid is de MKB taken zelf te contracteren en aan te sturen. Op deze wijze wordt de schijn van belangenverstremming voorkomen bij het vaststellen van (verrekenbare) hoeveelheden en het verifiëren van het saneringsresultaat (de 'slager die zijn eigen vlees keurt'). Kan de opdrachtgever bevestigen dat de MKB-er door de opdrachtgever zelf zal worden aangesteld?	De bestekpost blijft ongewijzigd gehandhaafd.
28	Inschrijffase	1	1	Herinrichting Wendelstraat - Heistraat – Kerkraderweg te Landgraaf	Bestek16183.12.01-08	Wij verzoeken de opdrachtgever om de hoeveelheid te zagen (in lopende meters) in het bestek op te nemen als een aparte bestekspost, zodat de hoeveelheid m1 te zagen eenheden en de daarmee samenhangende kosten transparant en verantwoord worden uitgewerkt.	N.a.v. deze nota worden separaten bestekposten toegevoegd.
29	Inschrijffase	1	1	Herinrichting Wendelstraat - Heistraat – Kerkraderweg te Landgraaf	Bestek12101.04.01	Gezien de huidige marktonzekerheid, de geopolitieke spanningen en de recente prijsstijgingen in bouwstoffen, brandstoffen en energie, verzoeken wij u de Risicoregeling van toepassing te verklaren, zodat onvoorziene kostenontwikkelingen op een heldere en werkbare manier kunnen worden opgevangen.	Risicoregeling is niet van toepassing. Naar aanleiding van de geopolitieke situatie en recente ontwikkelingen in de Golfregio zijn we ons ervan bewust dat de situatie invloed heeft op de prijsvorming. Met prijsstijgingen wordt hetzelfde mee omgegaan als in normale situaties. Paragraaf 47 van de UAV is van toepassing met dien verstande dat er uiteraard ook sprake is van een bepaald ondernemingsrisico.