

# Inlichtingenbijeenkomst tarieven segment 4

7 mei 2026 14:30 – 15:30 uur

# Agenda

1. Werkwijze
2. Tarieven (cf. opdrachtbeschrijving)
3. Kostprijsmodel
4. Bevindingen kostprijsonderzoek
5. Conclusie
6. Groepsbehandeling
7. Vragen?

# 1. Werkwijze

- Uitgangspunt reële tarieven conform AMvB – geschikt voor gemiddeld efficiënte aanbieder
- Bureau HHM opnieuw geconsulteerd
- Tariefopbouw conform systematiek 2022
- Kostprijsmodel aangepast o.b.v. ontwikkeling cao's en andere parameters

## 2. Tarieven

### Handhaving huidige tarieven

- Tarieven zijn niet aangepast, m.u.v. medicatiecontrole i.v.m. wijziging functiemix
- Actualisatie zou leiden tot een lichte neerwaartse bijstelling
- Regio wil focus houden op transformatie, niet op parameterdiscussies.

### 3. Kostprijsmodel

Zelfde model en werkwijze conform 2023:

Tarief op basis van (declaratie) directe- en indirecte clientgebonden uren

Parameters:

- Functiemix
- Inschaling
- Opslagen
- Sociale Lasten
- Overhead
- Risico-opslag
- Productiviteit/declarabiliteit
- Overige kosten voorziening

## 4.1 Bevindingen kostprijsonderzoek

*In de volgende sheets geven wij de parameters aan welke t.o.v. het kostprijsonderzoek uit 2022 zijn gewijzigd in het huidige kostprijsonderzoek:*

- Functiemix
- Salarisschalen
- Overhead
- Productiviteit/ declarabiliteit

*Onderstaande parameters zijn gewijzigd naar niveau 2026, toelichting in de bijlagen.*

- Opslagen
- Sociale lasten
- Risico-opslag

## 4.2 Functiemix

Opzet huidige tarieven is o.b.v. functiemix tabel 1.

Product	MBO 3	MBO 4	HBO	HBO+	WO	WO+	WO++	KJP
GGZ Begeleiding		10%	65%	15%	5%	5%		
GGZ Specialistisch				8%	60%	20%	9%	3%
GGZ Hoog specialistisch				12%	40%	30%	10%	8%
Medicatiecontrole							50%	50%
JOH Behandeling			40%	40%	9%	10%		1%
JOH Begeleiding		20%	50%	25%		5%		
GHZ Behandeling			40%	40%	9%	10%		1%
GHZ Begeleiding		40%	35%	20%		5%		
Verzorging / Basisonderst.	45%	50%	5%					
Vaktherapie			50%	50%				

Tabel 1: Functiemixen segment 4 regio HvB

### Reflectie 2026

Het onderzoek van HHM geeft geen aanleiding om de functiemix aan te passen behalve op één onderdeel. Medicatiecontrole is aangepast naar 40/60% (WO++/KJP)

## 4.3 Salarisschalen (1)

In 2022 is een verdeling gemaakt van de opleidingsniveau's naar salarisschalen uit de drie CAO's als basis voor de doorrekening van de tarieven. Deze zijn weergegeven in tabel 2.

Niveau	Cao GGZ	Cao GHZ	Cao JZ
MBO 3	FWG 30 (50%)   FWG 35 (50%)	FWG 30 (50%)   FWG 35 (50%)	schaal 4 (50%)   schaal 5 (50%)
MBO 4	FWG 40 (50%)   FWG 45 (50%)	FWG 40 (50%)   FWG 45 (50%)	schaal 6 (50%)   schaal 7 (50%)
HBO	FWG 50 (80%)   FWG 55 (20%)	FWG 45 (40%)   FWG 50 (40%)   FWG 55 (20%)	schaal 8 (50%)   schaal 9 (50%)
HBO+	FWG 55 (50%)   FWG 60 (50%)	FWG 55 (80%)   FWG 60 (20%)	schaal 9 (50%)   schaal 10 (50%)
WO	FWG 60 (50%)   FWG 65 (50%)	FWG 60 (50%)   FWG 65 (50%)	schaal 11 (100%)
WO+	FWG 65 (50%)   FWG 70 (50%)	FWG 65 (50%)   FWG 70 (50%)	schaal 11 (50%)   schaal 12 (50%)
WO++	FWG 70 (50%)   FWG 75 (50%)	FWG 70 (50%)   FWG 75 (50%)	-
KJP	AMS	-	-

Tabel 2: Salarisschalen bij opleidingsniveau

### Reflectie 2026

HHM geeft aan dat FWG 30 niet meer gehanteerd wordt.

De regio volgt dit advies en gaat uit van 100% FWG 35 in de cao GGZ en de cao GHZ.

## 4.3 Salarisschalen (2)

Uitgangspunten rekensalarissen:

- 95% van het maximum van de salarisschaal als rekensalaris, m.u.v. KJP → 100%
- Per product is uitgegaan van één CAO (zie tabel 3)

De combinatie van bovenstaande actualisaties leidt tot de volgende rekensalarissen (t.o.v. 2022):

Rekensalaris	Cao	2022	2026
GGZ Begeleiding	GGZ	€ 4.149	€ 5.012
GGZ Specialistisch	GGZ	€ 5.630	€ 6.854
GGZ Hoog specialistisch	GGZ	€ 5.968	€ 7.219
Medicatiecontrole	GGZ	€ 8.695	€ 10.446
JOH Behandeling	JZ	€ 4.452	€ 5.026
JOH Begeleiding	JZ	€ 4.053	€ 4.647
GHZ Behandeling	GHZ	€ 4.443	€ 5.425
GHZ Begeleiding	GHZ	€ 3.775	€ 4.691
Verzorging / Basisonderst.	GHZ	€ 3.015	€ 3.896
Vaktherapie	<i>mix van alle drie</i>	€ 4.163	€ 5.022

## 4.4 Overhead

In 2022 werd gerekend met de volgende opslagen voor overhead per sector:

Sector	Overhead
GGZ	35%
GHZ en Vaktherapie	30%
Jeugdzorg	35%
Hoog specialistische GGZ	40%
Micro-aanbieders	20%

Tabel 4: Overhead

### Reflectie 2026

De percentages zijn herzien op basis van de benchmark care van Berenschot. De bijbehorende waarden leiden we af uit de VNG rekentool:

- GGZ: 34,7%;
- GHZ en vaktherapie: 28%;
- JZ: 34,7%.

Op advies van HHM handhaven we de percentages voor Hoog specialistische GGZ en Micro-aanbieders op het niveau van 2022.

## 4.5 Productiviteit (1)

### Reflectie 2026

- De opbouw van de verlofuren is aangepast vanwege de toevoeging van vitaliteitsuren in de cao Jeugdzorg en het levensfasebudget in de cao GGZ;
- Het ziekteverzuim is toegenomen. De regio HvB hanteert een gemiddelde van de CBS-cijfers voor de sector gezondheids- en welzijnszorg en de cijfers van Transvorm over de periode 2022-2024. Dit leidt tot een actueel verzuim per sector van:
  - GGZ: 6,70%
  - GHZ: 7,18%
  - JZ: 7,05%
- Het effect van deze wijzigingen op de declarabele uren is opgenomen in tabel 6.

## 4.5 Productiviteit (2)

uren per fte per jaar (2022)	bruto-uren	Vakantie/verl	ziekteverzuim	niet cliënt-gel	Declarabe
GGZ Begeleiding	1.878	260	121	190	<b>1.307</b>
GGZ specialistisch	1.878	260	121	230	<b>1.267</b>
GGZ Hoog specialistisch	1.878	260	121	270	<b>1.227</b>
Medicatiecontrole	1.878	260	121	230	<b>1.267</b>
JOH Behandeling	1.878	260	121	190	<b>1.307</b>
JOH Begeleiding	1.878	260	121	190	<b>1.307</b>
GHZ Behandeling	1.878	260	121	190	<b>1.307</b>
GHZ Begeleiding	1.878	260	121	190	<b>1.307</b>
Verzorging / basisondersteuning	1.878	260	121	190	<b>1.307</b>
Vaktherapie	1.878	260	121	190	<b>1.307</b>

uren per fte per jaar (2026)	bruto-uren	Vakantie/verl	ziekteverzuim	niet cliënt-gel	Declarabe
GGZ Begeleiding	1.878	259	126	190	<b>1.303</b>
GGZ specialistisch	1.878	259	126	230	<b>1.263</b>
GGZ Hoog specialistisch	1.878	259	126	270	<b>1.223</b>
Medicatiecontrole	1.878	259	126	230	<b>1.263</b>
JOH Behandeling	1.878	278	132	190	<b>1.278</b>
JOH Begeleiding	1.878	278	132	190	<b>1.278</b>
GHZ Behandeling	1.878	259	135	190	<b>1.294</b>
GHZ Begeleiding	1.878	259	135	190	<b>1.294</b>
Verzorging / basisondersteuning	1.878	259	135	190	<b>1.294</b>
Vaktherapie	1.878	265	131	190	<b>1.292</b>

## 5. Conclusie

- Uitkomst kostprijsberekening: tarieven dalen gemiddeld met 0,9%
- Regio HvB heeft gekozen om deze daling niet door te voeren en de huidige tarieven te handhaven

Product – Prijspeil 2026	Tarief opdracht – reguliere aanbieder	Herberekening prijspeil'26 regulier	Tarief opdracht - Micro aanbieder	Herberekening prijspeil'26 micro
GGZ Hoog specialistisch	€ 147,36	€ 145,21	€ 125,35	€ 123,71
GGZ Specialistisch	€ 130,54	€ 128,97	€ 115,10	€ 114,10
GGZ Begeleiding	€ 93,85	€ 92,83	€ 83,36	€ 82,05
GGZ Transgenderzorg	€ 147,36	€ 145,21	€ 125,35	€ 123,71
Medicatiecontrole	€ 198,46	€ 191,69	€ 175,45	€ 170,26
JOH Behandeling	€ 104,26	€ 101,34	€ 91,75	€ 89,57
JOH Begeleiding	€ 90,52	€ 92,07	€ 80,40	€ 81,38
GHZ Behandeling	€ 100,23	€ 94,64	€ 91,59	€ 87,99
GHZ Begeleiding	€ 82,94	€ 81,59	€ 76,50	€ 75,86
Verzorging / Basisondersteuning	€ 66,36	€ 67,50	€ 61,22	€ 62,76
Vaktherapie	€ 90,12	€ 92,21	€ 83,49	€ 82,86

## 6. Declaratie groepsaanbod (1)

*Onder groepsaanbod verstaat de regio een door de aanbieder georganiseerde hulverleningsactiviteit waarbij meerdere jeugdigen gelijktijdig begeleiding of behandeling ontvangen onder verantwoordelijkheid van één of meerdere professionals.*

Voor groepsaanbod geldt het volgende declaratieprincipe:

- De aanbieder declareert uitsluitende de feitelijk ingezette tijd van de betrokken professional(s);
- De totaal ingezette tijd wordt gelijk verdeeld over het aantal aanwezige jeugdigen;
- De declaratie vindt plaats binnen de bestaande producten en tarieven, voor groepsaanbod worden geen aparte producten of tarieven gehanteerd;

## 6. Declaratie groepsaanbod (2)

Rekenvoorbeeld:

- Product: JOH Begeleiding
- Inzet: 1 professional
- Duur: 90 minuten (60 minuten groep en 30 minuten voorbereiding)
- Aanwezige jeugdigen: 6

Declaratie:

- Totale inzet: 90 minuten
- Per jeugdige:  $90/6 = 15$  minuten
- Declaratie: 6 x 15 minuten JOH Begeleiding

## 7. Vragen?

Methodiek duidelijk?

Eerste reflectie?

Bij vragen: stel deze bij NvI

Bij kanttekeningen: graag inhoudelijke onderbouwing, zodat samen met HHM inhoudelijke reflectie mogelijk is.