

Onderbouwing tarieven jeugdhulp, segment 4 Hart van Brabant: aanpassingen 'behandeling'

De 11 gemeenten in de regio Hart van Brabant bereiden een nieuwe inkoop voor, gericht op de prestatiegerichte contractering van ambulante jeugdhulp in segment 4. Op verzoek van de regio heeft HHM de opbouw van de bijbehorende tarieven beschreven, met een onderbouwing van de te maken keuzes met betrekking tot de verschillende parameters die hierbij aan de orde zijn. Naar aanleiding van de laatste consultatie-bijeenkomst en de reacties van de aanbieders bij de opbouw van de tarieven voor 'behandeling', zijn nog enkele wijzingen aangebracht die van invloed zijn op de tarieven voor enkele diensten. In deze notitie beschrijven we deze laatste wijzigingen en de gevolgen die deze aanpassingen hebben voor de betreffende tarieven.

Reacties van de aanbieders en deze notitie

De laatste opmerkingen van de aanbieders hebben betrekking op de volgende producten:

- Ambulante jeugd-GGZ behandeling (hierna: GGZ), regulier, hoogcomplex (specialistisch) en medicatiecontrole;
- Ambulante behandeling voor cliënten met een (lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke) beperking (hierna: GHZ);
- Ambulante behandeling in het kader van Jeugd en Opvoedhulp (hierna: JOH).

In deze notitie beschrijven we uitsluitende de laatste aanpassingen. Deze zijn gebaseerd op de opmerkingen die zijn gemaakt tijdens de bijeenkomst van 26 juli jl. en inhoudelijke reacties die nadien door enkele aanbieders zijn aangeleverd. Voor alle overige keuzes en uitgangspunten verwijzen we naar de vorige versie van deze notitie, waarin de opbouw van de tarieven voor alle andere producten in segment 4 zijn beschreven.

Disclaimer:

De notitie is onderdeel van het inkoopproces om te komen tot nieuwe contracten. De inhoud is concept; tarieven zijn pas definitief wanneer deze door de Colleges van de gemeenten zijn vastgesteld. Ondanks dat deze notitie met zorgvuldigheid is geschreven, kunnen er schrijffouten in voor komen. Daarom kunnen aan deze notitie geen rechten worden ontleend!

Opbouw tarieven ambulante hulpverlening in segment 4

In de navolgende paragrafen beschrijven we de aanpassingen van een aantal parameters uit het algemene kostprijsmodel¹, voor zover relevant voor de genoemde producten met betrekking tot de ambulante behandelingen in segment 4.

¹ De nummers van de paragrafen verwijzen naar de indeling in het algemeen kostprijsmodel, zie de notitie met de algemene opbouw van de tarieven.

1. Inschaling

In tabel 1 zijn de aanpassingen opgenomen als het gaat om het salarisniveau van verschillende opleidingsniveaus die betrokken zijn bij behandelingen.

Niveau	cao GGZ	cao GHZ	cao Jeugdhulp
HBO	FWG 50 (50%) FWG 55 (50%)	FWG 50 (80%) FWG 55 (20%)	schaal 9 (100%)
HBO + (met tweejarig vervolg)	FWG 55 (50%) FWG 60 (50%)	FWG 55 (80%) FWG 60 (20%)	Schaal 9 (50%) schaal 10 (50%)
WO	FWG 60 (50%) FWG 65 (50%)	FWG 60 (50%) FWG 65 (50%)	schaal 11 (100%)
WO + (met tweejarig vervolg)	FWG 65 (50%) FWG 70 (50%)	FWG 65 (50%) FWG 70 (50%)	schaal 11 (50%) schaal 12 (50%)
WO ++ (met vierjarig vervolg)	FWG 70 (50%) FWG 75 (50%)	FWG 70 (50%) FWG 75 (50%)	
KJP	AMS		

Tabel 1: aangepaste inschaling per opleidingsniveau bij 'behandeling'

Functiemix

Vervolgens laten we in tabel 2 zien welke aanpassingen in de functiemix zijn aangebracht.

Product	MBO-3	MBO-4	HBO	HBO+	WO	WO +	WO ++	KJP
GGZ Behandeling regulier				8%	60%	20%	9%	3%
GGZ Behandeling specialistisch				12%	40%	30%	10%	8%
Medicatiecontrole GGZ							50%	50%
JOH Behandeling			40%	40%	10%	9%		1%
GHZ Behandeling			40%	40%	10%	9%		1%

Tabel 2: aangepaste functiemix bij 'behandeling'

Inschaling

De inschaling is aangepast naar **95%** van het (reguliere) maximum van de gekozen salarisschaal. Bij de **KJP** gaan we vanwege grote schaarste uit van een inschaling van **100%** van het maximum in de GGZ-schaal 'AMS' (Algemeen Medisch Specialist).

2. Opslagen

Deze zijn ongewijzigd.

3. Sociale lasten

Ook deze zijn ongewijzigd, waarbij de pensioenopslagen wel zijn aangepast, mede vanwege de aangepaste salaris- en functiemix (zie tabel 3).

Component sociale lasten		Percentage 2022 Regulier & Micro
Pensioenopslag bij Ambulante GGZ Behandeling regulier		10,87%
Pensioenopslag bij Ambulante GGZ Behandeling specialistisch		11,00%
Pensioenopslag bij medicatiecontrole ²		11,07%
Pensioenopslag bij JOH Behandeling		10,27%
Pensioenopslag bij GHZ Behandeling		10,26%

Tabel 3: aangepaste opslag tbv pensioen

4. Overhead

De overhead is niet meer aangepast.

5. Risico-opslag

Ook de risico-opslag is gelijk gebleven.

6. Productiviteit / declarabiliteit

Op basis van de reacties is de aftrek voor niet-cliëntgebonden uren bij behandeling nog nader aangescherpt. Hiervoor is bij de specialistische GGZ-behandeling besloten een aftrek van **270 uren per fte per jaar** toe te passen (dat komt neer op ca. 6,5 uur per week). Voor de reguliere GGZ-behandeling en de medicatiecontrole zijn dat **230 uren per fte per jaar** geworden (dat is ruim 5,5 uur per week) en voor de behandeling JOH en GHZ wordt dat op basis van de reacties van de aanbieders vastgesteld op **210 uren per fte per jaar** (ruim 4,5 uur per week). Daarmee komt de totale productiviteit lager uit dan op 26 juli besproken. Zie tabel 4 voor een overzicht.

Uren per jaar	Behandeling JOH of GHZ	GGZ beh. Regulier, Medicatiecontrole	GGZ behandeling specialistisch
Bruto beschikbaar	1.878	1.878	1.878
Vakantie, verlof, feestdagen	260	260	260
Ziekteverzuim (6,46%)	121	121	121
Werkbare uren per jaar	1.497	1.497	1.497
Niet cliëntgebonden uren	210	230	270
Cliëntgebonden tijd (declarabel) (percentage productiviteit)	1.287 (69%)	1.267 (67%)	1.227 (65%)

Tabel 4: Aanpassing declarabiliteit bij de behandel functies in segment 4.

² Hierbij is het de opslag berekend over het maximaal pensioengevend salaris (€ 114.866, zie [de website van het PFZW](#)), aangezien het berekende salaris deze grens overstijgt.

Adviestarieven prijspeil 2022

In de onderstaande tabel geven we per behandelingsproduct de uitkomst weer van de toepassing van de aangepaste parameterwaarden zoals in deze notitie besproken.

Dienst	Berekend uurtarief (prijspeil 2022)	
	<i>Reguliere Aanbieder</i>	<i>Micro Aanbieder</i>
GGZ Behandeling regulier	€ 106,31	€ 93,73
GGZ behandeling specialistisch	€ 120,00	€ 102,07
Medicatiecontrole GGZ	€ 157,72	€ 139,43
JOH Behandeling	€ 84,91	€ 74,72
GHZ Behandeling	€ 81,62	€ 74,59

Tabel 5: aangepaste adviestarieven voor behandeling in segment 4 Hart van Brabant (prijspeil 2022)