

RAW - RAAMOVEREENKOMST

RAAMOVEREENKOMST (TIJDELIJKE)VERKEERSMAATREGELEN (1 juli 2026 t/m 30 juni 2028)

Gemeente Roermond

Besteknummer : B2023-04  
Projectnummer : VIF034  
Zaaknummer: 31287-2024  
Betreft : RAW - RAAMOVEREENKOMST  
Status : DEFINITIEF (versie v1.0)  
Datum: 17-04-2026

Auteur	M. Kessels   D. Maas (Kragten)
Gecontroleerd	R. Dittrich (Kragten)
Vrijgegeven	M. Terwijn (gemeente Roermond)

Kragten  
Schoolstraat 8  
6049 BN Herten  
© 2026





## Inhoudsopgave

<b>1. Algemeen</b>	<b>3</b>
01 Opdrachtgever	5
02 Directie	5
03 Locatie	5
04 Algemene beschrijving	5
05 Tijdsbepaling	6
06 Onderhoudstermijn	6
07 Kwaliteitsborging	6
08 Onderaanneming	6
09 Omzetverwachting van de te verstrekken deelopdrachten	6
<b>2. Beschrijving</b>	<b>7</b>
<b>2.1 Algemene gegevens</b>	<b>7</b>
01 Tekeningen	9
02 Peilen en hoofdafmetingen	9
03 Besteksbijlagen	9
04 Basisuitrusting	9
05 Veiligheidskleding	9
06 Calamiteiten (op afroep)	10
<b>2.2 Nadere beschrijving</b>	<b>11</b>
1 <b>PLANVORMING</b>	15
11 <b>Planvorming - VERKEERSPLANNEN</b>	15
12 <b>Planvorming - VERKEERSTEKENINGEN</b>	16
13 <b>Planvorming - VERGUNNINGEN</b>	16
2 <b>TIJD. VERKEERSMAATREGELEN - OP AANVRAAG</b>	18
22 <b>Tijdelijke vkm - SCHRIKHEKKEN</b>	18
221 <b>Aanbrengen schrikhekkens - type BB15-2</b>	18
222 <b>Huur schrikhekkens - type BB15-2</b>	18
223 <b>Verwijderen schrikhekkens - type BB15-2</b>	18
23 <b>Tijdelijke vkm - VERKEERSKEGELS EN -BAKEN</b>	19
231 <b>Aanbrengen verkeerskegels en -baken</b>	19
232 <b>Huur verkeerskegels en -baken</b>	19
233 <b>Verwijderen verkeerskegels en -baken</b>	19
24 <b>Tijdelijke vkm - BEBORDING (conform VNVF Bordenboek)</b>	20
241 <b>Aanbrengen bebording - PALEN</b>	20
242 <b>Aanbrengen bebording - BORDEN</b>	20
243 <b>Huur bebording - PALEN</b>	21
244 <b>Huur bebording - BORDEN</b>	21
2441 <u>Huur verkeersborden - REGULIER</u>	21
2442 <u>Huur verkeersborden - WIJ-BORDEN</u>	22
2443 <u>Huur verkeersborden - PIJLBORDEN</u>	22
245 <b>Op- en afdraaien bebording - BORDEN</b>	22
246 <b>Verwijderen bebording - PALEN</b>	23
247 <b>Verwijderen bebording - BORDEN</b>	23
29 <b>Tijdelijke vkm - CONTROLE EN INSPECTIE</b>	24
3 <b>BEROEPSVERKEERSREGELAARS</b>	25
3000 <u>Inzet verkeersregelaar - duur : tot en met 4 uur</u>	25
3001 <u>Inzet verkeersregelaar - duur : vanaf 4 uur</u>	25
8 <b>WERK VAN ALGEMENE AARD</b>	27
81 <b>Algemeen - OPSTELLEN DEELOPDRACHTEN</b>	27
82 <b>Algemeen - INZETTEN</b>	27
821 <b>Inzetten - MATERIEEL</b>	27
822 <b>Inzetten - WERKNEMERS</b>	28
823 <b>Inzetten - CALAMITEITENDIENST</b>	29
87 <b>Algemeen - VOORKOMEN GRAAFSCHADE</b>	30

9	<b>Staartposten</b>	31
	<b>3. B e p a l i n g e n</b>	<b>33</b>
01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	35
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	35
01 02	BETALINGSREGELINGEN : AANNEMINGSSOM	35
01 04	BETALINGSREGELINGEN : RISICOREGELING	36
01 06	BETALINGSREGELINGEN : DECLARATIES	37
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	37
01 08	BIJDRAGEN	37
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	37
01 12	MAATREGELLEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	38
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN	38
01 14	BOUWSTOFFEN	39
01 16	VERZEKERINGEN	40
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	40
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING	41
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	42
01 21	RAW-RAAMOVEREENKOMST	43
01 27	BIJZONDERE VOORWAARDEN	45
01 28	SOCIAL RETURN	47
01 29	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN EN VERPLICHTINGEN	49
01 30	KLACHTENMELDPUNT	50
32	TECHNISCHE BEPALINGEN WEGBEBAKENING	51
32 2	TECHNISCHE BEPALINGEN BEBORDING EN MEUBILAIR	51
32 21	BEBORDING	51
61	TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD	52
61 1	WERK ALGEMENE AARD	52
61 17	MEET- EN VERREKENMETHODEN	52
62	VERKEERSMAATREGELLEN BIJ WERK IN UITVOERING	53
62 1	VERKEERSMAATREGELLEN BIJ WERK IN UITVOERING	53
62 12	EISEN EN UITVOERING	53
62 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELLEN EN ARBO	53

## 1. A l g e m e e n



PAR

**01 Opdrachtgever**

Het College van Burgemeester en Wethouders van de  
GEMEENTE ROERMOND

Postadres:  
Postbus 900  
6040 AX ROERMOND

Bezoekadres stadhuis:  
Markt 31  
6041 EM ROERMOND

Telefoon: 14 0475

Internet : [www.roermond.nl](http://www.roermond.nl)

**02 Directie**

De directie zal worden verzorgd door of namens de gemeente Roermond.

**03 Locatie**

De uit te voeren werkzaamheden vinden verspreid plaat over meerdere locaties binnen de gemeente Roermond.

Het uit te voeren werk is over het algemeen gelegen op goed bereikbare locaties. Echter, incidenteel zullen er werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden op moeilijk of moeilijker bereikbare plaatsen. Op deze locaties dient de aannemer het door hem/haar in te zetten materieel (kleinschalig) aan te passen c.q. af te stellen aan/op de beperkingen die de locatie met zich brengt.

De hiermee gepaard gaande kosten worden geacht onderdeel uit te maken van de door aannemer gehanteerde prijzen per eenheid van de besteksposten. Verrekening van extra kosten vindt niet plaats.

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor het opstellen van een deelopdracht en voor een goede uitvoering van het werk.

**04 Algemene beschrijving**

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

Verkeersplannen

- a. het (laten) opstellen en verwerken van verkeersplannen;
- b. het (laten) opstellen en verwerken van verkeerstekeningen;
- c. het uitvoering geven aan de goedgekeurde verkeersplannen en verkeerstekeningen.

Toepassen van (tijdelijke) verkeersmaatregelen

- d. het inzetten van schrikhekken;
- e. het inzetten van verkeerskegels;
- f. het inzetten van bebording en WIU-bebording;
- g. het samenstellen en inzetten van tekstborden;

Inzetten van verkeersregelaars

- h. het inzetten van gecertificeerde beroepsverkeersregelaars.

Noot : Gedurende de gehele looptijd van het werk dient de aannemer zorg te dragen voor één aanspreekpunt en één mailadres. Bij aanvang van het werk dient u de contactgegevens van dit aanspreekpunt en het gevraagde mailadres aan de opdrachtgever en de directie kenbaar te maken.

PAR

**05 Tijdsbepaling**

De looptijd van deze raamovereenkomst is initieel twee jaar: van 1 juli 2026 tot en met 30 juni 2028.

Optioneel bestaat de eenzijdige mogelijkheid vanuit de opdrachtgever om deze raamovereenkomst twee (2) maal met een periode van één (1) jaar te verlengen: van 1 juli 2028 tot en met 30 juni 2029 en van 1 juli 2029 tot en met 30 juni 2030. De opdrachtgever zal uiterlijk respectievelijk 1 december 2027 en 1 december 2029 aangegeven of gebruik zal worden gemaakt van de optie tot verlenging. De aannemer kan in geen geval aanspraak maken op deze mogelijkheid tot verlenging.

Gedurende de looptijd van de overeenkomst zullen er door de directie deelopdrachten worden verstrekt. De startdatum en opleverdatum van deze deelopdrachten worden bij het verstrekken van de deelopdrachten bepaald.

Voor het bedrag van de korting, zoals gesteld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012, zie artikel 01.02.05 van deel 3 van deze raamovereenkomst.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

**06 Onderhoudstermijn**

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing.

**07 Kwaliteitsborging**

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard 2020.

**08 Onderaanneming**

Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren dient hij voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer aan de directie van het werk een door de onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring te verstrekken inzake:

- zijn inschrijving in het handelsregister;
- zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaringen omtrent het betalingsgedrag van de onderaannemer, afgegeven door de ontvanger der belastingen.

Tevens zijn de uitsluitingsgronden uit de Aanbestedingswet 2012 (art. 2.86 en 2.87) van toepassing.

**09 Omzetverwachting van de te verstrekken deelopdrachten**

De verwachting is dat er PER JAAR voor een totaal van circa EUR 58.000,- aan deelopdrachten zal worden verstrekt. Genoemd bedrag betreft een indicatie waaraan in geen enkel geval rechten kunnen worden ontleend danwel aanspraak op kan worden gemaakt.

De opdrachtgever behoudt zich te allen tijde het recht voor werkzaamheden, als ook bedoeld in deze raamovereenkomst en daaruit voortvloeiende deelopdrachten, aan derden (of eigen dienst) op te dragen buiten de werking van deze raamovereenkomst. De opdrachtnemer kan in dat geval geen aanspraak maken op vergoeding van enige schade. Deze werkzaamheden mogen door de opdrachtgever worden verstrekt voordat het minimaal bedrag aan werkzaamheden uit deze overeenkomst is bereikt.



## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**



**01 Tekeningen**

Bij deze raamovereenkomst zijn geen tekeningen gevoegd.

Indien noodzakelijk en voor zover relevant, zullen bij het verstrekken van een deelopdracht één of meerdere tekeningen worden verstrekt.

**02 Peilen en hoofdafmetingen**

Indien van toepassing worden wegassen en perceelgrenzen éénmalig aangegeven door de landmeetkundige dienst van de gemeente Roermond. Bij verdere of te herhalen werkzaamheden van de landmeetkundige dienst in opdracht van de aannemer worden de werkelijk gemaakte kosten bij hem in rekening gebracht.

**03 Besteksbijlagen**

De volgende besteksbijlagen zijn ter informatie bij de raamovereenkomst gevoegd:

- besteksbijlage A : Plattegrond Gemeente Roermond (pdf) ;
- besteksbijlage D1: Overzicht verkeersborden (pdf) blad 1 van 2;
- besteksbijlage D2: Overzicht verkeersborden (pdf) blad 2 van 2;
- besteksbijlage E : Referentie / voorbeeld verkeersplan (pdf);
- besteksbijlage F : Referentie / voorbeeld verkeerstekeningen (pdf);
- besteksbijlage G : BRL9101

(\*: worden als bijlage bij de nota van inlichtingen bijgevoegd)

NOOT: Uitsluitend ter informatie is een inschrijvingsstaat van de voorliggende raamovereenkomst in excel-format bijgevoegd. Aan dit format kunnen in geen geval rechten worden ontleend.

**04 Basisuitrusting**

Van de opdrachtnemer wordt verlangd dat werknemers/werkploegen op lokatie ten minste te allen tijde kunnen beschikken over een 'basisuitrusting verkeersmaatregelen' volgens Figuurnummer 1205 van CROW-publicatie Werk in Uitvoering, Standaard maatregelen op niet-autosnelwegen 96b (versie 2020), met minimaal 15 stuks (verkeer)geleidebakens, 2 stuks tekstborden 'fietsers afstappen' en 2 stuks tekstborden 'voetgangers oversteken' (reflecterende borden, kleur geel, met zwarte letters, retroreflecterend, klasse II).

De kosten voor het 'bij zich hebben van deze basisuitrusting' alsmede het plaatsen, instandhouden en verwijderen van deze verkeersmaatregelen wordt geacht te zijn inbegrepen in de prijzen per eenheid van de besteksposten. Verrekening van extra kosten vindt niet plaats.

De opdrachtnemer wordt er op gewezen dat alle toegepaste voorzieningen dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de CROW-publicatie Werk in Uitvoering, Specificaties voor materiaal en materieel 96a/96b (conform de bij inschrijving vigerende versie).

**05 Veiligheidskleding****Inleiding**

De gemeente Roermond conformeert zich aan de in de geharmoniseerde Europese Norm NEN EN-ISO 20471 gestelde minimale eisen ten aanzien van goed zichtbare kleding met een signaalfunctie. Deze norm is opgesteld door de CEN, het Europese Normalisatie Instituut, in opdracht van de Europese Commissie, om een praktische invulling te geven aan de Europese Richtlijnen 89/391/EEG, 89/656/EEG en de Europese Verordening 2016/425 betreffende de veiligheid en gezondheidszorg op de arbeidsplaats en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door werknemers op de arbeidsplaats. Daarnaast betreffen deze richtlijnen de aanpassing van de wetgeving van de EG Lid Staten m.b.t. persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

PBM, dus ook kleding met een signaalfunctie, dienen altijd voorzien te zijn van een CE-label. De Europese richtlijnen en geharmoniseerde normen zijn omgezet in Nederlandse wetgeving en normering. Normen zijn hierbij een middel om wetten praktisch ten uitvoering te brengen.

**Algemeen**

Met het oog op de verkeersveiligheid in het algemeen en de eigen veiligheid in het bijzonder is het van het grootste belang dat personen die werkzaamheden verrichten op of langs wegen, goed zichtbaar en herkenbaar zijn. Hiertoe is iedereen in dienst van, in opdracht van of met toestemming van gemeente Roermond, die zich bij de uitvoering van zijn taak buiten enig voertuig op een openbare weg bevindt verplicht tot het dragen van veiligheidskleding.

**Uitvoering en modellen**

Op en langs wegen wordt alleen veiligheidskleding conform de klassen 2 en 3 toegelaten. De klassenindeling is afgeleid van de NEN-EN-ISO 20471 norm. In de CROW publicaties werk in uitvoering is opgenomen dat bij daglicht minimaal signaalkleding conform klasse 2 wordt gedragen. Bij duisternis en

andere omstandigheden die het zicht beperken wordt signaalkleding conform klasse 3 gedragen.

**06 Calamiteiten (op afroep)**

Onderdeel van de werkzaamheden van deze raamovereenkomst zijn ook het het oplossen van calamiteiten.

Calamiteiten betreffen door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer telefonisch gemelde werkzaamheden (op afroep) als gevolg van gevaarlijke situaties. Na de eerste melding dient de opdrachtnemer binnen de onderstaande responstijden (\*) te starten met het op locatie uitvoeren van werkzaamheden om het geconstateerde gevaar op te heffen. Bij voorkeur door het daadwerkelijk herstellen van het geconstateerde 'gebrek' maar als dit niet direct mogelijk is door het aanbrengen van een wegafzetting zodat de situatie weer veilig is.

Responstijd : 4 uur (zowel overdag als 's-avonds en 's-nachts)

De kosten voor calamiteiten worden via nacalculatie verrekend middels de eenheidsprijzen van de besteksposten van deze raamovereenkomst. Uitsluitend als werkzaamheden niet gerelateerd kunnen worden aan besteksposten zullen deze worden verrekend op uurbasis volgens de besteksposten ter beschikking stellen zoals opgenomen in bestekspostgroep 82 van deel 2.2. van deze raamovereenkomst.

## 2.2 Nadere beschrijving



## PAR

**01 Verklaring van de hierna volgende staat**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

**02 Kenmerk resultaatsverplichting**

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

**03 Hoeveelheid ter inlichting**

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

**04 Grenzen van de situering**

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			PLANVORMING				
11			<b>Planvorming - VERKEERSPLANNEN</b> Betreft : opstellen verkeersplannen voornamelijk t.b.v. evenementen. De aannemer legt het concept verkeersplan (lees : plan van aanpak), gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de directie ter goedkeuring over, minimaal 6 werkweken voorafgaande aan het evenement. De directie zendt een exemplaar van het plan van aanpak voorzien van eventuele opmerkingen terug aan de aannemer. Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen, zendt de aannemer het werkplan opnieuw, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de directie ter goedkeuring. Deze procedure herhalen totdat de directie een exemplaar voor "akkoord" gewaarmerkt terugzendt aan de aannemer. Hierbij dient rekening te worden gehouden dat het beoordelen van het ingezonden werkplan door directie telkens 5 werkdagen in beslag kan nemen. Het definitieve verkeersplan dient uiterlijk 2 werkweken voorafgaande aan het evenement voor "akkoord" gewaarmerkt te zijn. Met de werkzaamheden mag pas worden begonnen na goedkeuring van het werkplan door de directie. Om discussie over het gewenste format en detailniveau te voorkomen wordt verwezen naar bijlage e van deze raamovereenkomst. Hierin treft u een voorbeeld (lees: inhoudsopgave) waaraan het door u in te dienen verkeersplan ten minste dient te voldoen.				
110010	623099		Opstellen verkeersplan. Betreft: het opstellen van een verkeersplan t.b.v. het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van tijdelijke verkeersvoorzieningen (afzettingen en omleidingen) t.b.v. de uitvoeringsfasering volgens CROW publicatie 96B. Opzet verkeersplan(nen) : In het plan dient toegelicht te worden welke verkeersmaatregelen(*) worden ingesteld en hoe deze voorzieningen worden aangelegd zodanig dat het verkeer hiervan minimaal hinder ondervindt. (* afzettingen, omleidingen en alle benodigde overige voorzieningen zoals vri's, barriers, e.d.). Verkeersplan aanleveren in rapportage vorm Maximaal paginiformaat : A3 Rapportage uitwerken in kleur Rapportage digitaal (in pdf) aanleveren.	st	10,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
12			<b>Planvorming - VERKEERSTEKENINGEN</b> Betreft : opstellen verkeerstekeningen voornamelijk t.b.v. evenementen. De aannemer legt de concept verkeerstekeningen, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de directie ter goedkeuring over, minimaal 6 werkweken voorafgaande aan het evenement. De directie zendt een exemplaar van de tekeningen voorzien van eventuele opmerkingen terug aan de aannemer. Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen, zendt de aannemer de tekeningen opnieuw, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de directie ter goedkeuring. Deze procedure herhalen totdat de directie een exemplaar voor "akkoord" gewaarmerkt terugzendt aan de aannemer. Hierbij dient rekening te worden gehouden dat het beoordelen van de ingezonden tekeningen door directie telkens 5 werkdagen in beslag kan nemen. De definitieve tekeningen dient uiterlijk 2 werkweken voorafgaande aan het evenement voor "akkoord" gewaarmerkt te zijn. Met de werkzaamheden mag pas worden begonnen na goedkeuring van de tekeningen door de directie. Om discussie over het gewenste format en detailniveau te voorkomen wordt verwezen naar bijlage f van deze raamovereenkomst. Hierin treft u een voorbeeld waaraan het door u in te dienen tekeningen ten minste dient te voldoen.			
120010	623003	2.	Opstellen verkeerstekening(en). Betreft het uitwerken van afzettingen en overige voorzieningen (zoals o.a. vri's, barriers, e.d.) volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' De tekeningen voorafgaand aan het plaatsen van de diverse afzettingen en voorzieningenter goedkeuring aan de directie overleggen. 1. Aantal uit te werken fases: 1 1. Tekeningen aanleveren op schaal 1 : 500 Formaat van de tekeningen: maximaal A1 Tekeningen uitwerken in kleur en op schaal Tekeningen digitaal (in pdf) aanleveren.	st	40,00	F
120020	623003	3.	Opstellen verkeerstekening(en). Betreft het uitwerken van omleidingsroutes volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' De tekeningen voorafgaand aan het plaatsen van de diverse afzettingen ter goedkeuring aan de directie overleggen. 1. Aantal uit te werken fases: 1 1. Tekeningen aanleveren op schaal 1 : 1.000 Formaat van de tekeningen: maximaal A0 Tekeningen uitwerken in kleur en op schaal Tekeningen digitaal (in pdf) aanleveren.	st	40,00	F
13			<b>Planvorming - VERGUNNINGEN</b>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
130010	623099		Aanvragen vergunningen. Betreft : het op basis van een goedgekeurd verkeersplan en bijbehorende verkeerstekening(en) aanvragen van de benodigde vergunningen (bij provincie en/of rijkswaterstaat). Bijzonderheden : - inclusief zorgdragen (lees: opstellen) voor de voor de aanvraag benodigde documenten. - legeskosten komen voor rekening van de gemeente Roermond. Vergunningen aanvragen namens de opdrachtgever.	keer	10,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2			<b>TIJD. VERKEERSMAATREGELEN - OP AANVRAAG</b> Betreft : toepassen (tijdelijke) verkeersmaatregelen en -voorzieningen op aanvraag. Let op : voorrijkosten, mobilisatie, op- en afdraaien van borden worden geacht onderdeel te zijn van de prijs per eenheid! De beoordelingsrichtlijn BRL 9101 "het toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering en evenementen" zoals vastgesteld door het CvD Infra Kwaliteit d.d. 25-09-2020 en aanvaard door de KOMO kwaliteits- en Toetsingscommissie d.d. 22-01-2021, is van toepassing. De tijdelijke verkeersmaatregelen zoals toegepast uiterlijk binnen 3 werkdagen na aanloop van 'doel waartoe zij dienen' verwijderen.			
22			<b>Tijdelijke vkm - SCHRIKHEKKEN</b>			
221			<b>Aanbrengen schrikhekkens - type BB15-2</b>			
221010	620499		Aanbrengen schrik-/waarschuwingshenk. Op het maaiveld en/of op verharding Bijzonderheden : - inclusief gewichtszakken; - planken (2 stuks) inclusief palen, beugels en bevestigingsmiddelen. Schrik-/waarschuwingshenk conform type BB15-2 (betreft materiaal van de aannemer) Totale breedte : div.	st	300,00	F
222			<b>Huur schrikhekkens - type BB15-2</b>			
222020	620499		Huur schrik-/waarschuwingshenk. Bijzonderheden : - inclusief gewichtszakken; - planken (2 stuks) inclusief palen, beugels en bevestigingsmiddelen; - schrikhekkens aangebracht volgens bestekspostnr. <a href="#">221010</a> . Schrik-/waarschuwingshenk conform type : BB15-2 Lengte c.q. breedte schrikhek : 1.500 mm	dag	300,00	F
222040	620499		Huur schrik-/waarschuwingshenk. Bijzonderheden : - inclusief gewichtszakken; - planken (2 stuks) inclusief palen, beugels en bevestigingsmiddelen; - schrikhekkens aangebracht volgens bestekspostnr. <a href="#">221010</a> . Schrik-/waarschuwingshenk conform type : BB15-2 Lengte c.q. breedte schrikhek : 2.500 mm	dag	300,00	F
223			<b>Verwijderen schrikhekkens - type BB15-2</b>			
223010	620499		Verwijderen schrik-/waarschuwingshenk. Op het maaiveld en/of op verharding Bijzonderheden : - inclusief gewichtszakken; - planken (2 stuks) inclusief palen, beugels en bevestigingsmiddelen; - schrikhekkens aangebracht volgens bestekspostnr. <a href="#">221010</a> . Schrik-/waarschuwingshenk conform type BB15-2 (betreft materiaal van de aannemer) Totale breedte : div. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen (betreft materiaal van de aannemer)	st	300,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
23			<b>Tijdelijke vkm - VERKEERSKEGELS EN -BAKEN</b>			
231			<b>Aanbrengen verkeerskegels en -baken</b>			
231010	620499		Aanbrengen verkeerskegel. Op het maaiveld en/of op verharding Bijzonderheden : - inclusief gewichtszakken. Verkeerskegels (oftewel afzetkegels en/of verkeerspilonnen) (betreft materiaal van de aannemer) Totale hoogte : tot en met 750 mm.	st	100,00	F
231020	620499		Aanbrengen verkeers-/geleidebaken. Op het maaiveld en/of op verharding Bijzonderheden : - inclusief voet en gewichtszakken. Verkeers-/geleidebaken (oftewel schild) (betreft materiaal van de aannemer) Totale hoogte : ca 1320 mm.	st	240,00	F
232			<b>Huur verkeerskegels en -baken</b>			
232010	620499		Huur verkeerskegel. Bijzonderheden : - inclusief gewichtszakken; - verkeerskegels aangebracht volgens bestekspostnr. <a href="#">231010</a> . Verkeerskegels (oftewel afzetkegels en/of verkeerspilonnen) Hoogte : tot en met 750 mm	dag	100,00	F
232020	620499		Huur verkeers-/geleidebaken. Bijzonderheden : - inclusief voet en gewichtszakken; - bakens aangebracht volgens bestekspostnr. <a href="#">231020</a> . Verkeers-/geleidebaken (oftewel schild) (betreft materiaal van de aannemer) Totale hoogte : ca 1320 mm.	dag	240,00	F
233			<b>Verwijderen verkeerskegels en -baken</b>			
233010	620499		Verwijderen verkeerskegels. Op het maaiveld en/of op verharding Bijzonderheden : - inclusief gewichtszakken; - kegels aangebracht volgens bestekspostnr. <a href="#">231010</a> Verkeerskegels (oftewel afzetkegels en/of verkeerspilonnen) Totale hoogte = tot en met 750 mm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen (betreft materiaal van de aannemer)	st	100,00	F
233020	620499		Verwijderen verkeers-/geleidebaken. Op het maaiveld en/of op verharding Bijzonderheden : - inclusief voet en gewichtszakken; - bakens aangebracht volgens bestekspostnr. <a href="#">231020</a> Verkeers-/geleidebaken (oftewel schild) Totale hoogte : ca 1320 mm. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen (betreft materiaal van de aannemer)	st	240,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
24			<b>Tijdelijke vkm - BEBORDING (conform VNVF Bordenboek)</b> De verkeersborden dienen te voldoen aan: - RVV 1990; - de uitvoeringsvoorschriften BABW; - NEN-EN 12899-1 en NEN 3381, en - CE-markering. De te leveren verkeersborden zijn als volgt gespecificeerd: - Ultimate Signing; - aluminium; - dubbel omgezette rand (DOR); - levensduur : 10 jaar; - retroreflectieklasse 2 (of hoger). Onder bebording wordt in elk geval verstaan : - zie "Maatvoeringstabel verkeersborden algemeen", "Maatvoeringstabel bebakening", "Maatvoeringstabel bewegwijzering" en "Maatvoeringstabel onderborden" van bijlage D.			
241			<b>Aanbrengen bebording - PALEN</b>			
241110	321301		Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. Situering : binnen bebouwde kom (bibeko) en buiten bebouwde kom (bubeko) 1. In het maaiveld .9. Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal* met kruis. (betreft materiaal van de aannemer) (* Het toepassen van een tijdelijke grondpot en/of buispaal is, uitgezonderd op de Singelring Oost, ook toegestaan) .9. Totale lengte : 2 tot 5 meter. Voor het huren van de palen, zie bestekspostgroep <a href="#">243</a> .	st	460,00	F
241120	321301		Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. Situering : binnen bebouwde kom (bibeko) en buiten bebouwde kom (bubeko) Bijzonderheden : - inclusief herstellen straatwerk. 4. In een bestrating .9. Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal* met kruis. (betreft materiaal van de aannemer) (* Het toepassen van een tijdelijke grondpot en/of buispaal is, uitgezonderd op de Singelring Oost, ook toegestaan) .9. Totale lengte : 2 tot 5 meter. Voor het huren van de palen, zie bestekspostgroep <a href="#">243</a> .	st	460,00	F
241130	321301		Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. Situering : binnen bebouwde kom (bibeko) Bijzonderheden : - in reeds aanwezige pipelocks; - locaties : Willem 2 singel / Stationsplein / Godsweetersingel / Wilhelminaplein / Minderbroedersingel. 9. In een pipelock (in bestrating) De pipelock is voorzien van een sleutel welke bij aanvang van de overeenkomst aan de contractant ter beschikking wordt gesteld. .9. Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal met kruis. (betreft materiaal van de aannemer) .9. Totale lengte : 2 tot 5 meter. Voor het huren van de palen, zie bestekspostgroep <a href="#">243</a> .	st	50,00	F
242			<b>Aanbrengen bebording - BORDEN</b>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
242110	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Situering : binnen bebouwde kom (bibeko) Betreft: reguliere RVV-borden (inclusief onderborden en NP-borden), WIU- en tekstborden en pijlborden. Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen. De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen en lichtmasten. .9. Afmetingen : volgens type I (betreft materiaal van de aannemer) Voor het huren van de borden, zie bestekspostgroep <a href="#">244</a> . .3. Retroflecterend, klasse II	st	1.380,00	F
				st		1.380,00 I
242120	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Situering : buiten bebouwde kom (bubeko) Betreft: reguliere RVV-borden (inclusief onderborden en NP-borden), WIU- en tekstborden en pijlborden. Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen. De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen en lichtmasten. .9. Afmetingen : volgens type II (betreft materiaal van de aannemer) Voor het huren van de borden, zie bestekspostgroep <a href="#">244</a> . .3. Retroflecterend, klasse II	st	500,00	F
				st		500,00 I
243			<b>Huur bebording - PALEN</b> Betreft materiaal van de aannemer.			
243010	321399		Huur verkeersbordpaal. Betreft : het huren van verkeersbordpalen ten behoeve van tijdelijke verkeersmaatregelen. Bijzonderheden : - aan te brengen volgens bestekspostnrs. <a href="#">241110</a> , <a href="#">241120</a> en <a href="#">241130</a> . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal (en/of buispaal), met grondkruis Totale lengte : 2 tot 5 meter	week	208,00	F
244			<b>Huur bebording - BORDEN</b> Betreft materiaal van de aannemer. De verkeersborden dienen te voldoen aan: - RVV 1990; - de uitvoeringsvoorschriften BABW; - NEN-EN 12899-1 en NEN 3381, en - CE-markering. De verkeersborden zijn als volgt gespecificeerd: - Ultimate Signing; - aluminium; - dubbel omgezette rand (DOR); - retroreflectieklasse 2 (of hoger).			
2441			<u>Huur verkeersborden - REGULIER</u>			
244120	321399		Huur RVV-verkeersbord. Betreft : het huren van RVV-verkeersborden (inclusief onderborden en NP-borden). Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen; - aan te brengen volgens bestekspostnr. <a href="#">242110</a> (bibeko). Verkeersborden, als volgt gespecificeerd : - Afmetingen : volgens type I - Materiaal van de aannemer.	dag	710,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
244130	321399		Huur RVV-verkeersbord. Betreft : het huren van RVV-verkeersborden (inclusief onderborden en NP-borden). Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen; - aan te brengen volgens bestekspostnr. <a href="#">242120</a> (bubeko). Verkeersborden, als volgt gespecificeerd : - Afmetingen : volgens type II - Materiaal van de aannemer.	dag	710,00	F
2442			<u>Huur verkeersborden - WIU-BORDEN</u>			
244210	321399		Huur WIU- en tekstbord. Situering: binnen bebouwde kom (bibeko) Betreft : het huren van WIU-verkeers- en tekstborden ten behoeve van tijdelijke verkeersmaatregelen. Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen; - inclusief belettering wanneer toegepast als tekst-/informatiebord; - aan te brengen volgens bestekspostnr. <a href="#">242110</a> Verkeersborden, als volgt gespecificeerd : - Vorm : rechthoekig; - Afmetingen : variërend.	dag	350,00	F
244220	321399		Huur WIU- en tekstbord. Situering: buiten bebouwde kom (bubeko) Betreft : het huren van WIU-verkeers- en tekstborden ten behoeve van tijdelijke verkeersmaatregelen. Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen; - inclusief belettering wanneer toegepast als tekst-/informatiebord; - aan te brengen volgens bestekspostnr. <a href="#">242120</a> Verkeersborden, als volgt gespecificeerd : - Vorm : rechthoekig; - Afmetingen : variërend.	dag	350,00	F
2443			<u>Huur verkeersborden - PIJLBORDEN</u>			
244310	321399		Huur pijlbord. Situering: binnen bebouwde kom (bibeko) Betreft : het huren van PIJL-verkeersborden ten behoeve van tijdelijke verkeersmaatregelen (lees: omleidingsroutes). Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen; - aan te brengen volgens bestekspostnr. <a href="#">242110</a> Verkeersborden, als volgt gespecificeerd : - Vorm : rechthoekig; - Afmetingen : variërend.	dag	320,00	F
244320	321399		Huur pijlbord. Situering: buiten bebouwde kom (bubeko) Betreft : het huren van PIJL-verkeersborden ten behoeve van tijdelijke verkeersmaatregelen (lees: omleidingsroutes) Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen; - aan te brengen volgens bestekspostnr. <a href="#">242120</a> Verkeersborden, als volgt gespecificeerd : - Vorm : rechthoekig; - Afmetingen : variërend.	dag	320,00	F
245			<b>Op- en afdraaien bebording - BORDEN</b>			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
245010	626099		Op- en afdraaien tijdelijke verkeersborden, type I. Situering : binnen bebouwde kom (bibeko) Betreft : het op-/afdraaien en/of afplakken van VERKEERSBORDEN type I, aangebracht volgens bestekspostnr. <a href="#">242110</a> (bibeko).	uur	500,00	F	
245020	626099		Op- en afdraaien tijdelijke verkeersborden, type II. Situering : buiten bebouwde kom (bubeko) Betreft : het op-/afdraaien en/of afplakken van VERKEERSBORDEN type II, aangebracht volgens bestekspostnr. <a href="#">242120</a> (bubeko).	uur	500,00	F	
246			<b>Verwijderen bebording - PALEN</b>				
246110	321312		Verwijderen verkeersbordpalen. Situering : binnen bebouwde kom (bibeko) en buiten bebouwde kom (bubeko) Bijzonderheden : - aangebracht volgens bestekspostnrs. <a href="#">241110</a> en <a href="#">241120</a> .	st	460,00	F	
		1.	Uit het maaiveld				
		.9.	Type : fles- en/of buispalen				
			Totale paallengte : van 2 tot 5 meter				
		.3.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen (betreft materiaal van de aannemer)				
246120	321312		Verwijderen verkeersbordpalen. Situering : binnen bebouwde kom (bibeko) en buiten bebouwde kom (bubeko) Bijzonderheden : - aangebracht volgens bestekspostnrs. <a href="#">241110</a> en <a href="#">241120</a> .	st	460,00	F	
			- inclusief herstellen straatwerk				
		4.	Uit een bestrating				
		.9.	Type : Fles- en/of buispalen				
			Totale paallengte : van 2 tot 5 meter				
		.3.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen (betreft materiaal van de aannemer)				
246130	321312		Verwijderen verkeersbordpalen. Situering : binnen bebouwde kom (bibeko) en buiten bebouwde kom (bubeko) Bijzonderheden : - aangebracht volgens bestekspostnrs. <a href="#">241130</a> - inclusief herstellen straatwerk	st	50,00	F	
		4.	Uit een bestrating				
		.9.	Type : Fles- en/of buispalen				
			Totale paallengte : van 2 tot 5 meter				
		.3.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen (betreft materiaal van de aannemer)				
247			<b>Verwijderen bebording - BORDEN</b>				
247110	321311		Verwijderen verkeersborden. Situering : binnen bebouwde kom (bibeko) Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen; - aangebracht volgens bestekspostnrs. <a href="#">242110</a> en <a href="#">242120</a> .	st	1.120,00	F	
		.9.	Afmetingen : volgens type I				
		.3.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen (betreft materiaal van de aannemer)				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5 : 6				
247120	321311	.	.	.	.	.	Verwijderen verkeersborden. Situering : buiten bebouwde kom (bubeko) Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen; - aangebracht volgens bestekspostnrs. <a href="#">242110</a> en <a href="#">242120</a> . .9. Afmetingen : volgens type II .3. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen (betreft materiaal van de aannemer)	st	500,00	F
29		.	.	.	.	.	<b>Tijdelijke vkm - CONTROLE EN INSPECTIE</b>			
290010	624002	.	.	.	.	.	Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. Betreft : het, OP VOORAF VAST TE LEGGEN MOMENT EN FREQUENTIES, inspecteren van verkeersmaatregelen en/of omleidingsroutes. Inclusief de navolgende bijkomende werkzaamheden : - rapporteren van bevindingen; - herstellen van geconstateerde gebreken. Moment en frequentie : vast te leggen bij opstellen deelopdracht.	dag	100,00	F
290020	624099	.	.	.	.	.	Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. Betreft : het, DIRECT NA ONTVANGST MELDING, inspecteren van verkeersmaatregelen en/of omleidingsroutes. Inclusief de navolgende bijkomende werkzaamheden : - rapporteren van bevindingen; - herstellen van geconstateerde gebreken. Moment en frequentie : eenmalig, binnen 3 uur na ontvangst melding.	keer	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
3			<b>BEROEPSVERKEERSREGELAARS</b> Betreft : inzetten beroepsmatige landelijk aangestelde verkeersregelaars voornamelijk t.b.v. evenementen. Let op : De in te zetten verkeersregelaar(s) dienen: a. de Nederlandse taal te beheersen, b. moeten gecertificeerd zijn, c. dienen de juiste kleding te dragen, d. hebben portofoons, fluitjes en zaklampen bij, en e. moeten zich dagelijks melden bij de OG.			
3000			<u>Inzet verkeersregelaar - duur : tot en met 4 uur</u>			
300010	625001		Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. 1. Inzet overdag ma. t/m vr. in tijdvak 06:00 - 18:00 u .2. Inzet duur: 4 aaneengesloten uren	uur	700,00	F
300020	625001		Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. 1. Inzet overdag ma. t/m vr. in tijdvak 18:00 - 24:00 uur .2. Inzet duur: 4 aaneengesloten uren	uur	100,00	F
300030	625001		Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. 2. Inzet 's nachts ma. t/m vr. in tijdvak 24:00 tot 06:00 u .2. Inzet duur: 4 aaneengesloten uren	uur	30,00	F
300040	625001		Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. 3. Inzet op zaterdag in tijdvak 06:00 - 18:00 u .2. Inzet duur: 4 aaneengesloten uren	uur	100,00	F
300050	625001		Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. 3. Inzet op zaterdag in tijdvak 18:00 - 24:00 uur .2. Inzet duur: 4 aaneengesloten uren	uur	100,00	F
300060	625001		Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. 3. Inzet op zaterdag in tijdvak 24:00 tot 06:00 u .2. Inzet duur: 4 aaneengesloten uren	uur	30,00	F
300070	625001		Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. 4. Inzet op zon- en feestdagen in tijdvak 06:00 - 18:00 u .2. Inzet duur: 4 aaneengesloten uren	uur	100,00	F
300080	625001		Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. 4. Inzet op zon- en feestdagen in tijdvak 18:00 - 24:00 uur .2. Inzet duur: 4 aaneengesloten uren	uur	100,00	F
300090	625001		Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. 4. Inzet op zon- en feestdagen in tijdvak 24:00 tot 06:00 u .2. Inzet duur: 4 aaneengesloten uren	uur	30,00	F
3001			<u>Inzet verkeersregelaar - duur : vanaf 4 uur</u>			
300110	625001		Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. 1. Inzet overdag ma. t/m vr. in tijdvak 06:00 - 18:00 u .1. Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren	uur	100,00	F
300120	625001		Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. 1. Inzet overdag ma. t/m vr. in tijdvak 18:00 - 24:00 uur .1. Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren	uur	100,00	F
300130	625001		Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. 2. Inzet 's nachts ma. t/m vr. in tijdvak 24:00 tot 06:00 u .1. Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren	uur	30,00	F
300140	625001		Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. 3. Inzet op zaterdag in tijdvak 06:00 - 18:00 u .1. Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren	uur	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
300150	625001	3. . . . . .1. . . . . . . . . .	Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. Inzet op zaterdag in tijdvak 18:00 - 24:00 uur Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren	uur	100,00	F	
300160	625001	3. . . . . .1. . . . . . . . . .	Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. Inzet op zaterdag in tijdvak 24:00 tot 06:00 u Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren	uur	30,00	F	
300170	625001	4. . . . . .1. . . . . . . . . .	Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. Inzet op zon- en feestdagen in tijdvak 06:00 - 18:00 u Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren	uur	100,00	F	
300180	625001	4. . . . . .1. . . . . . . . . .	Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. Inzet op zon- en feestdagen in tijdvak 18:00 - 24:00 uur Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren	uur	100,00	F	
300190	625001	4. . . . . .1. . . . . . . . . .	Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. Inzet op zon- en feestdagen in tijdvak 24:00 tot 06:00 u Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren	uur	30,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
8			<b>WERK VAN ALGEMENE AARD</b>					
81			<b>Algemeen - OPSTELLEN DEELOPDRACHTEN</b>					
811110	100101		Opstellen van een deelopdracht. Voor omschrijving van de op te stellen deelopdracht zie bepaling 01.21.05 in deel 3 van deze raamovereenkomst. De gemeente Roermond hanteert de volgende procedure : o We vragen een afzetting aan evt. met tekening o We krijgen een verkeersplan en verkeerstekeningen per pdf en beoordelen deze; voor procedure en tijdsblokken, zie bestekspostgroep 11 en 12. o Aannemer geeft grove tijdsplanning aan wanneer hij begint (3 wkn voor start) o Wij beoordelen deze en kijken in onze planning of dit past en geven toestemming voor start (minimaal 1 week van te voren) o Op het moment dat hij begint geeft aannemer dit door aan gemeente	keer st	20,00	F	20,00	L
82			<b>Algemeen - INZETTEN</b>					
821			<b>Inzetten - MATERIEEL</b> Inzetten bij calamiteiten gedurende de gehele periode van de overeenkomst, incl. bediening. Toeslag voor werkzaamheden buiten de reguliere tijden wordt verrekend middels bestekspostnrs. <a href="#">821610</a> tot en met <a href="#">821650</a>					
821020	100599		Inzetten botsabsorber 80 km/uur. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Geschikt voor inzet op 80 km/uur weg (N280)	uur	16,00	F		
821030	100599		Inzetten hoogwerker, tot 10m incl. bediening. Inclusief bediening Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Maximale reikhoogte 10,00 m. Geschikt voor 2 personen.	uur	16,00	F		
821060	100516		Inzetten van een vrachtauto. Incl. bediening Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 10 ton 3. . . . . .2. . . . . .1. . . . . Hydraulisch kipbaar Met hydraulische laad- en losinrichting	uur	40,00	F		
821550	621499		Inzetten rijplaten T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer Afmetingen 3000 x 1000 x 20 mm Materiaal : kunststof Prijs per m2 per dag inzet	m2	125,00	F		
821570	621499		Inzetten bouwhek, H>2,1m, L=3,5m/st. Inclusief plaatsen en opruimen Afmetingen bouwhek : - lengte : 3,5 m - hoogte : 2,1 m Prijs per stuk per dag inzet	st	50,00	F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
821610	100599		Toeslag beschikbaarstelling materieel 17:00-19:00 uur Betreft het toeslagtarief voor het inzetten van het materieel incl. bediening zoals omschreven in bestekspostnrs. 821020 t/m <a href="#">821060</a> Let op : Toeslag geldt alleen voor personeel; niet voor materieel Tijdens 17:00 tot 19:00 uur	uur	40,00	F
821620	100599		Toeslag beschikbaarstelling materieel 19:00-05:00 uur Betreft het toeslagtarief voor het inzetten van het materieel incl. bediening zoals omschreven in bestekspostnrs. 821020 t/m <a href="#">821060</a> Let op : Toeslag geldt alleen voor personeel; niet voor materieel Tijdens 19:00 tot 05:00 uur	uur	40,00	F
821630	100599		Toeslag beschikbaarstelling materieel 05:00-07:00 uur Betreft het toeslagtarief voor het inzetten van het materieel incl. bediening zoals omschreven in bestekspostnrs. 821020 t/m <a href="#">821060</a> Let op : Toeslag geldt alleen voor personeel; niet voor materieel Tijdens 05:00 tot 07:00 uur	uur	40,00	F
821640	100599		Toeslag beschikbaarstelling materieel op zaterdag Betreft het toeslagtarief voor het inzetten van het materieel incl. bediening zoals omschreven in bestekspostnrs. 821020 t/m <a href="#">821060</a> Let op : Toeslag geldt alleen voor personeel; niet voor materieel Tijdens zaterdagen	uur	40,00	F
821650	100599		Toeslag beschikbaarstelling materieel op zon- en feestdag Betreft het toeslagtarief voor het inzetten van het materieel incl. bediening zoals omschreven in bestekspostnrs. 821020 t/m <a href="#">821060</a> Let op : Toeslag geldt alleen voor personeel; niet voor materieel Tijdens zon- en feestdagen	uur	40,00	F
822			<b>Inzetten - WERKNEMERS</b> Inzetten bij calamiteiten gedurende de gehele periode van de overeenkomst.			
822110	100501		Inzetten van werknemer. Betreft : beschikbaarstelling van 7:00 tot 17:00 uur Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouw & infra): divers; zie deelopdracht.	uur	40,00	F
822120	100501		Inzetten van werknemer. Betreft : beschikbaarstelling van 17:00 tot 19:00 uur Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouw & infra): divers; zie deelopdracht.	uur	40,00	F
822130	100501		Inzetten van werknemer. Betreft : beschikbaarstelling van 19:00 tot 05:00 uur Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouw & infra): divers; zie deelopdracht.	uur	40,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
822140	100501		Inzetten van werknemer. Betreft : beschikbaarstelling van 05:00 tot 07:00 uur Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouw & infra): divers; zie deelopdracht.	uur	40,00	F
822150	100501		Inzetten van werknemer. Betreft : beschikbaarstelling op zaterdag Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouw & infra): divers; zie deelopdracht.	uur	40,00	F
822160	100501		Inzetten van werknemer. Betreft : beschikbaarstelling op zon- en feestdagen Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouw & infra): divers; zie deelopdracht.	uur	40,00	F
823			<b>Inzetten - CALAMITEITDIENST</b>			
823010	100599		Verzorgen calamiteitendienst. Betreft : het instellen c.q. voeren van een CALAMITEITDIENST bestaande uit het ontvangen en afhandelen van meldingen buiten kantoortijden, 365 d/j. Het afhandelen bestaat in dit geval uit het veiligstellen van de situatie voordat de piketdienst problemen oplost in de openbare ruimte. Geëist wordt dat de opdrachtnemer na melding van de coördinator binnen vier uur ter plaatse van de melding is. Tijdens de jaarwisseling op oud- en nieuwjaarsdag wordt geëist dat de aannemer binnen een halfuur ter plaatse van de melding is. Responstijd is 4 uur. Opdrachtnemer moet binnen 4 uur adequate verkeersmaatregelen treffen om de verkeerssituatie veilig te stellen door de geplaatste maatregelen van de piketdienst van de gemeente te vervangen en volgens de CROW96B op te stellen. De opdrachtnemer verzorgt een calamiteitendienst die de maatregelen (om de situatie in eerste instantie veilig te stellen) van de gemeentelijke piketdienst vervangt.  Gedurende deze periode kan de coördinator van de gemeente Roermond bellen en wordt direct actie ondernomen in geval van: - calamiteiten; - ernstige overlast; - (dreigende) schade; - (dreigende) onveiligheid. In die gevallen wordt de situatie door de aannemer direct veiliggesteld. Dit betekent dat de dienstdoende medewerker die calamiteitendienst heeft in elk geval direct dient te beschikken over afdoende materieel (o.a. bebording, schrikhekken, geleidebakens, e.d.). In alle andere dan bovengenoemde gevallen kan oplossing van het probleem wachten en wordt op het eerstvolgende moment binnen reguliere werktijden door de aannemer actie ondernomen. Dit laatste geschied in dat geval via een separate deelopdracht. In alle gevallen geldt dit alleen voor problemen op gemeentelijk terrein, niet op privé terrein. In geval van rampen geldt een andere procedure onder aansturing van de rampencoördinator.	dag	730,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
87			<b>Algemeen - VOORKOMEN GRAAFSCHADE</b> De gravende partij, in de wet WIBON de grondroerder genoemd, is verplicht om minstens 3 dagen voorafgaand aan de werkzaamheden, maar maximaal 20 dagen van tevoren, een (KLIC)melding te doen. Daarnaast moet de grondroerder voorzichtig te werk gaan, hij is verplicht om de tekeningen van de kabels en leidingen op locatie beschikbaar te hebben. De hiermee gepaard gaande kosten worden geacht onderdeel uit te maken van de door aannemer gehanteerde prijs per eenheid.				
870010	102199		Uitvoeren KLIC-melding Betreft: het uitvoeren van een KLIC-melding via www.kadaster.nl (conform wet WIBON). Uitvoeren maximaal 20 werkdagen en uiterlijk 3 werkdagen voordat gestart wordt met graafwerkzaamheden. De ontvangen KLIC-informatie dient de aannemer altijd beschikbaar te hebben op de (werk)locatie.	st	40,00	F	



PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9			Staartposten			

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING		

### 3. B e p a l i n g e n



HFD PAR ART LID

**01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF****01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).  
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).  
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).

**01 01 13 ALGEMEEN UITVOERING WERKZAAMHEDEN**

- 07 In aanvulling op bepaling 01.01.13 van de Standaard 2020 geldt het volgende :  
Het gebruik van geluidsinstallaties is niet toegestaan.
- 08 In aanvulling op bepaling 01.01.13 van de Standaard 2020 geldt het volgende :  
Op het werk dient ten alle tijden minimaal een medewerker, per ploeg (ook als de ploeg uit één medewerker bestaat), aanwezig te zijn die de Nederlandse taal beheerst in woord en geschrift. Deze medewerker is het aanspreekpunt voor de overige aanwezige medewerkers.
- 09 In aanvulling op bepaling 01.01.13 van de Standaard 2020 geldt het volgende :  
Van de in te zetten medewerkers wordt een verzorgd uiterlijk(kleding schoon en heel) verwacht. De kleding van de medewerker moet, met uitzondering van hoofd, armen en handen, het lichaam bedekken.
- 10 In aanvulling op bepaling 01.01.13 van de Standaard 2020 geldt het volgende :  
Tevens wordt van de medewerkers een correcte werkhouding (klantvriendelijk en service gericht) naar derden (bewoners/bedrijven) verwacht.
- 11 In aanvulling op bepaling 01.01.13 van de Standaard 2020 geldt het volgende :  
Alle werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door vakbekwaam personeel.
- 12 In aanvulling op bepaling 01.01.13 van de Standaard 2020 geldt het volgende :  
Indien werknemers zich niet houden aan het dragen van de juiste veiligheidskleding, -schoeisel en/of veilig werken wordt dit door de directie gezien als een onbekwaam / ongeschikt persoon volgens paragraaf 6 lid 17 van de U.A.V. 2012.
- Per geval kan een korting van vijfhonderd euro (€ 500,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

**01 01 15 GEVOLMACHTIGDE VAN DE AANNEMER**

- 01 Binnen 7 dagen na opdrachtverlening van het werk wijst de aannemer overeenkomstig paragraaf 4 van de U.A.V. 2012 een gevolmachtigde aan.

**01 01 16 BOUWVERGADERINGEN**

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk wordt jaarlijks één (1) bouwvergadering gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de U.A.V. 2012. De aannemer of diens gemachtigde dient bij deze bijeenkomsten aanwezig te zijn.
- 03 In afwijking van paragraaf 27 lid 9 van de U.A.V. 2012 maakt de aannemer het bouwverslag/notulen. Deze dienen binnen 5 werkdagen aangeleverd te zijn bij de opdrachtgever.

**01 02 BETALINGSREGELINGEN : AANNEMINGSSOM****01 02 01 BETALING**

- 09 Betaling geschiedt na gereedkomen van de deelopdracht en na goedkeuring van de uitgevoerde werkzaamheden door de opdrachtgever.

HFD PAR ART LID

**01 02 02 OPNEMING**

- 04 Het gestelde in lid 01 en lid 02 van bepaling 01.02.02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
- 06 De opdrachtgever kan gedurende en na het gereedkomen van de deelopdracht controleren of het uitgevoerde werk voldoet aan het gestelde in deze raamovereenkomst. Wanneer de uitvoering van het werk niet voldoet, wordt hiervan door de opdrachtgever, een melding opgesteld en schriftelijk (e-mail is toegestaan) aan de opdrachtnemer kenbaar gemaakt.
- 07 Voor de toe te passen kortingsbedragen wordt verwezen naar bepaling 01.02.05 van deze raamovereenkomst.

**01 02 05 KORTINGSREGELING**

- 01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 42 van de U.A.V. 2012 wordt er een korting opgelegd als blijkt dat de opdrachtnemer niet voldoet aan de besteksverplichtingen in deze raamovereenkomst en niet nakomen van de in de diverse deelopdrachten aangegane verplichtingen.
- De opdrachtgever zal het opleggen van een korting schriftelijk mededelen aan de opdrachtnemer volgens lid 06 van bepaling 01.02.02 van deze raamovereenkomst.
- 03 Na constatering van het niet voldoen aan een verplichtingen heeft de aannemer 3 werkdagen om er voor te zorgen dat aan de verplichting wordt voldaan. De aannemer deelt zowel schriftelijk als mondeling aan de opdrachtgever mee wanneer de aannemer van mening is dat aan de verplichting wordt voldaan.
- 04 Wanneer na de drie werkdagen zoals omschreven in lid 03 de opdrachtnemer geen melding heeft gedaan en/of het geconstateerde nog niet of onvoldoende hersteld is, zal de korting wordt opgelegd. De ingangsdatum van de korting is de datum van de eerste constatering van het niet voldoen aan de verplichtingen.
- Het bedrag van korting wordt berekend aan de hand van de formules in lid 07 en lid 08 van dit artikel. De korting wordt ingehouden op de eerstvolgende termijn.
- 07 Bij het berekenen van de korting, bij separate deelopdrachten, worden de volgende formules bij elkaar opgeteld :
1. Standaardkorting per deelopdracht (betreft : éénmalige korting bij het niet voldoen aan een aangegane verplichting, bijvoorbeeld bij overschrijding uitvoeringstermijn (\*\*)  
Formule:  $\text{korting} = 5\% \times \text{aanneemsom deelopdracht}$   
Korting met een minimum van €1.000,-- per deelopdracht,

aangevuld met :

    2. Korting per dag  
Formule:  $\text{korting} = (1\% \times \text{aanneemsom deelopdracht}) \times \text{aantal dagen overschrijding uitvoeringstermijn (**)}$

\*\* --> LET OP : De genoemde uitvoeringstermijn betreft niet alleen de in de deelopdracht overeengekomen eindoplevering maar geldt tevens voor alle (tussen)opleveringen van deelproducten zoals bijvoorbeeld verkeersplan, verkeerstekeningen, e.d.).

08 Indien gedurende de looptijd van de raamovereenkomst (inclusief eventuele verlenging) reeds 3 keer geconstateerd is dat niet voldaan is aan een besteksverplichting, wordt bij de 4e (en volgende) constatering de Standaardkorting per deelopdracht verhoogd tot 10% \* aanneemsom deelopdracht, met een minimum van € 2.000,- per deelopdracht.

**01 04 BETALINGSREGELINGEN : RISICOREGELING**

HFD PAR ART LID

**01 04 01 ALGEMEEN**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 (bepalingen 01.04.01 t/m. 01.04.06) van de Standaard 2020 is van toepassing.
- 02 In tegenstelling tot hetgeen staat opgenomen in bepaling 01.04.01 lid 01b van de Standaard 2020, wordt de loonkostenindex gelijkgesteld aan de indexering van de CAO Bouw.
- 04 Het gestelde in lid 04 van bepaling 01.04.02 van de Standaard 2020 wordt gewijzigd in :
- "Wijzigingen in kosten van brandstofgroepen en in kosten van bouwstofgroepen worden met inachtneming van het bepaalde in lid 01 steeds verrekend.  
Wijzigingen in loonkosten worden verrekend, indien en voor zover de uitvoeringsduur van het werk, gerekende vanaf de datum van aanvang, langer is dan één jaar. Het eerste jaar vindt er dan ook geen indexering van loonkosten plaats."

**01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDELEN**

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, zal worden bepaald op basis een door de opdrachtnemer aan te leveren ontleding van de aannemingssom. Deze ontleding dient dan ook kort na gunning aan de opdrachtgever aangeleverd te worden.
- 02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, zullen worden bepaald op basis een door de opdrachtnemer aan te leveren ontleding van de aannemingssom. Deze ontleding dient dan ook kort na gunning aan de opdrachtgever aangeleverd te worden.

**01 06 BETALINGSREGELINGEN : DECLARATIES****01 06 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 03 Het bepaalde in paragraaf 01.06.01 lid 03 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
- 04 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.06.01 lid 02 van de Standaard 2020 zal de berekening van de declaratie in gezamenlijk overleg en in afstemming met de toezichthouder geschieden.
- 05 De aannemer zal de declaratie, opgesteld conform paragraaf 01.06.01 lid 02 van de Standaard 2020 in concept aanbieden aan de directie.
- 06 Indien de aannemer 14 werkdagen na indienen van de concept declaratie zoals bedoeld in lid 05 geen tegenbericht heeft ontvangen kan de definitieve declaratie worden ingediend.

**01 07 ZEKERHEIDSTELLING****01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 Een zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV is niet van toepassing.

**01 08 BIJDRAGEN****01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in bepaling 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

**01 08 04 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT**

- 01 Een 'Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT' als bedoeld in bepaling 01.08.04 van de Standaard, wordt NIET verlangd.

**01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**

HFD PAR ART LID

**01 11 01****WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander kunnen grijpen:
- Onderhoudswerkzaamheden in de breedste zin : verlichting, riolering, groenvoorzieningen, ,verhardingen, reiniging e.d., in de openbare ruimte;
  - Evenementen;
  - Afstemming werkzaamheden met de uitvoerende dienst van de gemeente Roermond, danwel het plaatselijke of regionale sw-bedrijf.
- 02 Tijdens bouwvergadering of overleg t.b.v. deelopdrachten zal door de aannemer gevraagd moeten worden of bovenstaande werken plaats zullen vinden tijdens de uitvoering van de deelopdracht(-en).
- 03 De coördinatie van in elkander grijpende werken geschiedt door de aannemer. Om de werkzaamheden tussen de aannemer en nevenaannemers te coördineren zal de aannemer zo spoedig mogelijk na de gunning, en zoveel vaker als nodig, een coördinatiebespreking houden. De aannemer dient hierbij alle betrokken partijen, na overleg met de directie, uit te nodigen.
- 04 Bovengenoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.
- 05 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

**01 11 02****DOOR AANNEMER TE COÖRDINEREN WERK**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat per deelopdracht zal worden vastgesteld of en van welke werken de coördinatie door de aannemer in overleg met de directie moet geschieden.

**01 12****MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER****01 12 03****VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN**

- 01 De aannemer dient de openbare wegen schoon te houden. Daar waar transport plaatsvindt op de openbare weg dient afgevallen lading direct op te worden geruimd.
- 02 Geconstateerde vervuilingen van de openbare wegen moeten op eerste aanzegging van de wegbeheerder, opdrachtgever of toezichthouder/directie binnen 4 uur na de melding worden verwijderd.
- 03 Voor het niet, binnen de gestelde 4 uur, opruimen zal een boete worden opgelegd ter grootte van het door derden laten reinigen van de openbare weg per incident per dag. Te rekenen op een minimum van € 300,-- per keer. De boete wordt in mindering gebracht op de bij het werk behorende deelopdracht.

**01 13****KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**



HFD PAR ART LID

**01 13 06****ALGEMEEN TIJDSHEMA**

- 02 Van de aannemer wordt (per deelopdracht) een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.

- 04 Lid 01 van paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 aanvullen met:

Verder dient in het algemeen tijdschema te zijn opgenomen voor zover van toepassing:

- a. Op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen en dergelijke.
- b. Een korte omschrijving van de, bij de diverse werkzaamheden, te nemen verkeersmaatregelen.
- c. Een korte samenvatting van de specifieke risico's die samenhangen met de door de inschrijver gekozen werkwijze(n).
- d. Een berekening met betrekking tot de schatting van de omvang en aard van de af te voeren hoeveelheid onbruikbare deelstromen.
- e. Een omschrijving van de taken en verplichtingen van de aannemer, betreffende het in deze raamovereenkomst omschreven werk, die voortkomen uit het bouwprocesbesluit arbeidsomstandighedenwet.

- 05 Lid 02 van paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 vervangen door:

De aannemer legt het algemene tijdschema, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de directie ter goedkeuring over, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop hem het werk is opgedragen doch zeker voor de vierde werkdag voor aanvang van de werkzaamheden.

**01 13 07****TIJDSPLANNING**

- 04 Werkzaamheden binnen de Gemeente Roermond alleen binnen de normale werktijden uitvoeren (maandag t/m vrijdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur). Bovenstaande geldt niet voor werkzaamheden die specifiek in het weekend of avond- en nachturen moeten plaatsvinden zoals bijvoorbeeld bij calamiteiten.

- 05 De uitvoering van de deelopdrachten mag op geen enkele wijze hinder opleveren voor de binnen de gemeente evenementen en de voorbereiding hiervan. De evenementen worden gepubliceerd op de gemeentelijke website.

- 06 Bij het uitvoeren van werkzaamheden rekening houden met Duitse Feestdagen. Op deze dagen wordt niet op GOW-wegen gewerkt tenzij expliciet overeengekomen.

**01 13 08****START WERKZAAMHEDEN**

- 01 De werkzaamheden per lokatie mogen pas starten de gemeente Roermond hiertoe goedkeuring heeft verstrekt.
- 02 De aannemer meldt het plaatsen van de verkeersmaatregelen ten minste 24 uur voorafgaande aan het daadwerkelijk plaatsen aan de contactpersoon van de gemeente Roermond.

**01 14****BOUWSTOFFEN**

HFD PAR ART LID

**01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)**

- 01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met :
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
  - KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleiding en;
  - KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
  - GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
  - Naktuinbouw voor plantmateriaal;
- met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
- 02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwiteit te Rijswijk;
  - voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
  - voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
  - voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.
  - voor de Naktuinbouw-keur bij team boomkwekerijgewassen te Raamdonksveer.
- 03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in de raamovereenkomst zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmee niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.
- 04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen. De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn (de aannemer) rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.
- 06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.
- 08 Van alle geleverde materialen dienen kopieën van de certificaten te worden overhandigd aan de directie.

**01 16 VERZEKERINGEN****01 16 04 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER**

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze primair te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 1.250.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,- per gebeurtenis bedragen.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.
- 04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.
- 05 Bij verlenging van de raamovereenkomst dient de aannemer de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van de verlenging, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring te overleggen.

**01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

HFD PAR ART LID

**01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING**

- 04 Lid 04 van bepaling 01.17.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 komt te vervallen.
- 05 Lid 05 van bepaling 01.17.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 komt te vervallen.
- 06 De aannemer vervoert de in lid 01 bedoelde materialen naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting, als bedoeld in de Wet milieubeheer. Daarbij moet de aannemer de procedure volgen die door het bevoegd gezag in de desbetreffende provincie is voorgeschreven. De in lid 01 bedoelde kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
- 07 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van ontvangst van de ingevolge de raamovereenkomst aan een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting, als bedoeld in de Wet milieubeheer, afgegeven vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn verwerkt.

**01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in bepaling 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:  
- alle vrijkomende materialen.
- 02 Bij de uitvoering van het werk dient de aannemer bij zijn werkvolgorde rekening te houden met het in de bestekposten aangegeven hergebruik van vrijgekomen materialen. Indien dit volgens de aannemer bezwaren, van welke aard ook, oplevert dient hij hierover zo snel als mogelijk in overleg te treden met de directie.
- 03 Van de materialen die vrijkomen en geen waarde hebben voor de opdrachtgever dient van te voren schriftelijk worden aangegeven waar deze materialen naartoe worden afgevoerd.
- 04 De acceptatie-, verwerkings- c.q. stortkosten van de materialen die worden aangeboden bij een gecertificeerde verwerker of die geen waarde hebben voor de opdrachtgever zijn voor rekening van de aannemer tenzij in de raamovereenkomst anders is aangegeven.
- 06 De aannemer kan op geen enkele wijze rechten ontleen aan de in de raamovereenkomst genoemde vrijkomende materialen. Afwijkingen in hoeveelheid van de genoemde materialen of het tijdstip van vrijkomen, door welke oorzaak dan ook, vormen géén reden voor verrekening.

**01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST**

- 02 De aannemer moet vóór 31 december van dat onderhoudsjaar een jaaroverzicht, betreffende de afvalstromen, in Excel overleggen aan de gemeente. In dit jaaroverzicht moeten de volgende gegevens zijn opgenomen:
- soort afvalstroom;
  - afgevoerde hoeveelheid;
  - naam en plaats verwerker;
  - wijze van verwerking (recycling, composteren, vergisten, scheiden achteraf, verbranden, storten, etc.)
  - relatie met bonnummers (bewijs van ontvangst) verstrekt aan de gemeente.
- 03 Indien de aannemer het in lid 02 bedoelde jaaroverzicht niet vóór 31 december van het onderhoudsjaar aanlevert, zal per dag een korting van honderd euro (€100,00) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

**01 17 11 MELDEN/REGISTREREN BESLUIT BODEMKWALITEIT**

- 01 Het tijdig melden/registreren van grondstromen, baggerspecie en bouwstoffen conform Besluit Bodemkwaliteit. (<https://meldpuntbodemkwaliteit.nl>) geschiedt door de aannemer. Het betreft de grondstromen, baggerspecie en bouwstoffen die meldingsplichtig zijn conform Besluit Bodemkwaliteit. De aannemer is verantwoordelijk voor het nakomen van de meldingsplicht bij het opslaan en toepassen van grond en bouwstoffen conform het Besluit bodemkwaliteit.
- 02 De aannemer verstrekt de directie een kopie, bijgevoegd bij de weekrapporten van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer conform lid 01 gedane meldingen/registraties.

**01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING**

HFD PAR ART LID

01 18 02 **MAATREGELEN I.V.M. BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING**

- 02 In aanvulling op het gestelde in bepaling 01.18.02 van de Standaard 2020 moeten bomen op het werkkerrein, in overleg met de directie, zodanig met geschikte materialen beschermd worden (niet verplaatsbare bouwhekken, steigerdelen, palissaden, houten schuttingen, enzovoort) zodat beschadiging aan de wortelzone, stam en kroon uitgesloten zijn.  
Zie bijlage: "Boombescherming op bouwlocaties" van de Vereniging Stadswerk Nederland.
- 03 Indien de te sparen beplanting ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, het wondoppervlak zodanig afwerken, dat wondovergroeiing kan plaatsvinden.

01 18 04 **SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING AANWEZIGE VEGETATIE**

- 02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:  
€ 50,- per m1 haag  
€ 25,- per struik  
€ 10,- per m2 gras of kruidenvegetatie.
- 03 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 worden, bij schade aan bomen, de volgende formules gehanteerd:
- Stap 1) Bepaal de omtrek (in m1) van de stam, gemeten op een hoogte van 1,0 meter boven maaiveld (uitkomst = A);  
Stap 2) Meet de lengte (in m1) van de aangetroffen schade (uitkomst = B);  
Stap 3) Bereken het 'schadepercentage' met behulp van de formule  $B / A * 100\%$  (uitkomst = C)  
Stap 4) Bepaal de korting aan de hand van onderstaande formules.
- Schadepercentage (C) <10%  
korting = niet van toepassing
- Schadepercentage (C) >10% en <30%  
korting =  $B \times € 20,-$
- Schadepercentage (C) >30%  
korting =  $A \times € 20,-$

01 19 **ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**

01 19 01 **VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE**

- 01 Van de in bepaling 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in bepaling 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in bepaling 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in bepaling 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

HFD PAR ART LID

**01 19 06****WET ARBEID VREEMDELINGEN**

- 01 De aannemer is, onder verwijzing naar paragraaf 6, leden 10 en 11 van de U.A.V. 2012, gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend het tijdig aanvragen van tewerkstellingsvergunningen.  
De aannemer verstrekt de directie van het werk voor aanvang van het werk kopieën van de juiste en vereiste:
- documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
  - identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.
- Zonder kopie van de hiervoor genoemde documenten te hebben verstrekt aan de directie van het werk is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.
- 02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden en dat zij die bepalingen naleven.
- 03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de aannemer.  
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en/of leveranciers.  
De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar.  
De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan opdrachtgever worden vergoed.
- 04 Wenst de aannemer zelf of namens zijn onderaannemers en/of leveranciers namens de opdrachtgever verweer te voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan zal hij dat eerst na goedkeuring door de opdrachtgever namens de opdrachtgever maar voor eigen rekening en risico kunnen doen.  
Gebruik dient te worden gemaakt van een advocaat/een gemachtigde. De kosten van de procedures in geval deze door de opdrachtgever zelf worden gevoerd, komen eveneens voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan de opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boetebesluiten etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de aannemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan haar niet worden tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer c.q. opdrachtgever te veel op basis van lid 03 betaalde boete aan de opdrachtgever, door de opdrachtgever aan hem worden voldaan.
- 05 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in lid 01a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.

**01 21****RAW-RAAMOVEREENKOMST****01 21 03****VERLANGEN VAN EEN ZEKERHEIDSTELLING OP DE RAW-RAAMOVEREENKOMST**

- 01 Het bepaalde in bepaling 01.21.03 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.  
Zie bepaling 01.07.01 van deel 3 van deze raamovereenkomst.

HFD PAR ART LID

**01 21 05 VERSTREKKEN VAN EEN DEELOPDRACHT**

03 De tekst van dit lid in de Standaard 2020 wordt vervangen door:

Voorafgaande aan het verstrekken van de deelopdracht treedt de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever over de uitvoeringstermijn van de deelopdracht.

06 In aanvulling op bepaling 01.21.05 van de Standaard 2020 geldt het volgende :

De aannemer dient de directie binnen 7 dagen na opdrachtverstrekking het e-mailadres te verstrekken waarop de correspondentie kan plaatsvinden over de deelopdrachten.

07 In aanvulling op bepaling 01.21.05 van de Standaard 2020 geldt het volgende :

De aannemer voert in overleg en zo mogelijk in bijzijn van de toezichthouder van de gemeente een buitenopname uit en stelt op basis daarvan een deelopdracht op, ten minste omvattende:

- a. een gedetailleerde buitenopname, incl. fotorapportage;
- b. de voorkomende resultaatsverplichtingen en de daarop te verwerken hoeveelheden;
- c. een opgave van de resultaatsverplichtingen waarin de in de overeenkomst opgenomen resultaatsverplichtingen niet voorzien en de daarop te verwerken hoeveelheden;
- d. de som van de deelopdracht berekend volgens bepaling 01.21.07 van de Standaard 2020;
- e. deelopdrachtnummer en omschrijving.

09 In aanvulling op bepaling 01.21.05 van de Standaard 2020 geldt het volgende :

De in deze bepaling bedoelde deelopdracht bij de opdrachtgever ter goedkeuring indienen uiterlijk 5 werkdagen nadat het in lid 07 van bepaling 01.21.05 van deze raamovereenkomst bedoelde overleg heeft plaatsgevonden.

10 In aanvulling op bepaling 01.21.05 van de Standaard 2020 geldt het volgende :

De opdrachtgever zal de ingediende deelopdracht beoordelen en de aannemer zonodig verzoeken om deze aan te passen. Nadat overeenstemming is bereikt over de deelopdracht zal de opdrachtgever de deelopdracht goedkeuren en een gewaarmerkt exemplaar retourneren naar de aannemer. Voor deelopdrachten waar uiteindelijk geen opdracht voor verstrekt wordt, wordt geen rekenvergoeding verstrekt.

11 In aanvulling op bepaling 01.21.05 van de Standaard 2020 geldt het volgende :

Deelopdrachten worden (overwegend) per locatie verstrekt. De kosten voor het opmaken van deelopdracht wordt aan de aannemer vergoed middels bestekspostnr. 811110 van deel 2.2 van deze raamovereenkomst.

12 In aanvulling op bepaling 01.21.05 van de Standaard 2020 geldt het volgende :

Het volgens de raamovereenkomst uit te voeren werk wordt in deelopdrachten door de opdrachtgever vooraf schriftelijk opgedragen, met verwijzing naar goedgekeurde deelopdracht(-en) als bedoeld in lid 10, tenzij het werkzaamheden betreft die op afroep (calamiteiten) worden uitgevoerd. Indien het werkzaamheden betreft die op afroep (calamiteiten) worden uitgevoerd worden de deelopdrachten (resultaatsverplichtingen en de daarop verwerkte hoeveelheden) tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna bepaald.

13 In aanvulling op bepaling 01.21.05 van de Standaard 2020 geldt het volgende :

Indien de volgens lid 02 van bepaling 01.21.05 van deze raamovereenkomst in overleg vastgestelde uitvoeringstermijn wordt overschreden brengt de opdrachtgever een korting in rekening, conform het gestelde in deel 1 bepaling 05 van deze raamovereenkomst.

14 In aanvulling op bepaling 01.21.05 van de Standaard 2020 geldt het volgende :

In geval van werkzaamheden op afroep (calamiteiten) dient de aannemer, uiterlijk 5 werkdagen nadat de werkzaamheden hebben plaatsgevonden, een deelopdracht ter goedkeuring in bij de opdrachtgever. De deelopdracht omvat het gestelde in lid 07 van deze bepaling.

**01 21 11 BEËINDIGING CONTRACT**

01 Als per kalenderjaar twee keer een korting (als bedoeld in bepaling 01.02.05 van deel 3 van deze raamovereenkomst) wordt opgelegd, KAN de opdrachtgever overgaan tot het gestelde zoals omschreven in lid 02.

02 Het contract wordt door de opdrachtgever tussentijds buitengerechtelijk ontbonden. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten van de opdrachtnemer en van de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Het gestelde in paragraaf 35 lid 5 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

HFD PAR ART LID

**01 21 12 MEER EN MINDERWERK, EXTRA WERK**

- 01 Meerwerk of extra werk moet op moment van constatering worden gemeld bij de toezichthouder. De toezichthouder beslist of een specificatie van het meerwerk of extra werk nodig is.

Als de toezichthouder beslist dat een specificatie nodig is, dan deze in aanvulling op paragraaf 35 van de U.A.V. 2012 meer- en minderwerk alleen gespecificeerd en schriftelijk indienen bij de directie. De specificatie moet schriftelijk worden verwerkt volgens lid 02, 03, 04, 05 en 06.

- 02 Een schriftelijk specificatie moet binnen 3 werkdagen worden ingediend bij de toezichthouder/directie en dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal.  
De volgende onderdelen dienen vermeldt te zijn:
- werkzaamheden
  - hoeveelheden
  - verrekenprijzen
  - subtotaal
  - staartkosten/staartposten
  - totaal meer- of extra werk
- 03 Een prijsaanbieding van de aannemer dient gespecificeerd te zijn, minimaal met de onderdelen: arbeid, materieel, materiaal en aannemersvergoeding.
- 04 De aannemersvergoeding behorende bij het door de inschrijver uit te voeren extra werk is gelijk aan het percentage dat het aandeel uitdrukt van de: eenmalige korten + uitvoeringskosten + algemene kosten + winst en risico van het "subtotaal" van het bestek met een maximum van 15%.
- 05 Extra-, meer- en minderwerk komt niet voor verrekening in aanmerking als hiervoor vooraf geen schriftelijke melding en goedkeuring voor is gevraagd en hier door de directie geen schriftelijk akkoord voor is gegeven.
- 06 Indien extra- en meerwerk niet is gespecificeerd als aangegeven in lid 02 en 03, zal de directie dit niet in behandeling nemen.
- 07 Onder extra werk vallen werkzaamheden welke niet in de raamovereenkomst zijn opgenomen en dus een separate prijsaanbieding gedaan dient te worden.  
Meer- en minderwerk wordt verrekend volgens de besteksposten in de raamovereenkomst.

**01 27 BIJZONDERE VOORWAARDEN****01 27 01 BIJZONDERE VOORWAARDEN WET KETENAANSPRAKELIJKHEID**

- 01 Bijzondere voorwaarden.  
De in deze bepaling genoemde voorwaarden maken, indien de directie niet anders aangeeft, onverkort deel uit van de tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten overeenkomst.

Begripsomschrijving:

Sociale premies :

Premies geheven op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Ziektewet, de Werkloosheidswet, de Ziektefondswet, de Algemene ouderdomswet, de Algemene nabestaanden, de Algemene wet bijzondere ziektekosten, de wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en de algemene kinderbijslagwet.

Het werk :

Het door de aannemer aangenomen werk.

De opdrachtgever:

Overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 1 van de U.A.V. 2012.

De opdrachtnemer:

de aannemer of degene die personeel uitleent.

- 02 Verplichtingen van de opdrachtnemer:
5. De opdrachtnemer is verplicht de administratieve voorwaarden, genoemd in artikel 16 b, lid 8, van de Coördinatiewet sociale verzekering, na te leven.
  6. De opdrachtnemer is verplicht aan de opdrachtgever desgevraagd te overleggen c.q. te verstrekken:
    - a. Een door de uitvoeringsinstelling en door de ontvanger der rijksbelastingen afgegeven verklaring omtrent zijn betalingsgedrag van maximaal 1 jaar oud.

HFD PAR ART LID

- b. De naam, het adres en de woonplaats van de aannemer.
- c. Een vestigingsvergunning indien dit vereist is voor zijn bedrijf.
- d. Zijn geldig inschrijvingsbewijs bij de uitvoeringsinstelling met de naam van de uitvoeringsinstelling en het inschrijfnummer.
- e. Het loonbelastingnummer waaronder hij bekend is bij de inspecteur der loonbelasting.
- f. Het bedrag van de voor de uitvoering van het werk te betalen prijs dat bestemd is voor loonbelasting.
- g. Een duidelijke omschrijving van de in het kader van het werk te leveren prestatie.
- h. De voor de uitvoering van het werk te betalen prijs.
- i. Een per werknemer gespecificeerd overzicht van de in een bepaalde periode door werknemers aan het werk besteedde uren.

### 03 Betaling

1. De opdrachtnemer geeft de opdrachtgever het recht om de door de opdrachtnemer verschuldigde loonbelasting en sociale premies betrekking hebbende op de aanneemsom te storten op een speciaal voor dit werk ingestelde G-rekening. Het door de opdrachtgever op de G-rekening te storten bedrag wordt vastgesteld op 70 % loonbelasting en sociale premies van alle gezamenlijke bruto lonen welke zijn bepaald op 35 % van de aanneemsom inclusief al het meer- en minderwerk. Derhalve zal door de opdrachtgever van elke rekening van de opdrachtnemer 24½ % op de G-rekening worden overgemaakt.
2. De opdrachtnemer verleent de opdrachtgever finale kwijting wegens betaling van de aanneemsom voor zover het de betaling genoemd in lid 3.1. betreft.

### 04 Facturering:

1. De factuur dient te voldoen aan de eisen gesteld in artikel 35 van de wet op de omzetbelasting. De opdrachtnemer dient naast de in voornoemde wettelijke bepaling opgenomen vereisten, op de factuur in ieder geval de volgende gegevens te vermelden:
  - a. Het nummer van de raamovereenkomst.
  - b. Opgave van het ingevolge lid 3.1. van dit artikel berekende bedrag ad 24,5 % van de totaal factuur. Dit bedrag wordt ten behoeve van de loonbelasting en de sociale premies door de opdrachtgever gestort op de G-rekening.
  - c. De termijn waarop de factuur betrekking heeft met als bijlage een kopie van de besteksadministratie waarin de verrichte prestaties zijn vastgelegd.

### 05 Ontbinding:

1. Indien de opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen, genoemd in dit artikel, voldoet, geeft de opdrachtnemer aan de opdrachtgever het recht het werk te schorsen c.q. te beëindigen zonder vergoeding van schade die de opdrachtnemer als gevolg van de schorsing c.q. beëindiging lijdt, e.e.a. in afwijking van paragraaf 14 van de U.A.V. 2012. De opdrachtgever is gerechtigd om op de nog te verrichten betalingen naar evenredigheid van het werk de niet nagekomen verplichtingen van de opdrachtnemer in te houden. Bij niet nakoming van zijn in dit artikel genoemde verplichtingen zal ook het verhaalsrecht van de opdrachtnemer op de opdrachtgever op basis van artikel 56, derde lid, van de Invorderingswet 1990 en artikel 16 f, lid 2, van de Coördinatiewet, sociale verzekering komen te vervallen.
2. Onverminderd het bepaalde in lid 5.1 van dit artikel geeft de opdrachtnemer aan de opdrachtgever het recht de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding als gevolg van de ontbinding, te ontbinden, indien de opdrachtnemer:
  - a. Zijn onderneming aan een ander overdraagt;
  - b. De bedrijfsvoering staakt;
  - c. In staat van faillissement wordt verklaard;
  - d. Een aanvraag tot surseance van betaling indient.

## 01 27 02 VEILIGHEIDS CHECKLIST AANNEMERS

- 01 De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden conform de richtlijnen van de Veiligheids Checklist Aannemers.
- 02 De leidinggevende personen dienen in het bezit te zijn van het certificaat VOL-VCA.
- 03 De overige werknemers dienen in het bezit te zijn van een certificaat B-VCA.
- 04 ZZP-ers dienen in het bezit te zijn van het certificaat VOL-VCA.



HFD PAR ART LID

**01 27 03 BESTEKSWIJZIGINGEN**

- 01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 36 lid 5 van de U.A.V. 2012 zullen wijzigingen als bedoeld in paragraaf 36 lid 1 van de U.A.V. 2012 uitsluitend schriftelijk worden opgedragen nadat de aannemer de prijs per eenheid van de inschrijving en de nieuwe prijs per eenheid heeft gespecificeerd conform bepaling 01.21.12 van deze raamovereenkomst.

**01 28 SOCIAL RETURN****01 28 01 SOCIAL RETURN**

- 01 De gemeente Roermond hanteert sociale voorwaarden bij aanbestedingen met een opdrachtwaarde boven € 100.000,- (excl. BTW).

U bent als opdrachtnemer verplicht om 5% van de totale waarde van een opdracht in te zetten ten behoeve van Social Return.

Social Return gaat in de gemeente Roermond in de eerste plaats en bij voorkeur om de (directe) plaatsing van werkzoekenden of mensen met een uitkering. Dat blijkt echter niet altijd mogelijk of wenselijk. Steeds vaker worden daarom naast afspraken over werktoeleiding, ook afspraken gemaakt over 'indirecte' bijdragen aan de doelstelling om mensen dichterbij werk te brengen. Dat kan zijn door het bieden van een opleidingsplek of werkstage, maar ook bijvoorbeeld door werk uit te besteden aan een sociale werkplaats en/of sociaal bedrijf, of het beschikbaar stellen van ervaren werknemers voor het verschaffen van opleidingen aan de doelgroepen.

**02 Doelgroepen & Benadering**

De doelgroepen die de gemeente Roermond in het kader van Social Return hanteert, zijn:

- \* Langdurig werklozen: mensen die aantoonbaar langer dan 6 maanden werkloos werkzoekend zijn en staan ingeschreven als werkzoekende.
- \* Jongeren: werkzoekenden van 18 tot 27 jaar.
- \* Mensen met een arbeidsbeperking: mensen met een indicatie voor de sociale werkvoorziening en/of een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA, Wajong, WAZ) en de doelgroep voor de loonkostensubsidie in de Participatiewet.
- \* Scholieren van het Voortgezet Onderwijs, Praktijkonderwijs of Voortgezet Speciaal Onderwijs en studenten van het MBO niveau 1 t/m 4.

**03 Invulling Social Return**

De inzet op Social Return dient direct aan de opdracht gekoppeld te zijn.

De invulling van Social Return is maatwerk. En veel leveranciers, zo merken we, hebben zelf goede en creatieve ideeën die passen bij hun eigen onderneming. Na gunning van een opdracht gaat de regionaal coördinator Social Return graag in gesprek met gegunde partij(en) over de concrete invulling, die uiteraard plaatsvindt binnen de kaders van het bestek, het contract en de offerte.

**04 Categorieën**

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de invulling van Social Return. Om de mogelijkheden aan te geven onderscheidt de gemeente Roermond bij openbare aanbestedingen van deze omvang vijf verschillende categorieën. De Social Return-verplichting kan worden ingevuld met een (combinatie) van deze categorieën.

**A. Werkplek Bieden**

Het direct al dan niet tijdelijk plaatsen in uw bedrijf van een kandidaat met afstand tot de arbeidsmarkt.

**B. Werkervaring / Stageplek Bieden**

Het bieden van mogelijkheden voor kandidaten en/of leerlingen om voor korte of langere tijd werkervaring op te doen in uw bedrijf in een leertraject (BBL/BOL) of via een stage- of werkervaringsplek.

**C. Inkoop Diensten / Producten**

Het afnemen van diensten of producten van bedrijven of instellingen met een sociale doelstelling en een SW-bedrijf.

**D. Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)**

Indien u in het bezit bent van een geldige PSO certificering kunt u daarmee een gedeelte van de Social Return-verplichting invullen.

**E. Inbrengen eigen Expertise / Diensten / Kapitaal**

Het actief bijdragen aan sociale initiatieven middels inbreng van (een combinatie van) kennis, manuren, materialen of financieel.

HFD PAR ART LID

## F. Bijdrage in het scholingsfonds

Het storten van een geldbedrag in het lokale Scholingsfonds Social Return' bestemd voor de financiering van scholing en andere noodzakelijke ondersteuning bij re-integratie ten behoeve van de doelgroep Social Return.

## 05 De procedure en uw verplichtingen op een rij:

## Fase I Aanbesteding en gunning

- a. De gemeente Roermond schrijft een (inkoop)opdracht uit via een aanbesteding en neemt daarin de voorwaarde Social Return op. De Social Return verplichting is geen gunningscriterium, maar betreft een contracteis. Door in te schrijven op de aanbesteding geeft u aan akkoord te zijn met de Social Return-verplichting zoals deze in het programma van eisen is opgenomen.
- b. Indien u bij de uitvoering van de opdracht gebruik maakt van onderaannemers, geldt de contractverplichting social return onverkort over de volledige aanneemsom. De inschrijver is verantwoordelijk voor de invulling van de social return-verplichting. Het is toegestaan om deze verplichting (al dan niet gedeeltelijk) via de onderaannemers in te vullen. In geval van onderaanneming geldt de specificatie, zoals genoemd onder b, óók voor het deel dat u in onderaanneming uitbesteedt. U dient bij de inschrijving derhalve ook per onderaannemer een specificatie van de loonsom en materiaalkosten in.
- c. U dient binnen 7 dagen nadat de opdracht is gegund een afspraak te maken met de contactpersoon Social Return om definitieve afspraken te maken over de invulling van de Social Return-verplichting.  
Voor het maken van de afspraken met betrekking tot Social Return kunt u contact opnemen met:  
Robert Paumen, coördinator Social Return T 06 - 20 41 04 15, E  
r.paumen@echt-susteren.nl
- d. Voor concrete invulling van Social Return in bijvoorbeeld de vorm van plaatsing van werkzoekenden, stagiaires, inzet van Wsw-gerechtigden of het uitbesteden van diensten, kunnen wij u kosteloos ondersteuning bieden door inzet van ons regionale werkgeversservicepunt.
- f. Nadat de opdracht is gegund, bent u zelf verantwoordelijk voor het naleven van de prestatieafspraken en de rapportage daarover in WIZZR. Voor de verantwoording in WIZZR ontvangt u een handleiding van de Social Return medewerker.
- g. Voor het bepalen van de waarde van de geplande inspanningen in Social Return wordt uitgegaan van het volgende schema:

HFD PAR ART LID

- h. De afspraken met de contactpersoon Social Return worden schriftelijk vastgelegd en maken onlosmakelijk deel uit van de tussen u en gemeente Roermond geldende overeenkomst.
- i. Na goedkeuring van het plan door de contactpersoon Social Return ontvangt u inloggegevens voor de applicatie WIZZR en een toelichting hoe u periodiek de gemaakte afspraken dient te verantwoorden.

06 Fase II Uitvoering en verslaglegging

- a. Gedurende de looptijd van de overeenkomst levert u per kwartaal een verantwoording aan. U gebruikt hiervoor de applicatie WIZZR.
- b. De contactpersoon Social Return en de contractbeheerder hebben de bevoegdheid de verantwoording te verifiëren. De eventuele kosten voortvloeiend uit uw verplichte medewerking hiertoe kunnen niet op de opdrachtgever verhaald worden. Binnen een maand na het einde van de looptijd van de overeenkomst rondt u de eindrapportage in WIZZR af.
- c. Indien u de prestatieafspraken niet of niet volledig bent nagekomen, is de gemeente Roermond te allen tijde gerechtigd het onterecht niet aangewende bedrag bij u op te eisen. Dit bedrag zal aan het Scholingsfonds Social Return worden toegevoegd.
- d. In onvoorziene situaties zullen de contactpersoon Social Return en de opdrachtnemer in overleg treden.

HFD PAR ART LID

**01 29 01****GEHEIMHOUDING**

- 01 Partijen verplichten zich om al wat bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed, op generlei wijze bekend te maken - inclusief via kanalen van sociale media - of voor eigen doeleinden te gebruiken, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak tot bekendmaking loopt.
- 02 Partijen zullen de onder hen werkzame personen of door hen ingeschakelde derden verplichten deze geheimhoudingsplicht na te leven.
- 03 Partijen hebben het recht om in geval van overtreding van de voorgaande leden door de andere Partij en/of de voor die Partij werkzame personen en/of door die Partij ingeschakelde derden de Overeenkomst per direct op te schorten dan wel zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling te ontbinden. Elke opschorting dan wel ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven.
- 04 De Contractant is verplicht om op eerste verzoek van de gemeente zijn/haar personeel een geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen.

**01 30****KLACHTENMELDPUNT****01 30 01****KLACHTENMELDPUNT**

- 01 Indien de aannemer tijdens het uitvoeren van werkzaamheden gevaarlijke situaties aantreft (b.v. kapotte putdeksels, wespennest of doorgeknipte afrastering) dient de aannemer onmiddellijk indien mogelijk definitieve doch minstens tijdelijke maatregelen te treffen ter afwending van het geconstateerde gevaar.
- 03 Indien de aannemer zwerf- en grofvuil (dumpvuil) tegenkomt op verhardingen of in groenvoorzieningen dient hij dit terstond te melden aan de directie.
- 04 Gevaarlijke situaties zoals omschreven in lid 01 en meldingen betreffende de openbare ruimte dient de aannemer te melden via het digitale loket van de gemeente Roermond ([www.roermond.nl/meldingen](http://www.roermond.nl/meldingen))

HFD PAR ART LID

32				TECHNISCHE BEPALINGEN WEGBEBAKENING
32	2			TECHNISCHE BEPALINGEN BEBORDING EN MEUBILAIR
32	21			BEBORDING
32	21	02		EISEN EN UITVOERING VERKEERSBORDEN
			01	Verkeersborden in de gemeente Roermond moeten voldoen aan de volgende eisen:
				- Alle verkeersborden moeten voldoen aan de normen van RVV.
				- Alle borden worden uitgevoerd met de oppervlakte van de afbeelding in retroreflecterend materiaal, waarbij de eigenschappen van het retroreflecterend materiaal minimaal overeenkomen met Retroflecterend, klasse II volgens NEN 3381.

HFD PAR ART LID

61				TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD
61	1			WERK ALGEMENE AARD
61	17			MEET- EN VERREKENMETHODEN
61	17	01		DOOR DE AANNEMER TER BESCHIKKING TE STELLEN WERKNEMER/MATERIEEL
		03		Bij de eindafrekening zal het bepaalde in par. 35 lid 5 van de U.A.V. 2012 op de beschikbaarstelling niet van toepassing zijn.

HFD PAR ART LID

**62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING****62 1 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING****62 12 EISEN EN UITVOERING****62 12 01 ALGEMEEN**

- 04 Tijdelijke wegbebakening uitvoeren in overleg met de politie en wegbeheerder.
- 05 De aannemer draagt zorg voor het onderhoud van de verkeersvoorzieningen. Tevens controleert de aannemer aan het einde van elke werkdag dat de tijdelijke verkeersvoorzieningen correct staan en noteert dit in het dagboek.
- 06 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen voor voetgangers mogelijk blijft en dat het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen, enzovoort, voor zover het werk dit toelaat, in gezamenlijk overleg mogelijk blijft. Indien hierbij knelpunten/klachten ontstaan dient de aannemer zo snel mogelijk hierover overleg te voeren met de directie en eventueel hierbij direct betrokken bewoners en/of bedrijven.
- 07 Op aangeven van de directie dienen waarschuwborden die tijdelijk geen dienst behoeven te doen aan het einde van de werkdag verwijderd of afgedekt te worden en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn te worden herplaatst of de afdekking te worden verwijderd.
- 08 Bewegwijzering of bebording die tijdelijk buiten gebruik worden gesteld moeten worden afgeplakt met tape type 3103s / 100 mm. Deze tape is verkrijgbaar bij de firma Bado, Coenecoop 713, 2741 PW Waddinxveen. Andere tape is ook toegestaan maar de tape mag bij verwijderen geen schade aan de bewegwijzering of bebording veroorzaken.
- 09 Op het plaatsen van (tijdelijke) verkeersregelinstallaties is van toepassing de geldende "Regeling verkeerslichten" en Handboek verkeerslichtenregelingen (CROW-publicatie 343).
- 10 Het is verboden werkzaamheden aan of langs hoofdinfra en gebiedsontsluitingswegen, waarbij wegafzettingen van toepassing zijn, uit te voeren in de spijstijden tussen 07.00 tot 09.00 en 16.00 tot 18.00 uur.  
Bij werken in uitvoering aan of langs wegen binnen de bebouwde kom is de publicatie 96b van toepassing.  
In overleg en met goedkeuring van de directie kan afgeweken worden van bovenstaand in dit lid 10.
- 11 De aannemer mag zonder toestemming van de directie geen wegen voor het verkeer afsluiten.
- 12 Plaatsing van aparte omleidingsborden met bedrijfsnaam en logo is, binnen wettelijke regelgeving, in principe mogelijk.  
Borden met bedrijfsnaam en logo moeten door bedrijf zelf op eigen risico beschikbaar worden gesteld. Maximale omvang borden is 0,8 x 0,6 m (lengte x hoogte). Borden moeten geschikt zijn voor plaatsing langs de openbare weg. Borden gaan na afloop retour bedrijf. Plaatsing en beheer door de aannemer van deze raamovereenkomst binnen verantwoordelijkheid van de tijdelijke verkeersmaatregelen.

**62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN EN ARBO****62 14 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van de veiligheid van de werknemers of van het verkeer te land of te water door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van driehonderd euro (€ 300,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

**62 14 02 BOETECLAUSULE**

- 01 Indien de opdrachtnemer geplaatste materialen niet heeft verwijderd uiterlijk 3 weekdagen na uitvoering van werkzaamheden of evenementen, wordt een financiële korting van 20% voor iedere werkdag toegepast op de totale kosten van die werkzaamheden, voor iedere werkdag dat de materialen langer aanwezig zijn in het straatbeeld.





Behoort bij: B2023-04 (2026)

Raamovereenkomst "(Tijdelijke) verkeersmaatregelen"

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: B2023-04 (2026)  
Raamovereenkomst "(Tijdelijke) verkeersmaatregelen"  
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)  
(functie)

B) (handtekening)

C)

(naam)  
(functie)

(handtekening)

(naam)  
(functie)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>PLANVORMING</b>				
11	<b>Planvorming - VERKEERSPLANNEN</b>				
110010	Opstellen verkeersplan.	st	10,00F		
12	<b>Planvorming - VERKEERSTEKENINGEN</b>				
120010	Opstellen verkeerstekening(en) - afzettingen en overige voorziening.	st	40,00F		
120020	Opstellen verkeerstekening(en) - omleidingen.	st	40,00F		
13	<b>Planvorming - VERGUNNINGEN</b>				
130010	Aanvragen vergunningen.	keer	10,00F		
2	<b>TIJD. VERKEERSMAATREGELEN - OP AANVRAAG</b>				
22	<b>Tijdelijke vkm - SCHRIKHEKKEN</b>				
221	<b>Aanbrengen schrikhekken - type BB15-2</b>				
221010	Aanbrengen schrik-/waarschuwingsshek BB15-2, L=div.	st	300,00F		
222	<b>Huur schrikhekken - type BB15-2</b>				
222020	Huur schrik-/waarschuwingsshek type BB15-2, L=1500mm	dag	300,00F		
222040	Huur schrik-/waarschuwingsshek type BB15-2, L=2500mm	dag	300,00F		
223	<b>Verwijderen schrikhekken - type BB15-2</b>				
223010	Verwijderen schrik-/waarschuwingsshek BB15-2, L=div.	st	300,00F		
23	<b>Tijdelijke vkm - VERKEERSKEGELS EN -BAKEN</b>				
231	<b>Aanbrengen verkeerskegels en -baken</b>				
231010	Aanbrengen verkeerskegels, H <= 750mm	st	100,00F		
231020	Aanbrengen verkeers-/geleidebaken, H = ca.1320mm	st	240,00F		
232	<b>Huur verkeerskegels en -baken</b>				
232010	Huur verkeerskegels, H <= 750mm	dag	100,00F		
232020	Huur verkeers-/geleidebaken, H = ca. 1320mm	dag	240,00F		
233	<b>Verwijderen verkeerskegels en -baken</b>				
233010	Verwijderen verkeerskegels, H <= 750mm (A)	st	100,00F		
233020	Verwijderen verkeers-/geleidebaken, H = ca.1320mm (A)	st	240,00F		
24	<b>Tijdelijke vkm - BEBORDING (conform VNVF Bordenboek)</b>				
241	<b>Aanbrengen bebording - PALEN</b>				
241110	Aanbr. verkeersbordpalen; fles, L=2-5m, in mv	st	460,00F		
241120	Aanbr. verkeersbordpalen; fles, L=2-5m, in bestrating	st	460,00F		
241130	Aanbr. verkeersbordpalen; fles, L=2-5m, in pipelock	st	50,00F		
242	<b>Aanbrengen bebording - BORDEN</b>				
242110	Aanbrengen verkeersborden; type I	st	1.380,00F		
242120	Aanbrengen verkeersborden; type II	st	500,00F		
243	<b>Huur bebording - PALEN</b>				
243010	Huur verkeersbordpaal; fles, L=2-5m	week	208,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
244	<b>Huur bebording - BORDEN</b>				
2441	<u>Huur verkeersborden - REGULIER</u>				
244120	Huur RVV-verkeersbord; type I	dag	710,00F		
244130	Huur RVV-verkeersbord; type II	dag	710,00F		
2442	<u>Huur verkeersborden - WIJ-BORDEN</u>				
244210	Huur WIJ- en tekstbord; type I.	dag	350,00F		
244220	Huur WIJ- en tekstbord; type II.	dag	350,00F		
2443	<u>Huur verkeersborden - PIJLBORDEN</u>				
244310	Huur pijlbord; type I.	dag	320,00F		
244320	Huur pijlbord; type II.	dag	320,00F		
245	<b>Op- en afdraaien bebording - BORDEN</b>				
245010	Op- en afdraaien tijdelijke verkeersborden, type I.	uur	500,00F		
245020	Op- en afdraaien tijdelijke verkeersborden, type II.	uur	500,00F		
246	<b>Verwijderen bebording - PALEN</b>				
246110	Verwijd. verkeersbordpalen; fles/buis, L=2-5m, uit mv (A)	st	460,00F		
246120	Verwijd. verkeersbordpalen; fles/buis, L=2-5m, uit bestr. (A)	st	460,00F		
246130	Verwijd. verkeersbordpalen; fles/buis, L=2-5m, uit pipelock. (A)	st	50,00F		
247	<b>Verwijderen bebording - BORDEN</b>				
247110	Verwijderen verkeersborden; type I (A)	st	1.120,00F		
247120	Verwijderen verkeersborden; type II (A)	st	500,00F		
29	<b>Tijdelijke vkm - CONTROLE EN INSPECTIE</b>				
290010	Inspecteren verkeersmaatregelen - op afspraak	dag	100,00F		
290020	Inspecteren verkeersmaatregelen - direct na melding	keer	50,00F		
3	<b>BEROEPSVERKEERSREGELAARS</b>				
3000	<u>Inzet verkeersregelaar - duur : tot en met 4 uur</u>				
300010	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling - ma tm vr 06:00 - 18:00 u	uur	700,00F		
300020	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling - ma tm vr 18:00 - 24:00 u	uur	100,00F		
300030	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling - ma tm vr 24:00 tot 06:00 u	uur	30,00F		
300040	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling - za. 06:00 - 18:00 u	uur	100,00F		
300050	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling - za 18:00 - 24:00 u	uur	100,00F		
300060	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling - za 24:00 tot 06:00 u	uur	30,00F		
300070	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling - zo. 06:00 - 18:00 u	uur	100,00F		
300080	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling - zo 18:00 - 24:00 u	uur	100,00F		
300090	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling - zo 24:00 tot 06:00 u	uur	30,00F		
3001	<u>Inzet verkeersregelaar - duur : vanaf 4 uur</u>				
300110	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling - ma tm vr 06:00 - 18:00 u	uur	100,00F		
300120	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling - ma tm vr 18:00 - 24:00 u	uur	100,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
300130	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling - ma tm vr 24:00 tot 06:00 u	uur	30,00	F	
300140	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling - za. 06:00 - 18:00 u	uur	100,00	F	
300150	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling - za 18:00 - 24:00 u	uur	100,00	F	
300160	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling - za 24:00 tot 06:00 u	uur	30,00	F	
300170	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling - zo. 06:00 - 18:00 u	uur	100,00	F	
300180	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling - zo 18:00 - 24:00 u	uur	100,00	F	
300190	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling - zo 24:00 tot 06:00 u	uur	30,00	F	
8	WERK VAN ALGEMENE AARD				
81	Algemeen - OPSTELLEN DEELOPDRACHTEN				
811110	Opstellen van een deelopdracht.	keer	20,00	F	
82	Algemeen - INZETTEN				
821	Inzetten - MATERIEEL				
821020	Inzetten botsabsorber 80 km/uur.	uur	16,00	F	
821030	Inzetten hoogwerker, tot 10m incl. bediening.	uur	16,00	F	
821060	Inzetten vrachtauto 6 x 6 met kraan.	uur	40,00	F	
821550	Inzetten rijplaten kunststof	m2	125,00	F	
821570	Inzetten bouwhek, H>2,1m, L=3,5m/st.	st	50,00	F	
821610	+ Toeslag periode 17:00 - 19:00 uur	uur	40,00	F	
821620	+ Toeslag periode 19:00 - 05:00 uur	uur	40,00	F	
821630	+ Toeslag periode 05:00 - 07:00 uur	uur	40,00	F	
821640	+ Toeslag zaterdag	uur	40,00	F	
821650	+ Toeslag zon- en feestdag	uur	40,00	F	
822	Inzetten - WERKNEMERS				
822110	Inzetten werknemer, groep B, 07:00 - 17:00 uur	uur	40,00	F	
822120	Inzetten werknemer, groep B, 17:00 - 19:00 uur	uur	40,00	F	
822130	Inzetten werknemer, groep B, 19:00 tot 05:00 uur	uur	40,00	F	
822140	Inzetten werknemer, groep B, 05:00 uur tot 07:00 uur	uur	40,00	F	
822150	Inzetten werknemer, groep B, zaterdag	uur	40,00	F	
822160	Inzetten werknemer, groep B, zon- en feestdagen	uur	40,00	F	
823	Inzetten - CALAMITEITENDIENST				
823010	Verzorgen calamiteitendienst, 24/7 en 365 d/j	dag	730,00	F	
87	Algemeen - VOORKOMEN GRAAFSCHADE				
870010	Uitvoeren KLIC-melding	st	40,00	F	
	SUBTOTAAL				

POSTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
9	<b>Staartposten</b>				
91	<b>Korting</b>				
919990	Korting	%			
92	<b>Uitvoeringskosten</b>				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	<b>Algemene kosten</b>				
939990	Algemene kosten	%			
94	<b>Winst en risico</b>				
949990	Winst en risico	%			
96	<b>Bijdragen</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%	0,25		
	<b>Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.</b>	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				