

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk:

Besteknummer: B2023-04
Projectnummer : VIF034
Zaaknummer: 31287-2024
Betreft : RAW - RAAMOVEREENKOMST
Status : DEFINITIEF (versie v1.0)
Datum: 17-04-2026

BETREFT: 2de NOTA VAN INLICHTINGEN, d.d. 03-06-2026

Inhoudsopgave

2.2 Nadere beschrijving

2

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
245010			Bestekspost GEWIJZIGD. Wijziging(en): - hoeveelheid resultaatsverplichting aangepast van 500 uur naar 40 uur.			
245010	626099		Op- en afdraaien tijdelijke verkeersborden, type I. Situering : binnen bebouwde kom (bibeko) Betreft : het op-/afdraaien en/of afplakken van VERKEERSBORDEN type I, aangebracht volgens bestekspostnr. 242110 (bibeko).	uur	40,00	F
245020			Bestekspost GEWIJZIGD. Wijziging(en): - hoeveelheid resultaatsverplichting aangepast van 500 uur naar 40 uur.			
245020	626099		Op- en afdraaien tijdelijke verkeersborden, type II. Situering : buiten bebouwde kom (bubeko) Betreft : het op-/afdraaien en/of afplakken van VERKEERSBORDEN type II, aangebracht volgens bestekspostnr. 242120 (bubeko).	uur	40,00	F
823010			Bestekspost GEWIJZIGD. Wijziging(en): - De oorspronkelijke post opgesplitst in postnrs. 823010 en 823030; - Post 823010 betreft enkel het ontvangen en verwerken van de ingekomen meldingen, post 823030 betreft het uitrukken c.q. afhandeling van de calamiteit.			
823010	100599		Verzorgen calamiteitendienst. Betreft : het instellen c.q. voeren van een CALAMITEITENDIENST bestaande uit het ontvangen van meldingen buiten kantoor tijden, 365 d/j. Voor het afhandelen van de meldingen en calamiteiten zelf, zie bestekspostnr. 823030.	dag	728,00	F
823020			Bestekspost GEWIJZIGD. Wijziging(en): - De oorspronkelijke post opgesplitst in postnrs. 823020 en 823040; - Post 823020 betreft enkel het ontvangen en verwerken van de ingekomen meldingen, post 823040 betreft het uitrukken c.q. afhandeling van de calamiteit.			
823020	100599		Verzorgen calamiteitendienst. Betreft : het instellen c.q. voeren van een CALAMITEITENDIENST bestaande uit het ontvangen van meldingen TIJDENS DE JAARWISSELING. Voor het afhandelen van de meldingen en calamiteiten zelf, zie bestekspostnr. 823040.	dag	2,00	F
823030			Bestekspost TOEGEVOEGD.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
823030	100599		<p>Uitrukken calamiteitendienst.</p> <p>Betreft : het 'uitrukken c.q. afhandelen' van een CALAMITEITENDIENST op basis van volgens bestekspostnr. 823010 ontvangen meldingen buiten kantoor tijden, 365 d/j. Het afhandelen bestaat in dit geval uit het veiligstellen van de situatie voordat de piketdienst problemen oplost in de openbare ruimte. Geëist wordt dat de opdrachtnemer na melding van de coördinator binnen vier uur ter plaatse van de melding is. Responstijd is 4 uur. Opdrachtnemer moet binnen 4 uur adequate verkeersmaatregelen treffen om de verkeerssituatie veilig te stellen door de geplaatste maatregelen van de piketdienst van de gemeente te vervangen en volgens de CROW96B op te stellen. De opdrachtnemer verzorgt een calamiteitendienst die de maatregelen (om de situatie in eerste instantie veilig te stellen) van de gemeentelijke piketdienst vervangt.</p> <p>Gedurende deze periode kan de coördinator van de gemeente Roermond bellen en wordt direct actie ondernomen in geval van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - calamiteiten; - ernstige overlast; - (dreigende) schade; - (dreigende) onveiligheid. <p>In die gevallen wordt de situatie door de aannemer direct veiliggesteld. Dit betekent dat de dienstdoende medewerker die calamiteitendienst heeft in elk geval direct dient te beschikken over afdoende materieel (o.a. bebording, schrikhekken, geleidebakens, e.d.). In alle andere dan bovengenoemde gevallen kan oplossing van het probleem wachten en wordt op het eerstvolgende moment binnen reguliere werktijden door de aannemer actie ondernomen. Dit laatste geschied in dat geval via een separate deelopdracht. In alle gevallen geldt dit alleen voor problemen op gemeentelijk terrein, niet op privé terrein. In geval van rampen geldt een andere procedure onder aansturing van de rampencoördinator.</p>	keer	20,00	F
823040			Bestekspost TOEGEVOEGD.			
823040	100599		<p>Uitrukken calamiteitendienst.</p> <p>Betreft : het 'uitrukken c.q. afhandelen' van een CALAMITEITENDIENST op basis van volgens bestekspostnr. 823020 ontvangen meldingen TIJDENS DE JAARWISSELING.</p> <p>Gerekend met de volgende periode:</p> <ul style="list-style-type: none"> - van 31 december 08:00 uur tot en met 1 januari 08:00 uur (totaal 24 uur) <p>Het afhandelen bestaat in dit geval uit het veiligstellen van de situatie voordat de piketdienst problemen oplost in de openbare ruimte. Geëist wordt dat de opdrachtnemer na melding van de coördinator binnen vier uur ter plaatse van de melding is. Responstijd is 0,5 uur. Opdrachtnemer moet binnen 0,5 uur adequate verkeersmaatregelen treffen om de verkeerssituatie veilig te stellen door de geplaatste maatregelen van de piketdienst van de gemeente te vervangen en volgens de CROW96B op te stellen. De opdrachtnemer verzorgt een calamiteitendienst die de maatregelen (om de situatie in eerste instantie veilig te stellen) van de gemeentelijke piketdienst vervangt.</p> <p>Gedurende deze periode kan de coördinator van de gemeente Roermond bellen en wordt direct actie ondernomen in geval van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - calamiteiten; - ernstige overlast; 	keer	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
		- (dreigende) schade;			
		- (dreigende) onveiligheid.			
		In die gevallen wordt de situatie door de aannemer			
		direct veiliggesteld. Dit betekent dat de dienstdoende			
		medewerker die calamiteitendienst heeft in elk geval			
		direct dient te beschikken over afdoende materieel (o.a.			
		bebording, schrikhekken, geleidebakens, e.d.).			
		In alle andere dan bovengenoemde gevallen kan			
		oplossing van het probleem wachten en wordt op het			
		eerstvolgende moment binnen reguliere werktijden door			
		de aannemer actie ondernomen. Dit laatste geschied in			
		dat geval via een separate deelopdracht.			
		In alle gevallen geldt dit alleen voor problemen op			
		gemeentelijk terrein, niet op privé terrein. In geval van			
		rampen geldt een andere procedure onder aansturing			
		van de rampencoördinator.			
					
					