

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk:

Besteknummer : B2023-05
Projectnummer : VIF034
Zaaknummer: 31285-2024
Betreft : RAW - RAAMOVEREENKOMST
Status : DEFINITIEF (versie v1.0)
Datum: 17-04-2026

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
05 Tijdsbepaling (gewijzigd a.g.v. NVI 01)	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
03 Besteksbijlagen (gewijzigd a.g.v. NVI01)	5
2.2 Nadere beschrijving	6
432 Leveren bewegwijzering - BORDEN	8
3. Bepalingen	10

1. Algemeen

PAR

05 Tijdsbepaling (gewijzigd a.g.v. NVI 01)

De looptijd van deze raamovereenkomst is initieel twee jaar: van 1 augustus 2026 tot en met 31 juli 2028.

Optioneel bestaat de eenzijdige mogelijkheid vanuit de opdrachtgever om deze raamovereenkomst twee (2) maal met een periode van één (1) jaar te verlengen: van 1 augustus 2028 tot en met 31 juli 2029 en van 1 augustus 2029 tot en met 31 juli 2030. De opdrachtgever zal uiterlijk respectievelijk 1 december 2027 en 1 december 2029 aangegeven of gebruik zal worden gemaakt van de optie tot verlenging. De aannemer kan in geen geval aanspraak maken op deze mogelijkheid tot verlenging.

Gedurende de looptijd van de overeenkomst zullen er door de directie deelopdrachten worden verstrekt. De startdatum en opleverdatum van deze deelopdrachten worden bij het verstrekken van de deelopdrachten bepaald.

Voor het bedrag van de korting, zoals gesteld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012, zie artikel 01.02.05 van deel 3 van deze raamovereenkomst.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

03 Besteksbijlagen (gewijzigd a.g.v. NVI01)

De volgende besteksbijlagen zijn ter informatie bij de raamovereenkomst gevoegd:

- besteksbijlage A : Plattegrond Gemeente Roermond (pdf);
- besteksbijlage D1: Overzicht verkeersborden (pdf), blad 1 van 2;
- besteksbijlage D2 : Overzicht verkeersborden (pdf) blad 2 van 2;
- besteksbijlage E1 : Komportalen gemeente Roermond - typen (pdf);
- besteksbijlage E2 : Komportalen gemeente Roermond - typen (excel);
- besteksbijlage F : TIR 2022
- besteksbijlage G : beschikbare inventarisatiegegevens (zip-file --> shapefiles).
- besteksbijlage H : Bodemkwaliteitskaart

NOOT: Uitsluitend ter informatie is een inschrijvingsstaat van de voorliggende raamovereenkomst in excel-format bijgevoegd. Aan dit format kunnen in geen geval rechten worden ontleend.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
110110			Bestekspost GEWIJZIGD. Wijziging(en): - verwijzing naar 'auto met camera' verwijderd.				
110110	321399		Grove inventarisatie bebording. Betreft : het uitvoeren van een algehele GROVE inventarisatie van alle in de GEMEENTE ROERMOND aanwezige bebording waarbij de uitkomsten van de inventarisatie op wijkniveau worden gepresenteerd. * Onder 'grof' wordt in dit geval verstaan dat de inventarisatie op een wijze wordt gedaan waarbij relatief snel een beperkte hoeveelheid data wordt verkregen. De verzamelde data dient echter compleet genoeg te zijn om invulling te kunnen geven aan de Data Top 15- data-items (lees: overzicht van verkeersborden die een directe impact hebben van de veiligheid en doorstroming, zijnde de gebods- en verbodsborden. Gerekend wordt met circa 3000 tot 5000 borden PLANNING: de data dient uiterlijk medio 2026 aangeleverd te zijn! Let op : De aannemer dient AANTOONBAAR alle gevraagde bebording en bewegwijzering in beeld te krijgen. Garantie op aantoonbaarheid dient goedkeuring te verkrijgen door gemeente Roermond alvorens de inventarisatie uitgevoerd kan worden. De volgende informatie inzake BEBORDING dient te worden verzameld : 1) locatie (x-, y-coördinaat en straatnaam); 2) bordpositie ten opzichte van de rijrichting; 3) type bord (conform VNVF-benaming); 4) afmeting (RVV classificatie én afmetingen in cm); 5) type drager. De verzamelde informatie dient als volgt gepresenteerd te worden : 1) in de vorm van een SAAS-oplossing; zie ook bestekspostnr. 120010); 2) in de vorm van een lijst c.q. database waarbinnen gefilterd en gezocht kan worden, en 3) in de vorm van tekeningen (in dwg-format). De onder 2 en 3 genoemde informatie wordt in een universeel uitleesbaar format digitaal aangeleverd.	keer	1,00	F	
412410			Bestekspost VERVALT. Betreft: reinigen bebording.				
431010			Bestekspost GEWIJZIGD. Wijziging(en): - Uitvoeringsvorm aangepast.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
431010	340252		Leveren mast. Betreft : het leveren van bewegwijzeringsmast type Roermondse Stijl. Leveren: op plaats van verwerking (binnen bebouwde kom). 5. Mast van staal, geschikt voor montage fiets- en voetgangerbewegwijzering Roermondse Stijl. Lengte paal: geschikt voor maximaal 3 stuks borden. .1. Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd .5. Zonder uithouder .4. Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat in gewenste kleurstelling(en), zijnde: - zwart - goud: voetgangersbewegwijzering; - rood - wit: fietsbewegwijzering. .9 Met grondstuk voorzien van grondplaat. Beschermingswijze : verzinkt en gepoedercoat in gewenste kleurstelling(en) - zwart: voetgangersbewegwijzering; - wit: fietsbewegwijzering.	st	99,00	F	
				st			99,00 L
431020			Bestekspost GEWIJZIGD. Wijziging(en): - Uitvoeringsvorm aangepast.				
431020	340252		Leveren mast. Betreft : het leveren van bewegwijzeringsmast type Roermondse Stijl. Leveren: op plaats van verwerking (binnen bebouwde kom). 5. Mast van aluminium, geschikt voor montage fiets- en voetgangerbewegwijzering Roermondse Stijl. Lengte paal: geschikt voor maximaal 3 stuks borden. .1. Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd .5. Zonder uithouder .4. Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat in gewenste kleurstelling(en), zijnde: - zwart - goud: voetgangersbewegwijzering; - rood - wit: fietsbewegwijzering. .9 Met grondstuk voorzien van grondplaat. Beschermingswijze : verzinkt en gepoedercoat in gewenste kleurstelling(en) - zwart: voetgangersbewegwijzering; - wit: fietsbewegwijzering.	st	99,00	F	
				st			99,00 L
432			Leveren bewegwijzering - BORDEN De te leveren FIETSWEGWIJZERS dienen te minste te voldoen aan onderstaande eisen : Mechanische eigenschappen - Materiaal geanodiseerd aluminium - Folie retro reflecterend klasse 3 - Afmetingen(LxH) 753x225mm - Gewicht 2,9 KG - Temperatuurbereik -30°C tot +60°C Kwaliteit - Technische levensduur 15 jaar - Vijf jaar garantie laatste jaar aflopend				
811110			Bestekspost GEWIJZIGD. Wijziging(en): - Verwijzing naar deel 3 verwijderd; - Verwijzing naar bestekspost voor opstellen straatwerkplan komt te vervallen. Het opstellen van het plan maakt onderdeel uit van de bestekspost.				

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
811110	100101	.	Opstellen van een deelopdracht.	keer	20,00 F		
		.	Voor omschrijving van de op te stellen deelopdracht zie	st			20,00 L
		.	bepaling 01.21.05 in deel 3 van deze				
		.	raamovereenkomst.				
		.	Per deelopdracht (indien noodzakelijk) opstellen van				
		.	een straatwerkplan "Mechanisch aanbrengen van				
		.	elementenverharding".				
		.	ECHTER indien het werkzaamheden betreft waarvan				
		.	direct duidelijk is dat dit niet zinvol/noodzakelijk is, kan				
		.	volstaan worden met een beknopte tekst-alinea in de				
		.	deelopdracht waarin staat omschreven dat mechanisch				
		.	bestraten niet mogelijk is inclusief beargumentatie.				
		.					
		.					

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

62 12 01 ALGEMEEN (gewijzigd a.g.v. NVI01)

- 03 Van de opdrachtnemer wordt verlangd dat werknemers/werkploegen op lokatie ten minste kunnen beschikken over een 'basisuitrusting verkeersmaatregelen' volgens Figuurnummer 1205 van CROW-publicatie Werk in Uitvoering, Standaard maatregelen op niet-autosnelwegen 96b (versie 2020), met minimaal 15 stuks (verkeer)geleidebakens, 2 stuks tekstborden 'fietsers afstappen' en 2 stuks tekstborden 'voetgangers oversteken' (reflecterende borden, kleur geel, met zwarte letters, retroflecterend, klasse III).

De kosten voor het 'bij zich hebben van deze basisuitrusting' alsmede het plaatsen, instandhouden en verwijderen van deze verkeersmaatregelen wordt geacht te zijn inbegrepen in de prijzen per eenheid van de besteksposten. Verrekening van extra kosten vindt niet plaats.

De opdrachtnemer wordt er op gewezen dat alle toegepaste voorzieningen dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de CROW-publicatie Werk in Uitvoering, Specificaties voor materiaal en materieel 96a/96b (versie 2020).

- 04 Tijdelijke wegbebakening uitvoeren in overleg met de politie en wegbeheerder.
- 05 De aannemer draagt zorg voor het onderhoud van de verkeersvoorzieningen. Tevens controleert de aannemer aan het einde van elke werkdag dat de tijdelijke verkeersvoorzieningen correct staan en noteert dit in het dagboek.
- 06 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen voor voetgangers mogelijk blijft en dat het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen, enzovoort, voor zover het werk dit toelaat, in gezamenlijk overleg mogelijk blijft.
Indien hierbij knelpunten/klachten ontstaan dient de aannemer zo snel mogelijk hierover overleg te voeren met de directie en eventueel hierbij direct betrokken bewoners en/of bedrijven.
- 07 Op aangeven van de directie dienen waarschuwborden die tijdelijk geen dienst behoeven te doen aan het einde van de werkdag verwijderd of afgedekt te worden en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn te worden herplaatst of de afdekking te worden verwijderd.
- 08 Bewegwijzering of bebording die tijdelijk buiten gebruik worden gesteld moeten worden afgeplakt met tape type 3103s / 100 mm. Deze tape is verkrijgbaar bij de firma Bado, Coenecoop 713, 2741 PW Waddinxveen. Andere tape is ook toegestaan maar de tape mag bij verwijderen geen schade aan de bewegwijzering of bebording veroorzaken.
- 09 Op het plaatsen van (tijdelijke) verkeersregelininstallaties is van toepassing de geldende "Regeling verkeerslichten" en Handboek verkeerslichtenregelingen (CROW-publicatie 343).

- 10 Het is verboden werkzaamheden aan of langs hoofdinfra en

HFD PAR ART LID

gebiedsontsluitingswegen, waarbij wegafzettingen van toepassing zijn, uit te voeren in de spijstijden tussen 07.00 tot 09.00 en 16.00 tot 18.00 uur.

Bij werken in uitvoering aan of langs wegen binnen de bebouwde kom is de publicatie 96b van toepassing.

In overleg en met goedkeuring van de directie kan afgeweken worden van bovenstaand in dit lid 10.

11 De aannemer mag zonder toestemming van de directie geen wegen voor het verkeer afsluiten.

12 Plaatsing van aparte omleidingsborden met bedrijfsnaam en logo is, binnen wettelijke regelgeving, in principe mogelijk.

Borden met bedrijfsnaam en logo moeten door bedrijf zelf op eigen risico beschikbaar worden gesteld. Maximale omvang borden is 0,8 x 0,6 m (lengte x hoogte). Borden moeten geschikt zijn voor plaatsing langs de openbare weg.

Borden gaan na afloop retour bedrijf. Plaatsing en beheer door de aannemer van deze raamovereenkomst binnen verantwoordelijkheid van de tijdelijke verkeersmaatregelen.