

## Treurwilgen snoei Lansingerland

- Betreft: specifieke snoei: extensief terugzetten van treurwilgen
- Terugzetten takuiteinden rondom de gehele kroon waarbij de takken(rondom) met 1/5 tot 1/3 ingenomen worden. Aan elke stomp één twijg, eenjarig hout behouden
- Het maximum van de doorsnede van takken is 15 tot 20 cm bij zaagsnede.
- De maximale hoogte maat van de boom is 17,5 m, betreft hoogte na uitvoering van de snoei maatregel
- Inclusief het in de kroon verwijderen van dode en gebroken takken
- Bij bomen langs rijbaan, hangende takken boven rijbaan helemaal verwijderen
- Bomen langs de waterkant (slecht bereikbaar)
- Gerekend is met snoeicyclus van 1 x snoeien per boom per 3 jaar t/m 1x per 6 jaar.

