

Algemene informatie

Aanbesteding: Cyclisch Onderhoud Bomen
Aanbestedende Dienst: Gemeente Lansingerland
Referentie: POR523 - 2026-06
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Klimmen versus hoogwerker - aparte posten per werkmethode

Vraag:

Uit de opdracht blijkt dat circa 75% van de bomen bereikbaar is met een hoogwerker en circa 25% uitsluitend via klimtechniek benaderd kan worden. De productiviteit per werkmethode verschilt aanzienlijk: met een hoogwerker kunnen meer bomen per dag worden behandeld, terwijl klimwerk beduidend minder bomen per dag mogelijk maakt. Dit kan een substantieel effect hebben op de kostprijs per boom. Kan de opdrachtgever bevestigen of de inschrijvingsstaat voorziet in aparte posten voor hoogwerkerwerkzaamheden enerzijds en klimwerkzaamheden anderzijds, dan wel of inschrijvers worden geacht een gemiddelde eenheidsprijs te hanteren die beide werkmethoden integreert?

Antwoord:

Er worden geen gesplitste bestekposten gemaakt voor "bereikbaar met hoogwerker" en "niet bereikbaar met hoogwerker", er dient inderdaad een gemiddelde eenheidsprijs gehanteerd worden op basis van inschatting en ervaring van de inschrijver met snoeien van bomen binnen inrichting van de buitenruimte van de gemeente.

De gemeente doet een aanname dat per deelopdracht circa 75% van de bomen wel goed bereikbaar zal zijn met een hoogwerker. In de werkelijkheid is dit afhankelijk over welke types hoogwerkers u als aannemer allemaal beschikt. Dit zal per aannemer verschillen afhankelijk van zijn uitvoeringswijze en inzet van verschillende types hoogwerker.

Wellicht is voor u als aannemer wel bijv. 88% van de bomen haalbaar. Daarnaast zullen kleinere bomen ook met een stokzaag gesnoeid kunnen worden, dan is inzet van een hoogwerker ook niet noodzakelijk. En soms zal er inderdaad een keer geklommen moeten worden.

In het beheersysteem wordt momenteel de "bereikbaarheid" ook niet geregistreerd. Uiteraard mag in het Meerwaarde Plan aangeboden worden om tijdens de snoeironde "deze boom is niet bereikbaar met hoogwerker" aanvullend als dataverrijking te registeren. Dan kan op termijn het aanname percentage beter bepaald worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

12 mei 2026

Percelen:

P1 Cyclisch Onderhoud Bomen

Ref.nr.

2

Onderwerp:

Coördinatie iepinjectie door derden - definitie en verwachte rol

Vraag:

In de inschrijvingsstaat (blad 10) is een stelpost opgenomen voor 'coördinatie van het injecteren van iepen door derden'. Kan de opdrachtgever preciseren wat onder 'coördinatie' wordt verstaan en welke concrete inspanningen van de opdrachtnemer worden verwacht? Wij verstaan onder coördinatie in dit kader: het delen van de planning met de injecterende partij, het afstemmen van aanwezigheid op locatie, en het bewaken dat werkzaamheden van beide partijen elkaar niet onderbreken of beïnvloeden. Indien de opdrachtgever een bredere of andere definitie hanteert - zoals het actief aansturen, begeleiden of inhoudelijk toezichthouden op de injectiepartij - vernemen wij dit graag, zodat de opdrachtnemer dit adequaat kan beprijzen en inplannen.

Antwoord:

In een nader te verstrekken deelopdracht wordt pas de vermelde stelpost 950150 injecteren van iepen voor derden opgenomen. Deze is niet aanwezig op de inschrijvingsstaat (kan niet bij een RAW-raamovereenkomst).

Zoals vermeld in deel 1 par 13 is uw inzet beperkt: ter vergoeding van het maken van kosten voor onder andere coördinatie afspraken en afhandeling financiële administratie.

Het betreft maar het injecteren van 37 iepen door een derden firma welke dit al tientallen jaren uitvoert voor de gemeente en daarmee de locatie van de iepen exact weet. U hoeft de locatie niet met ze af te stemmen. Alsmede zal de uitvoering ook niet belemmerend zijn voor u, want in mei-juni vindt niet de grote snoeironde plaats. Onze toezichthouder houdt zelf toezicht op de uitvoering van het injecteren van de iepen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

12 mei 2026

Percelen:

P1 Cyclisch Onderhoud Bomen

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Treurwilgensnoei - groeimaatregel 1-jarig hout langs openbare wegen

Vraag:

In het aanvullend snoeiblad voor treurwilgen (Gemeente Lansingerland) is opgenomen dat bij de snoei 1-jarig hout op de knot wordt gelaten als groeimaatregel. Vanuit de praktijk zien wij dat het aanhouden van 1-jarig hout langs openbare wegen en rijroutes een verhoogd risico op takbreuk met zich meebrengt. Kan de opdrachtgever bevestigen of deze groeimaatregel van toepassing is

op alle treurwilgen binnen de opdracht, of zijn er specifieke locaties (zoals langs openbare wegen en rijroutes) waarvoor een afwijkende snoeirichtlijn geldt? Indien de groeimaatregel ook langs openbare wegen wordt gehandhaafd: hoe verhoudt dit zich tot de veiligheidsverantwoordelijkheid van de opdrachtnemer?

Antwoord:

De bijlage E Treurwilgen-snoei-Lansingerland vermeld: Aan elke stomp één twijg, eenjarig hout behouden. De meeste treurwilgen staan niet langs de openbare weg. Mocht dit wel voorkomen dan geschiedt een mogelijk aangepaste werkwijze in overleg met de toezichthouder. Dit kan gewoon in het werkveld besproken worden tijdens de tweewekelijkse werkbespreking tussen uitvoerder en toezichthouder (artikel 01.23.02 in deel 3).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

12 mei 2026

Percelen:

P1 Cyclisch Onderhoud Bomen

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Snoeien boven erfgrenzen - reikwijdte en boomveiligheidsnorm

Vraag:

Het bestek en de aanvullende documenten verwijzen naar snoeiwerkzaamheden die (deels) boven erfgrenzen van derden vallen. Kan de opdrachtgever verduidelijken welk beleid geldt voor het verwijderen van overhangende kroononderdelen boven erfgrenzen? Meer specifiek: hanteert de opdrachtgever een drempelcriterium (zoals het aandeel van de kroon dat boven de erfgrens uitsteekt) om te bepalen of een snoeimaatregel gerechtvaardigd is, en hoe wordt voorkomen dat het treffen van een snoeimaatregel resulteert in boomverminking in de zin van het Handboek Bomen?

Antwoord:

Het "snoeien boven erfgrenzen" zit in de onderzoeksfase om met elkaar ervoor te zorgen om extra aandacht te hebben in met name de begeleidingssnoei van bomen nabij een erfgrens om juist in de toekomst verminking van bomen te voorkomen. Bijvoorbeeld ter voorkoming van de vorming van zware gesteltakken richting de erfgrens, ook in de blijvende kroon tegengegaan. Dat de kroonontwikkeling over de erfgrens wordt geremd door het innemen van takken. De maximale lengte van het innemen bedraagt niet meer dan 50% van de kroonstraal. In feite wordt hier de maatregel 'Kroon innemen' (HBB) toegepast voor het deel van de kroon aan de zijde van de erfgrens. Dit zoals beschreven in de bijlage als gevolg van meldingen van bewoners of belemmering van zonnepanelen e.d.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

12 mei 2026

Percelen:

P1 Cyclisch Onderhoud Bomen

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Areaaluitbreiding - prijsaanpassing bij structurele groei

Vraag:

De leidraad meldt dat het bomenbestand zal groeien als gevolg van nieuwbouwwontwikkelingen (§4.1), terwijl de raamovereenkomst een maximale opdrachtwaarde van € 1.700.000,- exclusief btw kent. Kan de opdrachtgever toelichten hoe wordt omgegaan met structurele areaalgroei die de geraamde hoeveelheden significant overstijgt? Is herprijzing of aanpassing van de raamovereenkomst mogelijk, of geldt de vaste eenheidsprijs onverkort tot het bereiken van het maximum?

Antwoord:

De maximale waarde van € 1.700.000,- heeft geen relatie ten opzichte van de areaalgroei. Als binnen de looptijd van de overeenkomst de waarde van € 1.700.000,- excl. BTW wordt bereikt eindigt de raamovereenkomst automatisch. Dan zal een nieuwe aanbesteding volgen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

12 mei 2026

Percelen:

P1 Cyclisch Onderhoud Bomen

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Bewonerscommunicatie - gemeentelijke huisstijl

Vraag:

De gemeente Lansingerland hanteert een eigen huisstijl in bewonerscommunicatie. Verwacht de opdrachtgever dat de opdrachtnemer in deze huisstijl communiceert bij vooraankondigingen van snoeiwerkzaamheden (zoals bewonerbrieven en tijdelijke borden), of betreft dit een gezamenlijke productie, dan wel mag de opdrachtnemer een eigen huisstijl voeren na afstemming?

Antwoord:

Belangrijk uitgangspunt is dat vooraf afstemming plaatsvindt over de noodzaak en wijze van

bewonerscommunicatie. De invulling hiervan kan per situatie verschillen. In sommige gevallen zal de bewonerscommunicatie rechtstreeks vanuit de gemeente plaatsvinden.

Indien de communicatie door de opdrachtnemer wordt verzorgd, betreft dit een gezamenlijke productie waarbij de inhoud vooraf met de gemeente wordt afgestemd. De opdrachtnemer mag hierbij gebruikmaken van de eigen huisstijl en/of het eigen briefpapier, tenzij anders overeengekomen.

Ook de uitvoering en vormgeving van eventuele tijdelijke informatieborden worden in onderling overleg afgestemd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

12 mei 2026

Percelen:

P1 Cyclisch Onderhoud Bomen

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Continue verbetering - voorkeur voor terugkoppelingsformat

Vraag:

In vraag B3 wordt gevraagd hoe continue verbetering van kwaliteit en duurzaamheid aantoonbaar wordt gemaakt richting de opdrachtgever. Heeft de opdrachtgever een voorkeur voor frequentie en/of format van een dergelijke rapportage - zoals een halfjaarlijks evaluatiegesprek, een jaarverslag of een dashboardupdate - of is dit volledig aan de inschrijver om voor te stellen?

Antwoord:

Het voorstellen en uitwerken van meerwaarden ten aanzien van kwaliteit en duurzaamheid is volledig de verantwoordelijkheid van de inschrijver. De opdrachtgever schrijft hiervoor geen vaste frequentie of format voor.

Wel dient de inschrijver rekening te houden met de minimaal gestelde eisen en rapportageverplichtingen zoals opgenomen in de contractstukken, waaronder onder andere bijlage H Prestatie-evaluatie, artikel 01.23.04 Weekverslag en deel 2.1, paragraaf 03 Kwaliteitsborging.

De inschrijver is vrij om aanvullend een passende vorm van rapportage, evaluatie of monitoring voor te stellen, mits deze aansluit bij de doelstellingen van de opdracht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

12 mei 2026

Percelen:

P1 Cyclisch Onderhoud Bomen

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Opslag en afvoer snoeihout - gemeentelijke faciliteiten

Vraag:

Kan de opdrachtgever aangeven wat de geldende stortkosten zijn voor het aanleveren van snoeihout (snippers en takken) bij het gemeentelijk depot of en door de gemeente aangewezen verwerkingslocatie?

Antwoord:

Alle besteksposten vermelden dat de aannemer eigenaar wordt van het vrijgekomen materiaal. De aannemer dient derhalve zelf zorg te dragen voor een adequate afvoer vanaf het werkterrein, inclusief eventuele kosten voor verwerking, stort of afvoer, afhankelijk van de door de aannemer gekozen verwerkingslocatie.

Het gemeentelijk depot is uitsluitend bedoeld voor bewoners van de gemeente. De gemeente schrijft geen specifieke verwerkingslocatie voor voor het vrijkomende snoeihout (snippers en takken).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

12 mei 2026

Percelen:

P1 Cyclisch Onderhoud Bomen

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Social Return - bouwblokkenmix en verdeling

Vraag:

Hanteert de opdrachtgever een minimuminzet of voorkeursverdeling tussen de bouwblokken Social Return (bijlage 6) - bijvoorbeeld een minimaal aandeel via Banenafpraak/Wajong of een verplicht co-creatief element - of is de inschrijver volledig vrij in de mix zolang het totaal minimaal 5% van de aanneemsom betreft?

Antwoord:

Wij hanteren geen verplichte indeling. De inschrijver is vrij om de gestelde SROI verplichting in te

vullen met de mogelijkheden welke de bouwblokken Social Return bieden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

12 mei 2026

Percelen:

P1 Cyclisch Onderhoud Bomen

Ref.nr.
10

Onderwerp:

Belangenverstrengeling - definitie 'gelieerde ondernemingen'

Vraag:

Bij de regeling rondom de parallelaanbesteding 'Veiligheidsinspectie bomen en bosplantsoen + Onderzoeken bomen' (§3.5) worden 'gelieerde ondernemingen' en onderaannemers waarbij de onafhankelijkheid in het geding kan komen genoemd. Kan de opdrachtgever toelichten welke criteria worden gehanteerd om vast te stellen of een onderaannemer als 'gelieerd' wordt beschouwd? Telt het mee als een onderaannemer bij beide aanbestedingen als onderaannemer wordt ingeschakeld?

Antwoord:

Onder 'gelieerde ondernemingen' worden in ieder geval ondernemingen verstaan waarbij uit bijvoorbeeld KvK-uittreksels blijkt dat sprake is van dezelfde holdingstructuur, aandeelhouders en /of bestuurders. Dit uitgangspunt geldt eveneens voor de inzet van onderaannemers.

Indien een inschrijver voornemens is een onderaannemer in te zetten, dient hiervoor vooraf toestemming te worden gevraagd aan de opdrachtgever. Daarbij geldt dat een onderaannemer die wordt ingezet voor deze opdracht, niet tevens mag worden ingezet bij de parallelle opdracht indien hierdoor de vereiste onafhankelijkheid in het geding kan komen.

Het inzetten van dezelfde onderaannemer bij beide aanbestedingen kan derhalve aanleiding zijn om te oordelen dat sprake is van onvoldoende onafhankelijkheid.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

12 mei 2026

Percelen:

P1 Cyclisch Onderhoud Bomen

Ref.nr.
11

Onderwerp:

Interface boomveiligheidsinspectie - dataoverdracht

Vraag:

De boomveiligheidsinspectie wordt uitgevoerd door een onafhankelijke derde (§4.1). Kan de opdrachtgever toelichten in welk format de inspectiedata aan de opdrachtnemer wordt aangeleverd, met welke frequentie dit plaatsvindt, en of de opdrachtnemer rechtstreeks toegang krijgt tot het VTA-systeem of via een tussenstap via de gemeente?

Antwoord:

De inspectie wordt uitgevoerd in GRIB, de gemeente neemt daarover een besluit welke bomen gesnoeid dienen te worden, de snoeironde wordt klaar gezet in GRIB (zie deel 1 par 15). In GRIB zijn de boomgegevens voor u inzichtelijk.

De frequentie van de grote snoeironde is éénmalig vanaf uiterlijk 1 september tot 31 december (zie deel 1 par 05).

De frequentie van de bestrijding EikenProcessieRups is afhankelijk van de aanwezigheid van de rupsen en het moment van constateren (zie deel 1 par 05 en deel 2.1. par 20).

Mogelijk vindt er gedurende de looptijd nog "ander snoeiwerk en/of overig werk aan de bomen" plaats, de frequentie hiervan is afhankelijk van noodzakelijk snoeiwerk op dat moment (zie deel 2.1. par 01).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

12 mei 2026

Percelen:

P1 Cyclisch Onderhoud Bomen

Ref.nr.
12

Onderwerp:

Resultaatsmeter - verwachte bekendheid en toepasbaarheid

Vraag:

In vraag B1 wordt verwezen naar 'de voormalige systematiek van de Resultaatsmeter'. Kan de opdrachtgever bevestigen of bekendheid met deze systematiek wordt verwacht, en - zo ja - een referentie of beknopte beschrijving delen, zodat onze voorgestelde kwaliteitsborging hierop kan aansluiten?

Antwoord:

Door de gemeente wordt niet vereist c.q. verwacht dat de aannemer bekend is met de voormalige systematiek van de Resultaatsmeter (Norminstituut Bomen). Het is bij aspect B1 als suggestie gegeven als een wijze van kwaliteitscontrole waarop u kunt aantonen dat u uw snoeiwerk correct

heeft uitgevoerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

12 mei 2026

Percelen:

P1 Cyclisch Onderhoud Bomen

Ref.nr.
13

Onderwerp:

Specificatie EPR-categorieën (eikenprocessierups)

Vraag:

In sub-criterium 1.1 (vraag A4) wordt onderscheid gemaakt tussen EPR-categorie 1 (afhandeling binnen 2 werkdagen) en categorie 2 (afhandeling binnen ca. 1,5–2 weken). Kan de opdrachtgever toelichten op basis van welke criteria een melding als categorie 1 of 2 wordt geclassificeerd, en wie de classificatie uitvoert - de gemeente, de opdrachtnemer of beide gezamenlijk?

Antwoord:

Zie bestek deel 1 paragraaf 05 en deel 2.1 paragraaf 20. De opdrachtgever en/of een door de opdrachtgever ingeschakelde derde partij voert een inventarisatie uit van locaties waar de eikenprocessierups is aangetroffen en brengt daarbij waarschuwinglinten aan.

Op basis van de opname ter plaatse, het aantal aangetroffen nesten en de locatie van de betreffende boom (bijvoorbeeld een centrum locatie of juist een meer afgelegen locatie) wordt bepaald of sprake is van categorie 1 of categorie 2. De classificatie wordt derhalve uitgevoerd door de opdrachtgever en/of de door haar ingeschakelde derde partij.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

12 mei 2026

Percelen:

P1 Cyclisch Onderhoud Bomen

Ref.nr.
14

Onderwerp:

Format Lijstoverzicht Meerwaarde Plan

Vraag:

Het Lijstoverzicht dient aan te sluiten bij het Meerwaarde Plan (§7.5). Stelt de opdrachtgever een verplicht format of aanvullend voorbeeld beschikbaar, of is de inschrijver vrij in opmaak - zolang de kolommen Maatregel | Informatiedrager | Moment/frequentie | Borging ON | Verificatie OG | Documenttype zijn opgenomen?

Antwoord:

In de leidraad par 7.5 is een voorbeeld gegeven, het meest duidelijk is het in een dergelijke tabelvorm te beschrijven. Zoals ook is vermeld: Het lijstoverzicht moet in tabelvorm worden opgemaakt, A3-formaat is toegestaan. Een vrije opmaak mag, zolang inderdaad ook de vermelde kolommen zijn opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

12 mei 2026

Percelen:

P1 Cyclisch Onderhoud Bomen

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Beoordelingscommissie en nuancering scoringsschaal

Vraag:

In het beoordelingskader (§7.7) wordt onderscheid gemaakt tussen 'Goed' (80%) en 'Uitstekend' (100%). Kunt u toelichten welke specifieke kenmerken volgens de beoordelingscommissie het verschil maken tussen 'onderscheidend, innoverend en aanzienlijke meerwaarde' (Uitstekend) versus 'onderscheidend/innoverend/meerwaarde' (Goed)? Dit helpt inschrijvers om hun beantwoording op het juiste niveau te brengen.

Antwoord:

Het verschil tussen 'Goed' en 'Uitstekend' is het woordje "aanzienlijke". Maar ook dient u bij 'Uitstekend' op "alle" gevraagde onderdelen een inhoudelijk relevant, concreet, praktisch uitvoerbaar, betrouwbaar en toepasselijk antwoord te geven, bij 'Goed' is dat op "bijna alle". Bij 'Uitstekend' dient de invulling "uitstekend" aangetoond zijn, bij 'Goed' is dit "goed" aangetoond. Er zijn dus meerdere kenmerken waar de beoordelingscommissie op beoordeeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

12 mei 2026

Percelen:

P1 Cyclisch Onderhoud Bomen

Ref.nr.

16

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

Kap & aanplant wordt niet uitgevraagd in het bestek.
Maakt dit verder geen onderdeel uit van deze overeenkomst?

Antwoord:

Kap en aanplant maken geen onderdeel uit van onderhavige overeenkomst. Het kappen en aanplanten van bomen vallen onder separate RAW-raamovereenkomsten van de gemeente.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

12 mei 2026

Percelen:

P1 Cyclisch Onderhoud Bomen

Ref.nr.

17

Onderwerp:

Looptijd van de Raamovereenkomst

Vraag:

Kunt u toelichten waarom is gekozen voor een initiële contractduur van 30 maanden, met aansluitend een optie tot eenzijdige verlenging van maximaal 36 maanden? Wij ontvangen graag een nadere toelichting op de overwegingen die ten grondslag liggen aan deze relatief korte (initiële) looptijd van de Raamovereenkomst.

Antwoord:

Een initiële looptijd van 30 maanden tot en met 31 maart 2029 wordt door de opdrachtgever niet als kort beschouwd. In de praktijk omvat deze periode namelijk circa drie grote snoeirondes. Bij toepassing van de verlengingsoptie komen daar nog eens circa drie grote snoeirondes bij.

Met een maximale looptijd van in totaal 5 jaar en 7 maanden wijkt de opdrachtgever reeds af van de gebruikelijke maximale duur van 4 jaar voor een RAW-raamovereenkomst. Deze afwijking is tevens zoals ook verplicht gemotiveerd en opgenomen in TenderNed.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

12 mei 2026

Percelen:

P1 Cyclisch Onderhoud Bomen

Ref.nr.
18**Onderwerp:**

Tweede Nota van Inlichtingen

Vraag:

In de planning is nu 1 Nota van Inlichtingen opgenomen. Ervaring leert dat het mogelijk is dat er tijdens de inschrijftermijn op een later moment (nieuwe) vragen ontstaan. Ook geven de antwoorden uit een eerste nota van inlichting soms aanleiding tot vervolgvragen. Bent u bereid om een tweede Nota van Inlichtingen toe te voegen. Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Onze ervaring is dat bij soortgelijke aanbestedingen één vragenronde en bijbehorende Nota van Inlichtingen voldoende is.

Binnen de interne tijdsplanning voor ontvangst van de inschrijvingen, consensusbeoordeling, interne goedkeuring van de gunningsbeslissing en de voorbereiding op de daadwerkelijke start van de grote snoeironde, is geen ruimte om nog een tweede vragenronde in te plannen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

12 mei 2026

Percelen:

P1 Cyclisch Onderhoud Bomen

Ref.nr.
19**Onderwerp:**

Planning en indieningstermijn

Vraag:

Gezien de omvang van de uitvraag (10 pagina's) en de beperkte doorlooptijd, in combinatie met twee feestdagen (Hemelvaart en Pinksteren), doen wij de suggestie om de inschrijftermijn 10 werkdagen te verlengen. Bent u bereid dit te doen?

Antwoord:

De opdrachtgever is bereid de inschrijftermijn te verlengen tot en met maandag 8 juni, waarbij inschrijvingen uiterlijk om 12.00 uur dienen te zijn ontvangen. Dit zal tevens worden aangepast in TenderNed.

Een verlenging van de inschrijftermijn met 10 werkdagen is echter niet haalbaar binnen de interne tijdsplanning van de opdrachtgever.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

12 mei 2026

Percelen:

P1 Cyclisch Onderhoud Bomen

Ref.nr.
20

Onderwerp:

Beoordeling van kwaliteitsonderdelen

Vraag:

U geeft aan dat criteria afzonderlijk worden beoordeeld. De informatie die uitsluitend betrekking heeft op een ander criterium kan bij de beoordeling buiten beschouwing worden gelaten. Bent u bereid om verwijzingen toe te laten om herhalingen te voorkomen? Bijvoorbeeld: Er zit overlap tussen A1 en B1. In A1 beschrijf je hoe werkwijze uitvoert conform Handboek Bomen en in B1 wordt gevraagd hoe werkzaamheden geborgd en gecontroleerd worden conform Handboek Bomen.

Antwoord:

Aspect A1 ziet met name op de uitvoering van de werkzaamheden zelf, waaronder "op welke wijze de snoeiwerkzaamheden vaktechnisch correct worden uitgevoerd" en "de gehanteerde werkmethode".

Aspect B1 ziet met name op de kwaliteitsborging, waaronder "op welke wijze wordt geborgd en gecontroleerd dat de werkzaamheden aantoonbaar correct worden uitgevoerd" en "hoe kwaliteitscontroles worden ingericht en uitgevoerd".

Naar het oordeel van de opdrachtgever betreft dit twee afzonderlijke aspecten waarin een verschillend type meerwaarde kan worden aangeboden. Daarnaast bieden de maximaal toegestane 10 pagina's voldoende ruimte om beide onderdelen afzonderlijk toe te lichten.

Het is daarom niet wenselijk om bij aspect B1 uitsluitend te verwijzen naar de tekst bij A1. Wel is het toegestaan om beperkt te verwijzen naar onderdelen uit een ander criterium, bijvoorbeeld naar een voorbeeld, tabel of afbeelding, mits het betreffende criterium zelfstandig en volledig beoordeeld kan worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

12 mei 2026

Percelen:

P1 Cyclisch Onderhoud Bomen

Ref.nr.
21**Onderwerp:**

Bestekspost 196 "Calamiteiten"

Vraag:

In Bestekspost 196 is vermeld dat de reactietijd bij een calamiteit 2 uur bedraagt. Kunt u toelichten wat hiermee precies wordt bedoeld? Klopt onze aanname dat binnen deze termijn daadwerkelijk personeel op de locatie van de calamiteit aanwezig moet zijn en dat met reactietijd niet uitsluitend wordt bedoeld het opnemen van contact en de communicatie over de calamiteit?

Antwoord:

Met de reactietijd (responstijd) wordt bedoeld dat binnen 2 uur een snoeiploeg daadwerkelijk aanwezig moet zijn op locatie om de calamiteit op te lossen (zie tevens deel 3, artikel 01.21.05). Het betreft derhalve niet uitsluitend het opnemen van contact of het communiceren over de melding.

Zoals vermeld in de kopstekst bij paragraaf 196 geldt deze responstijd van maandag tot en met vrijdag gedurende reguliere werkuren.

Daarnaast staat in deel 1, paragraaf 04 onder punt g vermeld dat het gaat om werkzaamheden vanuit calamiteiten (sporadische inzet). In voorkomende gevallen kan in eerste instantie tevens inzet plaatsvinden vanuit de eigen buitendienst en/of de brandweer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

12 mei 2026

Percelen:

P1 Cyclisch Onderhoud Bomen

Ref.nr.
22**Onderwerp:**

Bestekspost 195210 en 195220

Vraag:

In Besteksposten 195210 en 195220 wordt verwezen naar een hulpstuk. Kunt u aangeven welk hulpstuk hier precies wordt bedoeld? Betreft het een boomknipper of boomknipper? Indien het een boomknipper betreft kunt u dan ook de minimale knipdiameter opgeven?

Antwoord:

Zoals beschreven in deze vier besteksposten betreft de hulpvoorziening een bomenknipper, dit wordt uitgebreid: Hulpvoorzieningen: bomenknipper en/of zaagkast.

Voor bestekspost 195210 dient de knip-/ zaagdiameter minimaal 20 cm te bedragen.

Voor bestekspost 195220 dient de knip-/ zaagdiameter minimaal 35 cm te bedragen.

Voor bestekspost 195230 dient de knip-/ zaagdiameter minimaal 20 cm te bedragen.

Voor bestekspost 196260 dient de knip-/ zaagdiameter minimaal 20 cm te bedragen.

In het werkbestek wordt deze verduidelijking opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

12 mei 2026

Percelen:

P1 Cyclisch Onderhoud Bomen

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Paragraaf 2.2, hoofdstuk 192 - Verkeer

Vraag:

Kunt u toelichten hoe het woord "keer" in dit hoofdstuk dient te worden geïnterpreteerd? Betreft dit het aantal keren dat een handeling dient te worden uitgevoerd (dus per st / boom), of betreft het een tijdsindicatie (bijvoorbeeld duur of frequentie)?

Antwoord:

In de koptekst van paragraaf 1924 is vermeld: Hoeveelheid resultaatsverplichting 'keer' betreft het toepassen van de maatregel op eenzelfde werklocatie per etmaal (Standaard 62.17.01 lid 01). Zie daarvoor de Standaard RAW Bepalingen 2025.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

12 mei 2026

Percelen:

P1 Cyclisch Onderhoud Bomen

Ref.nr.

24

Onderwerp:

Doelstelling Sub-criterium 1.3: Samenwerking, ontzorging en communicatie Opdrachtgever.

Vraag:

Kunt u toelichten welke mate van zelfsturendheid u verwacht van de opdrachtnemer binnen deze opdracht? Welke verantwoordelijkheden liggen expliciet bij de opdrachtnemer en op welke momenten verwacht u betrokkenheid of besluitvorming vanuit uw rol?

Antwoord:

De opdrachtgever verwacht een hoge mate van zelfsturendheid van de opdrachtnemer. Uitgangspunt daarbij is dat hoe beter de werkzaamheden kwalitatief goed, tijdig en met adequate communicatie worden uitgevoerd, des te beperkter de noodzaak is voor toezicht en controle vanuit de opdrachtgever.

De verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer omvat het uitvoeren van alle werkzaamheden conform de contractdocumenten en het kwalitatief realiseren van de aangeboden meerwaarden uit de inschrijving.

De in de contractstukken opgenomen stop- en bijwoonmomenten blijven onverminderd van toepassing, evenals de tweewekelijkse werkbesprekingen tussen uitvoerder en opdrachtgever.

Betrokkenheid of besluitvorming vanuit de opdrachtgever wordt met name verwacht op momenten waarop zich situaties voordoen waarvoor een besluit of afweging van de opdrachtgever noodzakelijk is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

12 mei 2026

Percelen:

P1 Cyclisch Onderhoud Bomen

Ref.nr.

25

Onderwerp:

Doelstelling Sub-criterium 1.3: Samenwerking, ontzorging en communicatie Opdrachtgever.

Vraag:

Kunt u nader specificeren wat u verstaat onder "zo min mogelijk ingrijpen in het proces"? Wenst u enkel op hoofdlijnen het werk te toetsen, zonder actieve sturing of afstemming?

Antwoord:

Onder "zo min mogelijk ingrijpen in het proces" verstaat de opdrachtgever dat de opdrachtnemer de werkzaamheden zelfstandig, planmatig en met aantoonbare kwaliteitsborging uitvoert, zodat actieve bijsturing vanuit directie en toezicht beperkt kan blijven.

Indien de opdrachtnemer het werkproces en de kwaliteitsborging aantoonbaar goed op orde heeft, kan de opdrachtgever in beginsel volstaan met toetsing op hoofdlijnen, zonder intensieve operationele sturing of frequente afstemming.

Wanneer echter blijkt dat de geleverde kwaliteit onvoldoende aansluit bij de contractuele eisen of de gewenste uitvoeringskwaliteit, kan het toezicht vanuit de opdrachtgever worden geïntensiveerd. In voorkomende gevallen kan daarbij tevens ondersteuning worden ingezet van externe boomspecialisten om de gewenste kwaliteit te waarborgen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

12 mei 2026

Percelen:

P1 Cyclisch Onderhoud Bomen

Ref.nr.
26**Onderwerp:**

Bestek hoofdstuk 1, paragraaf 08

Vraag:

U geeft aan dat per 1 april 2029 (bij verlenging) er moet worden voldaan aan bijlage Q2. Echter in de bijlage Q2 staat dat dit vanaf 1 januari 2028 moet. Kunt u bevestigen dat de bestekstekst (1 april 2029) de juiste datum is.

Antwoord:

Klopt zoals beschreven: bij verlenging per 1 april 2029 dient u te voldoen aan het projectblad "Emissies Mobiele en Stationaire werktuigen en Bouwlogistiek: Basis - 2028" van 1 januari 2024 (zijnde bijlage Q2).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

12 mei 2026

Percelen:

P1 Cyclisch Onderhoud Bomen

Ref.nr.
27

Onderwerp:
Algemeen tijdschema, werkplan 01 13 06

Vraag:

U geeft aan dat het snoeien van ABC-bomen, Juglans en Platanus dienen uitgevoerd te zijn voor 31 december

Deze uitvoeringsperiode wijkt af van de gangbare uitvoeringspraktijk, aangezien snoeiwerkzaamheden aan platanen doorgaans worden uitgevoerd in de bladloze periode (late herfst tot en met winter) en het werken in of direct na het groeiseizoen in verband met bladval en het vrijkomen van pluis/haartjes kan leiden tot overlast en mogelijke irritatie bij omwonenden en uitvoerend personeel.

Kunt u dit aanpassen?

Antwoord:

In de bladloze periode van november en december kunnen inderdaad de platanen nog voor 31 december gesnoeid zijn. Gewenst is dat de grote snoeironde in het kalenderjaar van de verstrekte deelopdracht is afgerond. De einddatum van 31 december wordt niet aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

12 mei 2026

Percelen:

P1 Cyclisch Onderhoud Bomen

Ref.nr.
28

Onderwerp:
Databeheer § 515240

Vraag:

U geeft aan dat de registratie van de uitgevoerde snoeiwerkzaamheden uitgevoerd dient te worden door een medewerker welke DIB-veiligheid & Onderhoud gecertificeerd is § 515240

Vraag:

In de aanbestedingsstukken wordt gevraagd om een certificaat Boomveiligheidscontroleur (BVC Groenkeur).

Kan aanbestedende dienst bevestigen dat het certificaat Data Inspecteur Bomen (DIB) van het Norminstituut Bomen als gelijkwaardig wordt geaccepteerd?

Wij wijzen u erop dat volgens het Norminstituut Bomen het onderdeel BVC binnen de DIB-certificaten "ten minste gelijkwaardig" is aan reguliere BVC-certificaten van Groenkeur.

Antwoord:

In de leidraad of in het bestek wordt geen "certificaat Boomveiligheidscontroleur" vermeld en/of gevraagd.

Conform deel 3 artikel 51.52.40 dient inderdaad de medewerker welke de uitgevoerde snoeiwerkzaamheden registreert een medewerker te zijn welke DIB-Veiligheid & Onderhoud

gecertificeerd is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

12 mei 2026

Percelen:

P1 Cyclisch Onderhoud Bomen

Ref.nr.
29

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

Welke applicatie wordt gebruikt aankomend contract voor de registratie van de uitgevoerde snoeiwerkzaamheden?

Antwoord:

Zie het bestek deel 1 par 15.

De gemeente Lansingerland beschikt over het beheersysteem GeoVisia van Progresity + GRIB van Investree. Het programma GRIB kan en dient buiten gebruikt te worden door de aannemer om de gegevens van de bomen, de inspecties en controles te kunnen raadplegen en om de gewenste snoeihandelingen uit te voeren. Alsmede de overige werkzaamheden zoals bestrijding van de EikenProcessierups via GRIB-Start.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

12 mei 2026

Percelen:

P1 Cyclisch Onderhoud Bomen

Ref.nr.
30

Onderwerp:

Nota van Inlichtingen

Vraag:

De prijsformule in paragraaf 7.6 van de aanbestedingsleidraad is voor ons niet volledig eenduidig opgemaakt. Kan de aanbestedende dienst de prijsformule exact uitschrijven en bevestigen met

een concreet rekenvoorbeeld, bijvoorbeeld bij een laagste inschrijfprijs van 100 en overige inschrijfprijzen van 120 en 220? Kan tevens worden bevestigd of de score op het criterium Prijs lager dan 0 punten kan worden, of dat de minimumscore voor Prijs altijd 0 punten bedraagt?"

Antwoord:

Dat kan de aanbestedende dienst met de getallen 100, 120 en 220.

$(1 - (100 - 100) / 100) \times 60 = 60$ punten

$(1 - (100 - 120) / 100) \times 60 = 48$ punten

$(1 - (100 - 220) / 100) \times 60 = -12$ punten

Als inderdaad een inschrijvingsom wordt ingediend welke 2x of hoger de laagste inschrijvingsom is, dan levert dit inderdaad een minscore op het criterium Prijs op.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

12 mei 2026

Percelen:

P1 Cyclisch Onderhoud Bomen

Ref.nr.
31

Onderwerp:

Nota van Inlichtingen

Vraag:

In paragraaf 6.5 van de aanbestedingsleidraad staat dat ten minste één medewerker die structureel wordt ingezet beschikt over een ETW-certificaat of gelijkwaardig. In de RAW-raamovereenkomst staat echter dat in elke snoeiploeg altijd één ETW'er aanwezig moet zijn. Daarnaast schrijft de RAW-raamovereenkomst voor dat registratie wordt uitgevoerd door een medewerker met DIB Veiligheid & Onderhoud en dat voor flora en fauna bepaalde certificaten Zorgvuldig handelen of gelijkwaardige kwaliteitsborging vereist zijn. Kan de aanbestedende dienst bevestigen welke personeels- en certificeringseisen exact gelden bij inschrijving, bij verificatie en bij start uitvoering? Kan tevens worden bevestigd of de verificatiechecklist wordt aangevuld met de eventueel te overleggen ETW-, DIB- en flora-/faunabewijsstukken?"

Antwoord:

Bij inschrijving gelden geen personele certificeringseisen. Alle personeels eisen gelden voor de uitvoering gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Bij inschrijving dient ingeleverd te worden hetgeen vermeld in de leidraad par 9.2.

Bij verificatie dient ingeleverd te worden hetgeen vermeld in de leidraad par 9.3.

Bij de start van de uitvoering dienen de vermelde personele certificaten overlegt worden zoals vermeld in het bestek bij deel 1 par 09 en 10, deel 3 artikel 51.52.40 en 51.52.42. Dit dient opgenomen te worden in het kwaliteitsplan, zie deel 2.1. par 03 en bijlage F.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

12 mei 2026

Percelen:

P1 Cyclisch Onderhoud Bomen

Ref.nr.

32

Onderwerp:

Nota van Inlichtingen

Vraag:

"In deel 1 paragraaf 05 van de RAW-raamovereenkomst staat dat in deelopdrachten de stelposten 950010 'Stelpost bijkomende werkzaamheden' en 950150 'Stelpost injecteren van iepen door derden' kunnen worden opgenomen. In deel 1 paragraaf 13 staat dat over het opdrachtbedrag van derden bij het injecteren van iepen 5% aannemersvergoeding mag worden gerekend. Deze stelposten lijken niet terug te komen in de bij de RAW-raamovereenkomst opgenomen inschrijvingsstaat. Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat deze stelposten niet door inschrijvers hoeven te worden afgeprijsd? Zo niet, wordt de inschrijvingsstaat aangepast? Kan tevens worden verduidelijkt hoe de coördinatiekosten en de 5% aannemersvergoeding voor het injecteren van iepen door derden worden verrekend?"

Antwoord:

Klopt dat beide stelposten niet aanwezig zijn op de inschrijvingsstaat, dat kan ook niet bij een RAW-raamovereenkomst, omdat deze geen EUR-posten kan bevatten. Deze worden pas indien van toepassing toegevoegd aan een nader te verstrekken deelopdracht. Voor de vergoeding van de kosten voor het injecteren van de iepen ontvangt u een deelopdracht met daarin opgenomen de stelpost 950150 "injecteren van iepen voor derden".

Stel dat het injecteren € 3.000,= kost, dan wordt in de deelopdracht het bedrag opgenomen + 5% aannemersvergoeding zijnde € 3.150,=. Als de derden firma de werkzaamheden heeft uitgevoerd stuurt u de gemeente een factuur ter waarde van € 3.150,=, de derden firma stuurt u een factuur van € 3.000,=. Uw vergoeding van € 150,= is voor het maken van kosten voor onder andere coördinatie afspraken en afhandeling financiële administratie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

12 mei 2026

Percelen:

P1 Cyclisch Onderhoud Bomen

Ref.nr.
33

Onderwerp:
Nota van Inlichtingen

Vraag:

“In deel 1 paragraaf 11 van de RAW-raamovereenkomst staat dat de afdeling Buitendienst met name werkzaamheden uitvoert zoals scheren/knippen van boomhagen en blokkronen, terugzetten en aanbinden/leiden van dak- en leibomen en knotten van knotbomen. Daarbij worden onder meer de paragrafen 1041, 1043 en 1047 genoemd. Tegelijk zijn deze en aanverwante werkzaamheden opgenomen in de inschrijvingsstaat. Kan de aanbestedende dienst per relevante bestekspost voor specifieke vormsnoei, waaronder 1041 t/m 1047, verduidelijken welke werkzaamheden naar verwachting binnen deze raamovereenkomst worden opgedragen en welke werkzaamheden naar verwachting door de eigen dienst of derden worden uitgevoerd? Kan tevens worden bevestigd of de opgenomen fictieve hoeveelheden voor deze posten representatief zijn voor de te verwachten inzet?”

Antwoord:

Een daadwerkelijke inzet kan de gemeente niet geven, daarom is ook een RAW-raamovereenkomst opgesteld met fictieve hoeveelheden. Wat betekent dat pas naar aanleiding van noodzakelijk benodigd snoeiwerk een deelopdracht wordt verstrekt voor de gewenste snoeiwerkzaamheden. Dus ook zo voor het vermelde snoeiwerk voor paragrafen 1041, 1043 en 1047. Welke inderdaad zoals vermeld in deel 1 par 11 worden uitgevoerd door de afdeling Buitendienst. Uiteraard kan het gedurende de looptijd van 6 jaar voorkomen dat zoals ook daar vermeld: Afhankelijk van interne gemeentelijke ontwikkelingen zouden bepaalde van deze onderhoudstaken binnen de uitvoering van dit bestek kunnen gaan vallen. Het kan gaan om een bepaalde hoeveelheid bomen of een gehele snoeimaatregel.

De daadwerkelijk op te dragen hoeveelheden van de paragrafen 1041 t/m 1047 is afhankelijk van de resultaten van de boomveiligheidsinspectie en het cyclische snoeiprogramma. Dit is geen jaarlijks vast gegeven, en er wordt pas tot snoei overgegaan als er ook daadwerkelijk snoeibehoefte is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

12 mei 2026

Percelen:

P1 Cyclisch Onderhoud Bomen

Ref.nr.
34

Onderwerp:
Nota van Inlichtingen

Vraag:

In paragraaf 4.1 van de aanbestedingsleidraad staat dat op basis van voorgaande jaren jaarlijks circa 3.700 tot 5.000 bomen worden gesnoeid. In de toelichting bij de RAW-raamovereenkomst wordt gesproken over gemiddeld 3.700 à 5.500 te snoeien bomen per jaar. Daarnaast vermeldt de RAW-raamovereenkomst dat de fictieve hoeveelheden niet moeten worden gezien als het

toekomstig te verwachten werk. Kan de aanbestedende dienst bevestigen welk jaarlijks volume leidend is voor inschrijving en capaciteitsplanning? Kan tevens worden bevestigd of de fictieve hoeveelheden representatief zijn voor de verwachte verhouding tussen de werkzaamheden? Tot slot: geldt de maximale opdrachtwaarde van € 1.700.000 exclusief btw als harde bovengrens voor de volledige looptijd inclusief eventuele verlenging tot en met 31 maart 2032, en wat gebeurt er exact wanneer deze waarde eerder wordt bereikt?"

Antwoord:

Een daadwerkelijke inzet kan de gemeente niet geven, daarom is ook een RAW-raamovereenkomst opgesteld met fictieve hoeveelheden. Wat betekent dat pas naar aanleiding van noodzakelijk benodigd snoeiwerk een deelopdracht wordt verstrekt voor de gewenste snoeiwerkzaamheden. Zoals vermeld ligt de jaarlijkse snoei-behoefte vanuit de grote snoeironde tussen de 3.700 á 5.500 te snoeien bomen. Zie ook de uitsplitsing van het gemiddelde aantal jaarlijks te snoeien bomen vermeld bij de toelichting voorin het bestek. De gemeente kan ook niet in de toekomst kijken om nu al exact te weten hoeveel bomen er bijvoorbeeld exact in 2028 gesnoeid moeten worden. De maximale waarde is inderdaad een harde bovengrens. Als binnen de looptijd van de overeenkomst de waarde van € 1.700.000,- excl. BTW wordt bereikt eindigt de raamovereenkomst automatisch. Dan zal een nieuwe aanbesteding volgen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

12 mei 2026

Percelen:

P1 Cyclisch Onderhoud Bomen

Ref.nr.

35

Onderwerp:

Aan- afvoerkosten werkmaterieel

Vraag:

In de besteksposten voor inzet van personeel en materieel op T.B.S.-basis is het transport van materieel van en naar de werklocatie inbegrepen in het uurtarief. Aangezien vooraf onbekend is hoe lang de inzetduur bedraagt, kan dit leiden tot een onevenredige prijsopbouw in de uurtarieven. Is opdrachtgever bereid hiervoor een separate bestekspost op te nemen voor de aan- en afvoer van werkmaterieel?

Dit om tot een marktconforme en transparante verrekening van materieelkosten te komen.

Antwoord:

De besteksposten blijven gehandhaafd met: Inclusief vervoer van en naar de werklocatie. Personeel zal gedurende het uitvoeren van het werk zich met hetzelfde voertuig dienen te verplaatsen binnen de gemeente. Materieel zoals een vrachtwagen, wielgraafmachine, tractor of telekraan zal zelfstandig naar de werklocatie komen. Daarnaast zal ander materieel ook meestal aan het eind van het werk mee terug gaan naar de bedrijfslocatie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

12 mei 2026

Percelen:

P1 Cyclisch Onderhoud Bomen

Mededelingen**Ref.nr.**

M1

Onderwerp:

Toelichting bij de nota

Inhoud mededeling:

In het bestek zijn geen hoeveelheden resultaatsverplichting en hoeveelheden ter inlichting gewijzigd, daarmee vinden er geen wijzigingen plaats in de inschrijfstaat.

Aangemaakt op:

12 mei 2026

Percelen:

P1 Cyclisch Onderhoud Bomen