HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE OUDER-AMSTEL

Besteknr. P251877-GO

Projectnaam: Onderhoud openbaar groen Ouder-Amstel 2026-2027

Status: Definitief-NVI

Datum: mei 2026

Opgesteld door: Smit Groenadvies

Akkoord: DUO+

**Deel 1. Algemeen** **1**
01 Opdrachtgever 2
02 Directie 2
03 Locatie 2
04 Algemene beschrijving 2
05 Tijdsbepaling 2
06 Onderhoudstermijn 2
07 Kwaliteitsborging 2
08 Voertaal 2
09 Social return 2

**Deel 2.1. Algemene gegevens** **3**
01 Tekeningen 4
02 Peilen en hoofdafmetingen 4
03 Kwaliteitsborging 4
04 Bijlagen 4
05 Adressen 4

**Deel 2.2. Nadere beschrijving** **5**
1 Onderhoud boomspiegels en beplantingen niveau A 7
10 Onderhoud boomspiegels 7
11 Heesters 7
12 Bodembedekkers en vaste planten 8
13 Hagen 9
2 Onderhoud boomspiegels en beplantingen niveau B 11
20 Onderhoud boomspiegels 11
21 Bosplantsoen 12
22 Heesters 13
220 Heesters 13
221 Rozen 13
23 Bodembedekkers en vaste planten 14
24 Hagen 15
3 Bloembakken 17
4 Gazon 18
40 Maaien 18
41 Overgroei beplanting en verharding 18
42 Overig 18
5 Overige werkzaamheden 20

**Deel 3. Bepalingen** **21**
01 Algemeen en administratief 22
01 01 Algemene bepalingen 22
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 22
01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 22
01 07 ZEKERHEIDSTELLING 22
01 08 Bijdragen 22
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 22
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA WERKPLAN FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN 22
01 16 VERZEKERINGEN 23
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE 23
01 20 KWALITEITSBORGING 23
01 23 COMMUNICATIE 23
01 27 EISEN DUURZAAMHEID MATERIEEL 24

# 1. ALGEMEEN

**01 Opdrachtgever**

Het college van Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel

**02 Directie**

De directie zal worden gevoerd door een vertegenwoordiger van uitvoeringsorganisatie DUO+.

**03 Locatie**

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de gemeente Ouder-Amstel

**04 Algemene beschrijving**

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. Onkruidbeheersing in beplantingsvakken en bloembakken
b. Het snoeien van randen van beplanting langs verharding of gazon
c. Het verwijderen van grof en fijn zwerfvuil uit beplantingsvakken en gazons
d. Het knippen van hagen
e. Maaien van gazons

**05 Tijdsbepaling**

Zie aanbestedingsleidraad

**06 Onderhoudstermijn**

De onderhoudstermijn, als bedoeld in de UAV paragraaf 11 lid 1 is niet van toepassing.

**07 Kwaliteitsborging**

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig de Standaard, artikel 01.13.02.

**08 Voertaal**

Voor alle vormen van overleg en correspondentie met betrekking tot dit werk is Nederlands de voertaal.

**09 Social return**

De onderhavige opdracht is door de opdrachtgever aangemerkt als opdracht voor toepassing van Social Return, met het oogmerk werkgelegenheid en/of leerwerkplekken te creëren voor (een van) de in de bijlage Social Return genoemde doelgroepen. De inschrijver is gedurende de gehele lopptijd van deze opdracht verplicht 2% van de aanneemsom in te zetten ten behoeve van het realiseren van Social Return. Door in te schrijven op deze opdracht verklaart inschrijver zich akkoord met de toepassing van Social Return. Zie voor verdere voorwaarden de bijlage Social Return van dit bestek.

## 2. BESCHRIJVING

### 2.1. ALGEMENE GEGEVENS

**01 Tekeningen**

Zie bijlage

**02 Peilen en hoofdafmetingen**

De hoofdafmetingen en peilen zijn, voor zover van toepassing, weergegeven op de bestekstekeningen.

**03 Kwaliteitsborging**

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.13.02 van de Standaard.

**04 Bijlagen**

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Inschrijfstaat
- Inschrijfbiljet
- V&G plan
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument
- Bijlage Social Return
- Gedragscode Stadswerk soortenberscherming gemeenten

**05 Adressen**

Gemeentewerf Ouder-Amstel
Ambachtenstraat 84
1191 JN Ouderkerk aan de Amstel

## 2.2. NADERE BESCHRIJVING

**01 Verklaring van de hierna volgende staat**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

**02 Kenmerk resultaatsverplichting**

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

**03 Hoeveelheid ter inlichting**

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

**04 Grenzen van de situering**

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

| BESTEKS-POST-NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE | DEFICODE 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | OMSCHRIJVING | EEN-HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | **Onderhoud boomspiegels en beplantingen niveau A**<br>Hoeveelheden ter inlichting zijn de hoeveelheden areaal per beurt. De in de besteksposten benoemde KOR schaalbalken zijn te vinden in de publicatie Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023, uitgegeven door het CROW. | | | | | |
| 10 | | | | | | | | **Onderhoud boomspiegels** | | | | | |
| 100010 | 514818 | | | | | | | Beheersen onkruid-boomspiegel.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid | week | 78,00 | V | | |
| | | 1 | | | | | | Te onderhouden aantal<br>Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 | st | | | 37,00 | I |
| | | | 2 | | | | | Kwaliteitsniveau A | | | | | |
| | | | | 4 | | | | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen | | | | | |
| | | | | | | 2 | | Boom in verharding, zonder boomrooster | | | | | |
| | | | | | | | 5 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf | | | | | |
| 100020 | 501513 | | | | | | | Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel.<br>Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval grof | week | 78,00 | V | | |
| | | 1 | | | | | | Te onderhouden aantal<br>Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 | st | | | 37,00 | I |
| | | | 2 | | | | | Kwaliteitsniveau A | | | | | |
| | | | | 4 | | | | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen | | | | | |
| | | | | | | 2 | | Zonder boomrooster | | | | | |
| | | | | | | | 9 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf | | | | | |
| 100030 | 501503 | | | | | | | Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel.<br>Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn | week | 78,00 | V | | |
| | | 1 | | | | | | Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2, te onderhouden aantal | st | | | 37,00 | I |
| | | | 2 | | | | | Kwaliteitsniveau A | | | | | |
| | | | | 4 | | | | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen | | | | | |
| | | | | | | 2 | | Zonder boomrooster | | | | | |
| | | | | | | | 9 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf | | | | | |
| 100040 | 515803 | | | | | | | Beheersen stamopschot.<br>Betreft het beheersen van stamopschot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-stamopschot | week | 78,00 | V | | |
| | | 1 | | | | | | Te onderhouden aantal bomen | st | | | 50,00 | I |
| | | | 2 | | | | | Kwaliteitsniveau A | | | | | |
| | | | | 4 | | | | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen | | | | | |
| | | | | | 9 | | | Bomen in gazon, beplanting en in verharding | | | | | |
| | | | | | | | 5 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf | | | | | |
| 100050 | 515804 | | | | | | | Beheersen wortelopschot.<br>Betreft het beheersen van wortelopschot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-wortelopschot | week | 78,00 | V | | |
| | | 1 | | | | | | Te onderhouden aantal bomen | st | | | 50,00 | I |
| | | | 2 | | | | | Kwaliteitsniveau A | | | | | |
| | | | | 4 | | | | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen | | | | | |
| | | | | | 9 | | | Bomen in gazon, beplanting en in verharding | | | | | |
| | | | | | | | 5 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf | | | | | |
| 11 | | | | | | | | **Heesters**<br>Betreft onderhoud van beplantingsvakken met heesters | | | | | |
| 110010 | 514807 | | | | | | | Beheersen onkruid-beplanting. | week | 78,00 | V | | |

| BESTEKS-POST-NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE | DEFICODE 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | OMSCHRIJVING | EEN-HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid | | | | | |
| | | 1 | | | | | | Te onderhouden oppervlakte | are | | | 1,93 | I |
| | | | 2 | | | | | Kwaliteitsniveau A | | | | | |
| | | | | 4 | | | | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen | | | | | |
| | | | | | | 2 | | Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant | | | | | |
| | | | | | | | 5 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf | | | | | |
| 110020 | 514813 | | | | | | | Beheersen overgroei-heesters. | week | 78,00 | V | | |
| | | | | | | | | Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras | | | | | |
| | | 1 | | | | | | Te onderhouden lengte | m | | | 232,50 | I |
| | | | 2 | | | | | Kwaliteitsniveau A | | | | | |
| | | | | 4 | | | | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen | | | | | |
| | | | | | | 2 | | Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant | | | | | |
| | | | | | | | 5 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf | | | | | |
| 110030 | 501511 | | | | | | | Beheersen grof zwerfafval-beplanting. | week | 78,00 | V | | |
| | | | | | | | | Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof | | | | | |
| | | 1 | | | | | | Te onderhouden oppervlakte | are | | | 1,93 | I |
| | | | 2 | | | | | Kwaliteitsniveau A | | | | | |
| | | | | 4 | | | | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen | | | | | |
| | | | | | | | 9 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf | | | | | |
| 110040 | 501501 | | | | | | | Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. | week | 78,00 | V | | |
| | | | | | | | | Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn | | | | | |
| | | 1 | | | | | | Te onderhouden oppervlakte | are | | | 1,93 | I |
| | | | 2 | | | | | Kwaliteitsniveau A | | | | | |
| | | | | 4 | | | | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen | | | | | |
| | | | | | | | 9 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf | | | | | |
| 110050 | 514424 | | | | | | | Snoeien sierplantsoen. | m2 | 115,80 | V | | |
| | | | | | | | | Betreft snoeien heestervakken, uitvoering in overleg met directie. Te onderhouden oppervlakte: 1,93 are, uitgaande van circa 30% snoei per jaar. | | | | | |
| | | | 2 | | | | | Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters | | | | | |
| | | | | 3 | | | | Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 | | | | | |
| | | | | | 1 | | | Snoeiregiem: 2 beuren per jaar | | | | | |
| | | | | | | 1 | | In beplantingsvak | | | | | |
| | | | | | | | 1 | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentewerf | | | | | |
| 12 | | | | | | | | **Bodembedekkers en vaste planten** | | | | | |
| 120010 | 514807 | | | | | | | Beheersen onkruid-beplanting. | week | 78,00 | V | | |
| | | | | | | | | Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid | | | | | |
| | | 1 | | | | | | Te onderhouden oppervlakte | are | | | 1,62 | I |
| | | | 2 | | | | | Kwaliteitsniveau A | | | | | |
| | | | | 4 | | | | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen | | | | | |
| | | | | | | 2 | | Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant | | | | | |
| | | | | | | | 5 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf | | | | | |
| 120020 | 514811 | | | | | | | Beheersen overgroei-bodembedekkers. | week | 78,00 | V | | |
| | | | | | | | | Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras | | | | | |

| BESTEKS-POST-NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE | DEFICODE 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | OMSCHRIJVING | EEN-HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br>Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. | | | | | |
| | | 1 | | | | | | Te onderhouden lengte | m | | | 232,50 | I |
| | | | 2 | | | | | Kwaliteitsniveau A | | | | | |
| | | | | 4 | | | | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen | | | | | |
| | | | | | | 2 | | Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant | | | | | |
| | | | | | | | 5 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf | | | | | |
| 120030 | 501511 | | | | | | | Beheersen grof zwerfafval-beplanting. | week | 78,00 | V | | |
| | | | | | | | | Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof | | | | | |
| | | 1 | | | | | | Te onderhouden oppervlakte | are | | | 1,62 | I |
| | | | 2 | | | | | Kwaliteitsniveau A | | | | | |
| | | | | 4 | | | | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen | | | | | |
| | | | | | | | 9 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf | | | | | |
| 120040 | 501501 | | | | | | | Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. | week | 78,00 | V | | |
| | | | | | | | | Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn | | | | | |
| | | 1 | | | | | | Te onderhouden oppervlakte | are | | | 1,62 | I |
| | | | 2 | | | | | Kwaliteitsniveau A | | | | | |
| | | | | 4 | | | | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen | | | | | |
| | | | | | | | 9 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf | | | | | |
| 120050 | 514846 | | | | | | | Beheersen snoeibeeld-bodembedekkers. | are | 6,48 | V | | |
| | | | | | | | | Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bodembedekkers-snoeibeeld<br>Betreft snoeien van plantvakken met bodembedekkers en vaste planten. Uitvoering in overleg mte directie<br>Te onderhouden oppervlakte: 1,62 are<br>Inspectie volgens bestekspostnummer 500010 | | | | | |
| | | 2 | | | | | | Verwachte frequentie: 2x per jaar | | | | | |
| | | | 2 | | | | | Kwaliteitsniveau A | | | | | |
| | | | | | | | 5 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf | | | | | |
| 13 | | | | | | | | **Hagen**<br>Betreft onderhoud van lijnvormige hagen en blokhagen | | | | | |
| 130010 | 514807 | | | | | | | Beheersen onkruid-beplanting. | week | 78,00 | V | | |
| | | | | | | | | Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid<br>Betreft onkruidbeheersing in de haagvoet<br>Inclusief verwijderen zaailingen | | | | | |
| | | 1 | | | | | | Te onderhouden oppervlakte | are | | | 1,05 | I |
| | | | 2 | | | | | Kwaliteitsniveau A | | | | | |
| | | | | 4 | | | | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen | | | | | |
| | | | | | | 2 | | Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant | | | | | |
| | | | | | | | 5 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf | | | | | |
| 130020 | 514848 | | | | | | | Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. | m | 320,00 | V | | |
| | | | | | | | | Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen<br>Betreft het snoeien van lijnvormige hagen en blokhagen.<br>Zijkanten en bovenzijde van de hagen terugsnoeien tot op het bestaande hout. Maximale hoogte 1.80<br>Te onderhouden lengte: 320,00<br>Inspectie volgens bestekspostnummer 500010 | | | | | |
| | | 1 | | | | | | Verwachte hoeveelheid per keer: 320 m | | | | | |

| BESTEKS-POST-NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE | DEFICODE 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | OMSCHRIJVING | EEN-HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2 | | | | | Kwaliteitsniveau A | | | | | |
| | | | | 3 | | | | Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per 4 weken | | | | | |
| | | | | | 1 | | | Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: snoeien | | | | | |
| | | | | | | 1 | | Termijn van uitvoering: 1 week | | | | | |
| | | | | | | | 5 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf | | | | | |
| 130030 | 501511 | | | | | | | Beheersen grof zwerfafval-beplanting. | week | 78,00 | V | | |
| | | | | | | | | Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof | | | | | |
| | | | | | | | | Betreft verwijderen grof vuil uit de haagvoet | | | | | |
| | | 1 | | | | | | Te onderhouden oppervlakte | are | | | 1,05 | I |
| | | | 2 | | | | | Kwaliteitsniveau A | | | | | |
| | | | | 4 | | | | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen | | | | | |
| | | | | | | | 9 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf | | | | | |
| 130040 | 501501 | | | | | | | Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. | week | 78,00 | V | | |
| | | | | | | | | Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn | | | | | |
| | | | | | | | | Betreft verwijderen fijn zwerfafval uit de haagvoet | | | | | |
| | | 1 | | | | | | Te onderhouden oppervlakte | are | | | 1,05 | I |
| | | | 2 | | | | | Kwaliteitsniveau A | | | | | |
| | | | | 4 | | | | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen | | | | | |
| | | | | | | | 9 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf | | | | | |

| BESTEKS-POST-NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE | DEFICODE 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | OMSCHRIJVING | EEN-HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | | | | | | | **Onderhoud boomspiegels en beplantingen niveau B**<br>Hoeveelheden ter inlichting zijn de hoeveelheden areaal per beurt. De in de besteksposten benoemde KOR schaalbalken zijn te vinden in de publicatie Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023, uitgegeven door het CROW. | | | | | |
| 20 | | | | | | | | **Onderhoud boomspiegels** | | | | | |
| 200010 | 514818 | | | | | | | Beheersen onkruid-boomspiegel.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid | week | 78,00 | V | | |
| | | 1 | | | | | | Te onderhouden aantal | st | | | 871,00 | I |
| | | | | | | | | Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 | | | | | |
| | | | 3 | | | | | Kwaliteitsniveau B | | | | | |
| | | | | 4 | | | | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen | | | | | |
| | | | | | | 2 | | Boom in verharding, zonder boomrooster | | | | | |
| | | | | | | | 5 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf | | | | | |
| 200020 | 514818 | | | | | | | Beheersen onkruid-boomspiegel.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid | week | 78,00 | V | | |
| | | 1 | | | | | | Te onderhouden aantal | st | | | 35,00 | I |
| | | | | | | | | Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 | | | | | |
| | | | 3 | | | | | Kwaliteitsniveau B | | | | | |
| | | | | 4 | | | | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen | | | | | |
| | | | | | | 1 | | Boom in verharding, met boomrooster | | | | | |
| | | | | | | | 5 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf | | | | | |
| 200030 | 501513 | | | | | | | Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel.<br>Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval grof | week | 78,00 | V | | |
| | | 1 | | | | | | Te onderhouden aantal | st | | | 871,00 | I |
| | | | | | | | | Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 | | | | | |
| | | | 3 | | | | | Kwaliteitsniveau B | | | | | |
| | | | | 4 | | | | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen | | | | | |
| | | | | | | 2 | | Zonder boomrooster | | | | | |
| | | | | | | | 9 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf | | | | | |
| 200040 | 501503 | | | | | | | Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel.<br>Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn | week | 78,00 | V | | |
| | | 1 | | | | | | Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2, te onderhouden aantal | st | | | 871,00 | I |
| | | | 3 | | | | | Kwaliteitsniveau B | | | | | |
| | | | | 4 | | | | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen | | | | | |
| | | | | | | 2 | | Zonder boomrooster | | | | | |
| | | | | | | | 9 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf | | | | | |
| 200050 | 501513 | | | | | | | Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel.<br>Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval grof | week | 78,00 | V | | |
| | | 1 | | | | | | Te onderhouden aantal | st | | | 35,00 | I |
| | | | | | | | | Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 | | | | | |
| | | | 3 | | | | | Kwaliteitsniveau B | | | | | |
| | | | | 4 | | | | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen | | | | | |
| | | | | | | 1 | | Met boomrooster | | | | | |
| | | | | | | | 9 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf | | | | | |
| 200060 | 501503 | | | | | | | Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel.<br>Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn | week | 78,00 | V | | |

| BESTEKS-POST-NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE | DEFICODE 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | OMSCHRIJVING | EEN-HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | | | | | | Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2, te onderhouden aantal | st | | | 35,00 | I |
| | | | 3 | | | | | Kwaliteitsniveau B | | | | | |
| | | | | 4 | | | | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen | | | | | |
| | | | | | | 1 | | Met boomrooster | | | | | |
| | | | | | | | 9 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf | | | | | |
| 200070 | 515803 | | | | | | | Beheersen stamopschot. | week | 78,00 | V | | |
| | | | | | | | | Betreft het beheersen van stamopschot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-stamopschot | | | | | |
| | | 1 | | | | | | Te onderhouden aantal bomen | st | | | 7.136,00 | I |
| | | | 3 | | | | | Kwaliteitsniveau B | | | | | |
| | | | | 4 | | | | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen | | | | | |
| | | | | | 9 | | | Bomen in gazon, beplanting en in verharding | | | | | |
| | | | | | | | 5 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf | | | | | |
| 200080 | 515804 | | | | | | | Beheersen wortelopschot. | week | 78,00 | V | | |
| | | | | | | | | Betreft het beheersen van wortelopschot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-wortelopschot | | | | | |
| | | 1 | | | | | | Te onderhouden aantal bomen | st | | | 7.136,00 | I |
| | | | 3 | | | | | Kwaliteitsniveau B | | | | | |
| | | | | 4 | | | | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen | | | | | |
| | | | | | 9 | | | Bomen in gazon, beplanting en in verharding | | | | | |
| | | | | | | | 5 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf | | | | | |
| 21 | | | | | | | | **Bosplantsoen** | | | | | |
| 210010 | 514807 | | | | | | | Beheersen onkruid-beplanting. | week | 78,00 | V | | |
| | | | | | | | | Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid | | | | | |
| | | | | | | | | Betreft onkruidbeheersing in bosplantsoen vakken, alleen 1e meter van het plantvak. | | | | | |
| | | 1 | | | | | | Te onderhouden oppervlakte | are | | | 272,92 | I |
| | | | 3 | | | | | Kwaliteitsniveau B | | | | | |
| | | | | 4 | | | | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen | | | | | |
| | | | | | | 2 | | Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant | | | | | |
| | | | | | | | 5 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf | | | | | |
| 210020 | 514812 | | | | | | | Beheersen overgroei-bosplantsoen. | week | 78,00 | V | | |
| | | | | | | | | Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras | | | | | |
| | | 1 | | | | | | Te onderhouden lengte | m | | | 27.292,00 | I |
| | | | 3 | | | | | Kwaliteitsniveau B | | | | | |
| | | | | 4 | | | | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen | | | | | |
| | | | | | | 2 | | Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant | | | | | |
| | | | | | | | 5 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf | | | | | |
| 210030 | 501511 | | | | | | | Beheersen grof zwerfafval-beplanting. | week | 78,00 | V | | |
| | | | | | | | | Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof | | | | | |
| | | 1 | | | | | | Te onderhouden oppervlakte | are | | | 272,92 | I |
| | | | 3 | | | | | Kwaliteitsniveau B | | | | | |
| | | | | 4 | | | | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen | | | | | |
| | | | | | | | 9 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf | | | | | |
| 210040 | 501501 | | | | | | | Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. | week | 78,00 | V | | |
| | | | | | | | | Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn | | | | | |
| | | 1 | | | | | | Te onderhouden oppervlakte | are | | | 272,92 | I |
| | | | 3 | | | | | Kwaliteitsniveau B | | | | | |

| BESTEKS-POST-NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE | DEFICODE 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | OMSCHRIJVING | EEN-HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | | | | Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag | | | | | |
| | | | | | | | 9 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf | | | | | |
| 22 | | | | | | | | **Heesters**<br>Betreft onderhoud van beplantingsvakken met heesters en struikrozen. | | | | | |
| 220 | | | | | | | | **Heesters**<br>Betreft onderhoud van beplantingsvakken met heesters | | | | | |
| 220010 | 514807 | | | | | | | Beheersen onkruid-beplanting.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid | week | 78,00 | V | | |
| | | 1 | | | | | | Te onderhouden oppervlakte | are | | | 572,70 | I |
| | | | 3 | | | | | Kwaliteitsniveau B | | | | | |
| | | | | 4 | | | | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen | | | | | |
| | | | | | | 2 | | Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant | | | | | |
| | | | | | | | 5 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf | | | | | |
| 220020 | 514813 | | | | | | | Beheersen overgroei-heesters.<br>Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras | week | 78,00 | V | | |
| | | 1 | | | | | | Te onderhouden lengte | m | | | 36.631,00 | I |
| | | | 3 | | | | | Kwaliteitsniveau B | | | | | |
| | | | | 4 | | | | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen | | | | | |
| | | | | | | 2 | | Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant | | | | | |
| | | | | | | | 5 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf | | | | | |
| 220030 | 501511 | | | | | | | Beheersen grof zwerfafval-beplanting.<br>Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof | week | 78,00 | V | | |
| | | 1 | | | | | | Te onderhouden oppervlakte | are | | | 572,70 | I |
| | | | 3 | | | | | Kwaliteitsniveau B | | | | | |
| | | | | 4 | | | | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen | | | | | |
| | | | | | | | 9 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf | | | | | |
| 220040 | 501501 | | | | | | | Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.<br>Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn | week | 78,00 | V | | |
| | | 1 | | | | | | Te onderhouden oppervlakte | are | | | 572,70 | I |
| | | | 3 | | | | | Kwaliteitsniveau B | | | | | |
| | | | | 4 | | | | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen | | | | | |
| | | | | | | | 9 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf | | | | | |
| 220050 | 514424 | | | | | | | Snoeien sierplantsoen.<br>Betreft snoeien heestervakken, uitvoering in overleg met directie.<br>Te onderhouden oppervlakte: 574,63 are | m2 | 34.477,80 | V | | |
| | | | 2 | | | | | Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters | | | | | |
| | | | | 3 | | | | Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 | | | | | |
| | | | | | 1 | | | Snoeiregiem: 2 beuren per jaar | | | | | |
| | | | | | | 1 | | In beplantingsvak | | | | | |
| | | | | | | | 1 | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentewerf | | | | | |
| 221 | | | | | | | | **Rozen**<br>Betreft onderhoud van beplantingsvakken met struikrozen, botanische rozen e.d. | | | | | |
| 221010 | 514807 | | | | | | | Beheersen onkruid-beplanting. | week | 78,00 | V | | |

| BESTEKS-POST-NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE | DEFICODE 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | OMSCHRIJVING | EEN-HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid | | | | | |
| | | 1 | | | | | | Te onderhouden oppervlakte | are | | | 9,06 | I |
| | | | 3 | | | | | Kwaliteitsniveau B | | | | | |
| | | | | 4 | | | | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen | | | | | |
| | | | | | | 2 | | Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant | | | | | |
| | | | | | | | 5 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf | | | | | |
| 221020 | 514814 | | | | | | | Beheersen overgroei-struikrozen. | week | 78,00 | V | | |
| | | | | | | | | Betreft het beheersen van overgroei door struikrozen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-struikrozen-overgroei randen verharding of gras | | | | | |
| | | 1 | | | | | | Te onderhouden lengte | m | | | 651,90 | I |
| | | | 3 | | | | | Kwaliteitsniveau B | | | | | |
| | | | | 4 | | | | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen | | | | | |
| | | | | | | 2 | | Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant | | | | | |
| | | | | | | | 5 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf | | | | | |
| 221030 | 501511 | | | | | | | Beheersen grof zwerfafval-beplanting. | week | 78,00 | V | | |
| | | | | | | | | Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof | | | | | |
| | | 1 | | | | | | Te onderhouden oppervlakte | are | | | 9,06 | I |
| | | | 3 | | | | | Kwaliteitsniveau B | | | | | |
| | | | | 4 | | | | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen | | | | | |
| | | | | | | | 9 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf | | | | | |
| 221040 | 501501 | | | | | | | Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. | week | 78,00 | V | | |
| | | | | | | | | Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn | | | | | |
| | | 1 | | | | | | Te onderhouden oppervlakte | are | | | 9,06 | I |
| | | | 3 | | | | | Kwaliteitsniveau B | | | | | |
| | | | | 4 | | | | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen | | | | | |
| | | | | | | | 9 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf | | | | | |
| 221050 | 514857 | | | | | | | Beheersen snoeibeeld-struikrozen. | are | 36,24 | V | | |
| | | | | | | | | Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-struikrozen-snoeibeeld | | | | | |
| | | | | | | | | Betreft snoeien van rozenvakken, uitvoering in overleg met directie | | | | | |
| | | | | | | | | Te onderhouden oppervlakte: 9,06 are | | | | | |
| | | | | | | | | Inspectie volgens bestekspostnummer 500010 | | | | | |
| | | 2 | | | | | | Verwachte frequentie: 2 beurten per jaar | | | | | |
| | | | 3 | | | | | Kwaliteitsniveau B | | | | | |
| | | | | | | | 5 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf | | | | | |
| 23 | | | | | | | | **Bodembedekkers en vaste planten** | | | | | |
| 230010 | 514807 | | | | | | | Beheersen onkruid-beplanting. | week | 78,00 | V | | |
| | | | | | | | | Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid | | | | | |
| | | 1 | | | | | | Te onderhouden oppervlakte | are | | | 13,82 | I |
| | | | 3 | | | | | Kwaliteitsniveau B | | | | | |
| | | | | 4 | | | | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen | | | | | |
| | | | | | | 2 | | Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant | | | | | |
| | | | | | | | 5 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf | | | | | |
| 230020 | 514811 | | | | | | | Beheersen overgroei-bodembedekkers. | week | 78,00 | V | | |
| | | | | | | | | Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras | | | | | |

| BESTEKS-POST-NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE | DEFICODE 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | OMSCHRIJVING | EEN-HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br>Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. | | | | | |
| | | 1 | | | | | | Te onderhouden lengte | m | | | 1.521,80 | I |
| | | | 3 | | | | | Kwaliteitsniveau B | | | | | |
| | | | | 4 | | | | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen | | | | | |
| | | | | | | 2 | | Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant | | | | | |
| | | | | | | | 5 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf | | | | | |
| 230030 | 501511 | | | | | | | Beheersen grof zwerfafval-beplanting. | week | 78,00 | V | | |
| | | | | | | | | Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof | | | | | |
| | | 1 | | | | | | Te onderhouden oppervlakte | are | | | 13,82 | I |
| | | | 3 | | | | | Kwaliteitsniveau B | | | | | |
| | | | | 4 | | | | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen | | | | | |
| | | | | | | | 9 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf | | | | | |
| 230040 | 501501 | | | | | | | Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. | week | 78,00 | V | | |
| | | | | | | | | Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn | | | | | |
| | | 1 | | | | | | Te onderhouden oppervlakte | are | | | 13,82 | I |
| | | | 3 | | | | | Kwaliteitsniveau B | | | | | |
| | | | | 4 | | | | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen | | | | | |
| | | | | | | | 9 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf | | | | | |
| 230050 | 514846 | | | | | | | Beheersen snoeibeeld-bodembedekkers. | are | 55,82 | V | | |
| | | | | | | | | Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bodembedekkers-snoeibeeld<br>Betreft snoeien van plantvakken met bodembedekkers en vaste planten. Uitvoering in overleg mte directie<br>Te onderhouden oppervlakte: 13,82 are<br>Inspectie volgens bestekspostnummer 500010 | | | | | |
| | | 2 | | | | | | Verwachte frequentie: 2x per jaar | | | | | |
| | | | 3 | | | | | Kwaliteitsniveau B | | | | | |
| | | | | | | | 5 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf | | | | | |
| 24 | | | | | | | | **Hagen**<br>Betreft onderhoud van lijnvormige hagen en blokhagen | | | | | |
| 240010 | 514807 | | | | | | | Beheersen onkruid-beplanting. | week | 78,00 | V | | |
| | | | | | | | | Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid<br>Betreft onkruidbeheersing in de haagvoet<br>Inclusief verwijderen zaailingen | | | | | |
| | | 1 | | | | | | Te onderhouden oppervlakte | are | | | 143,15 | I |
| | | | 3 | | | | | Kwaliteitsniveau B | | | | | |
| | | | | 4 | | | | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen | | | | | |
| | | | | | | 2 | | Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant | | | | | |
| | | | | | | | 5 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf | | | | | |
| 240020 | 514848 | | | | | | | Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. | m | 12.770,57 | V | | |
| | | | | | | | | Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen<br>Betreft het snoeien van lijnvormige hagen en blokhagen.<br>Zijkanten en bovenzijde van de hagen terugsnoeien tot op het bestaande hout. Maximale hoogte 1.80<br>Te onderhouden lengte: 12.770,57<br>Inspectie volgens bestekspostnummer 500010 | | | | | |
| | | 1 | | | | | | Verwachte hoeveelheid per keer: 12.770,57 m | | | | | |

| BESTEKS-POST-NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE | DEFICODE 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | OMSCHRIJVING | EEN-HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3 | | | | | Kwaliteitsniveau B | | | | | |
| | | | | 3 | | | | Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per 4 weken | | | | | |
| | | | | | 1 | | | Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: snoeien | | | | | |
| | | | | | | 1 | | Termijn van uitvoering: 1 week | | | | | |
| | | | | | | | 5 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf | | | | | |
| 240030 | 501511 | | | | | | | Beheersen grof zwerfafval-beplanting. | week | 78,00 | V | | |
| | | | | | | | | Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof | | | | | |
| | | | | | | | | Betreft verwijderen grof vuil uit de haagvoet | | | | | |
| | | 1 | | | | | | Te onderhouden oppervlakte | are | | | 143,15 | I |
| | | | 3 | | | | | Kwaliteitsniveau B | | | | | |
| | | | | 4 | | | | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen | | | | | |
| | | | | | | | 9 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf | | | | | |
| 240040 | 501501 | | | | | | | Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. | week | 78,00 | V | | |
| | | | | | | | | Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn | | | | | |
| | | | | | | | | Betreft verwijderen fijn zwerfafval uit de haagvoet | | | | | |
| | | 1 | | | | | | Te onderhouden oppervlakte | are | | | 143,15 | I |
| | | | 3 | | | | | Kwaliteitsniveau B | | | | | |
| | | | | 4 | | | | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen | | | | | |
| | | | | | | | 9 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf | | | | | |

| BESTEKS-POST-NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE | DEFICODE 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | OMSCHRIJVING | EEN-HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | | | | | | | **Bloembakken**<br>Hoeveelheden ter inlichting zijn de hoeveelheden areaal per beurt | | | | | |
| 300010 | 514808 | | | | | | | Beheersen onkruid-bloembak.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-onkruid | week | 78,00 | V | | |
| | | 1 | | | | | | Te onderhouden aantal | st | | | 13,00 | I |
| | | | 3 | | | | | Kwaliteitsniveau B | | | | | |
| | | | | 4 | | | | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen | | | | | |
| | | | | | | | 5 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf | | | | | |
| 300020 | 501512 | | | | | | | Beheersen grof zwerfafval-bloembak.<br>Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-zwerfafval grof | week | 78,00 | V | | |
| | | 1 | | | | | | Te onderhouden aantal | st | | | 13,00 | I |
| | | | 3 | | | | | Kwaliteitsniveau B | | | | | |
| | | | | 4 | | | | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen | | | | | |
| | | | | | | | 9 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf | | | | | |
| 300030 | 501502 | | | | | | | Beheersen fijn zwerfafval-bloembak.<br>Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-zwerfafval fijn | week | 78,00 | V | | |
| | | 1 | | | | | | Te onderhouden aantal | st | | | 13,00 | I |
| | | | 3 | | | | | Kwaliteitsniveau B | | | | | |
| | | | | 4 | | | | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen | | | | | |
| | | | | | | | 9 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf | | | | | |

| BESTEKS-POST-NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE | DEFICODE 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | OMSCHRIJVING | EEN-HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | | | | | | | **Gazon**<br>Hoeveelheden ter inlichting zijn de hoeveelheden areaal per beurt | | | | | |
| 40 | | | | | | | | **Maaien** | | | | | |
| 400010 | 512801 | | | | | | | Beheersen grashoogte-gazon.<br>Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. | week | 78,00 | V | | |
| | | 1 | | | | | | Te onderhouden oppervlakte | are | | | 1.195,29 | I |
| | | | 3 | | | | | Kwaliteitsniveau B | | | | | |
| | | | | 4 | | | | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen | | | | | |
| 400020 | 512808 | | | | | | | Beheersen grashoogte rondom obstakels-grasveld. | week | 78,00 | V | | |
| | | 1 | | | | | | Te onderhouden aantal | st | | | 6.600,00 | I |
| | | | 3 | | | | | Kwaliteitsniveau B, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen | | | | | |
| | | | | 4 | | | | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen | | | | | |
| | | | | | | 1 | | Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 | | | | | |
| 400030 | 514423 | | | | | | | Maaien loof van bolgewassen.<br>Betreft maaien van afgestorven loof van bolgewassen in gazon. Tijdstip uitvoering op aanwijs en in overleg met directie. Gerekend is met 1 beurt per jaar. | m2 | 4.000,00 | V | | |
| | | | | | | | 1 | Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentewerf | | | | | |
| 41 | | | | | | | | **Overgroei beplanting en verharding** | | | | | |
| 410010 | 512815 | | | | | | | Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen.<br>Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen beplanting | week | 78,00 | V | | |
| | | 1 | | | | | | Te onderhouden lengte | m | | | 39.538,00 | I |
| | | | 3 | | | | | Kwaliteitsniveau B | | | | | |
| | | | | 4 | | | | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen | | | | | |
| | | | | | | | 5 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf | | | | | |
| 410020 | 511805 | | | | | | | Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.<br>Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding | week | 78,00 | V | | |
| | | 1 | | | | | | Te onderhouden lengte | m | | | 9.884,50 | I |
| | | | 3 | | | | | Kwaliteitsniveau B | | | | | |
| | | | | 4 | | | | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen | | | | | |
| | | | | | | | 5 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf | | | | | |
| 42 | | | | | | | | **Overig** | | | | | |
| 420010 | 512899 | | | | | | | Beheersen molshopen in gras.<br>Betreft het beheersen van molshopen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-molshopen | week | 78,00 | V | | |
| | | | | | | | | Te onderhouden oppervlakte:<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen | are | | | 1.195,29 | I |
| 420020 | 501803 | | | | | | | Beheersen uitwerpselen-gras en kruidachtigen.<br>Betreft het beheersen van uitwerpselen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-uitwerpselen | week | 78,00 | V | | |
| | | 1 | | | | | | Te onderhouden oppervlakte | are | | | 1.195,29 | I |
| | | | 3 | | | | | Kwaliteitsniveau B | | | | | |
| | | | | 4 | | | | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen | | | | | |

| BESTEKS-POST-NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE | DEFICODE 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | OMSCHRIJVING | EEN-HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 9 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf | | | | | |
| 420030 | 501515 | | | | | | | Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. | week | 78,00 | V | | |
| | | | | | | | | Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof | | | | | |
| | | 1 | | | | | | Te onderhouden oppervlakte | are | | | 1.195,29 | I |
| | | | 3 | | | | | Kwaliteitsniveau B | | | | | |
| | | | | 4 | | | | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen | | | | | |
| | | | | | | | 9 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf | | | | | |
| 420040 | 501504 | | | | | | | Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. | week | 78,00 | V | | |
| | | | | | | | | Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn | | | | | |
| | | | | | | | | Grastype: ..... | | | | | |
| | | 1 | | | | | | Te onderhouden oppervlakte | are | | | 1.195,29 | I |
| | | | 3 | | | | | Kwaliteitsniveau B | | | | | |
| | | | | 4 | | | | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen | | | | | |
| | | | | | | | 9 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf | | | | | |
| 420050 | 511806 | | | | | | | Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. | week | 78,00 | V | | |
| | | | | | | | | Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval | | | | | |
| | | | | | | | | Verwijderen blad/ bloesem van grasvelden. | | | | | |
| | | | | | | | | Blad/ bloesem niet in beplantingsvakken blazen | | | | | |
| | | | | | | | | Bladvalperiode: oktober-december | | | | | |
| | | 1 | | | | | | Te onderhouden oppervlakte | are | | | 1.195,29 | I |
| | | | 3 | | | | | Kwaliteitsniveau B | | | | | |
| | | | | 4 | | | | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen | | | | | |
| | | | | | | | 5 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf | | | | | |

| BESTEKS-POST-NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE | DEFICODE 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | OMSCHRIJVING | EEN-HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | | | | | | | **Overige werkzaamheden** | | | | |
| 500010 | 100202 | | | | | | | Uitvoeren inspectie openbare ruimte. | keer | 8,00 | V | |
| | | | | | | | | Betreft de inspectie van de openbare ruimte ten behoeve van besteksposten met een kwaliteitsniveau, welke niet als eenheid 'week' hebben. | | | | |
| | | 1 | | | | | | Betreft inspectie ten behoeve van bestekspostnr(s). 120050, 130020, 221050, 230050, 240020 | | | | |
| | | | 1 | | | | | Frequentie: 1 keer per kwartaal | | | | |
| | | | | 3 | | | | Moment van inspectie ter keuze van de aannemer | | | | |

## 3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

## 01 Algemeen en administratief

### 01 01 Algemene bepalingen

#### 01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

04 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 1567 van 30 januari 2012.

### 01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

#### 01 04 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 01.04 van de Standaard 2025 vindt er prijsindexatie plaats, zie aanbestedingsleidraad.

### 01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

#### 01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

01 In aanvulling op artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2025 verschijnt de eerste betalingstermijn op de tweede maandag na de datum van aanvang van het werk om 12.00 uur. De tweede en volgende termijnen verschijnen steeds vier weken later.

#### 01 06 02 WEEKRAPPORT TBV DECLARATIES

01 In aanvulling op paragraaf 27, lid 1 van de UAV-2012 maakt de aannemer de weekrapporten op. De weekrapporten zodanig samenstellen, dat na de invulling van de vordering en de stand van het werk een redelijke verrekening per termijn plaats kan vinden. In de weekrapporten de in paragraaf 27, lid 1 van de UAV-2012 vermelde aantekeningen opnemen. Verrekening vindt plaats na goedkeuring van de weekrapporten.

### 01 07 ZEKERHEIDSTELLING

#### 01 07 01 WAARDE EN VORM VAN ZEKERHEIDSTELLING

01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2025 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van de schriftelijke opdracht

### 01 08 Bijdragen

#### 01 08 01 RAW-bestek: Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt niet verlangd.

#### 01 08 02 RAW-bestek: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

### 01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

#### 01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV-2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen: diverse werkzaamheden in het openbaar gebied. De werkzaamheden worden in onderling overleg tussen aannemer en directie afgestemd.

### 01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA WERKPLAN FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

#### 01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV-2012, verlangd.

02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV-2012, verlangd omvattende: een plan van aanpak i.v.m. wet natuurbescherming met betrekking op zorgvuldig handelen.

#### 01 13 08 WERKTIJDEN

HFD PAR ART LID

01 De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd binnen de reguliere werktijden van de afdeling Buurt van Duo+: 7.00- 16.45 uur.
02 Indien de aannemer van de genoemde werktijden in lid 01 wenst af te wijken, dient de aannemer 14 dagen van te voren schriftelijke goedkeuring aan de directie te vragen.

## 01 16 VERZEKERINGEN

### 01 16 01 CONSTRUCTION ALL-RISK VERZEKERING

01 Onder verwijzing naar paragraaf 43b, lid 2 van de UAV-2012 zal door de opdrachtgever voor zijn rekening een Construction All-Risk-(CAR)verzekering worden gesloten, waarop alle bij de uitvoering van het werk betrokken partijen zijn meeverzekerd, met uitzondering van leveranciers van bouwmaterialen.
02 Binnen de grenzen van de polis zal de CAR-verzekering vanaf de datum van aanvang van het werk tot het einde van de onderhoudstermijn de navolgende dekking bieden:
a. het werk tegen materiële beschadiging;
b. het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk;
c. schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever.
03 Ongeacht de overige bepalingen biedt de verzekering in elk geval geen dekking voor:
a. Schade aan aannemersmaterieel, zoals gereedschappen, keten, loodsen, kranen, bulldozers;
b. bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn.
04 De aansprakelijkheid van de aannemer voortvloeiende uit de overeenkomst en/of de wet wordt niet gewijzigd of beperkt door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel waaronder mede wordt verstaan de verplichting van de aannemer alle schade te herstellen en het werk volgens de overeenkomst op te leveren.
05 Niet door deze verzekering gedekte schade en van kracht zijnde eigen risico 's komen ten laste van die partij die voor de schade aansprakelijk is.
06 Een kopie van de polis kan na telefonisch verzoek worden ingezien op het gemeentehuis.
07 Onverminderd het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde dienen de aannemer, mede-, en onderaannemers voor eigen rekening zorg te dragen voor de verzekering tegen schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid, met een minimale dekking van € 1,250,00 per schadegeval, die zou kunnen ontstaan door het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.
Werkmaterieel waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dient overeenkomstig de voorschriften van die Wet, alsmede tegen het werkrisico verzekerd te zijn. Niet door een dergelijke verzekering gedekt materieel mag niet bij de uitvoering van het werk worden gebruikt.

## 01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

### 01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2025 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:

15 EUR per struik
80 EUR per m2 gras
100 EUR per M2 kruidenvegetatie.

De omvang van de schade wordt in overleg met toezicht en directie vastgesteld na melding.
02 Het is ten strengste verboden om in de nabijheid van bomen dan wel kroon/wortel projectie bouwstoffen en machines op te slaan in depot.

## 01 20 KWALITEITSBORGING

### 01 20 01 INSPECTIES

01 De opdrachtgever of een daartoe bevoegde onafhankelijke derde kan te allen tijde een beeldkwaliteitscontrole en frequentiecontrole uitvoeren. Van de bevindingen op het gebied van de kwaliteit van de door de aannemer geleverde prestaties, wordt een rapportage opgemaakt, die zowel aan de opdrachtgever als aan de aannemer wordt toegezonden.
02 Kwaliteitscontroles worden verricht op basis van de criteria:
- Kwaliteit: zoals omschreven in dit bestek en de Standaard 2025
- Tijdigheid: een door de aannemer opgesteld algemeen tijdschema conform artikel 01.13.01 van de Standaard 2025
03 Indien uit een beoordelingsrapport blijkt dat een onderdeel of het totaal niet aan de gestelde in het bestek voldoet, dienen de aangetroffen tekortkomingen binnen 5 werkdagen zijn verholpen conform de in het bestek omschreven werkzaamheden of beeldverplichting

## 01 23 COMMUNICATIE

## 01 23 01 BOUWVERGADERINGEN

01 Tijdens de uitvoering zullen 4- wekelijks bouwvergaderingen worden gehouden met de directie, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.
02 De aannemer is verplicht de bouwvergaderingen bij te wonen mits deze tenminste drie dagen van te voren zijn aangekondigd.
03 Van deze bouwvergaderingen zullen door de opdrachtnemer verslagen worden gemaakt, welke zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden ondertekend.

## 01 27 EISEN DUURZAAMHEID MATERIEEL

## 01 27 01 EISEN DUURZAAMHEID VOERTUIGEN

01 Alle in te zetten voertuigen met een bruto gewicht tot 3500 kg die de aannemer op het werk inzet dienen minimaal te voldoen aan emissieklasse Euro V.
02 Alle in te zetten voertuigen met een bruto gewicht hoger dan 3500 kg die de aannemer op het werk inzet dienen minimaal te voldoen aan emissieklasse Euro V.
03 Alle in te zetten mobiele dieselwerktuigen met een variabel toerental moeten minimaal voldoen aan de volgende fasenormen volgens richtlijn 2004/26/EG emn 2005/13/EC:
- 19 kW tot 37 kW vermogen: Fasenorm III-A
- 37 kW tot 56 kW vermogen: Fasenorm III-B
- 56 kW tot 560 kW vermogen: Fasenorm III-B of hoger

04 De aannemer mag afwijken van lid 01 t/m lid 03 van dit artikel indien het voertuig een van onderstaande brandstoffen verbruikt:
- Aardgas;
- Groengas;
- GTL (Gas To Liquid);
- Waterstof;
- Biobrandstoffen conform NTA 8080;
- Biodiesel uit restproducten;
- Een ander aantoonbaar alternatief;

05 Lid 01 t/m lid 04 van dit artikel zijn ook van toepassing op voertuigen van eventuele onderaannemers van de aannemer.
06 Indien de aannemer een voertuig/materieelstuk inzet die een brandstoftype gebruikt genoemd in lid 04 van dit artikel overhandigt de aannemer 10 werkdagen voor inzet bewijs dat de machine/brandstof daadwerkelijk aanwezig is op het werk.
07 Als de aannemer gebruik maakt van de regeling zoals genoemd in lid 06 van dit artikel is hij verplicht elk kwartaal een overzicht aan te leveren van het verbruik van de brandstof.

## 01 27 02 EISEN DUURZAAMHEID GEREEDSCHAPPEN

01 De aannemer is verplicht om te werken met elektrisch aangedreven gereedschappen. De opdrachtgever stelt van de volgende materieelstukken het gebruik van elektrisch aangedreven exemplaren verplicht:
- Kettingzagen met een zaagblad tot 35 cm;
- Stok-kettingzagen;
- Bladblazers (hand en ruggedragen);
- Bosmaaiers t.b.v. het bijmaaien van grasvelden en gazons;
- (stok-) heggescharen.

Behoort bij: P251877-GO

Groenonderhoud Ouder-Amstel

# I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: P251877-GO

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: P251877-GO

Groenonderhoud Ouder-Amstel

# I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

| BESTEKS-POST-NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN-HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Onderhoud boomspiegels en beplantingen niveau A** | | | | | |
| 10 | **Onderhoud boomspiegels** | | | | | |
| 100010 | Beheersen onkruid-boomspiegel. | week | 78,00 | V | | |
| 100020 | Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel. | week | 78,00 | V | | |
| 100030 | Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel. | week | 78,00 | V | | |
| 100040 | Beheersen stamopschot. | week | 78,00 | V | | |
| 100050 | Beheersen wortelopschot. | week | 78,00 | V | | |
| 11 | **Heesters** | | | | | |
| 110010 | Beheersen onkruid-beplanting. | week | 78,00 | V | | |
| 110020 | Beheersen overgroei-heesters. | week | 78,00 | V | | |
| 110030 | Beheersen grof zwerfafval-beplanting. | week | 78,00 | V | | |
| 110040 | Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. | week | 78,00 | V | | |
| 110050 | Snoeien heesters | m2 | 115,80 | V | | |
| 12 | **Bodembedekkers en vaste planten** | | | | | |
| 120010 | Beheersen onkruid-beplanting. | week | 78,00 | V | | |
| 120020 | Beheersen overgroei-bodembedekkers. | week | 78,00 | V | | |
| 120030 | Beheersen grof zwerfafval-beplanting. | week | 78,00 | V | | |
| 120040 | Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. | week | 78,00 | V | | |
| 120050 | Beheersen snoeibeeld-bodembedekkers. | are | 6,48 | V | | |
| 13 | **Hagen** | | | | | |
| 130010 | Beheersen onkruid-beplanting. | week | 78,00 | V | | |
| 130020 | Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. | m | 320,00 | V | | |
| 130030 | Beheersen grof zwerfafval-beplanting. | week | 78,00 | V | | |
| 130040 | Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. | week | 78,00 | V | | |
| 2 | **Onderhoud boomspiegels en beplantingen niveau B** | | | | | |
| 20 | **Onderhoud boomspiegels** | | | | | |
| 200010 | Beheersen onkruid-boomspiegel. | week | 78,00 | V | | |
| 200020 | Beheersen onkruid-boomspiegel. | week | 78,00 | V | | |
| 200030 | Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel. | week | 78,00 | V | | |
| 200040 | Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel. | week | 78,00 | V | | |
| 200050 | Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel. | week | 78,00 | V | | |
| 200060 | Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel. | week | 78,00 | V | | |
| 200070 | Beheersen stamopschot. | week | 78,00 | V | | |
| 200080 | Beheersen wortelopschot. | week | 78,00 | V | | |
| 21 | **Bosplantsoen** | | | | | |
| 210010 | Beheersen onkruid-beplanting. | week | 78,00 | V | | |
| 210020 | Beheersen overgroei-bosplantsoen. | week | 78,00 | V | | |
| 210030 | Beheersen grof zwerfafval-beplanting. | week | 78,00 | V | | |
| 210040 | Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. | week | 78,00 | V | | |
| 22 | **Heesters** | | | | | |
| 220 | **Heesters** | | | | | |
| 220010 | Beheersen onkruid-beplanting. | week | 78,00 | V | | |
| 220020 | Beheersen overgroei-heesters. | week | 78,00 | V | | |
| 220030 | Beheersen grof zwerfafval-beplanting. | week | 78,00 | V | | |
| 220040 | Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. | week | 78,00 | V | | |
| 220050 | Snoeien heesters | m2 | 34.477,80 | V | | |
| 221 | **Rozen** | | | | | |
| 221010 | Beheersen onkruid-beplanting. | week | 78,00 | V | | |
| 221020 | Beheersen overgroei-struikrozen. | week | 78,00 | V | | |
| 221030 | Beheersen grof zwerfafval-beplanting. | week | 78,00 | V | | |

| BESTEKS-POST-NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN-HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221040 | Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. | week | 78,00 | V | | |
| 221050 | Beheersen snoeibeeld-struikrozen. | are | 36,24 | V | | |
| 23 | **Bodembedekkers en vaste planten** | | | | | |
| 230010 | Beheersen onkruid-beplanting. | week | 78,00 | V | | |
| 230020 | Beheersen overgroei-bodembedekkers. | week | 78,00 | V | | |
| 230030 | Beheersen grof zwerfafval-beplanting. | week | 78,00 | V | | |
| 230040 | Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. | week | 78,00 | V | | |
| 230050 | Beheersen snoeibeeld-bodembedekkers. | are | 55,82 | V | | |
| 24 | **Hagen** | | | | | |
| 240010 | Beheersen onkruid-beplanting. | week | 78,00 | V | | |
| 240020 | Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. | m | 12.770,57 | V | | |
| 240030 | Beheersen grof zwerfafval-beplanting. | week | 78,00 | V | | |
| 240040 | Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. | week | 78,00 | V | | |
| 3 | **Bloembakken** | | | | | |
| 300010 | Beheersen onkruid-bloembak. | week | 78,00 | V | | |
| 300020 | Beheersen grof zwerfafval-bloembak. | week | 78,00 | V | | |
| 300030 | Beheersen fijn zwerfafval-bloembak. | week | 78,00 | V | | |
| 4 | **Gazon** | | | | | |
| 40 | **Maaien** | | | | | |
| 400010 | Beheersen grashoogte-gazon. | week | 78,00 | V | | |
| 400020 | Beheersen grashoogte rondom obstakels-grasveld. | week | 78,00 | V | | |
| 400030 | Maaien loof van bolgewassen. | m2 | 4.000,00 | V | | |
| 41 | **Overgroei beplanting en verharding** | | | | | |
| 410010 | Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen. | week | 78,00 | V | | |
| 410020 | Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. | week | 78,00 | V | | |
| 42 | **Overig** | | | | | |
| 420010 | Beheersen molshopen in gras. | week | 78,00 | V | | |
| 420020 | Beheersen uitwerpselen-gras en kruidachtigen. | week | 78,00 | V | | |
| 420030 | Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. | week | 78,00 | V | | |
| 420040 | Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. | week | 78,00 | V | | |
| 420050 | Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. | week | 78,00 | V | | |
| 5 | **Overige werkzaamheden** | | | | | |
| 500010 | Uitvoeren inspectie openbare ruimte. | keer | 8,00 | V | | |
| | **Subtotaal** | | | | | |

| BESTEKS-POST-NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN-HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Transpost subtotaal** | | | | | |
| 9 | **Staartposten** | | | | | |
| 91 | **Eenmalige kosten** | | | | | |
| 919980 | Overige eenmalige kosten | EUR | | N | | |
| 919990 | Korting | EUR | | N | | |
| 92 | **Uitvoeringskosten** | | | | | |
| 929990 | Uitvoeringskosten | EUR | | N | | |
| 93 | **Algemene kosten** | | | | | |
| 939990 | Algemene kosten | EUR | | N | | |
| 94 | **Winst en risico** | | | | | |
| 949990 | Winst en risico | EUR | | N | | |
| | **Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen** | | | | | |
| | Gedaan te | | | | | |
| | De | | | | | |
| | De inschrijver(s), | | | | | |