

Programma van Eisen

Leverantie bomen



Namens de SED organisatie

(Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland)

Zaaknummer: 732955

Datum: 25 maart 2026

Versie: Definitief





Gemeente
Stede Broec



Gemeente
Drechterland

Inhoud

Programma van Eisen	2
Algemene eisen	2
Kwaliteits- en technische eisen bomen	2

Programma van Eisen

Algemene eisen

01. De levering dient te geschieden volgens de door de opdrachtgever aan te leveren plantlijst met aangegeven boomsoorten, maat, hoeveelheden en overige specificaties.
02. De opdrachtnemer draagt volledige zorg voor de levering van bomen, waaronder ten minste is inbegrepen: Het coördineren, bestellen en afroepen van de order bij de kweker en het transport waaronder inbegrepen het laden, vervoeren en lossen.
03. De bestelde bomen dienen te worden afgeleverd op de plaats van verwerking zoals voorafgaand door de opdrachtgever wordt aangegeven.
04. De verplichting tot betaling van geleverde producten ontstaat na acceptatie van de producten en goedkeuring van de kwaliteitstoets door de directie.
05. De opdrachtgever heeft geen verplichting tot afname van (minimum) aantallen.
06. Er geldt geen minimale hoeveelheid per (afroep) order.
07. De opdrachtgever dient een offerte binnen tien werkdagen na opdracht te ontvangen, tenzij dit in de minicompetitie of offerteaanvraag anders is aangegeven.
08. De offerte betreft enkel eenheidsprijzen voor de daadwerkelijke levering van bomen. Overige kosten zoals transportkosten etc. dienen bij bestekpostnr. 112010 van de RAW-raamovereenkomst te zijn inbegrepen.
09. De opdrachtnemer moet de opgegeven bestelling binnen zeven dagen na afroep kunnen leveren, tenzij anders wordt aangegeven.
10. De opdrachtnemer dient zelfstandig te kunnen lossen, tenzij anders is overeengekomen. Schade die ontstaat tijdens het transport en/of laden en lossen is voor rekening van de opdrachtnemer.
11. De opdrachtnemer beschikt over voldoende opslagruimte om geplaatste orders bij "onplantbaar" weer (regen, vorst, overige belemmerende weersomstandigheden) tijdelijk op te slaan in een voor opslag van bomen geschikte, geconditioneerde ruimte. Hiervoor kunnen geen extra kosten in rekening worden gebracht.

Kwaliteits- en technische eisen bomen

12. Te leveren bomen dienen minimaal te voldoen aan de kwaliteitseisen die omschreven zijn in de meest recente versie "Kwaliteitsnormen en omschrijvingen van Boomkwekerijproducten", uitgegeven door de Raad van Boomkwekerijproducten. Ook is hoofdstuk 5 uit het Handboek Bomen 2022 op de leverantie van bomen van toepassing. Het Handboek Bomen prevaleert bij tegenstrijdigheden aan de Kwaliteitsnormen en omschrijvingen van Boomkwekerijproducten.
13. Op de te leveren bomen zijn de Handelsvoorwaarden voor Boomkwekerij in Nederland (HBN 2020) van toepassing.
14. Iedere boom dient voor aflevering apart gelabeld te worden o.v.v. minimaal de volgende gegevens:
 - Boom ID-nummer (aangeleverd door opdrachtgever)
 - Afkorting betreffende gemeente (STB/ENK/DRL)
 - Boomsoort - Maat - Straatnaam van de plantlocatie
 - Datum en tijdstip van transport
 - Datum van aflevering

-
15. Naast en/of aanvullend op punt 12 en 13 stelt de opdrachtgever minimaal de volgende voorwaarden aan het te leveren plantmateriaal:
- Minimaal 4 gesteltakken met gezonde aanhechting;
 - Een rechtdoorgaane spil;
 - Geen te dikke taken;
 - Geen tak- en stam beschadigingen;
 - Geen 'klik' (restant dubbele top)
 - Geen snoeiwonden groter dan \varnothing 20 mm;
 - Snoeiwonden moeten grotendeels overgroeid zijn;
 - Geen elleboogtakken of dubbele top;
 - Geen plakoksels en/of zuigers;
 - Geen dood en/of gebroken hout;
 - De stamlengte is maximaal 30x de stamomvang (gemeten op 1m hoogte boven wortel/ kluithals) gemeten over de lengte wortelhals tot halve topscheut.
 - Het wortelgestel of wortelkluit is minimaal 4x de stamomvang (gemeten op 1m hoogte boven wortel/kluithals).
 - Bij kluitbomen: Stevig in ijzeren net, geen wortels zichtbaar door jute net, wortelhals niet afgekneld door gegalvaniseerd draad.
 - Bij wortelbomen: Genoeg haarwortels, geen gebroken/gescheurde/wurgende wortels aanwezig, volledig afgedekt middels jute of stevig plastic zakken tegen uitdroging leveren.
-
16. Voor Cultivar bomen (lepen en Lindes) geldt:
Deze bomen dienen op eigen onderstam/ wortel te zijn gekweekt (niet geënt, niet geoculeerd). Vermeerdering uitsluitend door stek.
-
17. Voor lepen die resistent dienen te zijn geldt:
1. Ras: Alleen rassen zijn toegestaan met aantoonbare resistentie tegen *Ophiostoma novo-ulmi* (lepziekte)
 2. Vermeerderingsmethode: De bomen dienen op eigen wortel te zijn gekweekt (niet geënt). Vermeerdering uitsluitend door stek, of micropropagatie.
 3. Kwaliteit: Gezond (uniform plantmateriaal), vrij van ziekten en plagen, fijn vertakt wortelgestel en geen opslag op de stamvoet.
 4. Documentatie: Aantoonbare herkomstregistratie en resistentieverklaring van het geleverde ras.
-
18. De te leveren bomen moeten voldoende verpakt/ beschermd zijn om schade door transport, weers- en/of andere omstandigheden te voorkomen.
-
19. Na afroep en voor aanplant worden de bomen op de kenmerken volgens de gestelde kwaliteitseisen getoetst door de directie of een door de directie in te schakelen deskundige. Hierbij heeft de directie het recht om bomen af te keuren op beschadigingen, ziektes of andere afwijkingen. Afgekeurde bomen dienen vervangen te worden door nieuwe exemplaren en binnen vijf werkdagen opnieuw te worden geleverd. Eventuele kosten ontstaan door het niet correct leveren van het gevraagde zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
-