

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE UITHOORN & OUDER-AMSTEL

Besteknr. P251877-MS

Projectnaam: Maaien en schouwen Uithoorn & Ouder-Amstel 2026-2027

Status: Definitief NVI

Datum: mei 2026

Opgesteld door: Smit Groenadvies

Akkoord: DUO+

<b>Deel 1. Algemeen</b>	<b>1</b>
01 Opdrachtgever	2
02 Directie	2
03 Locatie	2
04 Algemene beschrijving	2
05 Tijdsbepaling	2
06 Onderhoudstermijn	2
07 Kwaliteitsborging	2
08 Voertaal	2
09 Social return	2
<b>Deel 2.1. Algemene gegevens</b>	<b>3</b>
01 Tekeningen	4
02 Peilen en hoofdafmetingen	4
03 Kwaliteitsborging	4
04 Bijlagen	4
05 Adres	4
<b>Deel 2.2. Nadere beschrijving</b>	<b>5</b>
1 Maaien en Schouwen Uithoorn	7
10 Voorbereidende werkzaamheden	7
11 Onderhoud bermen	7
110 Maaien uitzichthoeken	7
111 Maaien 1e meter bermen, 1x per jaar	8
112 Maaien bermen 1x per jaar	8
113 Maaien bermen 2x per jaar	8
1130 Maaien en afvoeren	8
114 Maaien + zuigen bermen 2x per jaar	8
12 Natuurvriendelijke oevers	9
13 Onderhoud rietkragen	9
14 Onderhoud sloten(kanten)	9
15 Verkeersmaatregelen	9
16 Bijkomende werkzaamheden	10
2 Maaien en Schouwen Ouder-Amstel	11
20 Voorbereidende werkzaamheden	11
21 Onderhoud bermen	11
210 Maaien 1e meter bermen, 1x per jaar	11
211 Maaien bermen 2x per jaar	12
2110 Maaien en afvoeren	12
212 Onderhoud bermen 4x per jaar	12
2120 Maaien bermen 4x per jaar	12
22 Onderhoud rietkragen	12
23 Onderhoud sloten(kanten)	13
24 Verkeersmaatregelen	13
25 Bijkomende werkzaamheden	13
<b>Deel 3. Bepalingen</b>	<b>14</b>
01 Algemeen en administratief	15
01 01 Algemene bepalingen	15
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	15
01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	15
01 07 ZEKERHEIDSTELLING	15
01 08 Bijdragen	15
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN	15
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA WERKPLAN FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	16
01 16 VERZEKERINGEN	16
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	16
01 20 KWALITEITSBORGING	17
01 23 COMMUNICATIE	17
01 27 EISEN DUURZAAMHEID MATERIEEL	17

## **1. ALGEMEEN**

**01 Opdrachtgever**

Het college van Burgemeester en wethouders van Uithoorn & Ouder-Amstel

**02 Directie**

De directie zal worden gevoerd door een vertegenwoordiger van uitvoeringsorganisatie DUO+.

**03 Locatie**

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de gemeente Uithoorn & Ouder-Amstel

**04 Algemene beschrijving**

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. het maaien van bermen en taluds.
- b. het op rillen zetten en afvoeren van het vrijgekomen maaisel
- c. het schonen van watergangen.
- d. het afvoeren van maaisel uit de watergang.

**05 Tijdsbepaling**

Zie aanbestedingsleidraad

**06 Onderhoudstermijn**

De onderhoudstermijn, als bedoeld in de UAV paragraaf 11 lid 1 is niet van toepassing.

**07 Kwaliteitsborging**

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de standaard 2025

**08 Voertaal**

Voor alle vormen van overleg en correspondentie met betrekking tot dit werk is Nederlands de voertaal.

**09 Social return**

De onderhavige opdracht is door de opdrachtgever aangemerkt als opdracht voor toepassing van Social Return, met het oogmerk werkgelegenheid en/of leerwerkplekken te creëren voor (een van) de in de bijlage Social Return genoemde doelgroepen. De inschrijver is gedurende de gehele looptijd van deze opdracht verplicht 2% van de aanneemsom in te zetten ten behoeve van het realiseren van Social Return. Door in te schrijven op deze opdracht verklaart inschrijver zich akkoord met de toepassing van Social Return. Zie voor verdere voorwaarden de bijlage Social Return van dit bestek.

## **2. BESCHRIJVING**

### **2.1. ALGEMENE GEGEVENS**

**01 Tekeningen**

Zie bijlage.

**02 Peilen en hoofdafmetingen**

De hoofdafmetingen en peilen zijn, voor zover van toepassing, weergegeven op de bestekstekeningen.

**03 Kwaliteitsborging**

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.13.02 van de Standaard 2025.

**04 Bijlagen**

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijfstaat
- Inschrijfbiljet
- V&G plan
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument
- Bijlage Social Return
- Gedragscode Stadswerk soortenbescherming gemeenten 2025

**05 Adres**

Gemeentewerf Ouder-Amstel  
Ambachtenstraat 84  
1191 JN Ouderkerk aan de Amstel

Gemeentewerf Uithoorn  
Industrieweg 25  
1422 AH Uithoorn

## **2.2. NADERE BESCHRIJVING**

**01 Verklaring van de hierna volgende staat**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

**02 Kenmerk resultaatsverplichting**

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

**03 Hoeveelheid ter inlichting**

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

**04 Grenzen van de situering**

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
1							<b>Maaien en Schouwen Uithoorn</b>			
10							<b>Vorbereidende werkzaamheden</b>			
100010	640101						Inventariseren fauna, verkennend. Betreft verkennende inventarisatie naar aanwezige fauna in te maaien bermen, rietkragen en te sloten watergangen Uitvoeren voor elke maaibeurt Resultaten vastleggen in rapportage en overhandigen aan directie.	keer	12,00 V	
100020	645001						Inventariseren flora. Betreft verkennende inventarisatie naar aanwezige flora in te maaien bermen. Uitvoeren voor elke maaibeurt Resultaten vastleggen in rapportage en overhandigen aan directie.	keer	12,00 V	
100030	640602						Toepassen maatregelen bescherming fauna Betreft toepassen maatregelen naar aanleiding van inventarisatie volgens bestekspostnr. 100010 Maatregelen overeenkomstig Gedragscode soortenbescherming gemeenten Stadswerk 2025 Maatregelen op of in: te maaien bermen Oppervlak gebied te treffen maatregelen: 1000 m2 Taluds: 1 : 2 1 Niet gefaseerd uitvoeren	EUR		N
100040	640604						Toepassen maatregelen bescherming waterfauna Betreft toepassen maatregelen naar aanleiding van inventarisatie volgens bestekspostnr, 100010 Maatregelen overeenkomstig: Gedragscode soortenbescherming gemeenten Stadswerk 2025 Maatregelen bij: te sloten watergangen of te maaien rietkragen Oppervlakte water(en) te treffen maatregelen: tot 5000 m2 Water(en) 0 - 25% begroeid Begroeiing: riet 1 Niet gefaseerd uitvoeren	EUR		N
100050	645302						Toepassen maatregelen bescherming flora Betreft toepassen maatregelen naar aanleiding van inventarisatie volgens bestekspostnr. 100020 Maatregelen en voorzieningen overeenkomstig: Gedragscode soortenbescherming gemeenten Stadswerk 2025 Oppervlakte water(en) te treffen maatregelen: tot 5000 m2 Water(en) 0 - 25% begroeid Begroeiing: riet 2 Oever 0 - 25% begroeid Begroeiing: riet 1 Niet gefaseerd uitvoeren	EUR		N
11							<b>Onderhoud bermen</b>			
110							<b>Maaien uitzichthoeken</b> Betreft maaien van uitzichthoeken 1x per jaar. Uitvoeren in week 15, in overleg/ op aanwijs van directie.			
110010	512501						Maaien bermen en taluds. Betreft het maaien van uitzichthoeken in week 15. inclusief maaien rond obstakels en langs randen. Te maaien uitzichthoeken op tekening aangegeven.	are	184,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
111			2				Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 per jaar 1 Vrijgekomen maaisel laten liggen			
			2				<b>Maaien 1e meter bermen, 1x per jaar</b> Betreft klepelen van de 1e meter van alle bermen in de gemeente Uithoorn. Frequentie 1x per jaar, uitvoering in overleg met de directie.			
111010	512501						Maaien bermen en taluds. Betreft klepelen van 1e meter van alle te maaien bermen. Incl. bijmaaien rondom obstakels.	are	2.254,88 V	
			2				Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 1 Vrijgekomen maaisel laten liggen			
112			2				<b>Maaien bermen 1x per jaar</b> Betreft 1 beurt per jaar over de looptijd van het bestek Tijdstip uitvoering in overleg met directie. Bij bermen langs watergangen maaien tot waterlijn. Hoeveelheidsresultaatverplichting is hoeveelheid over de looptijd van het bestek.			
112010	512501						Maaien bermen en taluds. Betreft maaien van bermen en taluds, maaiwijze: maaien en afvoeren. Situatie volgens tekening. inclusief maaien van randen en langs obstakels.	are	75,40 V	
			1				Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar Verhoef B.V. te Mijdrecht. Stortkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.			
113			2				<b>Maaien bermen 2x per jaar</b> Betreft 2 beurten per jaar over de looptijd van het bestek 1e maaibeurt vanaf week 25, 2e maaibeurt vanaf week 41. Bij bermen langs watergangen maaien tot waterlijn. Hoeveelheidsresultaatverplichting is hoeveelheid over de looptijd van het bestek			
1130							<u>Maaien en afvoeren</u>			
113010	512501						Maaien bermen en taluds. Betreft maaien van bermen en taluds, maaiwijze: maaien en afvoeren. Situatie volgens tekening, inclusief maaien van randen en langs obstakels	are	22.008,56 V	
			1				Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 x per jaar 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar Verhoef B.V. te Mijdrecht. Stortkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.			
114			2				<b>Maaien + zuigen bermen 2x per jaar</b>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
114010	512501						Maaien bermen en taluds. Betreft het maaien & zuigen van bermen op aanwijs van directie Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maai beurten: 2 per jaar periode van uitvoering in overleg met directie 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Verhoef B.V. te Mijdrecht. Stortkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.	are	456,70 V	
12			2				<b>Natuurvriendelijke oevers</b> Betreft 1 beurt per jaar. Tijdstip uitvoering in overleg met directie. Hoeveelheidsresultaatverplichting is hoeveelheid over looptijd van het bestek.			
120010	511501						Maaien bermen en taluds. Betreft maaien van natuurvriendelijke oevers. Situering volgens tekening. Ecologisch beheer Langs een watergang Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maai beurten: 1 x per jaar 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Verhoef B.V. te Mijdrecht. Stortkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.	are	162,22 V	
13			1				<b>Onderhoud rietkragen</b> Betreft maaien van rietkragen en afvoeren van vrijgekomen maaisel. Betreft 1 beurt per jaar over de looptijd van het bestek. Uitvoeren 1e maaibeurt in week 8 Hoeveelheidsresultaatverplichting is de hoeveelheid over looptijd gehele bestek.			
130010	511507						Maaien rietvegetatie. Betreft maaien van rietvegetatie, inclusief maaien van randen. Gerekend is met een breedte van 1.5 m. Situatie volgens tekening. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 Vegetatievorm: rietachtig; op natte ondergrond Aantal maai beurten: 1 x per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar Verhoef B.V. te Mijdrecht. Storkosten voor rekening opdrachtgever.	are	1.750,00 V	
14			1				<b>Onderhoud sloten(kanten)</b> Gerekend is met 1 beurt per jaar gedurende de looptijd van het bestek. Uitvoering in najaar, na laatste maaibeurt. Hoeveelheidsresultaatverplichting is de hoeveelheid over looptijd gehele bestek.			
140010	511404						Uitmaaien nat profiel van watergang. Aantal maai beurten: 1x per jaar Ecologisch beheer Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: divers 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar Verhoef B.V. te Mijdrecht. Storkosten zijn voor rekening van opdrachtgever.	m	110.996,00 V	
15			1				<b>Verkeersmaatregelen</b>			
150010	620102						Toepassen afzetting op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	EUR		N



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
2							<b>Maaien en Schouwen Ouder-Amstel</b>			
20							<b>Vorbereidende werkzaamheden</b>			
200010	640101						Inventariseren fauna, verkennend. Betreft verkennende inventarisatie naar aanwezige fauna in te maaien bermen, rietkragen en te sloten watergangen Uitvoeren voor elke maaibeurt Resultaten vastleggen in rapportage en overhandigen aan directie.	keer	12,00 V	
200020	645001						Inventariseren flora. Betreft verkennende inventarisatie naar aanwezige flora in te maaien bermen. Uitvoeren voor elke maaibeurt Resultaten vastleggen in rapportage en overhandigen aan directie.	keer	12,00 V	
200030	640602						Toepassen maatregelen bescherming fauna Betreft toepassen maatregelen naar aanleiding van inventarisatie volgens bestekspostnr. 200010 Maatregelen overeenkomstig Gedragscode soortenbescherming gemeenten Stadswerk 2025 Maatregelen op of in: te maaien bermen Oppervlak gebied te treffen maatregelen: 1000 m2 Taluds: 1 : 2 1 Niet gefaseerd uitvoeren	EUR		N
200040	640604						Toepassen maatregelen bescherming waterfauna Betreft toepassen maatregelen naar aanleiding van inventarisatie volgens bestekspostnr, 200010 Maatregelen overeenkomstig: Gedragscode soortenbescherming gemeenten Stadswerk 2025 Maatregelen bij: te sloten watergangen of te maaien rietkragen Oppervlakte water(en) te treffen maatregelen: tot 5000 m2 Water(en) 0 - 25% begroeid Begroeiing: riet 1 Niet gefaseerd uitvoeren	EUR		N
200050	645302						Toepassen maatregelen bescherming flora Betreft toepassen maatregelen naar aanleiding van inventarisatie volgens bestekspostnr. 200020 Maatregelen en voorzieningen overeenkomstig: Gedragscode soortenbescherming gemeenten Stadswerk 2025 Oppervlakte water(en) te treffen maatregelen: tot 5000 m2 Water(en) 0 - 25% begroeid Begroeiing: riet 2 Oever 0 - 25% begroeid Begroeiing: riet 1 Niet gefaseerd uitvoeren	EUR		N
21							<b>Onderhoud bermen</b>			
210							<b>Maaien 1e meter bermen, 1x per jaar</b> Betreft klepelen van de 1e meter van alle bermen in de gemeente Ouder-Amstel. Frequentie 1x per jaar, uitvoering in overleg met de directie.			
210010	512501						Maaien bermen en taluds. Betreft klepelen van 1e meter van alle te maaien bermen. Incl. bijmaaien rondom obstakels.	are	1.115,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
211		2					Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maibeurten: 1 1 Vrijgekomen maaisel laten liggen			
		2								
			1							
				1						
					1					
						1				
							<b>Maaien bermen 2x per jaar</b> Betreft 2 beurten per jaar over de looptijd van het bestek 1e maaibeurt vanaf week 25, 2e maaibeurt vanaf week 41. Bij bermen langs watergangen maaien tot waterlijn. Hoeveelheidsresultaatverplichting is hoeveelheid over de looptijd van het bestek			
2110							<u>Maaien en afvoeren</u>			
211010	512501						Maaien bermen en taluds. Betreft maaien van bermen en taluds, maaiwijze: maaien en afvoeren. Situatie volgens tekening, inclusief maaien van randen en langs obstakels	are	4.329,24	V
			1				Ecologisch beheer			
				2			Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
					1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
						2	Aantal maibeurten: 2 x per jaar			
						5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Verhoef B.V. te Mijdrecht. Stortkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.			
212							<b>Onderhoud bermen 4x per jaar</b>			
2120							<u>Maaien bermen 4x per jaar</u> Betreft maaien van bermen in Ronde Hoep & Binnenweg. Frequentie 4x per jaar, alleen de 1e meter, tijdstip uitvoering in overleg met de directie. Hoeveelheidsresultaatbepaling is de hoeveelheid over gehele looptijd van het bestek.			
212010	512501						Maaien bermen en taluds. Betreft maaien van bermen conform beheerteekening. Alleen de 1e meter van de bermen maaien. Situatie volgens tekening. Incl. bijmaaien rondom obstakels.	are	3.342,16	V
			2				Standaard beheer			
				2			Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
					1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
						4	Aantal maibeurten: 4x per jaar			
						1	Vrijgekomen maaisel laten liggen			
22							<b>Onderhoud rietkragen</b> Betreft maaien van rietkragen en afvoeren van vrijgekomen maaisel. Betreft 1 beurt per jaar over de looptijd van het bestek. Uitvoeren 1e maaibeurt in week 8 Hoeveelheidsresultaatverplichting is de hoeveelheid over looptijd gehele bestek.			
220010	511507						Maaien rietvegetatie. Betreft maaien van rietvegetatie, inclusief maaien van randen. Gerekend is met een breedte van 1.5 m. Situatie volgens tekening.	are	10,62	V
					1		Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2			
						8	Vegetatievorm: rietachtig; op natte ondergrond			
						1	Aantal maibeurten: 1 x per jaar			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
23							1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar Verhoef B.V. te Mijdrecht. Storkosten voor rekening opdrachtgever.		
								<b>Onderhoud sloten(kanten)</b> Gerekend is met 1 beurt per jaar gedurende de looptijd van het bestek. Uitvoering in najaar, na laatste maaibeurt. Hoeveelheidsresultaatverplichting is de hoeveelheid over looptijd gehele bestek.		
230010	511404							Uitmaaieren nat profiel van watergang. Aantal maaibeurten: 1x per jaar Ecologisch beheer Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: divers	m	17.068,00 V
		1								
				4				9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar Verhoef B.V. te Mijdrecht. Storkosten zijn voor rekening van opdrachtgever.		
24								<b>Verkeersmaatregelen</b>		
240010	620102							Toepassen afzetting op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Voor uit te voeren werkzaamheden. Stationaire afzetting volgens CROW publicatie 96b Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h	EUR	N
		9						2 Met materiaal van de aannemer		
			3							
240020	620104							Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden. Voor uit te voeren werkzaamheden. Stationaire afzetting volgens CROW publicatie 96b	EUR	N
		9						2 Met materiaal van de aannemer		
240030	620105							Toepassen rijdende afzetting. Voor uit te voeren werkzaamheden Afzettingen volgens CROW publicatie 96b Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h	EUR	N
		9						2 Met materiaal van de aannemer		
			3							
25								<b>Bijkomende werkzaamheden</b>		
250010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verwijderen grof en fijn zwerfafval uit te maaien bermen. Werkzaamheden gelijktijdig uitvoeren met inventarisatie flora- en fauna volgens bestekspostnr. 200010 en 200020. Betreft: onverhard terrein	are	8.786,40 V
		2						Verwijderen grof en fijn zwerfafval		
			3					In te maaien bermen		
				9				9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentewerf.		

### **3. BEPALINGEN**

HFD PAR ART LID

**01 Algemeen en administratief****01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.  
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).  
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).
- 04 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 1567 van 30 januari 2012.

**01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING****01 04 01 ALGEMEEN**

- 01 In aanvulling op artikel 01.04 van de Standaard 2025 vindt er prijsindexatie plaats. Manier van indexatie staat omschreven in aanbestedingsleidraad.

**01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES****01 06 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 In aanvulling op artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2025 verschijnt de betalingstermijn direct na het opleveren van de deelopdracht.
- 02 Declaraties met daarop aangegeven het order-, bestek-, c.q. werkomschrijvings- of prijsopgavenr., dienstjaar, de omschrijving van het werk alsmede de desbetreffende afdeling in tweevoud indienen bij:

Gemeente Uithoorn  
Postbus 8  
1420 AA Uithoorn

Gemeente Ouder-Amstel  
Postbus 35  
1190 AA Ouderkerk aan de Amstel

Een kopie van de declaratie dient te worden ingediend bij de directie van het werk.

**01 06 02 WEEKRAPPORT TBV DECLARATIES**

- 01 In aanvulling op paragraaf 27, lid 1 van de UAV-2012 maakt de aannemer de weekrapporten op. De weekrapporten zodanig samenstellen, dat na de invulling van de vordering en de stand van het werk een redelijke verrekening per termijn plaats kan vinden. In de weekrapporten de in paragraaf 27, lid 1 van de UAV-2012 vermelde aantekeningen opnemen. Verrekening vindt plaats na goedkeuring van de weekrapporten.

**01 07 ZEKERHEIDSTELLING****01 07 01 WAARDE EN VORM VAN ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2025 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van de schriftelijke opdracht

**01 08 Bijdragen****01 08 01 RAW-bestek: Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt niet verlangd.

**01 08 02 RAW-bestek: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving**

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

**01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN****01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV-2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen: diverse werkzaamheden in het openbaar gebied. De werkzaamheden

HFD PAR ART LID

worden in onderling overleg tussen aannemer en directie afgestemd.

**01 11 02 COÖRDINATIE**

- 01 In afwijking op paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 2012 geschiedt de coördinatie van de in elkaar grijpende werken door de aannemer.

**01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA WERKPLAN FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN****01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV-2012, verlangd.  
02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV-2012, verlangd omvattende: een plan van aanpak i.v.m. wet natuurbescherming met betrekking op zorgvuldig handelen.

**01 13 08 WERKTIJDEN**

- 01 De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd binnen de reguliere werktijden van de afdeling Buurt van Duo+: 7.00- 16.45 uur.  
02 Indien de aannemer van de genoemde werktijden in lid 01 wenst af te wijken, dient de aannemer 14 dagen van te voren schriftelijke goedkeuring aan de directie te vragen.

**01 16 VERZEKERINGEN****01 16 01 CONSTRUCTION ALL-RISK VERZEKERING**

- 01 Onder verwijzing naar paragraaf 43b, lid 2 van de UAV-2012 zal door de opdrachtgever voor zijn rekening een Construction All-Risk-(CAR)verzekering worden gesloten, waarop alle bij de uitvoering van het werk betrokken partijen zijn meeverzekerd, met uitzondering van leveranciers van bouwmaterialen.  
02 Binnen de grenzen van de polis zal de CAR-verzekering vanaf de datum van aanvang van het werk tot het einde van de onderhoudstermijn de navolgende dekking bieden:  
a. het werk tegen materiële beschadiging;  
b. het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk;  
c. schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever.  
03 Ongeacht de overige bepalingen biedt de verzekering in elk geval geen dekking voor:  
a. Schade aan aannemersmaterieel, zoals gereedschappen, keten, loodsen, kranen, bulldozers;  
b. bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn.  
04 De aansprakelijkheid van de aannemer voortvloeiende uit de overeenkomst en/of de wet wordt niet gewijzigd of beperkt door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel waaronder mede wordt verstaan de verplichting van de aannemer alle schade te herstellen en het werk volgens de overeenkomst op te leveren.  
05 Niet door deze verzekering gedekte schade en van kracht zijnde eigen risico 's komen ten laste van die partij die voor de schade aansprakelijk is.  
06 Een kopie van de polis kan na telefonisch verzoek worden ingezien op het gemeentehuis.  
07 Onverminderd het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde dienen de aannemer, mede-, en onderaannemers voor eigen rekening zorg te dragen voor de verzekering tegen schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid, met een minimale dekking van € 1,250,00 per schadegeval, die zou kunnen ontstaan door het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.  
Werkmaterieel waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dient overeenkomstig de voorschriften van die Wet, alsmede tegen het werkrisico verzekerd te zijn. Niet door een dergelijke verzekering gedekt materieel mag niet bij de uitvoering van het werk worden gebruikt.

**01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE****01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2025 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:

15 EUR per struik  
80 EUR per m2 gras  
100 EUR per M2 kruidenvegetatie.

De omvang van de schade wordt in overleg met toezicht en directie vastgesteld na melding.

- 02 Het is ten strengste verboden om in de nabijheid van bomen dan wel kroon/wortel projectie bouwstoffen en machines op te slaan in depot.  
03 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding bij lichte beschadiging aan bomen: € 500,- per boom per geval.

HFD PAR ART LID

Bij matige en zware schade wordt de schadevergoeding bepaald conform de richtlijnen van de NVTB. Het herstellen van de schade en de schadevergoeding komt voor rekening van de Opdrachtnemer.

- 04 In de nabijheid van bomen moet er gewerkt worden conform de bijlage "Werken rond bomen".
- 05 De aannemer verplicht zich binnen de werkgrenzen, of op daartoe aangewezen depotlocaties aangegeven op de definitieve tekeningen of in overleg met de directie, stambescherming toe te passen op alle boomvormers. Mocht er schade optreden bij het niet correct uitvoeren of toepassen van de stambescherming, dan is de schade omschreven in de aanvulling van paragraaf 01.18.01 lid 5 van de standaard 2020 voor rekening van de aannemer. De daarbij behorende taxatiekosten of vervangingskosten vallen hierbij onder de verantwoording van de aannemer.

## **01 20 Kwaliteitsborging**

### **01 20 01 Inspecties**

- 01 De opdrachtgever of een daartoe bevoegde onafhankelijke derde kan te allen tijde een beeldkwaliteitscontrole en frequentiecontrole uitvoeren. Van de bevindingen op het gebied van de kwaliteit van de door de aannemer geleverde prestaties, wordt een rapportage opgemaakt, die zowel aan de opdrachtgever als aan de aannemer wordt toegezonden.
- 02 Kwaliteitscontroles worden verricht op basis van de criteria:
- Kwaliteit: zoals omschreven in dit bestek en de Standaard 2025
  - Tijdigheid: een door de aannemer opgesteld algemeen tijdschema conform artikel 01.13.01 van de Standaard 2025
- 03 Indien uit een beoordelingsrapport blijkt dat een onderdeel of het totaal niet aan de gestelde in het bestek voldoet, dienen de aangetroffen tekortkomingen binnen 5 werkdagen zijn verholpen conform de in het bestek omschreven werkzaamheden of beeldverplichting

## **01 23 Communicatie**

### **01 23 01 Bouwvergaderingen**

- 01 Tijdens de uitvoering zullen 4- wekelijks bouwvergaderingen worden gehouden met de directie, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.
- 02 De aannemer is verplicht de bouwvergaderingen bij te wonen mits deze tenminste drie dagen van te voren zijn aangekondigd.
- 03 Van deze bouwvergaderingen zullen door de opdrachtnemer verslagen worden gemaakt, welke zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden ondertekend.

## **01 27 Eisen duurzaamheid materieel**

### **01 27 01 Eisen duurzaamheid voertuigen**

- 01 Alle in te zetten voertuigen met een bruto gewicht tot 3500 kg die de aannemer op het werk inzet dienen minimaal te voldoen aan emissieklasse Euro V.
- 02 Alle in te zetten voertuigen met een bruto gewicht hoger dan 3500 kg die de aannemer op het werk inzet dienen minimaal te voldoen aan emissieklasse Euro V.
- 03 Alle in te zetten mobiele dieselwerktuigen met een variabel toerental moeten minimaal voldoen aan de volgende fasenormen volgens richtlijn 2004/26/EG en 2005/13/EC:
- 19 kW tot 37 kW vermogen: Fasenorm III-A
  - 37 kW tot 56 kW vermogen: Fasenorm III-B
  - 56 kW tot 560 kW vermogen: Fasenorm III-B of hoger
- 04 De aannemer mag afwijken van lid 01 t/m lid 03 van dit artikel indien het voertuig een van onderstaande brandstoffen verbruikt:
- Aardgas;
  - Groengas;
  - GTL (Gas To Liquid);
  - Waterstof;
  - Biobrandstoffen conform NTA 8080;
  - Biodiesel uit restproducten;
  - Een ander aantoonbaar alternatief;
- 05 Lid 01 t/m lid 04 van dit artikel zijn ook van toepassing op voertuigen van eventuele onderaannemers van de aannemer.
- 06 Indien de aannemer een voertuig/materieelstuk inzet die een brandstoftype gebruikt genoemd in lid 04 van dit artikel overhandigt de aannemer 10 werkdagen voor inzet bewijs dat de machine/brandstof daadwerkelijk aanwezig is op het werk.
- 07 Als de aannemer gebruik maakt van de regeling zoals genoemd in lid 06 van dit artikel is hij verplicht elk kwartaal een overzicht aan te leveren van het verbruik van de brandstof.

### **01 27 02 Eisen duurzaamheid gereedschappen**

- 01 De aannemer is verplicht om te werken met elektrisch aangedreven gereedschappen. De opdrachtgever stelt van de

HFD PAR ART LID

volgende materieelstukken het gebruik van elektrisch aangedreven exemplaren verplicht:

- Bladblazers (hand en ruggedragen);
- Bosmaaiers t.b.v. het bijmaaien van grasvelden en gazons;

Behoort bij: P251877-MS

Maaien en Schouwen

## I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:  
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:  
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:  
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: P251877-MS

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)  
(functie)

B) (handtekening)

(naam)  
(functie)

C) (handtekening)  
(naam)  
(functie)

Behoort bij: P251877-MS

Maaien en Schouwen

## I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:

B)  
gevestigd te:

C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>Maaien en Schouwen Uithoorn</b>				
10	<b>Vorbereidende werkzaamheden</b>				
100010	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	12,00	V	
100020	Inventariseren flora, verkennend.	keer	12,00	V	
100030	Toepassen maatregelen bescherming fauna.	EUR		N	
100040	Toepassen maatregelen bescherming waterfauna.	EUR		N	
100050	Toepassen maatregelen bescherming flora.	EUR		N	
11	<b>Onderhoud bermen</b>				
110	<b>Maaien uitzichthoeken</b>				
110010	Maaien bermen en taluds.	are	184,00	V	
111	<b>Maaien 1e meter bermen, 1x per jaar</b>				
111010	Maaien bermen en taluds.	are	2.254,88	V	
112	<b>Maaien bermen 1x per jaar</b>				
112010	Maaien bermen en taluds.	are	75,40	V	
113	<b>Maaien bermen 2x per jaar</b>				
1130	<u>Maaien en afvoeren</u>				
113010	Maaien bermen en taluds.	are	22.008,56	V	
114	<b>Maaien + zuigen bermen 2x per jaar</b>				
114010	Maaien bermen en taluds.	are	456,70	V	
12	<b>Natuurvriendelijke oevers</b>				
120010	Maaien bermen en taluds.	are	162,22	V	
13	<b>Onderhoud rietkragen</b>				
130010	Maaien rietvegetatie.	are	1.750,00	V	
14	<b>Onderhoud sloten(kanten)</b>				
140010	Uitmaaieren nat profiel van watergang.	m	110.996,00	V	
15	<b>Verkeersmaatregelen</b>				
150010	Toepassen afzetting op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	EUR		N	
150020	Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
150030	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
16	<b>Bijkomende werkzaamheden</b>				
160010	Verwijderen zwerfafval.	are	24.685,06	V	
2	<b>Maaien en Schouwen Ouder-Amstel</b>				
20	<b>Vorbereidende werkzaamheden</b>				
200010	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	12,00	V	
200020	Inventariseren flora, verkennend.	keer	12,00	V	
200030	Toepassen maatregelen bescherming fauna.	EUR		N	
200040	Toepassen maatregelen bescherming waterfauna.	EUR		N	
200050	Toepassen maatregelen bescherming flora.	EUR		N	
21	<b>Onderhoud bermen</b>				
210	<b>Maaien 1e meter bermen, 1x per jaar</b>				
210010	Maaien bermen en taluds.	are	1.115,00	V	
211	<b>Maaien bermen 2x per jaar</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2110	<u>Maaien en afvoeren</u>				
211010	Maaien bermen en taluds.	are	4.329,24	V	
212	<b>Onderhoud bermen 4x per jaar</b>				
2120	<u>Maaien bermen 4x per jaar</u>				
212010	Maaien bermen en taluds.	are	3.342,16	V	
22	<b>Onderhoud rietkragen</b>				
220010	Maaien rietvegetatie.	are	10,62	V	
23	<b>Onderhoud sloten(kanten)</b>				
230010	Uitmaaien nat profiel van watergang.	m	17.068,00	V	
24	<b>Verkeersmaatregelen</b>				
240010	Toepassen afzetting op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	EUR		N	
240020	Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
240030	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
25	<b>Bijkomende werkzaamheden</b>				
250010	Verwijderen zwerfafval.	are	8.786,40	V	
	<b>Subtotaal</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>Transpost sub totaal</b>				
9	<b>Staartposten</b>				
91	<b>Eenmalige kosten</b>				
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	<b>Uitvoeringskosten</b>				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	<b>Algemene kosten</b>				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	<b>Winst en risico</b>				
949990	Winst en risico	EUR		N	
	<b>Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				