

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: 2026-15

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	7
1342 <u>TEKST ONDER HOOFDSTUK TOEGEVOEGD</u>	8
1342 <u>Verwijderen transportleiding keramiek</u>	8
1414 <u>HOOFDSTUK TOEGEVOEGD</u>	9
1414 <u>Bijkomende werkzaamheden</u>	9
3. Bepalingen	16

1. A l g e m e e n

PAR

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de tekeningen:

Tek.nr.	Status	Omschrijving
CAW_22-048_SL-01	Definitief	Slooptekening
CAW_22-048_SL-02	Definitief	Slooptekening
CAW_22-048_VH-03	Definitief v2.0	Verhardingstekening
CAW_22-048_VH-04	Definitief v2.0	Verhardingstekening
CAW_22-048_RT-05	Definitief	Riooltekening
CAW_22-048_RT-06	Definitief	Riooltekening
CAW_22-048_DT-07	Definitief	Detailblad
CAW_22-048_OVL-08	Definitief	Bebording en verlichting
CAW_22-048_OVL-09	Definitief	Bebording en verlichting
CAW_22-048_DP-10	Definitief v2.0	Dwarsprofielen

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot de inschrijvingsleidraad:

Bijlage 1:	Model K
Bijlage 2:	Model Concerngarantie
Bijlage 3:	Verklaring geen Russische betrokkenheid
Bijlage 4:	Referenties (openbare aanbesteding)
Bijlage 5:	UEA (aparte bijlage op tenderned)
Bijlage C:	Social return waarderingsmogelijkheden

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage 6:	V&G plan
Bijlage 7:	CROW 500 CAP
Bijlage 8:	Bomenposter Werken rond bomen
Bijlage 9:	Technische Voorwaarden Overdracht
Bijlage 10:	Detailboek Openbare Ruimte
Bijlage 11:	Instructie document Tijdelijke Verkeersmaatregelen
Bijlage 13:	Stadswerk Gedragscode soortbescherming gemeenten
Bijlage 14:	Groen tijdens uitvoering
Bijlage 15:	OVL tijdens uitvoering
Bijlage 16:	Technische Voorwaarden 08 OVL
Bijlage 17:	Mutatieformulier OVL
Bijlage 19:	Grondbalans v2.0

Van toepassing zijnde onderzoeken etc.

Bijlage 20:	A3625/JHA/rap1 Rapportage verkennend bodemonderzoek en funderingsonderzoek Poolvosweg e.o.
Bijlage 21:	2303222 Bomen Effect Analyse Poolvosweg-Kompasstraat
Bijlage 22:	29010123B.2 Bemalingsadvies riolering Poolvosweg en omgeving te Capelle aan den IJssel
Bijlage 23:	A3625-03/JHO/qs2 Quickscan Wet natuurbescherming Poolvosweg e.o., Capelle aan den IJssel
Bijlage 24:	A3625-03/JHO/ewp1 Ecologisch werkprotocol Kompasstraat en Poolvosweg, Capelle aan den IJssel
Bijlage 25:	2124391_4820593 Beoordelingsbrief Poolvosweg e.o. te Capelle aan den IJssel
Bijlage 26:	Groenplan met plantlijst blad 1 van 2
Bijlage 27:	AA21 088 05 rapport, Asfalt- en funderingsonderzoek "industrieterrein Capelle West"
Bijlage 28:	Bijlagen behorend bij: Asfalt- en funderingsonderzoek "industrieterrein Capelle West"

Bijlagen ter info bij het bestek:

Bijlage 30:	Leveren bodemsubstraten voor bomen
Bijlage 33:	Detail aanwerking platform-verharding
Bijlage 34:	Model straatwerkplan
Bijlage 35:	Algemene voorwaarden werken en diensten Stedin
Bijlage 37:	Voorwaarden bij werkzaamheden in de nabijheid van waterleidingen van Evides
Bijlage 40:	CAR Polis en clausules 2026
Bijlage 41a:	CAR Voorwaarden WB06-D-2
Bijlage 41b:	CAR verzekeringscertificaat 2026
Bijlage 45:	Technische voorwaarden Gemalen en Persleidingen

Bijlagen aan te leveren na aanbesteding:

Bijlage 42: Handleiding Digitale Tekeningen

Bijlage 43: Zo Werken Wij AANPLANT

RE tekening (Legenda-Revisie) tbv revisie

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
132120			BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
132120	250199	.	Waarborgen HWA / VWA transport.	EUR		N	
		.	Betreft: het aanvoeren, plaatsen, in standhouden,				
		.	meerdere keren verplaatsen (afhankelijk van fasering en				
		.	uitvoering), naderhand verwijderen en afvoeren van				
		.	voorzieningen voor het waarborgen van RWA en DWA				
		.	(afval) watertransport naar dichtstbijzijnde inspectieput,				
		.	van niet afgesloten gedeelte rioolstelsel.				
		.	Gedurende de werkzaamheden aan de hoofdriolering				
		.	zoals aangegeven op tekening en beschreven in dit				
		.	bestek.				
		.	Opbouw voorziening t.b.v. afvoer HWA en VWA ter keuze				
		.	aannemer.				
		.	Doorvoer HWA / VWA max. 60 m ³ /uur				
		.	Als de primaire voorziening uitvalt, dan dient er een				
		.	reserve voorziening klaar te staan die het automatisch				
		.	overneemt. De reserve voorziening dient dezelfde				
		.	capaciteit te hebben als de primaire voorziening.				
		.	Onder instandhouden wordt verstaan:				
		.	- verwijderen van HWA / VWA water uit afgesloten				
		.	riolen				
		.	- beproeven van de reserve voorziening op goede				
		.	werking min. 1x per week				
		.	Een wachtsman, die voldoende ter zake kundig is, moet				
		.	binnen maximaal 1 uur ter plaatse aanwezig zijn.				
		.	Dit geldt 24 uur per dag / 7 dagen per week zolang de				
		.	voorziening benodigd is.				
1342			<u>TEKST ONDER HOOFDSTUK TOEGEVOEGD</u>				
		.	TEKST ONDER HOOFDSTUK TOEGEVOEGD				
1342			<u>Verwijderen transportleiding keramiek</u>				
		.	Grondwerk betreft alleen de sleuf, het cunet t.b.v.				
		.	fundering en bufferblocks wordt gegraven volgens				
		.	bestekspostnr. 231010				
134210			BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
134210	251199	.	Verwijderen gresbuis Ø 500 mm excl. grondwerk.	m	353,00	V	
		.	Betreft: verwijderen gres buis t.p.v. de volgende straten:				
		.	Gemzenstraat;				
		.	Edelhertstraat;				
		.	Elandstraat.				
		.	Grondwerk is inbegrepen in de volgende besteksposten:				
		.	322120, 322130, 361120 en 361130				
134212			BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
134212	251106	.	Verwijderen keramische buis.	m			353,00 I
		.3.	Nominale middellijn(en) 500 mm				
		.9.	Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib, buizen				
		.	gereinigd volgens bestekspostnr(s). 131120				
		.3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het				
		.	bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.				
134220			BESTEKSPOST TOEGEVOEGD				
134220	251199	.	Verwijderen gresbuis Ø 500 mm.	m	201,00	V	
		.	Betreft: verwijderen gres buis t.p.v. de Poolvosweg waar				
		.	het bestaande riool niet in het tracé ligt van de aan te				
		.	brenge strengen.				
134221			BESTEKSPOST TOEGEVOEGD				
		.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
134221	240101		Grond ontgraven t.b.v. sleuf. klei ca. 203 m3	m		201,00 I
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven			
		.1.	Tot onderkant buizen, funderingen en putten			
		.9.	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m			
		.2.	Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m			
		.3	Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 243010			
134222			BESTEKSPOST TOEGEVOEGD			
134222	251106		Verwijderen keramische buis.	m		201,00 I
		.3.	Nominale middellijn(en) 500 mm			
		.9.	Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib, buizen gereinigd volgens bestekspostnr(s). 131120			
		.3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.			
134223			BESTEKSPOST TOEGEVOEGD			
134223	240121		Aanvullen sleuf.	m		201,00 I
		9.	Aanvullingshoogte gemiddeld 0,8 m			
		.3.	Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij het ontgraven; overige zand leveren volgens bestekspostnr(s). 272010 ca. 203 m3			
		.1.	De aanvulling verdichten			
1414			<u>HOOFDSTUK TOEGEVOEGD</u> HOOFDSTUK TOEGEVOEGD			
1414			<u>Bijkomende werkzaamheden</u>			
141400			BESTEKSPOST TOEGEVOEGD			
141400	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	89,00 V	
		6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat			
		.9.	D.m.v. rotorbak onder toevoeging van water			
141410			BESTEKSPOST TOEGEVOEGD			
141410	831599		Formatteren betonstraatstenen.	m2	89,00 V	
			Betreft: palletteren betonstraatstenen bestemd voor (her)gebruik d.m.v. machinaal straten. Betonstraatstenen formatteren op pallets. pallets ter beschikking te stellen door de aannemer. De bewerking uitvoeren op de voorgeschreven wijze Hoeveelheidsbepaling aan de hand van voor (her) gebruik d.m.v. machinaal aanbrengen geschikt materiaal Materiaal in het juiste format brengen Betonstraatstenen keiformaat: dikte overwegend van ca. 80 mm Locatie formatteren: ter keuze aannemer Incl. opslaan in tijdelijk depot			
141420			BESTEKSPOST TOEGEVOEGD			
141420	831504		Vervoeren bestratingsmateriaal.	m2	89,00 V	
			Betreft: het opnemen en transporteren en plaatsen in het depot en vervolgens opnemen en transporteren naar plaats verwerking .1. Betonstraatstenen keiformaat			
142430			BESTEKSPOST GEWIJZIGD			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
142430	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: opnemen betonnen trottoirbanden 180/200 langs asfaltverharding 3. Inclusief steunrug Afmetingen en materiaal steunrug: Sparamex ca. 0,04 m3/m .6. Trottoirbanden 180/200 x 250 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.	m	225,00	V	
145010			BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
145010	101499		Verwijderen terreinverharding van stalen platen. Betreft: verwijderen stalen platen t.p.v. laadplaats Delta Logistics Stalen platen Afm.: ca. 3,0 x 2,0 m, dikte 6 mm Afm.: ca. 3,0 x 1,0 m, dikte 6 mm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	56,00	V	
161020			BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
161020	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft: het opnemen van een teerhoudende funderingslaag van Eiffellithlava Voor de analyse resultaten van het funderingsmateriaal zie rapportage, als bijlage 27 toegevoegd aan dit bestek. 9. Variabele breedte .1. Gemiddelde dikte 500 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal van Eiffellithlava .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal volgens bpnr. 182420	m2	245,00	V	
162020			BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
162020	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft: het opnemen van een teerhoudende funderingslaag van menggranulaat Voor de analyse resultaten van het funderingsmateriaal zie rapportage, als bijlage 27 toegevoegd aan dit bestek. 9. Variabele breedte .1. Gemiddelde dikte 500 mm .2. Gebonden funderingsmateriaal .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal volgens bpnr. 182430	m2	4.510,00	V	
162030			BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
162030	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft: het opnemen van een teerhoudende funderingslaag van betongranulaat Voor de analyse resultaten van het funderingsmateriaal zie rapportage, als bijlage 27 toegevoegd aan dit bestek. 9. Variabele breedte .1. Gemiddelde dikte 450 mm .2. Gebonden funderingsmateriaal .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal volgens bpnr. 182440	m2	210,00	V	
181210			BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
				ton			24,75 I
				st			6,00 I
				st			2,00 I
				ton			221,00 I
				ton			4.510,00 I
				ton			189,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
181210	329999		Vervoeren wegbebakening / afschermingsvoorziening. Betreft: vervoeren wegbebakening / afschermingsvoorzieningen, geschikt voor hergebruik naar depot en van depot naar de plaats van verwerking binnen de werkgrens. Wegbebakening / afschermingsvoorziening vrijgekomen bij bestekspostnr(s). 173710 en 173720 Vervoeren naar: depot inclusief laden, lossen en verwerken in depot. Vervoeren naar: plaats van verwerking binnen de werkgrens incl. laden en lossen in het werk Rekenen met een vervoersafstand van ca. 2 km enkele reis.	EUR		N	
223020			BESTEKSPPOST GEWIJZIGD				
223020	210801		Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. Betreft: aanbrengen debietmeter t.b.v. bepaling totale lozing Incl. instandhouden en verwijderen Betreft bemaling aangebracht volgens bestekspostnr(s). 223011 .1. Uitlaat voorzien van zandvang	EUR		N	
223030			BESTEKSPPOST GEWIJZIGD				
223030	210801		Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. Incl. instandhouden en verwijderen Betreft bemaling aangebracht volgens bestekspostnr(s). 9. Benodigde zuiveringstechnische voorzieningen ten behoefte van het verlagen van concentraties zodat het te lozen (grond-)water voldoet aan de gestelde lozingseisen van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. De in de zuiveringstechnische voorzieningen achtergehouden bestanddelen afvoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.	EUR		N	
223040			BESTEKSPPOST GEWIJZIGD				
223040	210814		Aanbrengen alarmeringsinstallatie ten behoeve van een bemaalingsinstallatie. Incl. instandhouden en verwijderen 1. Alarmering voor het wegvallen van de energievoorziening .1. Alarmering voor het uitvallen van een of meer pompen 1. Opbouw alarmeringsinstallatie ter keuze van de aannemer Met een automatische meldinstallatie Personen die gealarmeerd moeten worden: ter keuze aannemer	EUR		N	
223050			BESTEKSPPOST GEWIJZIGD				
223050	210299		Aanbrengen peilbuizen. Betreft het aanbrengen van peilbuizen en het dagelijks opnemen en rapporteren van de waterstanden. Peilbuizen plaatsen nabij de woningen. Peilbuizen aanbrengen voorafgaande aan het starten van de bemaling. Incl. instandhouden en verwijderen	st	5,00	V	
243020			BESTEKSPPOST GEWIJZIGD				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
243020	220201		Grond vervoeren. Betreft: vervoeren klei vrijgekomen bij het ontgraven van bestekspostnr(s). 134220 (203 m3) 231010 (1.045 m3), 322120 (43 m3), 322130 (315 m3), 361120 (277 m3), 361130 (38 m3) naar het gronddepot. Grondsoort: klei, grond die voldoet aan de milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde Grondsoorten gescheiden vervoeren en gescheiden opslaan in depot. E.e.a. in overleg en op aanwijzing van de depotbeheerder. 2. Vervoeren naar: gronddepot van de Gerekend met een vervoersafstand van 10 km enkele reis. 1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 231010 en 231020	m3	1.921,00	V	
244010			BESTEKSPPOST GEWIJZIGD				
244010	220201		Grond vervoeren. Betreft: afvoeren grond, welke niet meer herbruikbaar is binnen het project, naar een grondreiniger Grondsoort: klei klasse wonen, zie bijlage 20 indicatief bodemonderzoek Rekening houdend met maatregelen t.b.v. werken in en met verontreinigde grond. 2. Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag erkende reinigingsinrichting. 4. Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer op een geijkte weegbrug en overleggen van weegbonnen in tonnen.	m3	1.921,00	V	
272010			BESTEKSPPOST GEWIJZIGD				
272010	220321		Leveren grond. Betreft: zand t.b.v. aanvullen riolsleuf en ophoging 1. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 1. Grondsoort: zand 1. Leveren op de plaats van verwerking 1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	1.782,00	V	
				m3			1.782,00 L
273010			BESTEKSPPOST GEWIJZIGD				
273010	220321		Leveren grond. 1. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 6. Grondsoort: teelgrond voor sierplantsoen Voor eigenschappen zie: Deel 3 51.06.10 lid 10 1. Leveren op de plaats van verwerking 1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	125,00	V	
				m3			125,00 L
331110			BESTEKSPPOST GEWIJZIGD				
331110	252211		Aanbrengen PE-buis. Betreft: persleiding t.b.v. afvoer pompput naar rioolgemaal 2.2. Rechte buis, drukklasse: PN 10 PE 100 - SDR 17,6 1.8. Nominale middellijn 125 mm 3. Verbinding buizen d.m.v. elektroslasmof	m	156,00	V	
				m			156,00 L
				st			13,00 L
331120			BESTEKSPPOST VERWIJDERD				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
331120	252213	.2. 1.6. 1.	Aanbrengen spiegellas in PE-buis. Buiskwaliteit: SDR 17,6 Buitendiameter leiding: 125 mm Lasril verwijderen	st	13,00	V	
333110			BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
333110	410121	 1. 1. 1. 1. 1	Aanbrengen paal van loofhout. Betreft: aanbrengen palen t.b.v. fundering betonnen sokkel CVK kast Houtsoort ter keuze van de aannemer Sterkteklasse ten minste: C24 Duurzaamheidsklasse ten minste: klasse 2 Paal: lengteklasse tot 5 m Helling paal: verticaal Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer Toepassen hulpmethode niet toegestaan Hoogte werkterrein is maaiveldhoogte	st m3	4,00	V	0,25 L
359311			BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
359311	522101	 9. 1. 1. 3. 2.	Aanbrengen paal voor beschoeiing. Grondslag: een, klei, grond en zand Palen van hout: FSC- of PEFC-Azobé 80 x 80 mm, lengte 3,00 m. Sterkteklasse D70. Palen op gelijke hoogte aanbrengen met bovenzijde beschoeiingselementen. Richting paal: verticaal Spuiten is niet toegestaan Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte gemiddeld 2,60 m Afstand palen 0,50 m h.o.h.	st st			8,00 I 8,00 L
361132			BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
361132	252221	 3. 2.2. 9	Aanbrengen PP-buis. Betreft: aanbrengen van een infiltratie transportleiding riool Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 inwendig glad, uitwendig voorzien van ribben en volledig geperforeerd Kleur: groen Omwikkeld met PP700 filterdoek Nominale middellijn 500 mm Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof	m m			4,00 I 4,00 L
421030			BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
421030	220411	. 1. 1.	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. Betreft: verdichten zandbed voorafgaand aan het aanbrengen van funderingslaag / bestrating Grondsoort: zand voor zandbed Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is maximaal 0,25 m Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 03 en 04	m2	8.700,00	V	
431290			BESTEKSPOST GEWIJZIGD				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
431290	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: aanbrengen betonnen verloopbanden 180/200 x 250 mm langs asfalt-en openverhardingen en groenstroken	m	10,50	V	
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van spramexmengsel	m3			0,32 L
		.6.	Profiel 180/200 x 250 mm	m3			0,42 L
			Verloopbanden leveren volgens bestekspostnr(s). 491250	st			10,50 I
441140			BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
441140	810203		Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. Betreft: het maken van een aansluiting tussen een bestaande asfaltverharding en een nieuwe asfaltverharding t.b.v. dek- en tussenlaag Totaal aantal aansluitingen 1 stuks Hoedanigheid van het asfalt: - Rijksweg Resultaten (voor)onderzoek: Voor de analyse resultaten van het asfalt zie rapportage, als bijlage 27 toegevoegd aan dit bestek.	m3	0,50	V	
		1.	Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen volgens bestekspostnr(s). 442210 en 442420				
		.2.	Afmetingen van de eerste te frezen laag: Dikte 30 mm en breedte 1,00 m				
			Afmetingen van de tweede te frezen laag: Dikte 60 mm en breedte 0,50 m				
		.2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.				
441150			BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
441150	810203		Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. Betreft: het maken van een aansluiting tussen een bestaande asfaltverharding en een nieuwe asfaltverharding t.b.v. dek- en tussenlaag Totaal aantal aansluitingen 2 stuks Hoedanigheid van het asfalt: - Rijksweg / fietspad Resultaten (voor)onderzoek: Voor de analyse resultaten van het asfalt zie rapportage, als bijlage 27 toegevoegd aan dit bestek.	m3	0,25	V	
		1.	Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen volgens bestekspostnr(s). 442210 en 442430				
		.2.	Afmetingen van de eerste te frezen laag: Dikte 30 mm en breedte 1,00 m				
			Afmetingen van de tweede te frezen laag: Dikte 60 mm en breedte 0,50 m				
		.2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.				
442110			BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
442110	812131		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Betreft: aanbrengen onderlaag van asfaltbeton in rijbaan. Totaal 1.560 m2	ton	332,00	V	
		2.	Asfalt: AC 22 base	ton			332,00 L
		.3.	Mengseleigenschappen: OL-B				
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.1.	Totale laagdikte 85 mm				
		.6	Op een funderingslaag van hydraulisch menggranulaat, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 424210				
442210			BESTEKSPOST GEWIJZIGD				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
442210	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Betreft: aanbrengen van tussenlaag van asfaltbeton in rijbaan Totaal 1.510 m2 3. Asfalt: AC 22 bin .3. Mengseleigenschappen: TL-B .3. Totale breedte 2,50 m en groter .5. Totale laagdikte 70 mm 5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens bestekspostnr(s). 442110	ton	265,00	V	
442420			BESTEKSPPOST GEWIJZIGD				
442420	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: aanbrengen van een deklaag van asfalt beton in rijbaan. Totaal 285 m2 1. Asfalt: AC 8 surf .3. Mengseleigenschappen: DL-B .3. Totale breedte 2,50 m en groter .2. Laagdikte 30 mm 5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens bestekspostnr(s). 442210	ton	22,00	V	
442430			BESTEKSPPOST GEWIJZIGD				
442430	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: aanbrengen rode deklaag van asfaltbeton in fietspad. AC 8 Surf 70/100 Percentage rode korrel: 3 % Cathay EP2300VA Kleur: PMB tilrood 4/8 Bitumen: 6,3 % Totaal 1.210 m2 1. Asfalt: AC 8 surf .3. Mengseleigenschappen: DL-B .3. Totale breedte 2,50 m en groter .2. Laagdikte 25 mm 5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens bestekspostnr(s). 442210	ton	76,00	V	
							265,00 L
							22,00 L
							76,00 L

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

