

Behoort bij: 2026-15

Poolvosweg

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2026-15
Poolvosweg
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

- B)
- (handtekening)
- (naam)
- (functie)
- C)
- (handtekening)
- (naam)
- (functie)

Behoort bij: 2026-15

Poolvosweg

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDENDE (SLOOP)WERKZAAMHEDEN				
13	VERWIJDEREN LEIDINGWERKEN				
131	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
1311	<u>Reinigen riolering</u>				
131110	Riool reinigen - beton Ø 300 mm	m	153,00V		
131120	Riool reinigen - gres Ø 500 mm	m	585,00V		
1312	<u>Reinigen inspectieputten</u>				
131210	Rioolput reinigen.	st	16,00V		
1313	<u>Reinigen kolken</u>				
131310	Reinigen kolken.	st	88,00V		
132	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN TBV VERWIJDEREN				
1321	<u>Aanbrengen voorzieningen tbv doorstroming</u>				
132110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
132120	Waarborgen HWA / VWA transport.	EUR		N	
134	VERWIJDEREN RIOLERING				
1342	<u>Verwijderen transportleiding keramiek</u>				
134210	Verwijderen gresbuis Ø 500 mm excl. grondwerk.	m	353,00V		
134220	Verwijderen gresbuis Ø 500 mm.	m	201,00V		
135	VERWIJDEREN PUTTEN				
1351	<u>Verwijderen inspectieputten beton</u>				
135110	Verwijderen betonput 800 x 800 mm.	st	13,00V		
1354	<u>Verwijderen putranden met deksel</u>				
135410	Verwijderen putrand met deksel.	st	13,00V		
135440	Verwijderen stellagen van metselwerk.	st	39,00V		
136	VERWIJDEREN KOLKEN / GOTEN				
1361	<u>Verwijderen kolken</u>				
136110	Verwijderen straatkolk (beton/gietijzer).	st	63,00V		
136120	Verwijderen trottoirkolk (beton/gietijzer).	st	25,00V		
137	VERWIJDEREN DUIKERS				
1371	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
137110	Voorzieningen tbv werken in den droge.	EUR		N	
137120	Verwijderen beschoeiingselementen.	m	10,00V		
1372	<u>Verwijderen duiker beton</u>				
137210	Verwijderen betonnen duiker Ø300 mm.	m	51,00V		
14	OPBREKEN VERHARDINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
141	OPBREKEN ELEMENTEN VERHARDINGEN				
1411	<u>Opbreken betontegels</u>				
141110	Opnemen betontegels 300x300x60 mm.	m2	1.187,00V		
141120	Opnemen betontegels 300x300x80 mm.	m2	581,00V		
141130	Opnemen betontegels 300x300x80 mm - rood.	m2	58,00V		
141140	Opnemen betontegels 150x300x80 mm.	m2	44,00V		
1413	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
141310	Opbreken betonstraatstenen (DF - 80 mm).	m2	37,00V		
141320	Opbreken betonstraatstenen (KF - 80 mm).	m2	6.100,00V		
1414	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
141400	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	89,00V		
141410	Formatteren betonstraatstenen.	m2	89,00V		
141420	Vervoeren bestratingsmateriaal.	m2	89,00V		
142	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN				
1422	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
142230	Opnemen opsluitbanden 100 x 200 mm.	m	312,00V		
142240	Opnemen opsluitbanden 150 x 250 mm.	m	6,00V		
1424	<u>Opbreken trottoirbanden</u>				
142410	Opnemen trottoirbanden 130/150 x 250 mm.	m	18,00V		
142420	Opnemen trottoirbanden 180/200 x 250 mm.	m	1.012,00V		
142430	Opbreken betonbanden 180/200 x 250 mm (steunrug).	m	225,00V		
1426	<u>Opbreken inritbanden</u>				
142610	Opnemen inritbanden 600 x 200 x 500 mm	m	6,00V		
142620	Opnemen inritbanden 650 x 200 x 500 mm	m	6,00V		
143	OPBREKEN VERKEERSELEMENTEN				
1431	<u>Opbreken verkeersdrempels</u>				
143110	Opnemen verkeersdrempels.	st	8,00V		
144	OPNEMEN BITUMINEUZE VERHARDINGEN				
1441	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
144110	Zagen van bitumineuze verharding.	m	14,00V		
1442	<u>Opnemen asfaltverhardingen</u>				
144220	Opnemen asfaltverharding.	m2	740,00V		
144240	Opnemen rode asfaltverharding.	m2	33,00V		
145	OPNEMEN STALEN PLATEN				
145010	Verwijderen terreinverharding van stalen platen.	m2	56,00V		
146	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
1461	<u>Reinigen bestratingsmateriaal</u>				
146110	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	89,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
15	VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN				
151	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
1511	<u>Opschonen terrein</u>				
151110	Schonen terrein.	EUR		N	
1513	<u>Inventarisatie beplanting</u>				
151310	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.	EUR		N	
151320	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.	EUR		N	
151330	Merken te kappen bomen.	EUR		N	
153	VERWIJDEREN BOMEN				
1531	<u>Verwijderen bomen</u>				
153120	Verwijderen bomen, Ø 0,25 - 0,50 m.	st	5,00V		
1532	<u>Verwijderen stobben</u>				
153220	Verwijderen stobben, Ø 0,25 - 0,50 m.	st	5,00V		
16	OPNEMEN FUNDERINGSLAGEN				
161	OPNEMEN FUNDERINGSLAAG - LAVA				
161010	Opnemen funderingslaag van lava	m2	105,00V		
161020	Verwijderen teerhoudende funderingslaag.	m2	245,00V		
162	OPNEMEN FUNDERINGSLAAG - GRANULAAT				
162010	Opnemen teervrije fund.laag van menggranulaat.	m2	1.930,00V		
162020	Opnemen teerh. fund.laag van menggranulaat	m2	4.510,00V		
162030	Opnemen teerh. fund.laag van betongranulaat	m2	210,00V		
17	OPNEMEN BEBAKENING EN MARKERING				
172	VERWIJDEREN MARKERINGEN				
172010	Volledig verwijderen markering (vlakken).	m2	20,00V		
172020	Volledig verwijderen lengtemarkering.	m2	11,00V		
173	OPNEMEN STRAATMEUBILAIR				
1731	<u>Verwijderen afschermingsvoorzieningen</u>				
173130	Opnemen schamp- / schrikblokken.	st	1,00V		
1732	<u>Verwijderen afzetpalen</u>				
173210	Opnemen afzetpalen.	st	4,00V		
1737	<u>Verwijderen straatmeubilair divers</u>				
173710	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	23,00V		
173720	Verwijderen verkeersborden.	st	11,00V		
18	VERVOEREN VRIJKOMENDE MATERIALEN				
181	VERVOEREN MATERIALEN				
1812	<u>Vervoeren wegbebakening / afschermingsvoorziening</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
181210	Vervoeren wegbebakening / afschermingsvoorziening.	EUR		N	
1813	<u>Vervoeren funderingslagen</u>				
181310	Vervoeren funderingslagen - depot.	ton	6.945,00V		
181320	Vervoeren funderingslagen - plaats van verwerking.	ton	1.930,00V		
182	AFVOEREN MATERIALEN				
1824	<u>Afvoeren funderingslagen</u>				
182410	Vervoeren funderingslaag van verontreinigde lava	ton	221,00V		
182420	Vervoeren funderingslaag van lava.	ton	95,00V		
182430	Vervoeren funderingslaag van verontreinigde menggranulaat.	ton	4.510,00V		
182440	Vervoeren funderingslaag van verontreinigde betongranulaat.	ton	189,00V		
2	GRONDWERKEN				
21	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
211	VOORZIENINGEN TEGEN INKALVEN SLEUF				
2111	<u>Toepassen sleufbekisting</u>				
211110	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	310,00V		
212	VOORZIENINGEN TBV KABELS EN LEIDINGEN				
2122	<u>Toepassen beheersmaatregelen kabels en leidingen</u>				
212210	Toepassen maatregelen t.b.v. kabels en leidingen	EUR		N	
22	BEMALINGEN				
221	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
221020	Bemonsteren en analyseren te lozen bemalingswater.	EUR		N	
222	TOEPASSEN OPEN BEMALING				
222010	Toepassen open bemaling.	EUR		N	
222020	Aanbrengen debietmeetpunt.	EUR		N	
222030	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N	
223	TOEPASSEN BRONBEMALING				
223010	Toepassen bronbemaling.	EUR		N	
223020	Aanbrengen debietmeetpunt.	EUR		N	
223030	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N	
223040	Aanbrengen alarmeringsinstallatie.	EUR		N	
223050	Aanbrengen peilbuizen.	st	5,00V		
223060	Monitoren bemaling	EUR		N	
23	GROND ONTGRAVEN				
231	GROND ONTGRAVEN UIT CUNET				
231010	Grond ontgraven uit cunet - verharding.	m3	2.780,00V		
231020	Zand ontgraven uit cunet - groenvak.	m3	125,00V		
24	GROND VERVOEREN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
243	GROND VERVOEREN VAN / NAAR DEPOT				
243010	Zand vervoeren naar depot	m3	1.860,00V		
243020	Klei vervoeren naar depot	m3	1.921,00V		
243030	Veen vervoeren naar depot	m3	851,00V		
243040	Zand vervoeren vanaf depot	m3	1.860,00V		
243070	Toepassen rijplatenbaan.	EUR	N		
244	GROND AFVOEREN				
244010	Klei afvoeren naar grondreiniger	m3	1.921,00V		
244020	Veen afvoeren naar grondreiniger	m3	851,00V		
25	GROND VERWERKEN				
251	GROND VERWERKEN IN AANVULLING				
251010	Zand verwerken in wegcunet	m3	1.465,00V		
251020	Zand verwerken in trottoirs	m3	150,00V		
251030	Teelgrond verwerken in aanvulling	m3	125,00V		
26	GROND BEWERKINGEN				
260	FREZEN				
260010	Frezen, gazon	are	22,00V		
261	DIEPSPITTEN				
261010	Diepspitten.	are	22,00V		
262	PROFILEREN / EGGEN				
262020	Profileren van de groenstroken.	m2	250,00N		
262040	Eggen.	are	22,00V		
263	VERDICHTEN				
263010	Verdichten zand in aanvullingen	m2	162.500,00V		
27	GROND LEVEREN				
271	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
2711	<u>In- en uitmeten transporten</u>				
271110	In- en uitmeten transport op weegbrug.	EUR	N		
272	LEVEREN ZAND				
272010	Leveren zand	m3	1.782,00V		
272020	Leveren straatzand	m3	195,00V		
272030	Leveren draineerzand	m3	370,00V		
273	LEVEREN GROND				
273010	Leveren teelgrond	m3	125,00V		
28	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN GROND				
2800	<u>Grondkeuringen</u>				
280010	Uitvoeren AP04 keuring.	st	2,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3	LEIDINGWERKEN				
31	DRAINAGE				
311	HORIZONTALE DRAINAGE				
3111	<u>Aanbrengen horizontale drainage</u>				
311110	Aanbrengen drains voor sleuf drainage.	m	600,00V		
32	RIOOLLEIDINGEN				
322	KUNSTSTOF BUIZEN				
3221	<u>Aanbrengen PVC-buizen</u>				
322120	Aanbrengen PVC-buis ø400 mm - rood/bruin	m	27,00V		
322130	Aanbrengen PVC-buis ø500 mm - rood/bruin	m	560,00V		
326	HUISAANSLUITINGEN				
3261	<u>Vervangen huisaansluitingen VWA</u>				
326120	Vervangen huisaansluiting VWA.	m	190,00V		
3262	<u>Aanbrengen huisaansluitingen HWA</u>				
326210	Aanbrengen huisaansluiting HWA.	m	175,00V		
3263	<u>Aanbrengen hulpstukken tbv huisaansluitingen</u>				
326340	Aanbrengen verloop ø125 - ø160 mm	st	24,00V		
33	PERSLEIDINGEN				
331	PE / PP LEIDINGEN				
3311	<u>Aanbrengen PE leidingen</u>				
331110	Aanbrengen PE-buis ø 125 mm.	m	156,00V		
3312	<u>Aanbrengen PE hulpstukken</u>				
331210	Aanbrengen PE-hulpstuk.	st	1,00V		
331220	Aanbrengen foampig aansluiting met afsluiter.	EUR	N		
333	CVK-KAST				
3331	<u>Aanbrengen fundering tbv CVK-kast</u>				
333110	Aanbrengen paal van hardhout.	st	4,00V		
333120	Aanbrengen hardhouten ligger.	st	4,00V		
3332	<u>Aanbrengen CVK-kast</u>				
333210	Aanbrengen laagspanningsverdeelkast.	st	1,00V		
334	VOEDINGS- EN SIGNAAL KABEL				
3341	<u>Aanbrengen mantelbuizen</u>				
334110	Aanbrengen kabelbuis in sleuf.	m	5,00V		
3342	<u>Aanbrengen voedingskabel</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
334210	Aanbrengen energie-aansluitkabel.	m	5,00V		
335	BEPROEVEN PERSLEIDINGEN				
3351	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
335110	Reinigen persleiding onder hoge druk.	m	156,00V		
3352	<u>Afpersen leidingen</u>				
335210	Beproeven rioolpersleiding.	EUR	N		
35	PUTTEN / KOLKEN / GOTEN				
351	INSPECTIE PUTTEN				
3512	<u>Aanbrengen kunststof inspectie putten</u>				
351210	Aanbrengen PP inspectieput ø800 mm	st	27,00V		
352	OVERSTORT PUTTEN				
3521	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
352110	Maken fundering t.b.v. overstortput(ten)	st	1,00V		
3522	<u>Aanbrengen betonnen overstort putten</u>				
352210	Aanbrengen overstortputten 1900 x 1700 mm	st	1,00V		
354	POMPPUTTEN				
3541	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
354110	Maken fundering t.b.v. pompput(ten)	st	1,00V		
3542	<u>Aanbrengen pompput van beton</u>				
354210	Grond ontgraven uit cunet tbv pompput	m3	15,00V		
356	PUTAFDEKKINGEN				
3562	<u>Aanbrengen putrand</u>				
356230	Aanbrengen putrand met deksel	st	27,00V		
3565	<u>Op hoogte brengen putrand</u>				
356510	Op hoogte brengen bestaande putafdekking(stellaag)	st	2,00V		
356520	Aanbrengen betonnen stellingen 50 mm	st	27,00V		
356530	Aanbrengen betonnen stellingen 100 mm	st	27,00V		
358	KOLKEN / GOTEN				
3581	<u>Aanbrengen trottoirkolken</u>				
358140	Aanbrengen trottoirkolk (beton/gietijzer)	st	22,00V		
358150	Aanbrengen trottoirkolk (beton/gietijzer)	st	12,00V		
3582	<u>Aanbrengen straatkolken</u>				
358240	Aanbrengen straatkolk (beton/gietijzer)	st	54,00V		
358250	Aanbrengen straatkolk (beton/gietijzer)	st	3,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
359	UITSTROOMVOORZIENINGEN				
3591	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
359110	Treffen voorz. t.b.v. aanbrengen uitstroombakken.	EUR	N		
359120	Verwijderen beschoeiingselementen.	m	10,00V		
359130	Aanbrengen palen tbv fundering uitstroombak	st	8,00V		
3592	<u>Aanbrengen prefab uitstroombak</u>				
359210	Aanbrengen uitstroombak - type GU-I	st	2,00V		
3593	<u>Herstellen beschoeiing</u>				
359310	Herstellen beschoeiing.	m	7,50V		
36	INFILTRATIE / BERGING RWA				
361	INFILTRATIE BUIZEN				
3611	<u>Aanbrengen ITR-buizen met zandkoffer</u>				
361120	Aanbrengen ITR buis ø400 mm.	m	521,00V		
361130	Aanbrengen ITR buis ø500 mm.	m	70,00V		
362	BUFFERBLOCKS				
3621	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
362110	Grond verwerken in aanvulling.	m3	332,00V		
362120	Verdichten grond.	m2	1.660,00V		
362130	Profileren van oppervlakken.	m2	1.660,00V		
3622	<u>Aanbrengen Bufferblocks</u>				
362210	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	3.600,00V		
362220	Aanbrengen bergingselement - standaard	st	17.180,00V		
362230	Aanbrengen bergingselement - aansluitblock	st	58,00V		
362240	Aanbrengen eindplaat.	st	310,00V		
37	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN RIOLERING				
371	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN TBV AFSLUITEN RIOLERING				
3711	<u>Tijdelijk afsluiten bestaande leidingen</u>				
371110	Aanbrengen afsluiter	st	2,00V		
373	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN WATERGANGEN				
373010	Tijdelijke voorzieningen in watergangen.	EUR	N		
374	REINIGEN RIOLERING				
3741	<u>Reinigen riolering</u>				
374120	Riolering reinigen diameter ø 300 tot ø 500 mm	m	27,00V		
374130	Riolering reinigen diameter ø 500 tot ø 700 mm	m	560,00V		
374150	Kunststof ITR riool reinigen	m	591,00V		
3742	<u>Reinigen inspectieputten</u>				
374210	Betonput reinigen	st	1,00V		
374220	Kunststofput reinigen	st	27,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3743	<u>Reinigen kolken</u>				
374310	Reinigen kolken	st	100,00V		
375	UITVOEREN VISUELE INSPECTIE				
375010	Inspectie PVC riool.	m	587,00V		
375020	Inspectie ITR riool.	m	591,00V		
376	VOORZIENING BIJ AANSLUITING OP ONDERHEIDE PUT				
376010	Aanbrengen aflopende fundatie transportleidingen.	st	2,00V		
377	BUITENWERKING STELLEN RIOLERING				
3771	<u>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</u>				
377130	Verwijderen putkop t.b.v. inspectieput.	st	3,00V		
377140	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR	N		
377150	Voorzieningen t.b.v. overpompen (riool-)water.	EUR	N		
377160	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	2,00V		
3772	<u>VULLEN LEIDINGWERK</u>				
377210	Vullen buitenwerking gesteld riool.	m	100,00V		
3773	<u>VULLEN INSPECTIEPUTTEN</u>				
377310	Vullen buitenwerking gestelde inspectieput.	st	3,00V		
4	VERHARDINGEN				
41	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
412	STRAATLAAG				
412010	Aanbrengen straatlaag	m2	6.500,00V		
42	FUNDERINGSLAGEN				
421	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
4210	<u>Profileren en verdichten</u>				
421010	Profileren van funderingslagen	m2	4.900,00V		
421020	Profileren van zandbed	m2	6.500,00V		
421030	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	8.700,00V		
424	AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN				
4242	<u>Aanbrengen funderingslaag - menggranulaat</u>				
424210	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	4.900,00V		
4245	<u>Aanbrengen funderingslaag - substraat</u>				
424520	Aanbrengen substraatlaag tbv zware belasting	m2	1.400,00V		
425	LEVEREN FUNDERINGSMATERIALEN				
4252	<u>Leveren menggranulaat</u>				
425210	Leveren hydraulisch gebonden menggranulaat	ton	1.010,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4255	<u>Leveren substraten</u>				
425510	Leveren substraatlaag 60-40	m3	70,00V		
425520	Leveren substraatlaag 70-45.	m3	350,00V		
4259	<u>In- uitmeten transporten</u>				
425910	In- en uitmeten transport op weegbrug.	EUR		N	
43	ELEMENTENVERHARDINGEN				
431	KANTOPSLUITINGEN				
4312	<u>Trottoirbanden 180/200</u>				
431210	Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm	m	275,00V		
431220	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm (in specie)	m	210,00V		
431230	Aanbrengen bochtbanden 180/200 x 250 mm	m	55,00V		
431250	Aanbrengen hoekstukken 180/200 x 250 mm	m	14,00V		
431260	Aanbrengen hoekblokken 180/200 x 250 mm	m	26,00V		
431270	Aanbr. hoekblokken 180/200 x 250 mm (in specie)	m	10,00V		
431280	Aanbr. verloopbanden 180/200 x 250 mm	m	20,00V		
431290	Aanbr. verloopbanden 180/200 x 250 mm (in specie)	m	10,50V		
4313	<u>Trottoirbanden 380/400</u>				
431320	Aanbr. trottoirbanden 380/400 x 250 mm (in specie)	m	260,00V		
431350	Aanbrengen hoekstukken 380/400 x 250 mm	m	3,00V		
431360	Aanbr. hoekblokken 380/400 x 250 mm (in specie)	m	3,50V		
4315	<u>Opsluit- gazonbanden</u>				
431510	Aanbrengen opsluitbanden van beton 100x200 mm	m	350,00V		
431520	Aanbrengen gebogen opsluitbanden 100x200 mm	m	25,00V		
431530	Aanbrengen hulpstuk - opsluitbanden 100x200 mm	m	12,60V		
431570	Aanbrengen opsluitbanden van beton 200x250 mm	m	10,00V		
431580	Aanbrengen gebogen opsluitbanden 200x250 mm	m	89,00V		
4316	<u>Inritbanden</u>				
431650	Aanbrengen inritbanden 650x200x500 mm	m	140,00V		
431660	Aanbrengen inritbanden 650x200x500 mm	m	109,50V		
431670	Aanbrengen inritbanden 800x180x500 mm	m	8,00V		
431680	Aanbrengen inritbanden 800x180x500 mm	m	3,00V		
431690	Pasmaken van inritbanden	st	10,00V		
4318	<u>Geleidebanden en verkeersgeleidingsblokken</u>				
431820	Aanbrengen geleidebanden 70/200x250 mm	m	155,00V		
431830	Aanbrengen gebogen geleidebanden 70/200x250 mm	m	47,00V		
431850	Aanbrengen verloopbanden 70/200x250 mm	m	9,00V		
432	BETONTEGELS				
4321	<u>Aanbrengen betontegels - kleur grijs</u>				
432110	Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm	m2	1.261,00V		
432130	Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm	m2	23,00V		
4324	<u>Aanbrengen betontegels - verkeerstegels</u>				
432410	Aanbrengen dwarsmarkering in rijbaan - haaietand	m	60,00V		
432420	Aanbrengen dwarsmarkering in rijbaan - blok	m	8,50V		
432430	Aanbrengen dwarsmarkering in fietspad - haaietand	m	2,10V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
433	BETONSTRAATSTENEN				
4331	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
433110	Aanbrengen BSS (KF-80 mm) - nieuw, heidepaars	m2	2.466,00V		
433120	Aanbrengen BSS (KF-80 mm) - nieuw, geel	m2	885,00V		
433130	Aanbrengen BSS (KF-80 mm) - nieuw, antraciet	m2	16,00V		
433140	Aanbrengen BSS (KF-80 mm) - hergebr, rood	m2	37,00V		
433150	Aanbrengen BSS (KF-80 mm) - hergebr, antraciet	m2	12,00V		
433160	Aanbrengen BSS (KF-80 mm) - hergebr, grijs	m2	40,00V		
433170	Aanbrengen BSS (9 strekse lagen)	m2	90,00V		
433180	Aanbrengen BSS in verkeersdruppels	m2	30,00V		
433190	Aanbrengen BSS in parkeervakken	m2	325,00V		
4332	<u>Aanbrengen betonstraatstenen in gootlagen</u>				
433230	Aanbrengen gootlaag BSS KF in specie	m	470,00V		
4333	<u>Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen</u>				
433310	Aanbrengen streklaag van betonstraatstenen - rood.	m	120,00V		
433320	Aanbrengen streklaag van betonstraatstenen - zwart.	m	15,00V		
433330	Aanbrengen rollaag van betonstraatstenen - rood.	m	191,00V		
433340	Aanbrengen rollaag van betonstraatstenen - zwart.	m	65,00V		
4334	<u>Aanbrengen betonstraatstenen H-profiel</u>				
433410	Aanbrengen betonstraatstenen H-profiel	m2	1.078,00V		
436	WATERPASSERENDE ELEMENTEN				
4363	<u>Aanbrengen 'groene' parkeerplaatsen</u>				
436310	Aanbr. grasbetonelementen - lengte 1,25 m - haakspark.	m2	470,00V		
436320	Aanbr. grasbetonelementen - lengte 1,25 m - langspark.	m2	623,00V		
436330	Aanbrengen grasbetonelementen - lengte 1,00 m.	m2	293,00V		
4364	<u>Leveren en afvullen open verharding met substraat</u>				
436410	Leveren en afvullen open verharding met graszaad substraat	m2	1.386,00V		
438	VERKEERSELEMENTEN				
4381	<u>Aanbrengen verkeersdrempels</u>				
438130	Aanbrengen prefab drempелеlement 175/100	st	62,00V		
438150	Aanbrengen prefab drempелеlement 240/120.	st	8,00V		
438160	Pasmaken drempелеlementen	st	14,00V		
438190	Aanbrengen voegafdichting drempелеlementen	st	70,00V		
439	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN STRAATWERK				
4391	<u>Pasmaken elementenverhardingen</u>				
439110	Pasmaken bestratingsmateriaal.	EUR	N		
439120	Pasmaken van opsluitbanden 100/200	st	70,00V		
439130	Pasmaken van trottoirbanden 180/200 x 250	st	100,00V		
439140	Pasmaken van trottoirbanden 380/400 x 250	st	10,00V		
44	BITUMINEUZE VERHARDINGEN				
441	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4411	<u>Frezen asfalt t.b.v. aansluitingen</u>				
441140	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting	m3	0,50V		
441150	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting	m3	0,25V		
4412	<u>Schoonmaken verhardingsoppervlak</u>				
441210	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	3.050,00V		
442	AANBRENGEN ASFALTVERHARDING				
4421	<u>Aanbrengen onderlagen</u>				
442110	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	332,00V		
4422	<u>Aanbrengen tussenlagen</u>				
442210	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	265,00V		
4424	<u>Aanbrengen deklagen</u>				
442420	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	22,00V		
442430	Aanbr. rode deklaag van asfaltbeton	ton	76,00V		
4425	<u>Aanbrengen kleeblagen</u>				
442510	Aanbrengen kleeblaag.	m2	3.060,00V		
49	LEVEREN ELEMENTENVERHARDINGEN				
491	LEVEREN KANTOPSLUITINGEN				
4912	<u>Leveren trottoirbanden 180/200</u>				
491210	Leveren trottoirband 180/200	st	485,00V		
491220	Leveren trottoirbochtband 180/200	st	68,00V		
491230	Leveren hoekstukken 180/200	st	23,00V		
491240	Leveren hoekblokken 180/200	st	46,00V		
491250	Leveren verloopbanden 180/200	st	46,00V		
4913	<u>Leveren trottoirbanden 380/400</u>				
491310	Leveren rechte trottoirbanden 380/400 mm	st	260,00V		
491330	Leveren hulpstukken 380/400x250 mm	st	6,00V		
491340	Leveren hulpstukken 380/400x250 mm	st	7,00V		
4914	<u>Leveren opsluit- en gazonbanden</u>				
491410	Leveren rechte opsluitband 100x200 mm	st	350,00V		
491420	Leveren gebogen opsluitband van beton.	st	33,00V		
491430	Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-	st	21,00V		
491470	Leveren rechte opsluitband 200x250 mm	st	10,00V		
491480	Leveren gebogen opsluitband van beton.	st	114,00V		
4916	<u>Leveren inritbanden - vervolg</u>				
491610	Leveren inritband 650x200x500 mm, tussenstuk	m	224,50V		
491620	Leveren inritband 650x200x500 mm, eindstuk links	m	12,50V		
491630	Leveren inritband 650x200x500 mm, eindstuk rechts	m	12,50V		
491640	Leveren inritband 800x180x500 mm, tussenstuk	m	5,00V		
491650	Leveren inritband 800x180x500 mm, eindstuk links	m	3,00V		
491660	Leveren inritband 800x180x500 mm, eindstuk rechts	m	3,00V		
4918	<u>Leveren geleidebanden en verkeersgeleidingsblokken</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
491810	Leveren geleidebanden (70/200x250 mm)	st	155,00V		
491820	Leveren bochtband - geleidebanden (70/200x250 mm)	st	65,00V		
491830	Leveren verloopbanden 70/200 ->180/200	st	9,00V		
492	LEVEREN BETONTEGELS				
4921	<u>Leveren betontegels - kleur grijs</u>				
492110	Leveren betontegels 300x300x45 mm - grijs	st	12.492,00V		
492120	Leveren betontegels 150x300x45 mm - grijs	st	4.488,00V		
492130	Leveren betontegels 300x300x80 mm - grijs	st	207,00V		
492140	Leveren betontegels 150x300x80 mm - grijs	st	69,00V		
4924	<u>Leveren verkeerstegels</u>				
492410	Leveren haaiantandtegels met driehoek.	st	30,00V		
492420	Leveren haaiantandtegels zonder driehoek.	st	30,00V		
492430	Leveren verkeersveiligheidtegels zonder driehoek.	st	17,00V		
492440	Leveren haaiantandtegels met driehoek.	st	4,00V		
493	LEVEREN BETONSTRAATSTENEN				
4932	<u>Leveren betonstraatstenen - keifmaat</u>				
493210	Leveren BSS keifmaat - 80 mm - grijs	st	29.810,00V		
493220	Leveren BSS keifmaat - 80 mm - zwart	st	725,00V		
493230	Leveren BSS keifmaat - 80 mm - heidepaars	st	110.970,00V		
493240	Leveren BSS keifmaat - 80 mm - geel	st	39.825,00V		
493250	Leveren BSS keifmaat - 80 mm - antraciet	st	2.070,00V		
493260	Leveren BSS keifmaat - 80 mm - rood	st	2.510,00V		
4933	<u>Leveren bisschopsmutsen</u>				
493310	Leveren bisschopsmutsen keifmaat - heidepaars	st	3.400,00V		
493320	Leveren bisschopsmutsen keifmaat - geel	st	440,00V		
493330	Leveren bisschopsmutsen keifmaat - rood	st	44,00V		
4934	<u>Leveren betonstraatstenen H-profiel</u>				
493410	Leveren betonstraatstenen H-profiel	st	37.730,00V		
496	LEVEREN WATERPASSERENDE ELEMENTEN				
4963	<u>Leveren elementen 'groene' parkeerplaatsen</u>				
496310	Leveren SoliDrain Connect elementen - SC125_100.	st	1.185,00V		
496320	Leveren SoliDrain Connect elementen - SC125_100.	st	202,00V		
496330	Leveren SoliDrain Connect elementen - SC125_100.	st	12,00V		
496340	Leveren SoliDrain Connect elementen - SC100_75.	st	390,00V		
496350	Leveren SoliDrain Connect elementen - SC100_75.	st	44,00V		
496360	Leveren SoliDrain Connect elementen - SC100_75.	st	34,00V		
498	LEVEREN VERKEERSELEMENTEN				
4981	<u>Leveren verkeersdrempels</u>				
498130	Leveren prefab drempелеlement 175/100.	st	62,00V		
498150	Leveren prefab drempелеlement 240/120.	st	8,00V		
5	GROENVOORZIENINGEN				
51	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
511	INRICHTEN OPKUILHOEK				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
511010	Inrichten opkuilhoek	EUR		N	
512	AFROEP BEPLANTINGSMATERIALEN				
512010	Coördinatie afroepen beplantingsmaterialen.	EUR		N	
54	SIERPLANTSOEN				
541	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
541020	Lossen plantmateriaal, kluit-/containergoed	st	1.209,00V		
542	LADEN EN LOSSEN PLANTMATERIAAL				
542020	Laden en transporteren plantmateriaal.	st	576,00V		
543	PLANTEN SIERPLANTSOEN				
543020	Planten van sierplantsoen, met kluit.	st	576,00V		
543030	Planten van sierplantsoen, in container.	st	633,00V		
57	GAZON / BLOEMRIJK GRASVELD				
571	GAZON				
571010	Eggen.	are	18,60V		
571020	Zaaien gazon	are	1,10V		
571030	Zaaien ruw gras, mengsel Cruydt Hoeck G5	are	11,70V		
571040	Zaaien ruw gras, mengsel Cruydt Hoeck O1	are	5,80V		
571050	Maaien grasveld.	are	18,60V		
6	BEBAKENING EN MARKERING				
62	MARKERINGEN				
621	MARKERINGEN IN BESTRATINGEN				
6211	<u>Aanbrengen markeringen in bestratingen</u>				
621110	Aanbrengen kanalisatiestrepen	m	28,00V		
621120	Aanbrengen 1-1 strepen	m	24,00V		
621130	Aanbrengen 1-1 strepen	m	515,00V		
621140	Aanbrengen markering in bestrating tbv mindervaliden	m	12,50V		
623	MARKERINGEN IN THERMOPLASTISCH MATERIAAL				
6231	<u>Lengtemarkeringen in thermoplastisch materiaal</u>				
623100	Aanbr. lengtemark., ononderbroken streep, 0,10 m	m	44,00V		
623120	Aanbr. lengtemarkering, streep 0,3 - 2,7 (0,10m)	m	25,00V		
6232	<u>Overige markeringen in thermoplastisch materiaal</u>				
623210	Aanbrengen overige markering - fietssymbool	m2	5,10V		
623220	Aanbrengen overige markering - dwarsmarkering	m2	31,15V		
623230	Aanbrengen overige markering - witte vlakken	m2	4,00V		
623240	Aanbrengen overige markering - haaiantanden	m2	0,50V		
7	(CIVIEL) TECHNISCHE CONSTRUCTIES				
78	OPENBARE VERLICHTING				
783	VERVANGEN OPENBARE VERLICHTING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7831	<u>Vervangen verlichtingsobject</u>				
783120	Vervangen verlichtingsobject 5m<lph≤8m	st	14,00V		
784	VERPLAATSEN OPENBARE VERLICHTING				
7840	<u>Verplaatsen verlichtingsobject</u>				
784020	Verplaatsen verlichtingsobject 5m<lph≤8m	st	7,00V		
785	DIVERSEN				
7852	<u>Coördinatie netbeheerder</u>				
785210	Kosten aan- en afsluitingen netwerk	EUR	N		
787	WERKZAAMHEDEN NETWERK OPENBARE VERLICHTING				
7871	<u>GRONDKABEL</u>				
787120	Aanbrengen energiegndkabel t/m 10mm2	m	1,00V		
7873	<u>AAN- EN AFSLUITEN KABEL OP AANSLUITVOORZIENING</u>				
787310	Aansluiten grndkabel.	st	21,00V		
787320	Ontkoppelen grndkabel.	st	21,00V		
7874	<u>WEERSTANDS- EN IMPEDANTIEMETING</u>				
787410	Uitvoeren weerstands- en impedantiemeting en rapportage	st	21,00V		
7875	<u>STEDIN OVL 16C AANSLUITINGEN</u>				
787550	Verplaatsen aansluiting 6A max 10 m	st	1,00V		
787570	Verbindingsmof in- en uitgaande voeding	st	1,00V		
7876	<u>STEDIN OVL REGULIER (NIET ONDER OVL 16C)</u>				
787610	Nieuwe aansluiting 6A nettoets	st	1,00V		
787620	Meerlengte aansluitkabel	m	1,00V		
8	WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD				
81	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS				
810010	Inzetten Grondwerker	uur	40,00V		
810020	Inzetten opperman.	uur	40,00V		
810030	Inzetten straatmaker	uur	40,00V		
82	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL				
820020	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	20,00V		
820030	Inzetten vrachtauto.	uur	20,00V		
820040	Inzetten wiellader.	uur	20,00V		
820060	Inzetten tractor met kiepwagen.	uur	8,00V		
83	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN				
831	RIJPLATEN TBV BEREIKBAARHEID				
8311	<u>Toepassen rijplaten</u>				
831110	Toepassen rijplaten.	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
831120	Toepassen rijplaten.	EUR		N	
832	LOOPSCHOTTEN TBV BEREIKBAARHEID				
8321	<u>Toepassen loopschotten</u>				
832110	Toepassen kunststof schotten t.b.v. voetgangers.	EUR		N	
833	BOOMBESCHERMING				
8331	<u>Toepassen bescherming bomen</u>				
833110	Toepassen stamommanteling.	st	11,00V		
833120	Toepassen tijdelijke afrastering rondom bomen.	m	70,00V		
833130	Toepassen drukverdelingsmat nabij bomen.	m2	99,00V		
834	AANBRENGEN HEKWERKEN				
8341	<u>Toepassen hekwerk t.b.v. afsluiten werkterrein</u>				
834110	Toepassen tijd. afrastering afsluiten werkterrein.	EUR		N	
835	OVERIGE VOORZIENINGEN				
8351	<u>Vastleggen gegevens</u>				
835110	Vastleggen straatpotten.	EUR		N	
836	DIRECTIE VOORZIENINGEN				
836010	Gebruik keet.	EUR		N	
84	VERKEERSMAATREGELEN				
841	AFZETTINGEN				
8411	<u>Toepassen afzettingen op fiets- en voetpaden</u>				
841110	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
8412	<u>Toepassen afzettingen op wegen</u>				
841210	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
842	OMLEIDINGSROUTES				
8421	<u>Toepassen omleidingsroutes</u>				
842110	Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N	
85	DEPOT VOORZIENINGEN				
850010	Inrichten en instandhouden depot.	EUR		N	
850020	Opruimen depot.	EUR		N	
850030	Inrichten en instandhouden gronddepot.	EUR		N	
850040	Opruimen gronddepot.	EUR		N	
86	AFVALINZAMELING				
861	VERLENEN ASSISTENTIE BIJ AFVALINZAMELING				
861010	Assisteren bij afvalinzameling.	EUR		N	
88	PLANNEN / ONDERZOEKEN / TEKENINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
881	PLANNEN / MAATREGELEN				
8811	<u>Opstellen plannen</u>				
881110	Opstellen V&G plan uitvoeringsfase.	EUR		N	
881120	Opstellen faseringsplan.	EUR		N	
881130	Opstellen verkeers afwikkelpplan.	EUR		N	
881140	Opstellen BLVC plan.	EUR		N	
881150	Opstellen werkplan fietsstrook.	EUR		N	
8812	<u>Maatregelen voortvloeiend uit plannen</u>				
881210	Uitvoeren maatregelen uit BLVC plan.	EUR		N	
885	METINGEN				
8851	<u>Metingen tbv vaststelling theoretische profielen</u>				
885110	Metingen tbv vaststelling theoretische profielen.	EUR		N	
886	MELDINGEN				
8861	<u>Melding Omgevingsloket</u>				
886110	Verzorgen transportmelding Omgevingsloket.	EUR		N	
8862	<u>Melding Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard</u>				
886210	Verzorgen meldingen HHSK.	EUR		N	
89	KWALITEITSBORGING				
891	KWALITEITSKEURINGEN				
891010	Uitvoeren kwaliteitskeuringen.	EUR		N	
892	REVISIE				
8921	<u>Aanleveren revisie tbv ondergrondse infra</u>				
892110	Inmeten en verwerken revisiegegevens.	EUR		N	
892120	Fotograferen huis- en kolkaansluitingen.	EUR		N	
8922	<u>Aanleveren revisie tbv bovengrondse infra</u>				
892210	Inmeten en verwerken revisiegegevens.	EUR		N	
8923	<u>Aanleveren revisie tbv groenvoorzieningen</u>				
892310	Aanleveren en verwerken revisiegegevens.	EUR		N	
8924	<u>Aanleveren revisie tbv openbare verlichting</u>				
892410	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein	EUR		N	
910030	Aan- en afvoerkosten materieel.	EUR		N	
910040	Coördinerende werkzaamheden.	EUR		N	
910050	Bereikbaarheid hulpdiensten.	EUR		N	
910100	Verslaglegging van besprekingen.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost leverantie overig tekortkomend materiaal	EUR	20.000,00V		
950020	Stelpost handelingskosten (verontr.) grond	EUR	20.000,00V		
950040	Stelpost verw. lev. en aanbr. verkeersborden en -palen	EUR	2.500,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				