

UNIT PROJECT- & INGENIEURSBUREAU		AFDELING STADSBEHEER
Van	Marco Robbemonnd	
Datum	17 april 2019	
Onderwerp	Regionale Verbindingswegen en wijkontsluitingswegen in de gemeente Capelle aan den IJssel	

Inleiding

Beste lezer,

Deze memo bevat een overzicht van de regionale verbindingswegen en wijkontsluitingswegen in de gemeente Capelle aan den IJssel en de daarvoor geldende slottijden

In hoofdstuk 1 is de lijst met verbindings- en wijkontsluitingswegen met de daarvoor geldende slottijden te vinden.

Hoofdstuk 2 bevat deze gegevens op tekening (10W137OV01 d.d. 13-12-2018 rev. F).

De afzettingen en/of mobiele werkzaamheden dienen altijd in overleg met de wegbeheerder van de gemeente Capelle aan den IJssel (via aanvragen.stadsbeheer@capelleaandenijssel.nl) worden uitgevoerd. Voor het proces met betrekking tot het aanvragen van een Tijdelijke Verkeersmaatregel wordt verwezen naar de Memo Aanvragen Tijdelijke Verkeersmaatregelen in Capelle aan den IJssel.

Alle werkzaamheden die op of langs wegen plaatsvinden dan wel werkzaamheden die invloed hebben op de doorstroming moeten actueel aangemeld worden. Voor beschrijving van het actueel melden wordt verwezen naar de betreffende Handleiding (Actueel melden in Melvin).

Met vriendelijke groet,

Afdeling Stadsbeheer, Unit Project- en Ingenieursbureau



Inhoudsopgave

1 Lijst met verbindings- en wijkontsluitingswegen	2
1.1 Categorie 1a: Regionale verbindingswegen en hoofdontsluitingswegen	2
1.2 Categorie 1b: Regionale verbindingswegen en hoofdontsluitingswegen	2
1.3 Categorie 1c: Regionale verbindingswegen en hoofdontsluitingswegen	2
1.4 Categorie 1d: Regionale verbindingswegen en hoofdontsluitingswegen	3
1.5 Categorie 2: Wijkontsluitingswegen	4
2 Tekening met verbindings- en wijkontsluitingswegen	5
Bijlage 1: Memo m.b.t. Aanvragen Tijdelijke Verkeersmaatregelen in Capelle aan den IJssel	
Bijlage 2: Handleiding Actueel melden in Melvin	

1. Lijst met verbindings- en wijkontsluitingswegen

1.1 Categorie 1a: Regionale verbindingswegen en hoofdontsluitingswegen

Tijdskaders

- Weg- / rijbaanafsluiting toegestaan: werkdagen tussen 01:00 en 06:00 uur

Lijst met wegen

- Algeraweg tussen de Algerabrug en het Capelseplein

Aanduiding op tekening

Deze categorie (1a) is aangeduid met een lichtblauwe lijn.

1.2 Categorie 1b: Regionale verbindingswegen en hoofdontsluitingswegen

Tijdskaders

- Weg- / rijbaanafsluiting toegestaan: werkdagen tussen 23:00 en 06:00 uur

Lijst met wegen

- Capelseweg tussen gemeentegrens Rotterdam en de Hoofdweg
- Algeraweg tussen het Capelseplein en de Algerabrug
- Abram van Rijckevorselweg tussen het Kralingseplein en Rivium Boulevard (Riviaduct) v.v. inclusief op-/afrit (richting van en naar Kralingseplein)

Aanduiding op tekening

Deze categorie (1b) is aangeduid met een geel/oranje lijn.

1.3 Categorie 1c: Regionale verbindingswegen en hoofdontsluitingswegen

Tijdskaders

- Weg- / rijbaanafsluiting toegestaan: op werkdagen:
tussen 23:00 en 06:00 uur
Indien een rijrichting meerdere rijstroken (m.u.v. voorsorteervakken) heeft, is afsluiting van één (1) rijstrook toegestaan tussen 09:30 en 15:00 uur en tussen 23:00 en 06:00 uur.
- Mobiele werkzaamheden toegestaan: op werkdagen:
tussen 09:30 en 15:00 uur en tussen 23:00 en 06:00 uur.
op zaterdagen:
tussen 07:00 en 10:00 uur

Lijst met wegen

- Capelseweg tussen de Hoofdweg en de brug over de Ringvaart
- Hoofdweg tussen gemeentegrens Rotterdam en NS-viaduct
- Kanaalweg
- Abram van Rijckevorselweg tussen Rivium Boulevard (Riviaduct) en de gemeentegrens Zuidplas v.v.

Aanduiding op tekening

Deze categorie (1c) is aangeduid met een rode lijn.

1.4 Categorie 1d: Regionale verbindingswegen en hoofdonthoudingswegen

Tijdschedulers

- Weg- / rijbaanafsluiting toegestaan: op werkdagen:
tussen 19:00 en 06:00 uur
Indien een rijrichting meerdere rijstroken (m.u.v. voorsorteervakken) heeft, is afsluiting van één (1) rijstrook toegestaan tussen 09:30 en 15:00 uur en tussen 19:00 en 06:00 uur.
- Mobiele werkzaamheden toegestaan: op werkdagen:
tussen 09:30 en 15:00 uur en tussen 19:00 en 06:00 uur.

Lijst met wegen

- Hoofdweg tussen NS-viaduct en gemeentegrens Zuidplas
- Bermweg tussen Kanaalweg en Kralingseweg
- Kralingseweg
- Prins Alexanderlaan
- Abram van Rijckevorselplein
- Van Beethovenlaan tussen AvR en Sibeliusweg
- Rivium Boulevard
- Op- naar en afrit vanaf Abram van Rijckevorselweg nabij Rivium Boulevard (Riviaduct) (richting van en naar het Capelseplein)
- Rivium Promenade
- IJsseldijk
- Nijverheidstraat
- Ketensedijk
- Slotlaan
- Rembrandtsingel
- Meeuwensingel
- Rivierweg tussen AvR en Fluiterlaan
- Oosterlengte tussen AvR en Noorderbreedte
- Burgemeester van Beresteijnlaan
- Burgemeester van Dijklaan
- Burgemeester Schalijlaan

Aanduiding op tekening

Deze categorie (1b) is aangeduid met een blauwe lijn.

1.5 Categorie 2: Wijkontsluitingswegen

Tijdskaders

- Weg- / rijbaanafsluiting toegestaan: op werkdagen:
tussen 09:30 en 15:00 uur en tussen 19:00 en 06:00 uur.
- Mobiele werkzaamheden toegestaan: op werkdagen:
tussen 09:30 en 15:00 uur en tussen 19:00 en 06:00 uur.

Lijst met wegen

- Schollewaarse dreef
- Burgemeester Bakkerlaan
- Stationsplein
- 's-Gravenweg tussen Burgemeester van Beresteijnlaan en gemeentegrens Zuidplas
- Noorderbreedte tussen Oosterlengte en Westerlengte
- Westerlengte
- Zuiderbreedte
- Keerkring
- De Linie
- Couwenhoekseweg
- Reigerlaan tussen Couwenhoekseweg en Rivierweg
- Duikerlaan
- Kerklaan tussen Reigerlaan en Fluitelaan
- Fluitelaan tussen Kerklaan en Rivierweg
- Rivierweg tussen Fluitelaan en Meeuwensingel
- Poortmolen
- Schenkelsedreef
- Da Costasingel
- PC Boutenssingel tussen Da Costasingel en PC Boutenssingel
- Schönberglaan
- Sibeliusweg tussen Schönberglaan en van Beethovenlaan
- Barckalaan
- Fascinatio Boulevard zuid (tussen Barckalaan en gemeentegrens Rotterdam)


Aanduiding op tekening

Deze categorie (2) is aangeduid met een groene lijn.

2. Tekening met verbindings- en wijkontsluitingswegen

Datum: 13 december 2018

Revisie: F



LEGENDA

WEG- / RIJBAANAFSLUITING
(altijd in overleg met de wegbeheerder via aanvragen.stadsbeheer@capelleaandenijssel.nl)

- Categorie 1a: regionale verbindingswegen en hoofdontsluitingswegen
Weg- /rijbaanafsluiting toegestaan tussen 0100 uur en 0600 uur
- Categorie 1b: regionale verbindingswegen en hoofdontsluitingswegen
Weg- /rijbaanafsluiting toegestaan tussen 2300 uur en 0600 uur
Invloed Rijkswatersstaat
- Categorie 1c: regionale verbindingswegen en hoofdontsluitingswegen
Weg- /rijbaanafsluiting toegestaan tussen 2300 uur en 0600 uur
Indien een richting meerdere rijstroken (m.u.v. voorsorteevakken) heeft, is afsluiting van een 10 rijstrook toegestaan tussen 0930 en 1500 uur en van 2300 en 0600 uur
- Categorie 1d: regionale verbindingswegen en hoofdontsluitingswegen
Weg- /rijbaanafsluiting toegestaan tussen 1900 uur en 0600 uur
Indien een richting meerdere rijstroken (m.u.v. voorsorteevakken) heeft, is afsluiting van een 10 rijstrook toegestaan tussen 0930 en 1500 uur en van 1900 en 0600 uur
- Categorie 2: wijkontsluitingswegen
Weg- /rijbaanafsluiting toegestaan tussen 0930 en 1500 uur en tussen 1900 en 0600 uur
- via Zuidplas / Provincie
Categorie 2a: wijkontsluitingswegen
Bij omleiden via Zuidplas (N219/Provincie) is de weg-/rijbaanafsluiting toegestaan tussen 0930 en 1500 uur en tussen 1900 en 0600 uur, mits toestemming van de gemeente Zuidplas/ en de provincie

MOBIELE WERKZAAMHEDEN
(altijd in overleg met de wegbeheerder via aanvragen.stadsbeheer@capelleaandenijssel.nl)

- Op de categorieën 1a, 1b en 1c zijn mobiele werkzaamheden tijdens werkdagen toegestaan tussen 0930 en 1500 uur en tussen 2300 en 0600 uur
- Op de categorieën 1a, 1b en 1c zijn mobiele werkzaamheden op zaterdag toegestaan tussen 0700 en 1000 uur
- Op de categorieën 1d en 2 zijn mobiele werkzaamheden tijdens werkdagen toegestaan tussen 0930 en 1500 uur en tussen 1900 en 0600 uur

Maatvoering in meters, tenzij anders vermeld
Materiaalmaten in centimeters, tenzij anders vermeld
Diameters in millimeters, tenzij anders vermeld
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld

F	Logostructuur aangepast	15-12-2018	J.J.Langstraat	
E	Categorie DEEL en LEIOT-BLAD toegevoegd	22-06-2019	J.J.Langstraat	M.C.J. Robbemond
D	Aangepaste categorie wegen	15-12-2019	J.J.Langstraat	M.C.J. Robbemond
C				
B				
A				
W	Beoordeling	Status	Betekend	Gecontroleerd

Project

Wegcategorieën ivm afsluiting

Onderdeel

Project

W/O

00

Telefoonnummer

10W13TV001

Schaal

1:1

Formaat

A0_84x1260

Blad

1

Aantal

1

Documentnummer

10W13TV001-BF

Revisor

J.J.Langstraat

Projectleider

M.C.J. Robbemond

Gegevens

Schetsnummer

Status

B

Datum van afsluiting

14-10-2010

Besluit

Groenedijk 10

Postbus

10

Postbus 10

2900 AB Capelle aan den IJssel

Afdeling Stadsbeheer

Opdrachtgever: de gemeente Capelle aan den IJssel

Bijlage 1: Memo m.b.t. Aanvragen Tijdelijke Verkeersmaatregelen

UNIT PROJECT- EN INGENIEURSBUREAU		AFDELING STADSBEHEER
Van	Marco Robbemonnd	
Datum	April 2019	
Onderwerp	Aanvragen Tijdelijke Verkeersmaatregelen in Capelle aan den IJssel	

Inleiding

Elke dag is het een komen en gaan van forenzen, scholieren, bewoners en winkelend publiek in Capelle. Een stremming als gevolg van werkzaamheden kan dan vervelende gevolgen hebben voor de verkeersafwikkeling.

De gemeente coördineert alle werkzaamheden in de buitenruimte. We maken een planning en houden hierbij rekening met de bereikbaarheid van de stad, evenementen en seizoensinvloeden.

Als er voor werkzaamheden afzettingen op de openbare weg moeten worden geplaatst, is het verplicht om een Tijdelijke VerkeersMaatregel (TVM) aan te vragen bij de wegbeheerder via het emailadres: aanvragen.stadsbeheer@capelleaandenijssel.nl.

Zonder goedgekeurde TVM mag het werk niet worden uitgevoerd.

Het aanvragen van tijdelijke verkeersmaatregelen bij evenementen verloopt via het aanvragen van een evenementenvergunning.

Aanvragen toestemming TVM

De toestemming voor een TVM moet ten minste 20 werkdagen voor aanvang aangevraagd worden via het emailadres aanvragen.stadsbeheer@capelleaandenijssel.nl

Bij deze aanvraag moet een gedetailleerd verkeersplan (inclusief de eventueel benodigde omleidingen) gebaseerd op het Handboek Wegafzettingen 96b van de CROW worden ingediend. Op het gedetailleerde verkeersplan staan alle benodigde bebording op de juiste plaats ingetekend. Alleen een (verwijzing naar een) figuur uit het Handboek Wegafzetting is niet voldoende.

Daarnaast een globale beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden, de locatie, de begin- en einddatum, inclusief werktijden, contactpersonen en andere van belangzijnde informatie.

Aanmelden TVM bij Calamiteiten dan wel niet voorziene werkzaamheden mogen telefonisch bij de wegbeheerder (14010) aangemeld worden, maar moeten zo spoedig mogelijk aangevuld worden met een verkeersplan en de bovengenoemde informatie (tenzij anders wordt afgesproken met de wegbeheerder).

Spelregels van de weg

Om de overlast voor het verkeer te beperken zijn er spelregels opgesteld die u bij de uitvoering van uw werk in acht moet nemen.

- In principe geen werkzaamheden uitvoeren op hetzelfde traject in dezelfde rijrichting in dezelfde periode. Indien werkzaamheden wel op hetzelfde traject uitgevoerd worden, zorg er dan voor dat deze werkzaamheden in een aan één gesloten werkvak worden uitgevoerd. Kortom, voorkom dat weggebruikers meerdere keren worden gehinderd op hetzelfde traject.
- Geen werkzaamheden op een traject dat een omleidingroute is van een ander project in dezelfde periode.
- Twee of meer projecten mogen geen gebruik maken van dezelfde omleidingroute.
- Niet gelijktijdig werken op parallelle routes.
- Houd in de projectplanning ook rekening met reserves voor uitloop van werkzaamheden (marges start- en einddatum).
- Ruimte op het wegennetwerk is een schaars goed, dus reserveringen van uitvoeringsperioden voor activiteiten in de planning moeten enige realiteitswaarde (onderscheid tussen harde en zachte uitvoeringsperiode) hebben om te voorkomen dat de planning wordt overboekt. Hetzelfde geldt voor het opnemen van reservedata.

Bij calamiteiten is het belangrijk dat een vlotte, veilige verkeersafwikkeling wordt gegarandeerd. Soms zal er daarom afgeweken moeten worden van de hierboven genoemde spelregels. Dit kan alleen in overleg met de wegbeheerder.

Beoordeling TVM

Het Verkeersplan wordt beoordeeld door medewerkers van de unit Project- en Ingenieursbureau, eventueel aangevuld met diverse interne en externe instanties, denk hierbij onder andere aan Hulpdiensten, Openbaar Vervoermaatschappijen en Handhaving. Het Verkeersplan wordt onder andere beoordeeld aan de hand van het Handboek Wegafzettingen van de CROW de voorwaarden beschreven in de memo m.b.t. Regionale Verbindingswegen en wijkontsluitingswegen en de hiervoor beschreven spelregels..

Op- en aanmerkingen op het verkeersplan moeten verwerkt worden.

De medewerkers van de unit Project- en Ingenieursbureau trachten binnen 10 werkdagen het verkeersplan te beoordelen.

Pas na goedkeuring van de wegbeheerder mogen de tijdelijke verkeersmaatregelen, op de goedgekeurde tijdstippen, toegepast worden.

De TVM wordt ingevoerd in de afstemapplicatie MELVIN (nu nog door de gemeente, mogelijk in de toekomst door melder / aanvrager).

Communicatie weggebruikers en omwonenden

Afhankelijk van het betreffende wegvak dan wel de te nemen verkeersmaatregelen en de te verwachten verkeershinder moeten 5 werkdagen voor de start van de uitvoering de weggebruikers van het betreffende wegvak middels tekstborden op de hoogte worden gebracht van de werkzaamheden.

E.e.a. in overleg met de wegbeheerder.

De omwonenden moeten door de aanvrager/aannemer/opdrachtgever middels een informatiebrief op de hoogte worden gebracht van de werkzaamheden. In de brief moet een contactpersoon en zijn/haar telefoonnummer genoemd worden, welke de omwonenden kunnen benaderen bij vragen of opmerkingen. Informatiebrief en het verspreidingsgebied in overleg met de wegbeheerder.

Actueel aanmelden van TVM

De TVM moet, conform de Handleiding Actueel melden in Melvin, bij de NDW¹ actueel gemeld worden.

Daarna mag pas de afzetting c.a. geplaatst/opgedraaid worden.

Om de TVM actueel te kunnen melden is een link nodig. Deze link kan worden aangevraagd worden via aanvragen.stadsbeheer@capelleaandenijssel.nl of als de melding door de aannemer zelf is gemaakt bij de betreffende medewerker.

Tijdelijke Verkeersmaatregelen tijdens toepassing

Indien de politie, de brandweer, de handhavers, de medewerkers van de afdeling Stadsbeheer, de medewerkers van het team Mobiliteit of andere daartoe bevoegde personen tijdens de uitvoering aanpassingen van de verkeersmaatregelen noodzakelijk achten, moeten deze aanpassingen onverwijld doorgevoerd worden. Eventuele kosten van deze aanpassingen komen niet voor verrekening in aanmerking.

Indien de aannemer de TVM niet plaatst conform de gemaakte afspraken dan wel de benodigde aanpassingen niet doorvoert, zal de gemeente dit op kosten van de aannemer laten uitvoeren.

De aannemer moet de afzetting dagelijks of zo vaak als nodig nalopen. Verder wordt er bij het uitvoeren van werkzaamheden gerefereerd aan voorwaarden en eisen die zijn opgenomen in: CROW publicatie 96 (veilig werken aan wegen), CROW publicatie 96b, aan de ARBO regels en aan afspraken die in het voortraject zijn gemaakt.

Actueel afmelden van TVM

Na het gereed komen van de werkzaamheden worden eerst de TVM opgeheven, waarna de melder de TVM, conform de Handleiding Actueel melden in Melvin, afmeldt bij de NDW. Pas hierna na is de TVM afgerond.

Toepassen afzetlint is niet toegestaan

Ten overvloede dient gemeld te worden dat het toepassen van afzetlint als (onderdeel van een) tijdelijke verkeersmaatregel niet toegestaan is.


¹ NDW staat voor Nationale Databank Wegverkeergegevens. Hier kunnen de (Live) navigatiesystemen hun gegevens van betrekken.

Bijlage 2: Handleiding Actueel melden in Melvin

Actueel melden in Melvin

- **Wanneer**
Als het werk daadwerkelijk gaat beginnen, als er uitloop is en als het afgerond is
- **Hoe**
 1. Door een toezichthouder/medewerker op locatie met een smartphone
 2. Door een medewerker zonder muteerrechten: in Melvin op een kantoorwerkplek
 3. Door een medewerker met een Melvin-muteerrechten account: in Melvin op een kantoorwerkplek
- **Wat heb je nodig**
 - 1 en 2. Bij actueel melden op locatie of zonder muteerrechten:
een email met een link naar de melding die in een kleine applicatie opent
 3. Als Melvin gebruiker: het Melvin nummer
- **Hoe kom je aan de mail**
Die wordt je toegestuurd door een medewerker van provincie of gemeente of je eigen aannemersbedrijf die de melding in Melvin heeft aangemaakt of handmatig de link laat genereren
- **Geldigheid van de link**
De link is geldig voor alle uitvoerperiodes van een melding.

Actueel melden op locatie



Onderwerp: Melvin actueel melding link

Geachte heer/mevrouw,





Voor "M18295 Burgemeester van Reenensingel Gouda Asfalteringswerkzaamheden" is geconstateerd dat deze melding een afstem netwerk raakt. Hierbij is het zeer waarschijnlijk dat er actueel gemeld moet worden.

Actueel melden kunt u in Melvin doen [Melding link](#) (u dient ingelogd te zijn om de link te gebruiken) of u kunt de mobiele versie van Melvin gebruiken.

Voor de mobiele versie van Melvin heeft u niet in te loggen en gebruikt u deze link:

[Mobile token link](#)

Afmelden op locatie



Is het werk
gereed?

Controleer
of de weg
vrij is

Aannemer
verwijdert
afzetting

Start
Melvin
met de
mobiele
link

Meld de uitvoer periode af met de
rode stop knop en bevestig dit.
De uitvoer periode verdwijnt uit de
actuele lijst, ze is nog wel met
historie te bekijken

Opdracht nemer
is klaar

Uitloop melden op locatie


Let op: uitloop melden kan niet meer als de eindtijd verstreken is!




Het werk
gaat voorbij
de geplande
eindtijd
lopen?



Start
Melvin
met de
mobiele
link



Meld de uitloop met het
wekker-knopje en bevestig
dit. De wekker wordt
oranje.
De eindtijd schuift
automatisch steeds een half
uur op, totdat je gaat
afmelden



Het werk
gaat
verder

Actueel melden op werkplek



Je wordt gebeld (voorkeur!) of gemailld of een melding actueel gemeld kan worden check melding nummer en werklocatie!

Meld de uitvoer periode actueel.

Dit kan in Melvin of met de mobiele link door een niet-Melvin gebruiker.



Je belt terug dat er actueel gemeld is




Aannemer plaatst afzetting




Werk start

In Melvin:

Starten, met de start knop, deze wordt groen




..en de afmeld knop kan geactiveerd worden om het werk te stoppen




Met de mobiele versie:

Starten, met de start knop, deze is al groen



....er komt groene tekst 'in uitvoer' en de stop knop wordt rood en kan geactiveerd worden om het werk te stoppen.



Afmelden op de werkplek



Je wordt gebeld (voorkeur!) of gemaaild dat een werk afgerond is en de afzettingen verwijderd zijn.

Meld de uitvoer periode af.
Dit kan in Melvin of met de mobiele link door een niet-Melvin gebruiker.




Je belt terug dat er is afgemeld




Opdracht nemer is klaar

In Melvin:

Activeer de afmeld knop om het werk te stoppen




De stop knop wordt rood en de eindtijd wordt aangepast.




Met de mobiele versie:

Activeer de rode stopknop om het werk te stoppen.



Deze uitvoerperiode verdwijnt uit je scherm, achter de knop historie is ze nog terug te vinden



uitloop melden op de werkplek

let op: uitloop melden kan niet meer als de eindtijd verstreken is!



Je wordt gebeld dat het werk uitloopt

Meld de uitloop.

Dit kan in Melvin of met de mobiele link door een niet-Melvin gebruiker.




Je belt terug dat de uitloop gemeld is


Werk gaat verder

In Melvin:

Activeer de uitloop knop deze wordt daarna oranje




..de eindtijd schuift een half uur op, de afmeld knop kan nog steeds geactiveerd worden om het werk te stoppen



Met de mobile versie:

Activeer de uitloop knop, deze wordt oranje.....



....de groene tekst 'in uitvoer' blijft staan, de stop knop kan nog steeds geactiveerd worden om het werk te stoppen. De eindtijd is aangepast

