

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
600050							Hoeveelheidresultaatsverplichting is gewijzigd			
600050	220321						Leveren grond.	m3	500,00	F
							Betreft het leveren van schrale grond			
		1					Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het			
							Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde			
			7				Grondsoort: schrale grond	m3		500,00
				1			Leveren op de plaats van verwerking			
					1		Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch			
							profiel van verwerking			
6001							Nieuwe bestekpost is toegevoegd			
6001							Ontgraven en vervoeren grond			
600110							Nieuwe bestekpost is toegevoegd			
600110	220102						Grond ontgraven uit ophoging.	m3	1.000,00	F
							Betreft: aanvulgrond ontgraven en laden uit depot van de			
							gemeente Heerenveen. Aannemer moet rekening houden met			
							een gemiddelde vervoersafstand van ca. 15 km enkele reis			
							Grondsoort: aanvulgrond			
		1					Grondsoorten niet gescheiden ontgraven			
						4	Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer			
							volgens bestekspostnr. 600150			
600150							Nieuwe bestekpost is toegevoegd			
600150	220201						Grond vervoeren.	m3	1.000,00	F
							Betreft: aanvulgrond ontgraven uit depot van de gemeente			
							Heerenveen volgens bestekspostnr. 600110, vervoeren naar			
							plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 600210			
							Gemiddelde vervoersafstand ca. 15 km enkele reis			
							Grondsoort: aanvulgrond			
							Vervoeren naar de plaats van verwerking			
		1					Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer			
			4							
600210							Hoeveelheidresultaatsverplichting is gewijzigd			
600210	510401						Aanvullen berm.	m2	15.000,00	F
							Betreft: aanvullen berm met aanvulgrond geleverd volgens			
							bestekspostnr. 600050 en/of ontgraven en vervoerd volgens			
							bestekspostnrs. 600110 en 600150			
							Grondsoort aanvulgrond: schrale grond			
							Profiel van afwerking: 1 : 20			
							In de berm aanwezige obstakels: bomen, verkeersborden,			
							lichtmasten etc.			
		2					Betreft: buitenberm			
			4				Breedte van aanvulling: 1,5 tot 2 m			
				2			Gemiddelde dikte van aanvulling: 0,05 tot 0,10 m			
600310							Hoeveelheidresultaatsverplichting is gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
600310	512199							are	150,00	F
							Afwerken en inzaaien bermen. Betreft: bermen langs overlaagde gedeelten van een rijbaan of fietspad.			
600311							Hoeveelheid ter inlichting is gewijzigd			
600311	222107						Frezen. Betreft: doorfrezen van de zode en de aangevulde bermgrond Grondsoort: aanvulgrond en schrale teelaarde Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,10 m Frezen met de rijrichting mee	are		150,00 I
600312							Hoeveelheid ter inlichting is gewijzigd			
600312	221131						Egaliseren. Betreft: egaliseren bermen gefreesd volgens bestekspostnr. 600311 Grondsoort: aanvulgrond en schrale teelaarde Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha Egaliseren volgens natuurlijk verhang Toegestane positieve afwijking 0,02 m Toegestane negatieve afwijking 0,02 m	are		150,00 I
600313							Hoeveelheid ter inlichting is gewijzigd			
600313	512101						Zaaien. Betreft: zaaien van bermen, geëgaliseerd volgens bestekspostnr. 600312 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden Graszaad type B3 Hoeveelheid: 1,00 kg/100 m2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken De grond na opkomst van het zaad aandrukken	are		150,00 I
								kg		150,00 L