



**LEGENDA**

- Bestaande situatie
- Bestaande bebouwing
- Trottoirband 280/300x240 mm
- Trottoirband 280/300x240 mm naar 280/300x120mm
- Trottoirband 180/200x250 mm
- Trottoirband 130/150x250 mm
- Rijwielpadband 40/120x250 mm
- Opsulfband 120x250 mm
- Opsulfband 100x200 mm
- Inritband 900x240x500mm
- Inritband 880x750x500mm met verloopband 130/150x250 naar 150x200mm
- Rijbaan, asfalt, kleur zwart
- Fietspad, asfalt, kleur rood
- Trottoir betontegels 300x300x45mm en 150x300x45mm, kleur breccia antra 620
- Inrit betontegels 150x300x80mm, kleur breccia antra 620
- Schampsstrook betontegels 300x300x80mm en 150x300x80mm, kleur breccia antra 620
- Parkeringsstrook betontegels 150x300x80mm, kleur breccia antra 620
- Scheiding parkeringsstrook betontegels 150x300x80mm, kleur breccia antra 620
- Fietsstandaard 'Tulp' - Vloepa
- Fietsstreek (herplaatsen)
- Gras

**AAN TE BRENGEN MATERIELEN**

- Trottoirband 280/300x240mm
- Inritband 280x300x450mm
- Inritband 280/300x240mm
- Inritband 150x750x500mm
- Verloopband 130/150x250mm - 150x250mm
- Rijwielpadband 40/120x250mm
- Opsulfband 120x250mm
- Opsulfband 100x200mm
- Betontegels 300x300x45mm, breccia antra 620
- Betontegels 300x300x80mm, breccia antra 620
- Betontegels 150x300x80mm, breccia antra 620
- Betontegels 150x300x80mm, breccia blanco 630
- Asfalt, zwart
- Asfalt, rood
- Straatbakstenen keifmaat, mangaan, rollaag in specie
- Haaiantegel 250x500x100mm en 500x500x100mm
- Nopentegels 300x300x45mm, wit
- Geleidelijntegels 300x300x60mm, wit
- Betontegels 300x300x80mm, heidepaars
- Betontegels trambaan, heidepaars
- Trottoirband 180/200x250mm
- Betontegels 300x200x45mm, grijs, heidepaars
- Straatbakstenen keifmaat, rood, heidepaars
- Trottoirband 130/150x250mm
- Verloopband 120x250mm naar 40/120x250mm
- Verloopband 130/150x250mm naar 120x250mm

- Rollaag straatbakstenen keifmaat, kleur mangaan
- Aanbrengen markering
- Materiaalscheiding
- Ondergrond afvalstelsel (herplaatsen)
- Verkeersbord BM-18
- Herplaatsen parkeermerker
- Herplaatsen ANWB mast
- Te plaatsen boom met boomgat
- Valkolk smal, 450x200mm in molgoot
- Trottoirkolk, profiel 40/120x200 mm
- Trottoirkolk, profiel 130/150x250 mm
- Werfbrugconstructie
- Bestaande boom incl boomkran met grid
- Toekomstige hoogtemaatvoering
- Verkeersbord
- Verkeerslicht
- Afvalbak
- Bestaande inspectieput
- Te plaatsen inspectieput HWA (door derden)
- Te plaatsen inspectieput VWA (door derden)
- Bestaande waterput
- Bestaande gasput
- Bestaande brandkraan ondergrond
- Bestaande brandkraan bovengronds
- Bestaande CAI kast
- Bestaande pelvis
- Bestaande elektrakast
- Bestaande put f.b.v. kerstversiering
- Bestaande mast trambaan
- OV kabel aan gevel
- Tram hoogspanningskabel
- Bestaande telefooncel
- Bestaande ondergrond afvalcontainer

Alle bochten R=0.50m tenzij anders aangegeven  
 Voor opbreketeekeningen zie tek. nr. 121377-100 en -101  
 Voor dwarsprofielen zie tek. nr. 1213773-104  
 Voor kabels & leidingen zie tek. nr. 1213773-105 en -106  
 Voor details zie tek. nr. 1213773-107

		Pastoor 133 1045 AC Deventer Telefoon 020 65 99 11 www.tasam.nl	
Opdrachtgever <b>Gemeente Amsterdam</b> Stadsdeel Zuid Project <b>Reconstructie Rijnstraat Zuid</b> Opsteller <b>Bestektekening</b> Nieuwe situatie, deel 2 van 2			
Documentnummer Datum Gev.	Blad van 11-05-16 028	Schaal 1:200	Documenttype A0
Projectnummer 1213773	Tekeningnummer 103	Status DEFINITIEF C	Formaat A0
Wijk A B C	Aard der wijziging Omv. haastvoorzichtig gewijzigd Richtlijn bij project Aanpak van heraanpak Bestaande situatie gewijzigd	Datum 15-05-16 23-05-16	Get. GH HSB HSB