

Behoort bij: P00087-BE-A

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: P00087-BE-A

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken het werk betreffende te vertegenwoordigen aan, de hierboven onder A) genoemde inschrijver.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbidding te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2005. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op

(datum), te

(plaats).

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)

(functie)

B)

(handtekening)

(naam)

(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: P00087-BE-A

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	FASE A				
01	OPBREKEN BESTAANDE SITUATIE				
010	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
0101	<u>ALGEMEEN</u>				
010110	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	846,00V		
010120	Verwijderen bomen.	st	1,00V		
0102	<u>BOOMBESCHERMING</u>				
010210	Toepassen stamommanteling.	st	4,00V		
010220	Toepassen stamommanteling.	st	2,00V		
010230	Toepassen stamommanteling.	st	1,00V		
010240	Toepassen hekwerk rondom bestaande bomen.	st	7,00V		
0103	<u>VERWIJDEREN DIVERSEN</u>				
010310	Verwijderen betonnen paaltje (type Kegel)	st	4,00V		
010320	Verwijderen betonnen paaltje (type Aristona)	st	8,00V		
010330	Verwijderen fietsenrek	st	5,00V		
010340	Verwijderen verkeersbordpaal, incl. bord (herg.)	st	6,00V		
010350	Verwijderen afvalbak	st	1,00V		
010360	Verwijderen afvalbak	st	2,00V		
011	VERWIJDEREN GESLOTEN VERHARDING				
0110	<u>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</u>				
011010	Zagen asfaltverharding (rijbaan).	m	272,00V		
011020	Zagen betonverharding (rijbaan).	m	272,00V		
0111	<u>VERWIJDEREN MARKERING</u>				
011110	Volledig verwijderen markering (haaiantanden).	m2	2,00V		
011120	Volledig verwijderen markering (blokstreep).	m2	6,00V		
011130	Volledig verwijderen markering (zebra).	m2	20,00V		
011140	Volledig verwijderen markering (stopstreep 0,20m).	m2	2,00V		
011150	Volledig verwijderen lengtemarkering (1-1 0,10 m).	m2	1,00V		
011160	Volledig verwijderen markering afkruising (0,10m).	m2	3,00V		
011170	Volledig verwijderen markering puntstuk (vlak).	m2	17,00V		
011180	Volledig verwijderen markering tekst (buslijn).	m2	1,00V		
0112	<u>OPBREKEN RIJBAAN</u>				
011210	Opbreken asfaltverharding.	m2	825,00V		
011220	Opbreken ongewapende betonverharding.	m2	825,00V		
011240	Verwijderen funderingslaag van natuursteen	m2	825,00V		
0113	<u>OPBREKEN FIETSPAD</u>				
011310	Frezen van asfalt (rood)	m2	21,00V		
011320	Opbreken asfaltverharding (zwart)	m2	21,00V		
011330	Opbreken ongewapende betonverharding.	m2	21,00V		
011340	Verwijderen funderingslaag van natuursteen	m2	21,00V		
012	VERWIJDEREN ELEMENTENVERHARDING				
0120	<u>VERWIJDEREN STRAATBAKSTEEN</u>				
012010	Opbreken straatbaksteen, keiformaat (hergebruik)	m2	57,00V		
012020	Opbreken straatbaksteen, keiformaat (afvoeren)	m2	72,00V		
012030	Opbreken straatbaksteen, waalformaat (afvoeren)	m2	83,00V		
012040	Opbreken straatbaksteen, keiformaat (hergebruik)	m2	2,00V		
012050	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	59,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0121	<u>VERWIJDEREN BETONSTRAATSTEEN</u>				
012110	Opbreken betonstraatstenen, waalformaat (afvoeren)	m2	30,00V		
0122	<u>VERWIJDEREN BETONTEGELS</u>				
012210	Opbreken betontegels (600x600x50, afvoeren)	m2	467,00V		
012220	Opbreken betontegels (300x300x50, afvoeren)	m2	25,00V		
012230	Opbreken betontegels (300x300x50, hergebruik)	m2	116,00V		
012240	Opbreken betontegels (300x300x80, afvoeren)	m2	65,00V		
012250	Opbreken betontegels (300x300x80, afvoeren)	m2	35,00V		
012260	Opbreken betontegels (300x300x50, afvoeren)	m2	70,00V		
012270	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	104,00V		
013	<u>VERWIJDEREN KANTOPSLUITING</u>				
0130	<u>VERWIJDEREN BETONBANDEN</u>				
013010	Opbreken trottoirbanden (180/200x250, afvoeren)	m	258,00V		
013020	Opbreken trottoirbanden (130/150x250, afvoeren)	m	80,00V		
013030	Opbreken inritbanden (800x180x500, afvoeren)	m	15,00V		
013060	Opbreken opsluitbanden (100x200, afvoeren)	m	16,00V		
0131	<u>VERWIJDEREN BOOMKRANSEN</u>				
013110	Opbreken boombanden (100x200, afvoeren)	m	8,00V		
014	<u>VERPLAATSEN OAIS-EN</u>				
014010	Verplaatsen ondergrondse afvalbakken.	st	1,00V		
014020	Verplaatsen ondergrondse afvalbakken.	st	4,00V		
014040	Maken proefsleuven	st	4,00V		
015	<u>VERWIJDEREN KOLKEN</u>				
015010	Verwijderen kolk.	st	5,00V		
015020	Verwijderen kolk (hergebruik)	st	1,00V		
017	<u>OPBREKEN TRAMBAAN</u>				
0170	<u>OPBREKEN RAILS TRAMBAAN</u>				
017010	Zagen/Slijpen spoorstaven.	st	6,00V		
017020	Verwijderen spoorstaven.	m	260,00V		
0171	<u>OPBREKEN VERHARDING TRAMBAAN</u>				
017110	Zagen asfaltverharding (trambaan)	m	5,00V		
017120	Frezen van asfaltverharding (trambaan)	m2	15,00V		
017130	Opnemen verharding van prefab. betonplaten.	m2	251,00V		
017140	Verw. porfier dik 50-130 - platen - GGW	m2	251,00V		
0172	<u>OPBREKEN BETONBED TRAMBAAN</u>				
017210	Zagen betonverharding.	m	135,00V		
017220	Opbreken ongewapende betonverharding (bovenbed)	m2	251,00V		
017230	Opbreken ongewapende betonverharding (onderbed)	m2	251,00V		
018	<u>GRONDWERK</u>				
0180	<u>GRONDWERK BOOMPLANTVAKKEN</u>				
018010	Grond ontgraven uit bestaande boomplantvakken.	m3	50,00V		
018020	Grond verwerken in boomplantvakken.	m3	50,00V		
0181	<u>GRONDWERK RIJBAAN</u>				
018120	Grond verwerken in cunet	m3	1,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0182	<u>GRONDWERK FIETSPAD</u>				
018220	Grond verwerken in cunet toekomstig fietspad	m3	38,00V		
0183	<u>GRONDWERK TROTTOIR</u>				
018320	Grond ontgraven uit cunet toekomstig trottoir	m3	42,00V		
0184	<u>GRONDWERK PARKEERVAKKEN</u>				
018410	Grond verwerken in cunet toekomstige parkeervakken	m3	124,00V		
0185	<u>GROND AFVOEREN</u>				
018510	Bomengrond/zand vervoeren naar verwerker.	m3	22,00V		
02	AANBRENGEN NIEUWE SITUATIE				
020	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
0200	<u>TROTTOIR, PARKEERVAKKEN EN FIETSPAD</u>				
020010	Afwerken zandbed.	m2	1.023,00V		
020020	Aanbrengen straatlaag trottoir.	m2	559,00V		
0201	<u>INRITCONSTRUCTIE</u>				
020110	Afwerken zandbed.	m2	121,00V		
020120	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	110,00V		
020130	Aanbrengen straatlaag inritconstructie.	m2	110,00V		
0202	<u>RIJBAAN</u>				
020210	Afwerken zandbed.	m2	734,00V		
020220	Aanbrengen hydraulisch gebonden verhardingslaag.	m2	667,00V		
0203	<u>PARKEERVAKKEN</u>				
020310	Aanbrengen straatlaag parkeervakken/schamprook.	m2	246,00V		
0204	<u>FIETSPAD</u>				
020410	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	60,00V		
0205	<u>WERKZAAMHEDEN WORTELBRUGGEN</u>				
020510	Grond ontgraven uit put	m3	34,00V		
020520	Grond verwerken in put	m3	29,00V		
020530	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	293,00V		
020540	Profileren van oppervlakken.	m2	293,00V		
020550	Aanbrengen kunststofinlage.	m2	399,00V		
020560	Aanbrengen betontegels	st	1.188,00V		
020570	Aanbrengen kunststof cassettes	m2	209,00V		
020580	Toepassen bekisting t.b.v. randen.	m2	58,00V		
020600	Grond verwerken in put	m3	29,00V		
020610	Aanbrengen beton druklaag.	m3	25,00V		
020620	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	95,00V		
021	AANBRENGEN GESLOTEN VERHARDING				
0210	<u>ASFALTVERHARDING RIJBAAN</u>				
021010	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	100,00V		
021020	Aanbrengen kleeflaag.	m2	667,00V		
021030	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	75,00V		
021040	Aanbrengen kleeflaag.	m2	667,00V		
021050	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	41,70V		
021060	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	667,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0211	<u>ASFALTVERHARDING FIETSPAD</u>				
021110	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	6,00V		
021120	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	8,00V		
021130	Aanbrengen kleeflaag.	m2	75,00V		
021150	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	6,00V		
021160	Aanbrengen kleeflaag.	m2	143,00V		
021170	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	10,70V		
022	AANBRENGEN KANTOPSLUITING				
0220	<u>AANBRENGEN BANDEN 280/300</u>				
022010	Aanbrengen trottoirbanden 280/300x240	m	93,00V		
022020	Aanbrengen inritbanden 280/300x240	m	77,00V		
022030	Aanbrengen inritverloopbanden 280/300x120	m	4,00V		
022040	Leveren rechte trottoirband 280/300x240	st	46,00V		
022050	Leveren rechte inritband 280/300x240	st	77,00V		
022060	Leveren gebogen trottoirband 280/300x240	st	47,00V		
022070	Leveren inritbanden 280/300x120	m	4,00V		
0222	<u>AANBRENGEN BANDEN 130/150</u>				
022200	Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250	m	11,00V		
022210	Aanbrengen verloopbanden van beton.	m	2,00V		
022220	Leveren gebogen trottoirband 130/150x250	st	2,00V		
022230	Leveren rechte trottoirband 130/150x250	st	10,00V		
022240	Leveren verloopband van beton	st	2,00V		
0223	<u>AANBRENGEN INRITBANDEN</u>				
022300	Aanbrengen inritbanden 900x240x500	m	13,50V		
022310	Aanbrengen inritbanden 750x180x500	m	4,00V		
022320	Leveren inritbanden 900x240x500	m	13,50V		
022330	Leveren inritbanden 750x180x500	m	4,00V		
0224	<u>AANBRENGEN OPSLUITBAND 100x200</u>				
022400	Aanbrengen opsluitbanden 100x200	m	53,00V		
022410	Leveren rechte opsluitband 100x200	st	32,00V		
022420	Leveren hulpstuk opsluitband 100x200	st	24,00V		
0225	<u>AANBRENGEN OPSLUITBAND 120x250</u>				
022500	Aanbrengen opsluitbanden 120x250	m	21,00V		
022510	Leveren rechte opsluitband 120x250	st	21,00V		
0226	<u>AANBRENGEN RIJWIELBANDEN</u>				
022600	Aanbrengen Rijwielpadbanden van beton.	m	86,00V		
022610	Leveren rechte rijwielpadband van beton.	st	86,00V		
0227	<u>PASMAKEN BANDEN</u>				
022700	Pasmaken van betonbanden 280/300	st	5,00V		
022710	Pasmaken van betonbanden 130/150	st	2,00V		
022720	Pasmaken van opsluitbanden 100x200	st	2,00V		
022730	Pasmaken van opsluitbanden 120x250	st	2,00V		
022740	Pasmaken van rijwielbanden	st	2,00V		
0228	<u>LICHTEN EN RICHTEN BANDEN</u>				
022810	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	20,00V		
023	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING				
0230	<u>BETONTEGELS</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
023010	Aanbrengen betontegels.	m2	138,00V		
023020	Aanbrengen betontegels.	m2	12,00V		
023030	Aanbrengen betontegels.	m2	2,00V		
023040	Aanbrengen betontegels.	m2	108,00V		
023050	Aanbrengen betontegels.	m2	559,00V		
023060	Aanbrengen noppetegels.	m2	7,00V		
023070	Aanbrengen geleidetegels.	m2	4,00V		
023080	Aanbrengen betontegels (hergebruik)	m2	104,00V		
023090	Aanbrengen betontegels.	m2	100,00V		
0232	<u>PASMAKEN BETONTEGELS</u>				
023210	Pasmaken van betontegels.	m	110,00V		
023220	Pasmaken van betontegels.	m	15,00V		
0234	<u>STRAATBAKSTEEN</u>				
023410	Aanbrengen straatbakstenen (hergebruik)	m2	57,00V		
023420	Aanbrengen straatbakstenen	m2	22,00V		
023430	Aanbrengen straatbakstenen (hergebruik)	m2	1,40V		
024	AANBRENGEN DIVERSEN				
0240	<u>STRAATMEUBILAIR</u>				
024010	Aanbrengen afvalbakken	st	2,00V		
024020	Aanbrengen fietsenrek (Tulip)	st	8,00V		
024030	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	1,00V		
0241	<u>MARKERING</u>				
024110	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-	km	0,02V		
024120	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-	m2	21,00V		
024130	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-	km	0,09V		
024140	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-	km	0,02V		
024150	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-	m2	1,00V		
0243	<u>MANTELBUIZEN</u>				
024310	Aanbrengen flexibele mantelbuis	m	12,00V		
025	AANBRENGEN BEPLANTING				
025010	Planten van bomen.	st	5,00V		
026	AANBRENGEN KOLKEN				
026010	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	7,00V		
026020	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	6,00V		
026030	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	1,00V		
03	WERK ALGEMENE AARD				
030100	Aanbrengen bouwhek.	EUR		N	
030110	Instandhouden bouwhek.	week	15,00V		
030120	Verwijderen bouwhek.	EUR		N	
1	FASE B				
11	OPBREKEN BESTAANDE SITUATIE				
110	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
1101	<u>ALGEMEEN</u>				
110110	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	1.630,00V		
110120	Verwijderen bomen.	st	4,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1102	<u>BOOMBESCHERMING</u>				
110210	Toepassen stamommanteling.	st	1,00V		
110220	Toepassen stamommanteling.	st	5,00V		
110230	Toepassen stamommanteling.	st	7,00V		
110240	Toepassen hekwerk rondom bestaande bomen.	st	13,00V		
1103	<u>VERWIJDEREN DIVERSEN</u>				
110310	Verwijderen betonnen paaltje (type Kegel)	st	13,00V		
110320	Verwijderen betonnen paaltje (type Aristona)	st	16,00V		
110330	Verwijderen buispaaltje (rood/wit)	st	2,00N		
110340	Verwijderen fietsenrek	st	13,00N		
110350	Verwijderen verkeersbordpaal, incl. bord (herg.)	st	8,00N		
110360	Verwijderen afvalbak	st	1,00V		
110370	Verwijderen afvalbak	st	5,00V		
111	<u>VERWIJDEREN GESLOTEN VERHARDING</u>				
1111	<u>VERWIJDEREN MARKERING</u>				
111110	Volledig verwijderen markering (haaiantanden).	m2	2,00V		
111120	Volledig verwijderen markering (zebra).	m2	29,00V		
111130	Volledig verwijderen mark. (ononderbroken 0,10m).	m2	20,00V		
111140	Volledig verwijderen mark. (ononderbroken 0,15m).	m2	1,00V		
111150	Volledig verwijderen lengtemarkering (1-1 0,10 m).	m2	3,00V		
111160	Volledig verwijderen markering afkruising (0,10m).	m2	10,00V		
111170	Volledig verwijderen markering tekst (30).	m2	1,00V		
111180	Volledig verwijderen markering tekst (buslijn).	m2	1,00V		
111190	Volledig verwijderen mark. (ononderbroken 0,30m).	m2	4,00V		
1112	<u>OPBREKEN RIJBAAN</u>				
111210	Opbreken asfaltverharding.	m2	1.630,00V		
111220	Opbreken ongewapende betonverharding.	m2	1.630,00V		
111240	Verwijderen funderingslaag van natuursteen	m2	1.630,00V		
112	<u>VERWIJDEREN ELEMENTENVERHARDING</u>				
1120	<u>VERWIJDEREN STRAATBAKSTEEN</u>				
112010	Opbreken straatbaksteen, keiformaat (hergebruik)	m2	15,00V		
112020	Opbreken straatbaksteen, keiformaat (afvoeren)	m2	27,00V		
112030	Opbreken straatbaksteen, waalformaat (afvoeren)	m2	93,00V		
112040	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	15,00V		
1121	<u>VERWIJDEREN BETONSTRAATSTEEN</u>				
112110	Opbreken betonstraatstenen, keiformaat (afvoeren)	m2	31,00V		
1122	<u>VERWIJDEREN BETONTEGELS</u>				
112210	Opbreken betontegels (600x600x50, afvoeren)	m2	924,00V		
112220	Opbreken betontegels (300x300x50, afvoeren)	m2	253,00V		
112230	Opbreken betontegels (300x300x80, afvoeren)	m2	57,00V		
112240	Opbreken betontegels (300x300x50, afvoeren)	m2	26,00V		
113	<u>VERWIJDEREN KANTOPSLUITING</u>				
1130	<u>VERWIJDEREN BETONBANDEN</u>				
113010	Opbreken trottoirbanden (180/200x250, afvoeren)	m	345,00V		
113020	Opbreken trottoirbanden (130/150x250, afvoeren)	m	293,00V		
113030	Opbreken inritbanden (800x180x500, afvoeren)	m	20,00V		
113040	Opbreken inritbanden (500x180x1000, afvoeren)	m	3,00V		
113050	Opbreken antiparkeerband (150x450, afvoeren)	m	1,00V		
113060	Opbreken opsluitbanden (100x200, afvoeren)	m	6,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1131	<u>VERWIJDEREN BOOMKRANSEN</u>				
113110	Opbreken boombanden (100x200, afvoeren)	m	52,00V		
114	<u>VERPLAATSEN OAIS-EN</u>				
114010	Verplaatsen ondergrondse afvalbakken.	st	4,00V		
114020	Verplaatsen ondergrondse afvalbakken.	st	4,00V		
114040	Maken proefsleuven	st	4,00V		
115	<u>VERWIJDEREN KOLKEN</u>				
115010	Verwijderen kolk.	st	15,00V		
117	<u>OPBREKEN TRAMBAAN</u>				
1170	<u>OPBREKEN RAILS TRAMBAAN</u>				
117010	Zagen/Slijpen spoorstaven.	st	2,00V		
117020	Verwijderen spoorstaven.	m	1.097,00V		
1171	<u>OPBREKEN VERHARDING TRAMBAAN</u>				
117110	Opnemen verharding van prefab. betonplaten.	m2	1.345,00V		
117120	Verw. porfier dik 50-130 - platen - GGW	m2	1.345,00V		
1172	<u>OPBREKEN BETONBED TRAMBAAN</u>				
117210	Zagen betonverharding.	m	6,00V		
117220	Opbreken ongewapende betonverharding (bovenbed)	m2	1.345,00V		
117230	Opbreken ongewapende betonverharding (onderbed)	m2	1.345,00V		
118	<u>GRONDWERK</u>				
1180	<u>GRONDWERK BOOMPLANTVAKKEN</u>				
118010	Grond ontgraven uit bestaande boomplantvakken.	m3	70,00V		
118020	Grond verwerken in boomplantvakken.	m3	70,00V		
1181	<u>GRONDWERK RIJBAAN</u>				
118110	Grond ontgraven uit cunet	m3	84,00V		
1182	<u>GRONDWERK FIETSPAD</u>				
118220	Grond verwerken in cunet toekomstig fietspad	m3	79,00V		
1183	<u>GRONDWERK TROTTOIR</u>				
118320	Grond ontgraven uit cunet toekomstig trottoir	m3	49,00V		
1184	<u>GRONDWERK PARKEERVAKKEN</u>				
118410	Grond verwerken in cunet toekomstige parkeervakken	m3	214,00V		
1185	<u>GROND AFVOEREN</u>				
118510	Bomengrond/zand vervoeren naar verwerker.	m3	38,00V		
12	<u>AANBRENGEN NIEUWE SITUATIE</u>				
120	<u>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</u>				
1200	<u>TROTTOIR, PARKEERVAKKEN EN FIETSPAD</u>				
120010	Afwerken zandbed.	m2	2.387,00V		
120020	Aanbrengen straatlaag trottoir.	m2	1.306,00V		

BESTEKSP POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1201	<u>INRITCONSTRUCTIE</u>				
120110	Afwerken zandbed.	m2	335,00V		
120120	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	305,00V		
120130	Aanbrengen straatlaag inritconstructie.	m2	305,00V		
1202	<u>RIJBAAN</u>				
120210	Afwerken zandbed.	m2	1.550,00V		
120220	Aanbrengen hydraulisch gebonden verhardingslaag.	m2	1.550,00V		
1203	<u>PARKEERVAKKEN</u>				
120310	Aanbrengen straatlaag parkeervakken.	m2	360,00V		
1204	<u>FIETSPAD</u>				
120410	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	68,00V		
1205	<u>WERKZAAMHEDEN WORTELBRUGGEN</u>				
120510	Grond ontgraven uit put	m3	73,00V		
120520	Grond verwerken in put	m3	63,00V		
120530	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	621,00V		
120540	Profileren van oppervlakken.	m2	621,00V		
120550	Aanbrengen kunststofinlage.	m2	861,00V		
120560	Aanbrengen betontegels	st	2.563,00V		
120570	Aanbrengen kunststof cassettes	m2	451,00V		
120580	Toepassen bekisting t.b.v. randen.	m2	124,00V		
120600	Grond verwerken in put	m3	62,00V		
120610	Aanbrengen beton druklaag.	m3	54,00V		
120620	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	105,00V		
121	<u>AANBRENGEN GESLOTEN VERHARDING</u>				
1210	<u>ASFALTVERHARDING RIJBAAN</u>				
121010	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	227,00V		
121020	Aanbrengen kleeflaag.	m2	1.512,00V		
121030	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	170,00V		
121040	Aanbrengen kleeflaag.	m2	1.512,00V		
121050	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	95,00V		
121060	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	1.512,00V		
1211	<u>ASFALTVERHARDING FIETSPAD</u>				
121110	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	10,00V		
121120	Aanbrengen kleeflaag.	m2	64,00V		
121130	Aanbrengen kleeflaag.	m2	433,00V		
121140	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	8,00V		
121150	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	28,00V		
122	<u>AANBRENGEN KANTOPSLUITING</u>				
1220	<u>AANBRENGEN BANDEN 280/300</u>				
122010	Aanbrengen trottoirbanden 280/300x240	m	29,00V		
122020	Aanbrengen inritbanden 280/300x240	m	184,00V		
122030	Aanbrengen inritverloopbanden 280/300x120	m	8,00V		
122040	Leveren rechte trottoirband 280/300x240	st	29,00V		
122050	Leveren rechte inritband 280/300x240	st	184,00V		
122060	Leveren inritbanden 280/300x120	m	8,00V		
1222	<u>AANBRENGEN BANDEN 130/150</u>				
122210	Aanbrengen verloopbanden van beton.	m	4,00V		
122220	Leveren verloopband van beton	st	4,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1223	<u>AANBRENGEN INRITBANDEN</u>				
122300	Aanbrengen inritbanden 900x240x500	m	31,00V		
122310	Aanbrengen inritbanden 750x180x500	m	18,50V		
122320	Leveren inritbanden 900x240x500	m	31,00V		
122330	Leveren inritbanden 750x180x500	m	18,50V		
1224	<u>AANBRENGEN OPSLUITBAND 100x200</u>				
122400	Aanbrengen opsluitbanden 100x200	m	108,00V		
122410	Leveren rechte opsluitband 100x200	st	108,00V		
122420	Leveren hulpstuk opsluitband 100x200	st	38,00V		
1225	<u>AANBRENGEN OPSLUITBAND 120x250</u>				
122500	Aanbrengen opsluitbanden 120x250	m	29,00V		
122510	Leveren rechte opsluitband 120x250	st	29,00V		
1226	<u>AANBRENGEN RIJWIELBANDEN</u>				
122600	Aanbrengen Rijwielpadbanden van beton.	m	187,00V		
122610	Leveren rechte rijwielpadband van beton.	st	187,00V		
1227	<u>PASMAKEN BANDEN</u>				
122700	Pasmaken van betonbanden 280/300	st	5,00V		
122710	Pasmaken van betonbanden 130/150	st	2,00V		
122720	Pasmaken van opsluitbanden 100x200	st	2,00V		
122730	Pasmaken van opsluitbanden 120x250	st	2,00V		
122740	Pasmaken van rijwielbanden	st	2,00V		
122750	Pasmaken van rijwielbanden	st	2,00V		
1228	<u>LICHTEN EN RICHTEN BANDEN</u>				
122810	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	20,00V		
123	<u>AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING</u>				
1230	<u>BETONTEGELS</u>				
123010	Aanbrengen betontegels.	m2	356,00V		
123020	Aanbrengen betontegels.	m2	29,00V		
123030	Aanbrengen betontegels.	m2	4,00V		
123040	Aanbrengen betontegels.	m2	228,00V		
123050	Aanbrengen betontegels.	m2	1.306,00V		
123060	Aanbrengen noppentegels.	m2	8,00V		
123070	Aanbrengen geleidetegels.	m2	4,00V		
123090	Aanbrengen betontegels.	m2	302,00V		
1232	<u>PASMAKEN BETONTEGELS</u>				
123210	Pasmaken van betontegels.	m	209,00V		
123220	Pasmaken van betontegels.	m	15,00V		
1234	<u>STRAATBAKSTEEN</u>				
123410	Aanbrengen straatbakstenen (hergebruik)	m2	15,00V		
123420	Aanbrengen straatbakstenen	m2	52,20V		
124	<u>AANBRENGEN DIVERSEN</u>				
1240	<u>STRAATMEUBILAIR</u>				
124010	Aanbrengen afvalbakken	st	5,00V		
124020	Aanbrengen fietsenrek (Tulip)	st	18,00V		
124030	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	8,00V		
1241	<u>MARKERING</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
124110	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-	km	0,04V		
124120	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-	m2	16,00V		
124130	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-	km	0,21V		
124140	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-	m2	9,80V		
124150	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-	m2	1,00V		
1243	<u>MANTELBUIZEN</u>				
124310	Aanbrengen flexibele mantelbuis	m	24,00V		
125	AANBRENGEN BEPLANTING				
125010	Planten van bomen.	st	7,00V		
126	AANBRENGEN KOLKEN				
126010	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	15,00V		
126020	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	16,00V		
13	WERK ALGEMENE AARD				
130100	Aanbrengen bouwhek.	EUR	N		
130110	Instandhouden bouwhek.	week	13,00V		
130120	Verwijderen bouwhek.	EUR	N		
2	FASE C				
21	OPBREKEN BESTAANDE SITUATIE				
210	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
2101	<u>ALGEMEEN</u>				
210110	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	2.022,00V		
210120	Verwijderen bomen.	st	1,00V		
2102	<u>BOOMBESCHERMING</u>				
210210	Toepassen stamommanteling.	st	2,00V		
210240	Toepassen hekwerk rondom bestaande bomen.	st	2,00V		
2103	<u>VERWIJDEREN DIVERSEN</u>				
210330	Verwijderen fietsenrek	st	14,00N		
210340	Verwijderen verkeersbordpaal, incl. bord (herg.)	st	14,00N		
210360	Verwijderen afvalbak	st	6,00N		
211	VERWIJDEREN GESLOTEN VERHARDING				
2111	<u>VERWIJDEREN MARKERING</u>				
211110	Volledig verwijderen markering (haaiantanden).	m2	4,00V		
211120	Volledig verwijderen markering (blokstreep).	m2	12,00V		
211130	Volledig verwijderen markering (zebra).	m2	39,00V		
211140	Volledig verwijderen markering (stopstreep 0,30m).	m2	8,00V		
211150	Volledig verwijderen markering (stopstreep 0,20m).	m2	3,00V		
211160	Volledig verwijderen lengtemarkering (1-1 0,10 m).	m2	10,00V		
211170	Volledig verwijderen markering afkruising (0,10m).	m2	8,00V		
211180	Volledig verwijderen markering puntstuk (vlak).	m2	4,00V		
211190	Volledig verwijderen markering tekst (buslijn).	m2	1,00V		
211200	Volledig verwijderen markering pijl	m2	2,00V		
211210	Volledig verwijderen markering pijl	m2	1,00V		
211220	Volledig verwijderen markering pijl	m2	1,00V		
211230	Volledig verwijderen markering pijl	m2	1,00V		
211240	Volledig verwijderen markering pijl	m2	1,00V		
211250	Volledig verwijderen markering (0,10m).	m2	25,00V		
211260	Volledig verwijderen markering (0,15).	m2	5,00V		
211270	Volledig verwijderen markering (0,30).	m2	5,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2113	<u>OPBREKEN RIJBAAN</u>				
211310	Opbreken asfaltverharding.	m2	2.022,00V		
211320	Opbreken ongewapende betonverharding.	m2	2.022,00V		
211330	Verwijderen funderingslaag van natuursteen	m2	2.022,00V		
2114	<u>OPBREKEN FIETSPAD</u>				
211410	Frezen van asfalt (rood)	m2	45,00V		
211420	Opbreken asfaltverharding (zwart)	m2	45,00V		
211430	Opbreken ongewapende betonverharding.	m2	45,00V		
211440	Verwijderen funderingslaag van natuursteen	m2	45,00V		
212	VERWIJDEREN ELEMENTENVERHARDING				
2120	<u>VERWIJDEREN STRAATBAKSTEEN</u>				
212010	Opbreken straatbaksteen, keifmaat (hergebruik)	m2	39,00V		
212020	Opbreken straatbaksteen, waalmaat (afvoeren)	m2	201,00V		
212030	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	39,00V		
2121	<u>VERWIJDEREN BETONSTRAATSTEEN</u>				
212110	Opbreken betonstraatstenen, keifmaat (afvoeren)	m2	12,00V		
212120	Opbreken betonstraatstenen, waalmaat (afvoeren)	m2	50,00V		
2122	<u>VERWIJDEREN BETONTEGELS</u>				
212210	Opbreken betontegels (600x600x50, afvoeren)	m2	935,00V		
212220	Opbreken betontegels (300x300x50, afvoeren)	m2	204,00V		
212230	Opbreken betontegels (300x300x50, hergebruik)	m2	75,00V		
212240	Opbreken betontegels (300x300x80, afvoeren)	m2	51,00V		
212250	Opbreken betontegels (150x300x60, afvoeren)	m2	74,00V		
212260	Opbreken betontegels (300x300x50, afvoeren)	m2	4,00V		
212270	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	75,00V		
213	VERWIJDEREN KANTOPSLUITING				
2130	<u>VERWIJDEREN BETONBANDEN</u>				
213010	Opbreken trottoirbanden (180/200x250, afvoeren)	m	340,00V		
213020	Opbreken trottoirbanden (130/150x250, afvoeren)	m	436,00V		
213030	Opbreken inritbanden (800x180x500, afvoeren)	m	46,00V		
213060	Opbreken opsluitbanden (100x200, afvoeren)	m	54,00V		
2131	<u>VERWIJDEREN BOOMKRANSEN</u>				
213110	Opbreken boombanden (100x200, afvoeren)	m	55,00V		
214	VERPLAATSEN OAIS-EN				
214010	Verplaatsen ondergrondse afvalbakken.	st	2,00V		
214020	Verplaatsen ondergrondse afvalbakken.	st	4,00V		
214030	Verplaatsen ondergrondse afvalbakken.	st	2,00V		
214040	Maken proefsleuven	st	6,00V		
215	VERWIJDEREN KOLKEN				
215010	Verwijderen kolk.	st	13,00V		
217	OPBREKEN TRAMBAAN				
2170	<u>OPBREKEN RAILS TRAMBAAN</u>				
217010	Zagen/Slijpen spoorstaven.	st	6,00V		
217020	Verwijderen spoorstaven.	m	540,00V		
2171	<u>OPBREKEN VERHARDING TRAMBAAN</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
217130	Opnemen verharding van prefab. betonplaten.	m2	534,00V		
217140	Verw. porfier dik 50-130 - platen - GGW	m2	534,00V		
2172	<u>OPBREKEN BETONBED TRAMBAAN</u>				
217210	Zagen betonverharding.	m	6,00V		
217220	Opbreken ongewapende betonverharding (bovenbed)	m2	534,00V		
217230	Opbreken ongewapende betonverharding (onderbed)	m2	534,00V		
218	GRONDWERK				
2180	<u>GRONDWERK BOOMPLANTVAKKEN</u>				
218010	Grond ontgraven uit bestaande boomplantvakken.	m3	160,00V		
218020	Grond verwerken in boomplantvakken	m3	160,00V		
2181	<u>GRONDWERK RIJBAAN</u>				
218110	Grond ontgraven uit cunet	m3	84,00V		
2182	<u>GRONDWERK FIETSPAD</u>				
218220	Grond verwerken in cunet toekomstig fietspad	m3	116,00V		
2183	<u>GRONDWERK TROTTOIR</u>				
218310	Grond verwerken in cunet toekomstig trottoir	m3	60,00V		
2184	<u>GRONDWERK PARKEERVAKKEN</u>				
218410	Grond verwerken in cunet toekomstige parkeervakken	m3	230,00V		
2185	<u>GROND AFVOEREN</u>				
218510	Bomengrond/zand vervoeren naar verwerker.	m3	40,00V		
22	AANBRENGEN NIEUWE SITUATIE				
220	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
2200	<u>TROTTOIR, PARKEERVAKKEN EN FIETSPAD</u>				
220010	Afwerken zandbed.	m2	2.481,00V		
220020	Aanbrengen straatlaag trottoir.	m2	1.374,00V		
2201	<u>INRITCONSTRUCTIE</u>				
220110	Afwerken zandbed.	m2	25,00V		
220120	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	23,00V		
220130	Aanbrengen straatlaag inritconstructie.	m2	22,00V		
2202	<u>RIJBAAN</u>				
220210	Afwerken zandbed.	m2	1.366,00V		
220220	Aanbrengen hydraulisch gebonden verhardingslaag.	m2	1.400,00V		
2203	<u>PARKEERVAKKEN</u>				
220320	Aanbrengen straatlaag parkeervakken.	m2	302,00V		
2204	<u>FIETSPAD</u>				
220420	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	542,00V		
2205	<u>WERKZAAMHEDEN WORTELBRUGGEN</u>				
220510	Grond ontgraven uit put	m3	77,00V		
220520	Grond verwerken in put	m3	66,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
220530	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	662,00V		
220540	Profileren van oppervlakken.	m2	662,00V		
220550	Aanbrengen kunststofinlage.	m2	903,00V		
220560	Aanbrengen betontegels	st	2.688,00V		
220570	Aanbrengen kunststof cassettes	m2	473,00V		
220580	Toepassen bekisting t.b.v. randen.	m2	130,00V		
220600	Grond verwerken in put	m3	65,00V		
220610	Aanbrengen beton druklaag.	m3	57,00V		
220620	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	215,00V		
221	AANBRENGEN GESLOTEN VERHARDING				
2210	<u>ASFALTVERHARDING RIJBAAN</u>				
221010	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	205,00V		
221020	Aanbrengen kleeflaag.	m2	1.366,00V		
221030	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	154,00V		
221040	Aanbrengen kleeflaag.	m2	1.366,00V		
221050	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	86,00V		
221060	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	1.366,00V		
2211	<u>ASFALTVERHARDING FIETSPAD</u>				
221110	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	3,00V		
221120	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	26,00V		
221130	Aanbrengen kleeflaag.	m2	185,00V		
221150	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	14,00V		
221160	Aanbrengen kleeflaag.	m2	355,00V		
221170	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	27,00V		
222	AANBRENGEN KANTOPSLUITING				
2220	<u>AANBRENGEN BANDEN 280/300</u>				
222010	Aanbrengen trottoirbanden 280/300x240	m	350,00V		
222020	Aanbrengen inritverloopbanden 280/300x120	m	8,00V		
222030	Leveren rechte trottoirband 280/300x240	st	340,00V		
222040	Leveren gebogen trottoirband 280/300x240	st	10,00V		
222050	Leveren inritbanden 280/300x120	m	8,00V		
2222	<u>AANBRENGEN BANDEN 130/150</u>				
222210	Aanbrengen verloopbanden van beton.	m	2,00V		
222220	Leveren verloopband van beton	st	2,00V		
2223	<u>AANBRENGEN INRITBANDEN</u>				
222310	Aanbrengen inritbanden 750x180x500	m	8,00V		
222330	Leveren inritbanden 750x180x500	m	8,00V		
2224	<u>AANBRENGEN OPSLUITBAND 100x200</u>				
222400	Aanbrengen opsluitbanden 100x200	m	52,00V		
222410	Aanbrengen opsluitbanden 100x200	m	59,00V		
222420	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	6,00V		
222430	Leveren rechte opsluitband 100x200	st	111,00V		
222440	Leveren hulpstuk opsluitband 100x200	st	56,00V		
222450	Leveren gebogen opsluitband van beton.	st	8,00V		
2225	<u>AANBRENGEN OPSLUITBAND 120x250</u>				
222500	Aanbrengen opsluitbanden 120x250	m	26,00V		
222510	Leveren rechte opsluitband 120x250	st	26,00V		
2226	<u>AANBRENGEN RIJWIELBANDEN</u>				
222600	Aanbrengen Rijwielpadbanden van beton.	m	241,00V		
222610	Leveren rechte rijwielpadband van beton.	st	231,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
222620	Leveren gebogen rijwielpadband van beton.	st	10,00V		
2227	<u>PASMAKEN BANDEN</u>				
222700	Pasmaken van betonbanden 280/300	st	5,00V		
222710	Pasmaken van betonbanden 130/150	st	2,00V		
222720	Pasmaken van opsluitbanden 100x200	st	2,00V		
222730	Pasmaken van opsluitbanden 120x250	st	2,00V		
222740	Pasmaken van rijwielbanden	st	2,00V		
222750	Pasmaken van rijwielbanden	st	2,00V		
2228	<u>LICHTEN EN RICHTEN BANDEN</u>				
222810	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	15,00V		
223	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING				
2230	<u>BETONTEGELS</u>				
223010	Aanbrengen betontegels.	m2	302,00V		
223020	Aanbrengen betontegels.	m2	26,00V		
223030	Aanbrengen betontegels.	m2	1,00V		
223040	Aanbrengen betontegels.	m2	333,00V		
223050	Aanbrengen betontegels.	m2	1.374,00V		
223060	Aanbrengen noppetegels.	m2	15,00V		
223070	Aanbrengen geleidetegels.	m2	7,00V		
223080	Aanbrengen betontegels (hergebruik)	m2	75,00V		
223090	Aanbrengen betontegels.	m2	22,00V		
2232	<u>PASMAKEN BETONTEGELS</u>				
223210	Pasmaken van betontegels.	m	226,00V		
223220	Pasmaken van betontegels.	m	15,00V		
2234	<u>STRAATBAKSTEEN</u>				
223410	Aanbrengen straatbakstenen (hergebruik)	m2	39,00V		
223420	Aanbrengen straatbakstenen	m2	27,00V		
224	AANBRENGEN DIVERSEN				
2240	<u>STRAATMEUBILAIR</u>				
224010	Aanbrengen afvalbakken	st	6,00V		
224020	Aanbrengen fietsenrek (Tulip)	st	15,00V		
224030	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	14,00V		
2241	<u>MARKERING</u>				
224110	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-	km	0,18V		
224120	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-	m2	11,00V		
224130	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-	m2	12,00V		
224140	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-	m2	3,00V		
224150	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-	km	0,03V		
224160	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-	m2	4,00V		
224170	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-	m2	4,00V		
224200	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-	m2	1,00V		
224210	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-	m2	2,00V		
224220	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-	m2	1,00V		
224230	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-	m2	2,00V		
224240	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-	m2	4,00V		
224250	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-	m2	3,00V		
224260	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-	m2	5,00V		
2243	<u>MANTELBUIZEN</u>				
224310	Aanbrengen flexibele mantelbuis	m	12,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
225	AANBRENGEN BEPLANTING				
225010	Planten van bomen.	st	16,00V		
226	AANBRENGEN KOLKEN				
226010	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	16,00V		
226020	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	16,00V		
23	WERK ALGEMENE AARD				
230100	Aanbrengen bouwhek.	EUR		N	
230110	Instandhouden bouwhek.	week	13,00V		
230120	Verwijderen bouwhek.	EUR		N	
3	FASE D				
31	OPBREKEN BESTAANDE SITUATIE				
310	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
3101	<u>ALGEMEEN</u>				
310110	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	68,00V		
3102	<u>BOOMBESCHERMING</u>				
310210	Toepassen stamommanteling.	st	2,00V		
310240	Toepassen hekwerk rondom bestaande bomen.	st	2,00V		
3103	<u>VERWIJDEREN DIVERSEN</u>				
310340	Verwijderen verkeersbordpaal, incl. bord (herg.)	st	6,00N		
311	VERWIJDEREN GESLOTEN VERHARDING				
3111	<u>VERWIJDEREN MARKERING</u>				
311110	Volledig verwijderen markering (haaiantanden).	m2	4,00V		
311120	Volledig verwijderen markering (blokstreep).	m2	12,00V		
311150	Volledig verwijderen markering (stopstreep 0,20m).	m2	4,00V		
311170	Volledig verwijderen markering afkruising (0,10m).	m2	1,00V		
3113	<u>OPBREKEN RIJBAAN</u>				
311310	Opbreken asfaltverharding.	m2	68,00V		
311320	Opbreken ongewapende betonverharding.	m2	68,00V		
311330	Verwijderen funderingslaag van natuursteen	m2	68,00V		
3114	<u>OPBREKEN FIETSPAD</u>				
311410	Frezen van asfalt (rood)	m2	174,00V		
311420	Opbreken asfaltverharding (zwart)	m2	174,00V		
311430	Opbreken ongewapende betonverharding.	m2	174,00V		
311440	Verwijderen funderingslaag van natuursteen	m2	174,00V		
312	VERWIJDEREN ELEMENTENVERHARDING				
3121	<u>VERWIJDEREN BETONSTRAATSTEEN</u>				
312110	Opbreken betonstraatstenen, keifmaat (afvoeren)	m2	16,00V		
312120	Opbreken betonstraatstenen, keifmaat (afvoeren)	m2	3,00V		
3122	<u>VERWIJDEREN BETONTEGELS</u>				
312210	Opbreken betontegels (150x300x60, afvoeren)	m2	4,00V		
312220	Opbreken betontegels (300x300x50, afvoeren)	m2	96,00V		
312260	Opbreken betontegels (300x300x70, afvoeren)	m2	7,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
313	VERWIJDEREN KANTOPSLUITING				
3130	<u>VERWIJDEREN BETONBANDEN</u>				
313010	Opbreken trottoirbanden (180/200x250, afvoeren)	m	78,00V		
313020	Opbreken trottoirbanden (130/150x250, afvoeren)	m	22,00V		
313060	Opbreken opsluitbanden (100x200, afvoeren)	m	31,00V		
32	AANBRENGEN NIEUWE SITUATIE				
320	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
3200	<u>TROTTOIR, SCHAMPSTROOK EN FIETSPAD</u>				
320010	Afwerken zandbed.	m2	337,00V		
320020	Aanbrengen straatlaag trottoir.	m2	42,00V		
3202	<u>RIJBAAN</u>				
320210	Afwerken zandbed.	m2	36,00V		
320220	Aanbrengen hydraulisch gebonden verhardingslaag.	m2	36,00V		
3204	<u>FIETSPAD</u>				
320420	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	245,00V		
321	AANBRENGEN GESLOTEN VERHARDING				
3210	<u>ASFALTVERHARDING RIJBAAN</u>				
321010	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	6,00V		
321020	Aanbrengen kleeflaag.	m2	36,00V		
321030	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	5,00V		
321040	Aanbrengen kleeflaag.	m2	36,00V		
321050	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	3,00V		
321060	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	36,00V		
3211	<u>ASFALTVERHARDING FIETSPAD</u>				
321120	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	37,00V		
321130	Aanbrengen kleeflaag.	m2	245,00V		
321150	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	19,00V		
322	AANBRENGEN KANTOPSLUITING				
3220	<u>AANBRENGEN BANDEN 280/300</u>				
322010	Aanbrengen trottoirbanden 280/300x240	m	60,00V		
322030	Leveren rechte trottoirband 280/300x240	st	32,00V		
322040	Leveren gebogen trottoirband 280/300x240	st	28,00V		
3224	<u>AANBRENGEN OPSLUITBAND 100x200</u>				
322410	Aanbrengen opsluitbanden 100x200	m	10,00V		
322420	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	6,00V		
322430	Leveren rechte opsluitband 100x200	st	2,00V		
322450	Leveren gebogen opsluitband van beton.	st	8,00V		
3225	<u>AANBRENGEN OPSLUITBAND 120x250</u>				
322500	Aanbrengen opsluitbanden 120x250	m	8,00V		
322510	Leveren rechte opsluitband 120x250	st	8,00V		
3226	<u>AANBRENGEN RIJWIELBANDEN</u>				
322600	Aanbrengen Rijwielpadbanden van beton.	m	20,00V		
322610	Leveren rechte rijwielpadband van beton.	st	8,00V		
322620	Leveren gebogen rijwielpadband van beton.	st	12,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3227	<u>PASMAKEN BANDEN</u>				
322700	Pasmaken van betonbanden 280/300	st	5,00V		
322720	Pasmaken van opsluitbanden 100x200	st	2,00V		
322730	Pasmaken van opsluitbanden 120x250	st	2,00V		
322740	Pasmaken van rijwielbanden	st	2,00V		
3228	<u>LICHTEN EN RICHTEN BANDEN</u>				
322810	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	15,00V		
323	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING				
3230	<u>BETONTEGELS</u>				
323040	Aanbrengen betontegels.	m2	50,00V		
323050	Aanbrengen betontegels.	m2	42,00V		
3232	<u>PASMAKEN BETONTEGELS</u>				
323210	Pasmaken van betontegels.	m	226,00V		
323220	Pasmaken van betontegels.	m	15,00V		
3234	<u>STRAATBAKSTEEN</u>				
323410	Aanbrengen straatbakstenen (hergebruik)	m2	39,00V		
323420	Aanbrengen straatbakstenen	m2	51,00V		
324	AANBRENGEN DIVERSEN				
3240	<u>STRAATMEUBILAIR</u>				
324030	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	5,00V		
3241	<u>MARKERING</u>				
324110	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal.	km	0,01V		
324130	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal	m2	8,00V		
324140	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal	m2	5,00V		
324160	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal	m2	4,00V		
324170	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal	m2	1,60V		
33	WERK ALGEMENE AARD				
330100	Aanbrengen bouwhek.	EUR		N	
330110	Instandhouden bouwhek.	week	13,00V		
330120	Verwijderen bouwhek.	EUR		N	
4	FASE E				
41	OPBREKEN BESTAANDE SITUATIE				
410	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
4101	<u>ALGEMEEN</u>				
410110	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	1.673,00V		
410120	Verwijderen bomen.	st	3,00V		
4102	<u>BOOMBESCHERMING</u>				
410210	Toepassen stamommanteling.	st	2,00V		
410220	Toepassen stamommanteling.	st	2,00V		
410230	Toepassen stamommanteling.	st	6,00V		
410240	Toepassen hekwerk rondom bestaande bomen.	st	10,00V		
4103	<u>VERWIJDEREN DIVERSEN</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
410310	Verwijderen betonnen paaltje (type Kegel)	st	4,00N		
410320	Verwijderen buispaaltje (grijs)	st	7,00N		
410330	Verwijderen buispaaltje (bruin)	st	4,00N		
410340	Verwijderen fietsenrek	st	16,00N		
410350	Verwijderen verkeersbordpaal, incl. bord (herg.)	st	10,00N		
410360	Verwijderen afvalbak	st	5,00N		
411	VERWIJDEREN GESLOTEN VERHARDING				
4111	<u>VERWIJDEREN MARKERING</u>				
411110	Volledig verwijderen markering (haaiantanden).	m2	2,80V		
411120	Volledig verwijderen markering (blokstreep).	m2	5,00V		
411130	Volledig verwijderen markering (zebra).	m2	24,00V		
411140	Volledig verwijderen markering (stopstreep 0,20m).	m2	1,00V		
411150	Volledig verwijderen lengtemarkering (1-1 0,10 m).	m2	5,80V		
411160	Volledig verwijderen markering afkruising (0,10m).	m2	2,00V		
411170	Volledig verwijderen markering (0,10m).	m2	3,00V		
4112	<u>OPBREKEN RIJBAAN</u>				
411210	Opbreken asfaltverharding.	m2	1.673,00V		
411220	Opbreken ongewapende betonverharding.	m2	1.673,00V		
411240	Verwijderen funderingslaag van natuursteen	m2	1.673,00V		
4113	<u>OPBREKEN FIETSPAD</u>				
411310	Frezen van asfalt (rood)	m2	64,00V		
411320	Opbreken asfaltverharding (zwart)	m2	64,00V		
411330	Opbreken ongewapende betonverharding.	m2	64,00V		
411340	Verwijderen funderingslaag van natuursteen	m2	64,00V		
412	VERWIJDEREN ELEMENTENVERHARDING				
4120	<u>VERWIJDEREN STRAATBAKSTEEN</u>				
412010	Opbreken straatbaksteen, keiformaat (hergebruik)	m2	30,00V		
412030	Opbreken straatbaksteen, waalformaat (afvoeren)	m2	164,00V		
412050	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	30,00V		
4121	<u>VERWIJDEREN BETONSTRAATSTEEN</u>				
412110	Opbreken betonstraatstenen, waalformaat (afvoeren)	m2	101,00V		
412120	Opbreken betonstraatstenen, waalformaat (afvoeren)	m2	19,00V		
4122	<u>VERWIJDEREN BETONTEGELS</u>				
412210	Opbreken betontegels (600x600x50, afvoeren)	m2	1.037,00V		
412220	Opbreken betontegels (300x300x50, afvoeren)	m2	304,00V		
412230	Opbreken betontegels (300x300x50, hergebruik)	m2	31,00V		
412240	Opbreken betontegels (300x300x80, afvoeren)	m2	45,00V		
412250	Opbreken betontegels (300x300x80, afvoeren)	m2	6,50V		
412260	Opbreken betontegels (300x300x50, afvoeren)	m2	38,00V		
412270	Opbreken betontegels (150x300x60, afvoeren)	m2	27,00V		
412280	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	31,00V		
413	VERWIJDEREN KANTOPSLUITING				
4130	<u>VERWIJDEREN BETONBANDEN</u>				
413010	Opbreken trottoirbanden (180/200x250, afvoeren)	m	318,00V		
413020	Opbreken trottoirbanden (130/150x250, afvoeren)	m	57,00V		
413030	Opbreken inritbanden (800x180x500, afvoeren)	m	20,00V		
413060	Opbreken opsluitbanden (100x200, afvoeren)	m	45,00V		
4131	<u>VERWIJDEREN BOOMKRANSEN</u>				
413110	Opbreken boombanden (100x200, afvoeren)	m	106,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
414	VERPLAATSEN OAIS-EN				
414010	Verplaatsen ondergrondse afvalbakken.	st	4,00V		
414020	Verplaatsen ondergrondse afvalbakken.	st	4,00V		
414040	Maken proefsleuven	st	4,00V		
415	VERWIJDEREN KOLKEN				
415010	Verwijderen kolk.	st	17,00V		
418	GRONDWERK				
4180	<u>GRONDWERK BOOMPLANTVAKKEN</u>				
418010	Grond ontgraven uit bestaande boomplantvakken.	m3	80,00V		
418020	Grond verwerken in boomplantvakken	m3	80,00V		
4181	<u>GRONDWERK RIJBAAN</u>				
418110	Grond ontgraven uit cunet	m3	37,00V		
4182	<u>GRONDWERK FIETSPAD</u>				
418220	Grond verwerken in cunet toekomstig fietspad	m3	108,00V		
4183	<u>GRONDWERK TROTTOIR</u>				
418310	Grond verwerken in cunet toekomstig trottoir	m3	9,00V		
4184	<u>GRONDWERK PARKEERVAKKEN</u>				
418410	Grond verwerken in cunet toekomstige parkeervakken	m3	249,00V		
4185	<u>GROND AFVOEREN</u>				
418510	Bomengrond/zand vervoeren naar verwerker.	m3	53,00V		
42	AANBRENGEN NIEUWE SITUATIE				
420	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
4200	<u>TROTTOIR, PARKEERVAKKEN EN FIETSPAD</u>				
420010	Afwerken zandbed.	m2	2.654,00V		
420020	Aanbrengen straatlaag trottoir.	m2	1.490,00V		
4201	<u>INRITCONSTRUCTIE</u>				
420110	Afwerken zandbed.	m2	125,00V		
420120	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	129,00V		
420130	Aanbrengen straatlaag inritconstructie.	m2	129,00V		
4202	<u>RIJBAAN</u>				
420210	Afwerken zandbed.	m2	700,00V		
420220	Aanbrengen hydraulisch gebonden verhardingslaag.	m2	690,00V		
4203	<u>PARKEERVAKKEN</u>				
420320	Aanbrengen straatlaag parkeervakken.	m2	351,00V		
4204	<u>FIETSPAD</u>				
420420	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	490,00V		
4205	<u>WERKZAAMHEDEN WORTELBRUGGEN</u>				
420510	Grond ontgraven uit put	m3	78,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
420520	Grond verwerken in put	m3	67,00V		
420530	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	671,00V		
420540	Profileren van oppervlakken.	m2	671,00V		
420550	Aanbrengen kunststofinlage.	m2	916,00V		
420560	Aanbrengen betontegels	st	2.725,00V		
420570	Aanbrengen kunststof cassettes	m2	480,00V		
420580	Toepassen bekisting t.b.v. randen.	m2	132,00V		
420600	Grond verwerken in put	m3	65,00V		
420610	Aanbrengen beton druklaag.	m3	58,00V		
420620	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	218,00V		
421	AANBRENGEN GESLOTEN VERHARDING				
4210	<u>ASFALTVERHARDING RIJBAAN</u>				
421010	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	103,00V		
421020	Aanbrengen kleeflaag.	m2	685,00V		
421030	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	77,00V		
421040	Aanbrengen kleeflaag.	m2	685,00V		
421050	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	43,00V		
421060	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	685,00V		
4211	<u>ASFALTVERHARDING FIETSPAD</u>				
421110	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	8,00V		
421120	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	31,00V		
421130	Aanbrengen kleeflaag.	m2	134,00V		
421140	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	10,00V		
421150	Aanbrengen kleeflaag.	m2	488,00V		
421160	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	37,00V		
422	AANBRENGEN KANTOPSLUITING				
4220	<u>AANBRENGEN BANDEN 280/300</u>				
422010	Aanbrengen trottoirbanden 280/300x240	m	272,00V		
422030	Aanbrengen inritverloopbanden 280/300x120	m	4,00V		
422040	Leveren rechte trottoirband 280/300x240	st	264,00V		
422060	Leveren gebogen trottoirband 280/300x240	st	8,00V		
422070	Leveren inritbanden 280/300x120	m	4,00V		
4222	<u>AANBRENGEN BANDEN 130/150</u>				
422200	Aanbrengen trottoirband 130/150 van beton.	m	18,00V		
422210	Aanbrengen verloopbanden van beton.	m	2,00V		
422220	Leveren verloopband van beton	st	2,00V		
422230	Leveren rechte trottoirband 130/150x250	st	18,00V		
4223	<u>AANBRENGEN INRITBANDEN</u>				
422300	Aanbrengen inritbanden 900x240x500	m	25,00V		
422310	Aanbrengen inritbanden 750x180x500	m	4,00V		
422320	Leveren inritbanden 900x240x500	m	25,00V		
422330	Leveren inritbanden 750x180x500	m	4,00V		
4224	<u>AANBRENGEN OPSLUITBAND 100x200</u>				
422400	Aanbrengen opsluitbanden 100x200	m	74,00V		
422410	Aanbrengen opsluitbanden 100x200	m	64,00V		
422420	Leveren rechte opsluitband 100x200	st	148,00V		
422430	Leveren hulpstuk opsluitband 100x200	st	38,00V		
4225	<u>AANBRENGEN OPSLUITBAND 120x250</u>				
422500	Aanbrengen opsluitbanden 120x250	m	68,00V		
422510	Leveren rechte opsluitband 120x250	st	68,00V		
4226	<u>AANBRENGEN RIJWIELBANDEN</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVeelHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
422600	Aanbrengen Rijwielpadbanden van beton.	m	260,00V		
422610	Aanbrengen gebogen rijwielpadbanden van beton.	m	2,00V		
422620	Leveren rechte rijwielpadband van beton.	st	260,00V		
422630	Leveren gebogen trottoirband van beton.	st	3,00V		
4227	<u>PASMAKEN BANDEN</u>				
422700	Pasmaken van betonbanden 280/300	st	5,00V		
422710	Pasmaken van betonbanden 130/150	st	2,00V		
422720	Pasmaken van opsluitbanden 100x200	st	2,00V		
422730	Pasmaken van opsluitbanden 120x250	st	2,00V		
422740	Pasmaken van rijwielbanden	st	2,00V		
422750	Pasmaken van rijwielbanden	st	2,00V		
4228	<u>LICHTEN EN RICHTEN BANDEN</u>				
422810	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	20,00V		
423	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING				
4230	<u>BETONTEGELS</u>				
423010	Aanbrengen betontegels.	m2	300,00V		
423020	Aanbrengen betontegels.	m2	26,00V		
423030	Aanbrengen betontegels.	m2	38,00V		
423040	Aanbrengen betontegels.	m2	375,00V		
423050	Aanbrengen betontegels.	m2	1.487,00V		
423060	Aanbrengen noppentegels.	m2	12,00V		
423070	Aanbrengen geleidetegels.	m2	7,00V		
423080	Aanbrengen betontegels (hergebruik)	m2	31,00V		
423090	Aanbrengen betontegels.	m2	102,00V		
4232	<u>PASMAKEN BETONTEGELS</u>				
423210	Pasmaken van betontegels.	m	200,00V		
423220	Pasmaken van betontegels.	m	25,00V		
4234	<u>STRAATBAKSTEEN</u>				
423410	Aanbrengen straatbakstenen (hergebruik)	m2	30,00V		
423420	Aanbrengen straatbakstenen	m2	55,00V		
424	AANBRENGEN DIVERSEN				
4240	<u>STRAATMEUBILAIR</u>				
424010	Aanbrengen afvalbakken	st	4,00V		
424020	Aanbrengen fietsenrek (Tulip)	st	15,00V		
424030	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	8,00V		
4241	<u>MARKERING</u>				
424110	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-	m2	1,00V		
424120	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-	m2	11,00V		
424130	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-	km	0,05V		
424140	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-	m2	5,00V		
424150	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-	m2	2,00V		
424160	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-	m2	1,00V		
424170	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-	m2	2,00V		
424180	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-	m2	6,00V		
424190	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-	m2	1,00V		
4243	<u>MANTELBUIZEN</u>				
424310	Aanbrengen flexibele mantelbuis	m	9,00V		
425	AANBRENGEN BEPLANTING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
425010	Planten van bomen.	st	8,00V		
426	AANBRENGEN KOLKEN				
426010	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	18,00V		
426020	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	18,00V		
43	WERK ALGEMENE AARD				
430100	Aanbrengen bouwhek.	EUR	N		
430110	Instandhouden bouwhek.	week	14,00V		
430120	Verwijderen bouwhek.	EUR	N		
5	FASE F				
51	OPBREKEN BESTAANDE SITUATIE				
510	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
5101	<u>ALGEMEEN</u>				
510110	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	1.241,00V		
510120	Verwijderen bomen.	st	4,00V		
5102	<u>BOOMBESCHERMING</u>				
510210	Toepassen stamommanteling.	st	1,00V		
510220	Toepassen stamommanteling.	st	3,00V		
510230	Toepassen stamommanteling.	st	7,00V		
510240	Toepassen hekwerk rondom bestaande bomen.	st	11,00V		
5103	<u>VERWIJDEREN DIVERSEN</u>				
510300	Verwijderen betonnen paaltje (type Kegel)	st	2,00N		
510310	Verwijderen betonnen paaltje (type Aristona)	st	13,00N		
510320	Verwijderen buispaaltje (grijs)	st	2,00N		
510330	Verwijderen fietsenrek	st	10,00N		
510340	Verwijderen verkeersbordpaal, incl. bord (herg.)	st	5,00N		
510360	Verwijderen afvalbak	st	4,00N		
511	VERWIJDEREN GESLOTEN VERHARDING				
5111	<u>VERWIJDEREN MARKERING</u>				
511130	Volledig verwijderen markering (zebra).	m2	13,00V		
511140	Volledig verwijderen markering (stopstreep 0,15m).	m2	1,00V		
511160	Volledig verwijderen markering (0,10m).	m2	3,00V		
511170	Volledig verwijderen markering afkruising (0,10m).	m2	10,00V		
5112	<u>OPBREKEN RIJBAAN</u>				
511210	Opbreken asfaltverharding.	m2	1.241,00V		
511220	Opbreken ongewapende betonverharding.	m2	1.241,00V		
511240	Verwijderen funderingslaag van natuursteen	m2	1.241,00V		
512	VERWIJDEREN ELEMENTENVERHARDING				
5120	<u>VERWIJDEREN STRAATBAKSTEEN</u>				
512030	Opbreken straatbaksteen, waalformaat (afvoeren)	m2	128,00V		
5121	<u>VERWIJDEREN BETONSTRAATSTEEN</u>				
512110	Opbreken betonstraatstenen, waalformaat (afvoeren)	m2	18,00V		
5122	<u>VERWIJDEREN BETONTEGELS</u>				
512210	Opbreken betontegels (600x600x50, afvoeren)	m2	1.046,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
512220	Opbreken betontegels (300x300x50, afvoeren)	m2		110,00V	
512240	Opbreken betontegels (300x300x80, afvoeren)	m2		68,00V	
513	VERWIJDEREN KANTOPSLUITING				
5130	<u>VERWIJDEREN BETONBANDEN</u>				
513010	Opbreken trottoirbanden (180/200x250, afvoeren)	m		207,00V	
513020	Opbreken trottoirbanden (130/150x250, afvoeren)	m		35,00V	
513030	Opbreken inritbanden (800x180x500, afvoeren)	m		30,00V	
513060	Opbreken opsluitbanden (100x200, afvoeren)	m		10,00V	
5131	<u>VERWIJDEREN BOOMKRANSEN</u>				
513110	Opbreken boombanden (100x200, afvoeren)	m		11,00V	
514	VERPLAATSEN OAIS-EN				
514020	Verplaatsen ondergrondse afvalbakken.	st		2,00V	
514030	Verwijderen ondergrondse afvalbakken	st		2,00V	
514040	Maken proefsleuven	st		2,00V	
515	VERWIJDEREN KOLKEN				
515010	Verwijderen kolk.	st		10,00V	
518	GRONDWERK				
5180	<u>GRONDWERK BOOMPLANTVAKKEN</u>				
518010	Grond ontgraven uit bestaande boomplantvakken.	m3		20,00V	
518020	Grond verwerken in boomplantvakken	m3		20,00V	
5181	<u>GRONDWERK RIJBAAN</u>				
518110	Grond ontgraven uit cunet	m3		23,00V	
5182	<u>GRONDWERK FIETSPAD</u>				
518220	Grond verwerken in cunet toekomstig fietspad	m3		109,00V	
5183	<u>GRONDWERK TROTTOIR</u>				
518310	Grond verwerken in cunet toekomstig trottoir	m3		2,00V	
5184	<u>GRONDWERK PARKEERVAKKEN</u>				
518410	Grond verwerken in cunet toekomstige parkeervakken	m3		224,00V	
5185	<u>GROND AFVOEREN</u>				
518510	Bomengrond/zand vervoeren naar verwerker.	m3		42,00V	
52	AANBRENGEN NIEUWE SITUATIE				
520	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
5200	<u>TROTTOIR, PARKEERVAKKEN EN FIETSPAD</u>				
520010	Afwerken zandbed.	m2		1.349,00V	
520020	Aanbrengen straatlaag trottoir.	m2		1.226,00V	
5201	<u>INRITCONSTRUCTIE</u>				
520110	Afwerken zandbed.	m2		132,00V	
520120	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2		126,00V	
520130	Aanbrengen straatlaag inritconstructie.	m2		126,00V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5202	<u>RIJBAAN</u>				
520210	Afwerken zandbed.	m2	1.150,00V		
520220	Aanbrengen hydraulisch gebonden verhardingslaag.	m2	1.100,00V		
5203	<u>PARKEERVAKKEN</u>				
520320	Aanbrengen straatlaag parkeervakken.	m2	388,00V		
5204	<u>FIETSPAD</u>				
520420	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	30,00V		
5205	<u>WERKZAAMHEDEN WORTELBRUGGEN</u>				
520510	Grond ontgraven uit put	m3	77,00V		
520520	Grond verwerken in put	m3	66,00V		
520530	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	662,00V		
520540	Profileren van oppervlakken.	m2	662,00V		
520550	Aanbrengen kunststofinlage.	m2	903,00V		
520560	Aanbrengen betontegels	st	2.688,00V		
520570	Aanbrengen kunststof cassettes	m2	473,00V		
520580	Toepassen bekisting t.b.v. randen.	m2	130,00V		
520600	Grond verwerken in put	m3	65,00V		
520610	Aanbrengen beton druklaag.	m3	57,00V		
520620	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	215,00V		
521	AANBRENGEN GESLOTEN VERHARDING				
5210	<u>ASFALTVERHARDING RIJBAAN</u>				
521010	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	16,00V		
521020	Aanbrengen kleeflaag.	m2	104,00V		
521030	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	12,00V		
521040	Aanbrengen kleeflaag.	m2	104,00V		
521050	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	7,00V		
521060	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	104,00V		
5211	<u>ASFALTVERHARDING FIETSPAD</u>				
521110	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	5,00V		
521130	Aanbrengen kleeflaag.	m2	28,00V		
521150	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	4,00V		
521160	Aanbrengen kleeflaag.	m2	425,00V		
521170	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	27,00V		
522	AANBRENGEN KANTOPSLUITING				
5220	<u>AANBRENGEN BANDEN 280/300</u>				
522010	Aanbrengen trottoirbanden 280/300x240	m	29,00V		
522020	Aanbrengen inritbanden 280/300x240	m	188,00V		
522030	Aanbrengen inritverloopbanden 280/300x120	m	4,00V		
522040	Leveren rechte trottoirband 280/300x240	st	29,00V		
522050	Leveren rechte inritband 280/300x240	st	188,00V		
522070	Leveren inritbanden 280/300x120	m	4,00V		
5222	<u>AANBRENGEN BANDEN 130/150</u>				
522210	Aanbrengen verloopbanden van beton.	m	2,00V		
522240	Leveren verloopband van beton	st	2,00V		
5223	<u>AANBRENGEN INRITBANDEN</u>				
522300	Aanbrengen inritbanden 900x240x500	m	14,00V		
522310	Aanbrengen inritbanden 750x180x500	m	5,00V		
522320	Leveren inritbanden 900x240x500	m	14,00V		
522330	Leveren inritbanden 750x180x500	m	5,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5224	<u>AANBRENGEN OPSLUITBAND 100x200</u>				
522400	Aanbrengen opsluitbanden 100x200	m	88,00V		
522410	Leveren rechte opsluitband 100x200	st	56,00V		
522420	Leveren hulpstuk opsluitband 100x200	st	36,00V		
5225	<u>AANBRENGEN OPSLUITBAND 120x250</u>				
522500	Aanbrengen opsluitbanden 120x250	m	26,00V		
522510	Leveren rechte opsluitband 120x250	st	26,00V		
5226	<u>AANBRENGEN RIJWIELBANDEN</u>				
522600	Aanbrengen Rijwielpadbanden van beton.	m	212,00V		
522610	Leveren rechte rijwielpadband van beton.	st	212,00V		
5227	<u>PASMAKEN BANDEN</u>				
522700	Pasmaken van betonbanden 280/300	st	5,00V		
522710	Pasmaken van betonbanden 130/150	st	2,00V		
522720	Pasmaken van opsluitbanden 100x200	st	2,00V		
522730	Pasmaken van opsluitbanden 120x250	st	2,00V		
522740	Pasmaken van rijwielpadbanden	st	2,00V		
5228	<u>LICHTEN EN RICHTEN BANDEN</u>				
522810	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	15,00V		
523	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING				
5230	<u>BETONTEGELS</u>				
523010	Aanbrengen betontegels.	m2	358,00V		
523020	Aanbrengen betontegels.	m2	30,00V		
523030	Aanbrengen betontegels.	m2	4,00V		
523040	Aanbrengen betontegels.	m2	211,00V		
523050	Aanbrengen betontegels.	m2	1.226,00V		
523060	Aanbrengen noppetegels.	m2	8,00V		
523070	Aanbrengen geleidetegels.	m2	4,00V		
523090	Aanbrengen betontegels.	m2	120,00V		
5232	<u>PASMAKEN BETONTEGELS</u>				
523210	Pasmaken van betontegels.	m	209,00V		
523220	Pasmaken van betontegels.	m	15,00V		
5234	<u>STRAATBAKSTEEN</u>				
523420	Aanbrengen straatbakstenen	m2	48,00V		
524	AANBRENGEN DIVERSEN				
5240	<u>STRAATMEUBILAIR</u>				
524010	Aanbrengen afvalbakken	st	4,00V		
524020	Aanbrengen fietsenrek (Tulip)	st	18,00V		
524030	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	6,00V		
5241	<u>MARKERING</u>				
524110	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-	km	0,02V		
524120	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-	m2	4,00V		
524180	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-	m2	1,40V		
524190	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-	m2	7,50V		
5243	<u>MANTELBUIZEN</u>				
524310	Aanbrengen flexibele mantelbuis	m	7,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
525	AANBRENGEN BEPLANTING				
525010	Planten van bomen.	st	2,00V		
526	AANBRENGEN KOLKEN				
526010	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	14,00V		
526020	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	15,00V		
53	WERK ALGEMENE AARD				
530100	Aanbrengen bouwhek.	EUR		N	
530110	Instandhouden bouwhek.	week	13,00V		
530120	Verwijderen bouwhek.	EUR		N	
6	FASE G				
61	OPBREKEN BESTAANDE SITUATIE				
610	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
6101	<u>ALGEMEEN</u>				
610110	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	903,00V		
610120	Verwijderen bomen.	st	1,00V		
6102	<u>BOOMBESCHERMING</u>				
610220	Toepassen stamommanteling.	st	2,00V		
610240	Toepassen hekwerk rondom bestaande bomen.	st	2,00V		
6103	<u>VERWIJDEREN DIVERSEN</u>				
610310	Verwijderen betonnen paaltje (type Kegel)	st	3,00N		
610320	Verwijderen betonnen paaltje (type Aristona)	st	11,00N		
610330	Verwijderen fietsenrek	st	2,00N		
610340	Verwijderen verkeersbordpaal, incl. bord (herg.)	st	4,00N		
610350	Verwijderen afvalbak	st	1,00N		
610360	Verwijderen afvalbak	st	1,00N		
611	VERWIJDEREN GESLOTEN VERHARDING				
6111	<u>VERWIJDEREN MARKERING</u>				
611110	Volledig verwijderen markering (haaiantanden).	m2	9,00V		
611120	Volledig verwijderen markering (blokstreep).	m2	8,00V		
611130	Volledig verwijderen markering (zebra).	m2	12,00V		
611140	Volledig verwijderen markering (ononderbroken).	m2	2,00V		
611150	Volledig verwijderen markering (streep 0,15m).	m2	3,00V		
611160	Volledig verwijderen markering (streep 0,10m).	m2	3,00V		
611170	Volledig verwijderen markering (streep 0,10m).	m2	8,00V		
611180	Volledig verwijderen lengtemarkering (1-1 0,10 m).	m2	11,00V		
611190	Volledig verwijderen lengtemarkering (1-3 0,30 m).	m2	3,00V		
611200	Volledig verwijderen markering (stopstreep)	m2	8,00V		
611210	Volledig verwijderen markering tekst (buslijn).	m2	1,00V		
611220	Volledig verwijderen markering pijl.	m2	2,00V		
611230	Volledig verwijderen markering pijl.	m2	2,00V		
611240	Volledig verwijderen markering pijl.	m2	0,50V		
611250	Volledig verwijderen markering pijl.	m2	0,50V		
6113	<u>OPBREKEN RIJBAAN</u>				
611310	Opbreken asfaltverharding.	m2	903,00V		
611320	Opbreken ongewapende betonverharding.	m2	903,00V		
611340	Verwijderen funderingslaag van natuursteen	m2	903,00V		
6114	<u>OPBREKEN FIETSPAD</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
611410	Frezen van asfalt (rood)	m2	19,00V		
611420	Opbreken asfaltverharding (zwart)	m2	19,00V		
611430	Opbreken ongewapende betonverharding.	m2	19,00V		
611440	Verwijderen funderingslaag van natuursteen	m2	19,00V		
612	VERWIJDEREN ELEMENTENVERHARDING				
6120	<u>VERWIJDEREN STRAATBAKSTEEN</u>				
612020	Opbreken straatbaksteen, keifmaat (afvoeren)	m2	32,00V		
612030	Opbreken straatbaksteen, waalmaat (afvoeren)	m2	93,00V		
6122	<u>VERWIJDEREN BETONTEGELS</u>				
612210	Opbreken betontegels (600x600x50, afvoeren)	m2	402,00V		
612220	Opbreken betontegels (300x300x50, afvoeren)	m2	172,00V		
612240	Opbreken betontegels (300x300x80, afvoeren)	m2	99,00V		
612250	Opbreken betontegels (300x300x80, afvoeren)	m2	133,00V		
612260	Opbreken betontegels (300x300x50, afvoeren)	m2	77,00V		
613	VERWIJDEREN KANTOPSLUITING				
6130	<u>VERWIJDEREN BETONBANDEN</u>				
613010	Opbreken trottoirbanden (180/200x250, afvoeren)	m	307,00V		
613020	Opbreken trottoirbanden (130/150x250, afvoeren)	m	3,00V		
613060	Opbreken opsluitbanden (100x200, afvoeren)	m	2,00V		
615	VERWIJDEREN KOLKEN				
615010	Verwijderen kolk.	st	6,00V		
617	OPBREKEN TRAMBAAN				
6170	<u>OPBREKEN RAILS TRAMBAAN</u>				
617010	Zagen/Slijpen spoorstaven.	st	2,00V		
617020	Verwijderen spoorstaven.	m	52,00V		
6171	<u>OPBREKEN VERHARDING TRAMBAAN</u>				
617130	Opnemen verharding van prefab. betonplaten.	m2	115,00V		
617140	Verw. porfier dik 50-130 - platen - GGW	m2	115,00V		
6172	<u>OPBREKEN BETONBED TRAMBAAN</u>				
617210	Zagen betonverharding.	m	6,00V		
617220	Opbreken ongewapende betonverharding (bovenbed)	m2	115,00V		
618	GRONDWERK				
6180	<u>GRONDWERK BOOMPLANTVAKKEN</u>				
618010	Grond ontgraven uit bestaande boomplantvakken.	m3	30,00V		
618020	Grond verwerken in boomplantvakken	m3	30,00V		
6182	<u>GRONDWERK FIETSPAD</u>				
618220	Grond verwerken in cunet toekomstig fietspad	m3	35,00V		
6183	<u>GRONDWERK TROTTOIR</u>				
618320	Grond ontgraven uit cunet toekomstig trottoir	m3	5,00V		
6184	<u>GRONDWERK PARKEERVAKKEN</u>				
618410	Grond verwerken in cunet toekomstige parkeervakken	m3	14,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6185	<u>GROND AFVOEREN</u>				
618510	Bomengrond/zand vervoeren naar verwerker.	m3	5,00V		
62	AANBRENGEN NIEUWE SITUATIE				
620	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
6200	<u>TROTTOIR, PARKEERVAKKEN EN FIETSPAD</u>				
620010	Afwerken zandbed.	m2	1.400,00V		
620020	Aanbrengen straatlaag trottoir.	m2	1.331,00V		
6201	<u>INRITCONSTRUCTIE</u>				
620110	Afwerken zandbed.	m2	340,00V		
620120	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	325,00V		
620130	Aanbrengen straatlaag inritconstructie.	m2	310,00V		
6202	<u>RIJBAAN</u>				
620210	Afwerken zandbed.	m2	850,00V		
620220	Aanbrengen hydraulisch gebonden verhardingslaag.	m2	770,00V		
6203	<u>PARKEERVAKKEN</u>				
620320	Aanbrengen straatlaag parkeervakken.	m2	80,00V		
6204	<u>FIETSPAD</u>				
620420	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	330,00V		
6205	<u>WERKZAAMHEDEN WORTELBRUGGEN</u>				
620510	Grond ontgraven uit put	m3	34,00V		
620520	Grond verwerken in put	m3	29,00V		
620530	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	293,00V		
620540	Profileren van oppervlakken.	m2	293,00V		
620550	Aanbrengen kunststofinlage.	m2	399,00V		
620560	Aanbrengen betontegels	st	1.188,00V		
620570	Aanbrengen kunststof cassettes	m2	209,00V		
620580	Toepassen bekisting t.b.v. randen.	m2	58,00V		
620600	Grond verwerken in put	m3	29,00V		
620610	Aanbrengen beton druklaag.	m3	25,00V		
620620	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	95,00V		
621	AANBRENGEN GESLOTEN VERHARDING				
6210	<u>ASFALTVERHARDING RIJBAAN</u>				
621010	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	45,00V		
621020	Aanbrengen kleeflaag.	m2	295,00V		
621030	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	34,00V		
621040	Aanbrengen kleeflaag.	m2	295,00V		
621050	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	19,00V		
621060	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	295,00V		
6211	<u>ASFALTVERHARDING FIETSPAD</u>				
621110	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	5,00V		
621120	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	8,00V		
621130	Aanbrengen kleeflaag.	m2	70,00V		
621150	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	6,00V		
621160	Aanbrengen kleeflaag.	m2	260,00V		
621170	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	20,00V		
622	AANBRENGEN KANTOPSLUITING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6220	<u>AANBRENGEN BANDEN 280/300</u>				
622010	Aanbrengen trottoirbanden 280/300x240	m	109,00V		
622020	Aanbrengen inritbanden 280/300x240	m	39,00V		
622030	Aanbrengen inritverloopbanden 280/300x120	m	30,00V		
622040	Leveren rechte trottoirband 280/300x240	st	91,00V		
622050	Leveren rechte inritband 280/300x240	st	39,00V		
622060	Leveren gebogen trottoirband 280/300x240	st	19,00V		
622070	Leveren inritbanden 280/300x120	m	30,00V		
6221	<u>AANBRENGEN BANDEN 180/200</u>				
622100	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250	m	7,00V		
622110	Leveren rechte trottoirband 180/200x250	st	7,00V		
6224	<u>AANBRENGEN OPSLUITBAND 100x200</u>				
622400	Aanbrengen opsluitbanden 100x200	m	34,00V		
622410	Leveren rechte opsluitband 100x200	st	34,00V		
622420	Leveren hulpstuk opsluitband 100x200	st	18,00V		
6226	<u>AANBRENGEN RIJWIELBANDEN</u>				
622600	Aanbrengen Rijwielpadbanden van beton.	m	135,00V		
622610	Leveren rechte rijwielpadband van beton.	st	116,00V		
622620	Leveren gebogen rijwielpadband van beton.	st	19,00V		
6227	<u>PASMAKEN BANDEN</u>				
622700	Pasmaken van betonbanden 280/300	st	5,00V		
622710	Pasmaken van betonbanden 130/150	st	2,00V		
622720	Pasmaken van opsluitbanden 100x200	st	2,00V		
622730	Pasmaken van opsluitbanden 120x250	st	2,00V		
622740	Pasmaken van rijwielbanden	st	2,00V		
6228	<u>LICHTEN EN RICHTEN BANDEN</u>				
622810	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	20,00V		
623	<u>AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING</u>				
6230	<u>BETONTEGELS</u>				
623010	Aanbrengen betontegels.	m2	69,00V		
623020	Aanbrengen betontegels.	m2	7,00V		
623030	Aanbrengen betontegels.	m2	3,00V		
623040	Aanbrengen betontegels.	m2	150,00V		
623050	Aanbrengen betontegels.	m2	730,00V		
623060	Aanbrengen haaiantandtegels.	m2	11,00V		
623070	Aanbrengen noppentegels.	m2	19,00V		
623080	Aanbrengen geleidetegels.	m2	11,00V		
623090	Aanbrengen betontegels.	m2	160,00V		
6232	<u>PASMAKEN BETONTEGELS</u>				
623210	Pasmaken van betontegels.	m	115,00V		
623220	Pasmaken van betontegels.	m	15,00V		
6234	<u>STRAATBAKSTEEN</u>				
623420	Aanbrengen straatbakstenen	m2	28,00V		
624	<u>AANBRENGEN DIVERSEN</u>				
6240	<u>STRAATMEUBILAIR</u>				
624010	Aanbrengen afvalbakken	st	3,00V		
624020	Aanbrengen fietsenrek (Tulip)	st	7,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
624030	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	6,00V		
6241	<u>MARKERING</u>				
624110	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal.	km	0,02V		
624120	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal.	m2	39,00V		
624130	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal.	km	0,01V		
624150	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal.	m2	2,00V		
624170	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal.	km	0,03V		
624180	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal.	m2	7,00V		
624190	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal.	m2	1,00V		
624200	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal.	m2	1,00V		
624210	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal.	m2	1,00V		
624220	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal.	m2	1,00V		
624230	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal.	m2	0,50V		
6243	<u>MANTELBUIZEN</u>				
624310	Aanbrengen flexibele mantelbuis	m	14,00V		
625	AANBRENGEN BEPLANTING				
625010	Planten van bomen.	st	3,00V		
626	AANBRENGEN KOLKEN				
626010	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	8,00V		
626020	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	8,00V		
629	AANBRENGEN TRAMBAAN				
6291	<u>BETONVERHARDING TRAMBAAN</u>				
629110	Aanbr. 0,14(-0,20) m bovenbedbeton	m3	66,00V		
6292	<u>Aanbrengen coating en kunststofband</u>				
629210	Rail 2 zijden voorz. v. primer+4mmNovacell > 500	m	600,00V		
629220	Aanbrengen onderlegmateriaal folie.	m2	420,00V		
6293	<u>ASFALTVERHARDING TRAMBAAN</u>				
629310	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	420,00V		
629320	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	39,00V		
629330	Aanbrengen kleeflaag.	m2	385,00V		
629340	Aanbrengen van een deklaag van steenmestiekasfalt.	ton	24,00V		
629350	Aanbr. voorziening tussen spoorstaaf - verharding.	m	90,00V		
63	WERK ALGEMENE AARD				
630100	Aanbrengen bouwhek.	EUR		N	
630110	Instandhouden bouwhek.	week	14,00V		
630120	Verwijderen bouwhek.	EUR		N	
7	FASE H				
71	OPBREKEN BESTAANDE SITUATIE				
710	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
7101	<u>ALGEMEEN</u>				
710110	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	310,00V		
710120	Verwijderen bomen.	st	1,00V		
7102	<u>BOOMBESCHERMING</u>				
710220	Toepassen stamommanteling.	st	1,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
710240	Toepassen hekwerk rondom bestaande bomen.	st	7,00V		
7103	<u>VERWIJDEREN DIVERSEN</u>				
710340	Verwijderen verkeersbordpaal, incl. bord (herg.)	st	1,00V		
711	VERWIJDEREN GESLOTEN VERHARDING				
7110	<u>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</u>				
7111	<u>VERWIJDEREN MARKERING</u>				
711110	Volledig verwijderen markering (haaiantanden).	m2	2,00V		
711120	Volledig verwijderen markering (blokstreep).	m2	6,00V		
711130	Volledig verwijderen markering (zebra).	m2	20,00V		
711140	Volledig verwijderen markering (streep 0,20m).	m2	3,00V		
711150	Volledig verwijderen lengtemarkering (1-1 0,10 m).	m2	1,00V		
711160	Volledig verwijderen markering (0,10m).	m2	3,00V		
711170	Volledig verwijderen markering puntstuk (vlak).	m2	15,00V		
711180	Volledig verwijderen markering tekst (buslijn).	m2	1,00V		
711190	Volledig verwijderen markering (streep 0,15m).	m2	1,00V		
7112	<u>OPBREKEN RIJBAAN</u>				
711210	Opbreken asfaltverharding.	m2	310,00V		
711220	Opbreken ongewapende betonverharding.	m2	310,00V		
711240	Verwijderen funderingslaag van natuursteen	m2	310,00V		
7113	<u>OPBREKEN FIETSPAD</u>				
711310	Frezen van asfalt (rood)	m2	26,00V		
711320	Opbreken asfaltverharding (zwart)	m2	26,00V		
711330	Opbreken ongewapende betonverharding.	m2	26,00V		
711340	Verwijderen funderingslaag van natuursteen	m2	26,00V		
712	VERWIJDEREN ELEMENTENVERHARDING				
7120	<u>VERWIJDEREN STRAATBAKSTEEN</u>				
712030	Opbreken straatbaksteen, waalformaat (afvoeren)	m2	16,00V		
7122	<u>VERWIJDEREN BETONTEGELS</u>				
712210	Opbreken betontegels (600x600x50, afvoeren)	m2	68,00V		
712220	Opbreken betontegels (300x300x50, afvoeren)	m2	15,00V		
712250	Opbreken betontegels (300x300x80, afvoeren)	m2	35,00V		
712260	Opbreken betontegels (300x300x50, afvoeren)	m2	70,00V		
713	VERWIJDEREN KANTOPSLUITING				
7130	<u>VERWIJDEREN BETONBANDEN</u>				
713010	Opbreken trottoirbanden (180/200x250, afvoeren)	m	53,00V		
713060	Opbreken opsluitbanden (100x200, afvoeren)	m	6,00V		
715	VERWIJDEREN KOLKEN				
715010	Verwijderen kolk.	st	2,00V		
715020	Verwijderen kolk (hergebruik)	st	1,00V		
717	OPBREKEN TRAMBAAN				
7170	<u>OPBREKEN RAILS TRAMBAAN</u>				
717010	Zagen/Slijpen spoorstaven.	st	4,00V		
717020	Verwijderen spoorstaven.	m	100,00V		
718	GRONDWERK				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7180	<u>GRONDWERK BOOMPLANTVAKKEN</u>				
718010	Grond ontgraven uit bestaande boomplantvakken.	m3	10,00V		
718020	Grond verwerken in boomplantvakken	m3	10,00V		
7181	<u>GRONDWERK RIJBAAN</u>				
718110	Grond ontgraven uit cunet	m3	2,00V		
7182	<u>GRONDWERK FIETSPAD</u>				
718220	Grond verwerken in cunet toekomstig fietspad	m3	2,00V		
7183	<u>GRONDWERK TROTTOIR</u>				
718320	Grond ontgraven uit cunet toekomstig trottoir	m3	8,00V		
7184	<u>GRONDWERK PARKEERVAKKEN</u>				
718410	Grond verwerken in cunet toekomstige parkeervakken	m3	33,00V		
7185	<u>GROND AFVOEREN</u>				
718510	Bomengrond/zand vervoeren naar verwerker.	m3	5,00V		
72	AANBRENGEN NIEUWE SITUATIE				
720	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
7200	<u>TROTTOIR, PARKEERVAKKEN EN FIETSPAD</u>				
720010	Afwerken zandbed.	m2	282,00V		
720020	Aanbrengen straatlaag trottoir.	m2	85,00V		
7202	<u>RIJBAAN</u>				
720210	Afwerken zandbed.	m2	210,00V		
720220	Aanbrengen hydraulisch gebonden verhardingslaag.	m2	210,00V		
7204	<u>FIETSPAD</u>				
720420	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	100,00V		
7205	<u>WERKZAAMHEDEN WORTELBRUGGEN</u>				
720510	Grond ontgraven uit put	m3	2,00V		
720520	Grond verwerken in put	m3	2,00V		
720530	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	15,00V		
720540	Profileren van oppervlakken.	m2	15,00V		
720550	Aanbrengen kunststofinlage.	m2	21,00V		
720560	Aanbrengen betontegels	st	63,00V		
720570	Aanbrengen kunststof cassettes	m2	11,00V		
720580	Toepassen bekisting t.b.v. randen.	m2	4,00V		
720600	Grond verwerken in put	m3	2,00V		
720610	Aanbrengen beton druklaag.	m3	1,00V		
720620	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	5,00V		
721	AANBRENGEN GESLOTEN VERHARDING				
7210	<u>ASFALTVERHARDING RIJBAAN</u>				
721010	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	32,00V		
721020	Aanbrengen kleeflaag.	m2	209,00V		
721030	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	24,00V		
721040	Aanbrengen kleeflaag.	m2	209,00V		
721050	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	13,00V		
721060	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	209,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVeelHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7211	<u>ASFALTVERHARDING FIETSPAD</u>				
721120	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	10,00V		
721130	Aanbrengen kleeflaag.	m2	67,00V		
721150	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	5,00V		
721160	Aanbrengen kleeflaag.	m2	5,00V		
721170	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	1,00V		
721180	Aanbrengen kleeflaag.	m2	28,00V		
721190	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	2,00V		
722	<u>AANBRENGEN KANTOPSLUITING</u>				
7220	<u>AANBRENGEN BANDEN 280/300</u>				
722010	Aanbrengen trottoirbanden 280/300x240	m	30,00V		
722040	Leveren rechte trottoirband 280/300x240	st	14,00V		
722060	Leveren gebogen trottoirband 280/300x240	st	16,00V		
7222	<u>AANBRENGEN BANDEN 180/200</u>				
722200	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250	m	7,00V		
722230	Leveren rechte trottoirband 130/150x250	st	7,00V		
7224	<u>AANBRENGEN OPSLUITBAND 100x200</u>				
722400	Aanbrengen opsluitbanden 100x200	m	3,00V		
722410	Leveren rechte opsluitband 100x200	st	2,00V		
722420	Leveren hulpstuk opsluitband 100x200	st	2,00V		
7226	<u>AANBRENGEN RIJWIELBANDEN</u>				
722600	Aanbrengen Rijwielpadbanden van beton.	m	28,00V		
722610	Leveren rechte rijwielpadband van beton.	st	28,00V		
722620	Leveren gebogen rijwielpadband van beton.	st	6,00V		
7227	<u>PASMAKEN BANDEN</u>				
722700	Pasmaken van betonbanden 280/300	st	5,00V		
722710	Pasmaken van betonbanden 180/200	st	2,00V		
722720	Pasmaken van opsluitbanden 100x200	st	2,00V		
722730	Pasmaken van opsluitbanden 120x250	st	2,00V		
722740	Pasmaken van rijwielbanden	st	2,00V		
7228	<u>LICHTEN EN RICHTEN BANDEN</u>				
722810	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	10,00V		
723	<u>AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING</u>				
7230	<u>BETONTEGELS</u>				
723040	Aanbrengen betontegels.	m2	97,00V		
723050	Aanbrengen betontegels.	m2	85,00V		
723060	Aanbrengen noppetegels.	m2	11,00V		
723070	Aanbrengen geleidetegels.	m2	3,00V		
7232	<u>PASMAKEN BETONTEGELS</u>				
723210	Pasmaken van betontegels.	m	25,00V		
7234	<u>STRAATBAKSTEEN</u>				
723420	Aanbrengen straatbakstenen	m2	27,00V		
724	<u>AANBRENGEN DIVERSEN</u>				
7240	<u>STRAATMEUBILAIR</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
724010	Aanbrengen afvalbakken	st	1,00V		
724030	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	1,00V		
7241	<u>MARKERING</u>				
724110	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-	km	0,01V		
724120	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-	m2	23,00V		
724130	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-	km	0,05V		
724140	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-	m2	3,00V		
724150	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-	m2	6,00V		
724160	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-	m2	1,00V		
724170	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-	m2	1,00V		
724180	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-	m2	20,00V		
7243	<u>MANTELBUIZEN</u>				
724310	Aanbrengen flexibele mantelbuis	m	8,00V		
725	AANBRENGEN BEPLANTING				
725010	Planten van bomen.	st	1,00V		
726	AANBRENGEN KOLKEN				
726010	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	1,00V		
726020	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	1,00V		
726030	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	1,00V		
73	WERK ALGEMENE AARD				
730100	Aanbrengen bouwhek.	EUR	N		
730110	Instandhouden bouwhek.	week	15,00V		
730120	Verwijderen bouwhek.	EUR	N		
8	WERK ALGEMENE AARD				
800040	Inrichten tijdelijk depot	EUR	N		
800050	Instandhouden tijdelijk depot	week	80,00V		
800060	Verwijderen tijdelijk depot	EUR	N		
800080	Uitvoeren van een revisie meting	EUR	N		
81	Maatregelen t.b.v. BLVC				
810	Fase A				
810010	Verkeersmaatregelen	EUR	N		
810020	T.b.s. verkeersregelaar	uur	16,00V		
810030	Verkeersmaatregelen (loopschotten)	m	110,00V		
810040	Toepassen informatiebord	st	1,00N		
811	Fase B				
811010	Verkeersmaatregelen	EUR	N		
811020	Toepassen rijplaten.	EUR	N		
811030	Verkeersmaatregelen (loopschotten)	m	250,00V		
811040	Toepassen informatiebord	st	1,00N		
812	Fase C				
812010	Verkeersmaatregelen	EUR	N		
812030	Verkeersmaatregelen (loopschotten)	m	250,00V		
812040	Toepassen informatiebord	st	1,00N		
813	Fase D				
813010	Verkeersmaatregelen	EUR	N		
813020	T.b.s. verkeersregelaar	uur	32,00V		
813030	Verkeersmaatregelen (loopschotten)	m	30,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
814	Fase E				
814010	Verkeersmaatregelen	EUR		N	
814030	Verkeersmaatregelen (loopschotten)	m	280,00V		
814040	Toepassen informatiebord	st	1,00N		
815	Fase F				
815010	Verkeersmaatregelen	EUR		N	
815020	Toepassen rijplaten.	EUR		N	
815030	Verkeersmaatregelen (loopschotten)	m	230,00V		
815040	Toepassen informatiebord	st	1,00N		
816	Fase G				
816010	Verkeersmaatregelen	EUR		N	
816030	Verkeersmaatregelen (loopschotten)	m	140,00V		
817	Fase H				
817010	Verkeersmaatregelen	EUR		N	
817020	T.b.s. verkeersregelaar	uur	32,00V		
817030	Verkeersmaatregelen (loopschotten)	m	40,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staatposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein	EUR			
910020	Opruimen werkterrein	EUR			
918870	Korting	EUR			
918880	Overige eenmalige kosten	EUR			
919990	Totaal eenmalige kosten	EUR	EUR	N	
929990	Uitvoeringskosten		EUR	N	
939990	Algemene kosten		EUR	N	
949990	Winst en risico		EUR	N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost.	EUR	10.000,00V		
950020	Stelpost aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten.	EUR	40.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				