



Legenda materialen:

Materiaalspecificaties:

Beton:
- Sterkteklasse C30/37, milieuklassen XC4/XD3/XF4

Metselwerk:

- Kade Hoekensgracht: metselsteen vormbak waalformaat kleur rood, kleur indienen te goedkeuring directie (zie bestek)
- Kade Nieuwe Osdorpergracht: metselsteen vormbak waalformaat kleur antraciet, kleur te goedkeuring directie (zie bestek)

Betonnen dekstenen:

- Kleur, afmeting en afwerking als bestaand, inlijnen 2st. ankers M16-300 per deksteen

Staal:

- Drenkelingentrap, RVS 316L, bevestiging RVS A4, kleur RAL 2900
- Grijplijn, RVS 316, PVC gecoat RAL 7022, bevestiging RVS A4

Algemeen:

- Maten in millimeters tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- Coördinaten in meters in RD-stelsel
- Maatvoering hoeken in 360 gradenstelsel

DIT PROJECT IS UITGEWERKT M.B.V. EEN 3D-MODEL

Tekenaar	Schaal
A.H. Riemersma	1:100

Blad in blade

Status	Wijz. nr
DEFINITIEF	D2.0

www.anteagroup.nl



anteagroup