



Legenda materialen:

Materiaalspecificaties:

Funderingspalen:
- Schroefpalen, staalkwaliteit S355J2H volgens NEN-EN 10025
minimaal beton C30/37 XC2/XA2, wapeningsstaal B500B

Beton:
- Sterkteklasse C30/37, milieuklassen XC4/XD3/XF4

Metselwerk:

- Kade Hoekenesgracht: metselsteen vormbak waalformaat kleur rood, kleur indienen ter goedkeuring directie (zie bestek)
- Kade Nieuwe Osdorpergracht: metselsteen vormbak waalformaat kleur antraciet, kleur indienen ter goedkeuring directie (zie bestek)

Betonnen dekstenen:
- Kleur en afmeting als bestaand, inlijmen 2st. ankers M16-300 per deksteen.

Staal:

- Drenkelingentrap, RVS 316L, bevestiging RVS A4, kleur RAL 2900
- Grijplijn, RVS 316, PVC gecoat RAL 7022, bevestiging RVS A4

Algemeen:

- Maten in millimeters tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- Coördinaten in meters in RD-stelsel
- Maatvoering hoeken in 360 gradenstelsel

DIT PROJECT IS UITGEWERKT M.B.V. EEN 3D-MODEL

Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam - Nieuw West

Projectomschrijving
Nieuwe Osdorpergracht

Tekeningomschrijving

Bestek fase 1

Details kademuren en paal-scho

Details

464310.127-C-3-0011

Tekenaar	Schaal
A.H. Riemersma	1:100
Projectleider	Formaat
M. Brinkman	1189 x 594

Status	Wijz. nr.
DEFINITIEF	D1.0

www.anteagroup.nl

The logo for Antea Group, featuring a stylized blue graphic of two overlapping circles or loops above the word "anteagroup" in a lowercase, sans-serif font.