

1. Wettelijk en normatief kader

Een archiefmodule moet aansluiten op o.a.:

- **Archiefwet 1995 + Archiefbesluit/-regeling**
 - **Selectielijsten (vastgesteld door Nationaal Archief of gemeentearchief)**
 - **AVG (privacy)**
 - **Wet open overheid (Woo)**
 - **NEN-ISO 15489 (records management)**
 - **NEN 2082 / NEN-ISO 16175 (functionele eisen informatiesystemen)**
-

2. Selectielijsten & bewaartermijnen

De archiefmodule moet:

Ondersteunen:

- Koppeling van **zaaktypes / documenten aan selectielijsten**
 - Automatisch toekennen van: **Bewaartermijn & Waardering (bewaren / vernietigen)**
- Mogelijkheid tot **versiebeheer van selectielijsten**

Belangrijk:

- Selectielijsten veranderen → systeem moet:
 - Nieuwe termijnen kunnen toepassen op nieuwe zaken
 - Eventueel herwaardering van bestaande dossiers ondersteunen
 - Registratie van:
 - Besluit op basis van welke versie van selectielijst
-

3. Bewaartermijnenbeheer

De archiefmodule moet:

Automatisch:

- Bewaartermijnen berekenen vanaf:
 - einddatum zaak
 - of andere trigger (bijv. contracteinde)

Ondersteunen:

- Verlenging bewaartermijn
- Opschorten (bijv. bij bezwaar beroep of Woo-verzoek)
- Wijziging van bewaartermijnen met logging

Moet vastleggen:

- Startdatum termijn
 - Einddatum termijn
 - Reden van afwijking
-

4. Vernietiging (verwijdering)

Cruciaal onderdeel:

Functionaliteit:

- Genereren van vernietigingslijsten
- Controle en accordering (4-ogen principe)
- Mogelijkheid tot selectieve vernietiging

Verplicht:

- Vernietigingsverklaring
- Logging van:
 - wat is vernietigd
 - wanneer
 - op basis van welke grondslag

Belangrijk:

- Vernietiging moet onomkeerbaar zijn
 - Maar log/metadata moet blijven bestaan (audittrail)
-

5. Overbrenging (blijvend bewaren)

Voor archiefbescheiden met blijvende waarde:

Ondersteunen:

- Export naar e-depot (nog niet geregeld, voorbereiding moet er wel zijn)
- Gebruik van standaarden:
 - TMLO (Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden)
 - of MDTO

Vereisten:

- Compleet pakket:
 - documenten
 - metadata
 - contextinformatie
-

6. Metadata (metadatagegevens)

De archiefmodule moet voldoen aan metadata-eisen (bijv. TMLO/MDTO):

Basis metadata:

- Identificatie (zaaknummer, document-ID)
- Titel / omschrijving
- Datum (creatie, registratie, afsluiting)
- Behandelaar / organisatie
- Status
- Relaties (zaak ↔ document)

Archief specifiek:

- Bewaartermijn
- Selectielijst-item
- Waardering (Vernietigen of Bewaren)
- Vernietigingsdatum
- Toegangsbeperkingen (AVG/Woo)

Technisch:

- Bestandsformaat
 - Versie
 - checksum / integriteit
-

7. Authenticiteit, integriteit en betrouwbaarheid

Moet borgen dat informatie:

- Niet ongezien gewijzigd kan worden
- Controleerbaar blijft via:
 - audittrail
 - logging
- Versiebeheer ondersteunt

Functioneel:

- Autorisaties en rollen
 - Digitale handtekeningen (indien relevant)
 - Logging van mutaties
-

8. Toegankelijkheid & vindbaarheid

De archiefmodule moet:

- Geavanceerde zoekfunctionaliteit bieden

- Metadata doorzoekbaar maken
- Ondersteunen:
 - dossiersamenhang
 - relaties tussen objecten

Lange termijn:

- Bestandsformaten die duurzaam leesbaar zijn (bijv. PDF/A)
 - Migratie of conversie ondersteunen
-

9. Autorisatie en privacy (AVG)

Moet ondersteunen:

- Fijnmazige autorisaties
- Beperking op:
 - dossierniveau
 - documentniveau

Specifiek:

- Privacy classificaties
 - Bewaartermijnen conform AVG (niet langer bewaren dan nodig)
-

10. Logging & audittrail

Verplicht voor compliance:

- Wie heeft wat gedaan
- Wanneer
- Welke gegevens zijn gewijzigd

Gebruik:

- Controle vernietiging
 - audits
 - Woo-verzoeken
-

11. Koppelingen en interoperabiliteit

Als de applicatie geen volwaardige Archiefmodule heeft, dan moet het samenwerken met:

- Zaaksysteem
- Document Management System (DMS)
- e-depot (nog niet geregeld)

Gebruik standaarden:

- API's
 - StUF / REST
 - Zaakgericht werken standaarden (ZGW API's)
-

12. Governance & beheer

Naast techniek:

- Rollen zoals:
 - recordmanager
 - functioneel beheerder
- Procedures voor:
 - vernietiging
 - overbrenging
 - wijziging selectielijsten