

van Inlichtingen_2

Ref. Nr.	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op	Beantwoord op
1	Perceel 1	PVE 4.2.9	Eis 81 "Binnen 1 dag reparatieduur en kosten melden aan gemeente". Kunt u deze termijn aanpassen naar 2 dagen?	Dit mag binnen twee dagen, wat we willen is zo snel mogelijk duidelijkheid over de reparatie duur en kosten daarvan.	1-5-2026	7-5-2026
2	Perceel 1	PVE 4.2.6	Eis 65 "Markeringsverlichting rondom de machine". Kunt u deze verlichting beter duiden?	Dit kan vervallen, valt buiten de verplichte veiligheids eissen.	1-5-2026	7-5-2026
3	Perceel 1	PVE 4.2.4	Eis 32 "Vuilcontainer is voorzien van een elektrisch bedienbaar vuilrooster". Is het akkoord als de vuilcontainer is voorzien van (minder storingsgevoelig) hydraulisch bedienbaar vuilrooster?	Akkoord elektrisch/ hydraulisch bedienbaar.	1-5-2026	7-5-2026
4	Perceel 1	1.7 Planning praktijktest.	In de planning vermeldt u dat de praktijktest gepland staat in de week van 15 juni (week 25). In deze periode lopen er echter meerdere aanbestedingen met een praktijktest. Hierdoor is het op dit moment nog niet te voorzien of het voor ons mogelijk is om hierbij aanwezig te zijn. Graag vernemen wij of u bereid bent de periode voor de praktijktest te verruimen met een uitloop naar week 26.	Ja, de praktijktest kan ook in week 26 plaatsvinden. Na inschrijving wordt contact opgenomen met de inschrijver om een moment vast te stellen.	11-5-2026	12-5-2026
5	Perceel 1	Hoofdstuk 5, Gunningscriteria.	In hoofdstuk 5.2.1, betreffende de gunningscriteria, wordt de beoordelingssystematiek toegelicht. Daarbij valt op dat wel punten worden toegekend, maar dat de onderliggende beoordelingskaders niet nader zijn uitgewerkt. Hierdoor is niet geheel duidelijk op basis van welke criteria een score tot stand komt. Dit geldt met name voor de subcriteria invulling van de opdracht, garantie en motivatie van de aangeboden oplossing. Voor deze onderdelen ontbreekt nadere concretisering, waardoor het voor inschrijvers lastig is om gericht invulling te geven aan de gevraagde kwaliteit of geboden oplossing. Kunt u deze beoordelingskaders nader verduidelijken?.	Onder 5.2 is de tabel onder 5.1 voor wat betreft 'oplossing uitvraag' nader toegelicht. In dit onderdeel hoopt de gemeente te lezen of uw machine bijvoorbeeld nog voordelen heeft ten aanzien van de eisen, een verduidelijking dat u aan de eisen voldoet e.d. en wanneer u machine kunt leveren met wellicht voorwaarden.	11-5-2026	12-5-2026
6	Perceel 1	Aanbestedingsdocument hoofdstuk 1 - paragraaf 1.8: Verwacht budget.	In het aanbestedingsdocument omschrijft u onder hoofdstuk 1 - paragraaf 1.8 een beschikbaar budget van maximaal €190.000,- tot € 225.000,- excl. BTW per machine. Tevens geeft u aan de huidige machine te willen inruilen. Kunt u aangeven of de inruilwaarde van de huidige machine is meegenomen in het opgegeven budget?	Inruil is niet in beschikbaar budget meegenomen.	11-5-2026	12-5-2026
7	Perceel 1	Aanbestedingsdocument hoofdstuk 1 - paragraaf 1.8: Verwacht budget.	In het aanbestedingsdocument omschrijft u onder hoofdstuk 1 - paragraaf 1.8 een beschikbaar budget van maximaal €190.000,- tot € 225.000,- excl. BTW per machine. Dit bedrag is tegenwoordig niet meer toereikend voor het leveren van veegzuigmachines conform uw programma van eisen. Wij verzoeken u dit bedrag te verhogen naar € 235.000 excl. BTW per machine.	De bandbreedte wordt € 190.000-€ 235.000, waarbij de gemeente bij een prijs boven € 225.000 wel graag een toelichting krijgt welke eisen het prijsopdrijvende effect geven. Graag in dat geval ook een alternatief bieden die binnen de oorspronkelijke bandbreedte valt.	11-5-2026	12-5-2026

van Inlichtingen_2

Ref. Nr.	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op	Beantwoord op
8	Perceel 1	PvE Eis E79: U eist hier dat "Alle kosten in gevolge of garantiewerkzaamheden" voor rekening van de opdrachtnemer komen.	<p>"Alle kosten ingevolge garantie en/of garantiewerkzaamheden komen voor rekening van de opdrachtnemer, voor zover deze kosten verband houden met het kosteloos herstellen van gebreken binnen de geldende garantiev voorwaarden.</p> <p>Kosten die voortvloeien uit onjuist handelen, onjuist gebruik dan wel het niet adequaat anticiperen door de machinist bij storingen en/of defecten, vallen uitdrukkelijk buiten de garantie. De hieruit voortvloeiende (extra) kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.</p> <p>Bent u bereid dit voorbehoud in de betreffende eis op te nemen?</p>	Ja, dat is akkoord. Zie ook vraag 9.	11-5-2026	12-5-2026
9	Perceel 1	PvE Eis E79: U eist hier dat "Alle kosten in gevolge of garantiewerkzaamheden" voor rekening van de opdrachtnemer komen. Ook die gemaakt door derde partijen.	<p>Garantiewerkzaamheden worden in beginsel door de opdrachtnemer uitgevoerd en bekostigd. Aangezien de kosten voor rekening van de opdrachtnemer komen, achten wij het redelijk dat voor uitvoering van dergelijke werkzaamheden door of in opdracht van de opdrachtgever vooraf schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer wordt verkregen. Tevens dient te worden geborgd dat de te vergoeden kosten niet hoger zijn dan de interne kosten van de opdrachtnemer.</p> <p>Bent u bereid deze eis als volgt aan te passen: 'Alle kosten ingevolge garantie en/of garantiewerkzaamheden komen voor rekening van de opdrachtnemer. Indien reparaties door of in opdracht van de opdrachtgever worden uitgevoerd, worden deze kosten uitsluitend door de opdrachtnemer vergoed na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer en tot een maximum van de interne kosten van de opdrachtnemer</p>	Zie ook vraag 8. Dit is akkoord.	11-5-2026	12-5-2026
10	Perceel 1	PvE Eis E13: U vraagt hier onder andere een borsteldrukverstelling op de linker- en rechter onder borstel, hydraulisch bedienbaar vanuit de cabine.	<p>Wij leveren onze machine af fabriek met een optimaal ingestelde borsteldruk. Onze ervaring leert dat hoe eenvoudiger de bediening, des te groter de kans dat de borsteldruk door de machinist onjuist en te hoog wordt ingesteld. Het gevolg is een continue veel hogere belasting van de borstelrichting, een onnodig hoger energieverbruik en een onnodig hogere borstelslijtage.</p> <p>Onze machine is daarom specifiek uitgerust met een veerbelast borsteldruksysteem, waarmee altijd automatisch de juiste borsteldruk wordt bereikt. Om die reden kiezen wij er bewust voor om geen bediening voor borsteldruk vanuit de cabine aan te bieden. Indien de machinist toch de borsteldruk wil aanpassen, kan dit altijd handmatig buiten de machine worden uitgevoerd.</p> <p>Kunt u akkoord gaan met ons voorstel om deze optie te laten vervallen en bij de demo extra aandacht hieraan te besteden</p>	Als deze optie een kostopdrijvend effect heeft, mag u dit als alternatief aanbieden. Fijn als u bij de demo hier extra aandacht aan geeft.	11-5-2026	12-5-2026
11	Perceel 1	PvE Eis E29: U eist hier een netto containerinhoud van 4 tot 5 m3.	<p>U sluit hier onbedoeld marktpartijen mee uit. Geen van de aanbieders zal ook in staat zijn aan deze eis, conform NEN-EN 15429, te voldoen. De netto waarden in deze klasse veegmachine zullen volgens deze norm uitkomen tussen de 3,0 en de 4,0 m3.</p> <p>Bent u bereid de vereiste netto containerinhoud aan te passen aan de in de markt gebruikelijke effectieve inhoud van 3,0 – 4,0 m3 conform NEN-EN 15429?</p>	Op zich akkoord, maar de voorkeur heeft 4 tot 5 m3.	11-5-2026	12-5-2026

van Inlichtingen_2

Ref. Nr.	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op	Beantwoord op
12	Perceel 1	PvE Eis E56: U eist hier een veiligheidsgordel voor de bestuurder voorzien van hoogteverstelling.	<p>Hoogteverstelling van de gordel bij een (lucht)geveerde stoel is zeer ongebruikelijk, aangezien de gehele gordel aan de stoel is gemonteerd. De bovenste bevestiging van de gordel is aan de bovenzijde op de rugleuning van de geveerde stoel gemonteerd en zit daarmee altijd boven de schouder, waardoor verstelling niet nodig is en draagcomfort gegarandeerd is. De hele gordel veert immers ook mee met de stoel.</p> <p>Hoogteverstelling van het bovenste punt van de gordel wordt alleen toegepast bij niet geveerde stoelen waarbij de gordel aan de cabine/carrosserie bevestigd is. Hierbij is namelijk niet gegarandeerd dat het bovenste punt van de gordel boven de schouder van de bestuurder zit</p> <p>Bent u bereid de eis voor de hoogteverstelling voor de luchtgeveerde stoel te laten vervallen?</p>	Akkoord, zie ook vraag 13.	11-5-2026	12-5-2026
13	Perceel 1	PvE Eis E56: U eist hier een gordelspanner.	<p>Bij de veegmachines wordt gebruikgemaakt van industriële soft- en hardware. In tegenstelling tot automotieve toepassingen maakt dit het niet mogelijk om een veegmachine uit te rusten met airbags en gordelspanners.</p> <p>Bent u bereid om de eis met betrekking tot de gordelspanner te laten vervallen?</p>	Akkoord, zie ook vraag 12.	11-5-2026	12-5-2026
14	Perceel 1	PvE Eis E57: U vraagt hier ruitenwissers met regelbare interval.	<p>Bij veegmachines is het gebruikelijk dat de ruitenwisinstallatie standaard is voorzien van minimaal één snelheid en een intervalstand. Vanwege het gebruik van industriële soft- en hardware is het, in tegenstelling tot automotieve toepassingen, niet mogelijk een regelbare intervalfunctie toe te passen.</p> <p>Bent u bereid de eis voor een regelbare interval te laten vervallen, mits de bediening ergonomisch wordt uitgevoerd? Beoordeling kan plaatsvinden tijdens de praktijktest.</p>	Ja, dit is akkoord	11-5-2026	12-5-2026
15	Perceel 1	Budget	<p>Kunt u verduidelijken of de genoemde budgetindicatie van €190.000 – €225.000 inclusief of exclusief btw is?</p> <p>Daarnaast verzoeken wij te bevestigen of hierbij rekening is gehouden met eventuele inruil/overname van het bestaand materieel.</p> <p>Tot slot vernemen wij graag of dit bedrag het daadwerkelijk beschikbare budget betreft, dan wel een globale marktverwachting of raming vanuit de aanbestedende dienst.</p>	Dit is exclusief btw. Zie ook vraag 7. Dit is werkelijk het budget. Meer is er niet.	12-5-2026	12-5-2026
16	Perceel 1	PVE - Eis 56	Wij vermoeden dat de eis inzake hoogteverstelling en gordelspanner afkomstig is uit de automotieve sector voor personenvoertuigen. Aangezien de aangeboden veegmachine voldoet aan de geldende Europese homologatie- en veiligheidsvoorschriften voor dit type voertuig, verzoeken wij u deze specifieke eis te laten vervallen.	Zie vraag 12 en 13.	12-5-2026	12-5-2026
17	Perceel 1	PVE - Eis 29	Kunt u bevestigen dat een beperkte afwijking op de gevraagde netto containerinhoud als acceptabel wordt beschouwd, mits de praktische inzetbaarheid, beladingscapaciteit en operationele prestaties van de veegmachine hierdoor niet nadelig worden beïnvloed?	Zie vraag 11.	12-5-2026	12-5-2026
18	Perceel 1	PVE - Eis 8	Kunt u nader toelichten wat exact wordt verstaan onder een 'chauffeurshandboek'?	We bedoelen een gebruikshandleiding van de machine	12-5-2026	12-5-2026
19	Perceel 1	PVE-Eis 3	Kunt u bevestigen dat beperkte kleurafwijkingen binnen de gebruikelijke RAL-toleranties aanvaardbaar zijn, met name wanneer verschillende ondergronden (zoals harde en zachte kunststofdelen) technisch een licht afwijkend eindresultaat kunnen geven qua kleurhechting en uitstraling?	Als de Ral kleuren maar aangehouden worden.	12-5-2026	12-5-2026
20	Perceel 1	PvE E29 Inhoud Container	U vermeldt een gangbare netto inhoud van de vuilcontainer tussen 4 en 5 m3 welke door meerdere leveranciers geleverd kan worden. Begrijpen wij goed dat voor deze netto inhoud de algemeen geaccepteerde Europese NEN-EN15429-1 norm geldt, om daarmee discussie te voorkomen?	Zie vraag 11.	12-5-2026	12-5-2026

van Inlichtingen_2

Ref. Nr.	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op	Beantwoord op
21	Perceel 1	5.1 Gunningscriteria en 5.2 Oplossing uitvraag	<p>Kunt u de gunning en puntenverdeling van de componenten "Invulling opdracht" en "Invulling wensen en garantie" nader toelichten?</p> <p>•Welke onderdelen dienen in het document "Invulling opdracht" naast de levertijd behandeld te worden en hoe verhouden deze zich ten opzichte van elkaar en in relatie tot de puntenverdeling?</p> <p>•Begrijpen wij goed dat u bij wens 5 de Europese Unie bedoeld? Zo niet kunt u dit dan toelichten?</p> <p>•U vermeldt de term "garantie" bij § 5.2. Kunt u verduidelijken wat u met de term "garantie" bedoeld en op welke wijze dit gewaardeerd wordt?</p>	<p>Zie vraag 5.</p> <p>Nee, hiermee bedoelen we niet Europese Unie, maar de landen die officieel deel uit maken van Europa.</p> <p>Wij verzoeken u om duidelijk te maken hoe uw garantie er uit ziet. Dit als aanvulling op de eisen met betrekking tot garantie.</p>	12-5-2026	12-5-2026
22	Perceel 1	PvE E56 Gordelverstelling	U vermeldt dat de veiligheidsgordel voorzien dient te zijn van hoogtevaststelling. Mag deze hoogtevaststelling achterweg blijven bij moderne veegmachines met stoelen die al voorzien zijn van geïntegreerde 3-puntsgordels en waarbij hoogtevaststelling niet nodig is?	Zie vraag 12 en 13 en 16.	12-5-2026	12-5-2026
23	Perceel 1	PvE E30 Container	U omschrijft een vuilcontainer van roestvaststaal. Is het ook toegestaan om een andere materiaalsoort aan te bieden die op een andere wijze beschermd is tegen corrosie, waarbij de fabrikant een levensduur van minimaal 6 jaar garandeert?	Onze voorkeur is roestvrij staal.	12-5-2026	12-5-2026
24	Perceel 1	PvE E22 Wens slijtvaste coating	<p>U omschrijft hier de wens voor een slijtvaste coating. Dit betreft een corrigerende maatregel voor een merkspecifiek, slijtagegevoelig ontwerp van de zuiglijn. Een zuiglijn die nagenoeg geheel recht is uitgevoerd en die een ruime diameter heeft zal juist beperkt worden door een dergelijke coating. Want deze coating versmalt de diameter en verruwt het oppervlak waardoor de weerstand toeneemt (hoger verbruik) en de kans op verstopping juist groter wordt.</p> <p>Bent u bereid deze slijtvaste coating te laten vervallen als de standtijd vergelijkbaar is met de vermelde coating en er geen nadeel is van afnemende zuigprestaties bij slijtage of beschadiging?</p>	Dit is aangegeven als wens. Hiervan is het niet zeker of het doorgaat.	12-5-2026	12-5-2026
25	Perceel 1	PvE E3 kleurstelling	Wij begrijpen dat u een kleurstelling wenst die past bij uw huisstijl. Het werken met twee kleuren leidt per type veegmachine tot een verschillend resultaat en bijbehorend kostenplaatje. Bent u daarom bereid om in deze fase van de aanbesteding te werken met een stelpost van € 1.500 voor een 2e kleur zodat er een gelijk speelveld voor alle inschrijvers is?	Niet akkoord.	12-5-2026	12-5-2026
26	Perceel 1	Budget par 1.8 Aanbestedingsdocument	U vermeldt dat de gemeente verwacht dat een nieuwe veegmachine tussen € 190.000 en € 225.000 kost. Dit bedrag ligt echter lager dan de gemiddelde gunningswaarde van een veegmachine in uitvoering zoals beschreven door u uw Programma van eisen. Bent u daarom bereid uw budget te verruimen naar een realistische waarde van maximaal € 245.000? Zo niet kunt u dit verduidelijken?	Budget is maximaal 235.000. Zie eerdere vragen. U mag een variant aanbieden die binnen dit budget past.	12-5-2026	12-5-2026