



CirkelWaarde

Grondstoffen alliantie

CirkelWaarde standaard

Sorteeranalyses GFT

1-Achtergrond

Deze standaard beschrijft de procedure hoe het vervuilingpercentage van GFT te bepalen middels sorteeranalyses en aanvullend de hierbij bijbehorende administratieve randvoorwaarden. De standaard is een nadere invulling van overeenkomsten waarbij er middels een prestatieafspraken een relatie is gelegd tussen het gemiddelde vervuilingpercentage per kalenderjaar en het verwerkingstarief. Deze standaard en sorteeranalyses hebben een ander doel dan de CirkelWaarde standaard *Acceptatie en afkeur* en staat daar verder los van. Sorteeranalyses worden uitsluitend uitgevoerd met het oog op de bepaling van het gemiddelde vervuilingpercentage per kalenderjaar zoals hierboven bedoeld.

2-Wel of geen vervuiling

Als basis voor het bepalen van of iets wel of geen vervuiling is, geldt de actuele wel-niet lijst voor GFT uit het Circulair Materialenplan (CMP), of de opvolger daarvan.

3-Vervuiling >5,0% en ≤ 7,0%

Vrachten met meer dan 5,0% vervuiling dienen te worden afgekeurd, maar worden in de praktijk vaak niet als zodanig herkend. We gaan er daarbij vanuit dat vrachten groter dan 7,0% vervuiling altijd wel herkend worden als te vervuild en daarom altijd afgekeurd zullen worden. Dit betekent dat vrachten tot en met 7,0% vervuiling die in het kader van deze standaard worden geselecteerd meedoen in de berekening van het jaarlijkse gemiddelde vervuilingpercentage.

Indien uit de sorteeranalyse van een geselecteerde vracht blijkt dat die meer dan 7,0% vervuiling bevat, wordt deze afgekeurd en wordt het resultaat van de betreffende analyse niet meegenomen in de berekening van het gemiddelde vervuilingpercentage per kalenderjaar. In dat geval zijn de kosten van de sorteeranalyse voor de opdrachtgever. Er wordt in voorkomende gevallen een nieuwe vracht geselecteerd waar een vervangende sorteeranalyse op uitgevoerd wordt.

4-Kosten, frequentie en plaats van uitvoering

4.1 Kosten

Opdrachtgever en opdrachtnemer betalen elk de helft van de kosten van de sorteeranalyses, wijzen gezamenlijk een inspectiebedrijf aan en verlenen samen opdracht voor de sorteeranalyses. Opdrachtgever stelt voor om hiervoor inspectiebedrijf Elsinga Beleidsplanning en Innovatie in te schakelen, tenzij daar wezenlijke bezwaren tegen zijn door opdrachtnemer.

4.2 Frequentie

Er worden 12 sorteeranalyses per volledig kalenderjaar uitgevoerd, gelijkmatig verdeeld over het jaar. Indien de dienstverlening een deel van het kalenderjaar is uitgevoerd, worden het aantal sorteeranalyses naar rato aangepast.

4.3 Plaats van uitvoering

Sortering vindt plaats op de overdrachtslocatie. Inschrijver dient hier rekening mee te houden.

5-Procedure

1. Het inspectiebedrijf ontvangt de GFT inzamelschema's van opdrachtgever.
2. Het inspectiebedrijf selecteert random vrachten en stelt op onafhankelijke en representatieve wijze het vervuilingpercentage van de vracht vast.
3. Zo weinig mogelijk belanghebbenden (van opdrachtgever en opdrachtnemer) worden van tevoren op de hoogte gesteld van de geselecteerde vracht. Enkel t.b.v. de planning of uitvoering van de analyses

worden de direct een belanghebbenden minimaal 1 week van tevoren op de hoogte gebracht. Dit zal met name gebeuren om er zeker van te zijn dat de geselecteerde vracht apart gehouden wordt voor sortering.

4. Het inspectiebedrijf zal zo snel als praktisch mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na het lossen van de vracht op de ontvangstlocatie van opdrachtnemer de sorteeraanlyse uitvoeren.
5. Onder supervisie van het inspectiebedrijf wordt de vracht met behulp van een shovel of kraan gemengd. Het mengproces stopt wanneer de betreffende inspecteur de gemengde vracht als homogeen beschouwt.
6. Onder toezicht van de inspecteur pakt de machinist een representatief monster van ongeveer 500kg (tussen de 400 en 600kg) GFT uit de gehomogeniseerde vracht.
7. De exacte hoeveelheid gesorteerd GFT wordt via een gekalibreerd weeginstrument van het inspectiebedrijf gewogen.
8. Indien het inspectiebedrijf kan aantonen dat een alternatieve en representatieve methode voor het onafhankelijk en representatief samenstellen van het uit de vracht te sorteren monster mogelijk is, dan is dit toegestaan mits zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever hiermee akkoord zijn.
9. Enkel bij wederzijdse instemming tussen opdrachtgever en de opdrachtnemer is het toegestaan om punten 5 en 6 uit te voeren zonder dat het inspectiebedrijf aanwezig is.
10. Het inspectiebedrijf rapporteert de bevindingen aan opdrachtgever en de opdrachtnemer. De rapportage bevat minimaal een overzicht van de uitgevoerde analyses.

5-Berekening jaarlijkse gemiddelde vervuilingpercentage

Na de laatste sorteeraanlyse van het kalenderjaar wordt het jaarlijkse gemiddelde vervuilingpercentage (één decimaal) berekend. Op basis van dit percentage (indien relevant: per perceel) vindt een herberekening van het verwerkingstarief plaats en daarmee de eindafrekening. Daarbij geldt het volgende:

- Een sorteeraanlyse is geldig als de uitkomst lager of gelijk is aan 7,0% vervuiling.
- Het jaarlijkse gemiddelde vervuilingpercentage is gelijk aan de som van de vervuilingpercentages van de uitgevoerde geldige sorteeranlyses gedeeld door het aantal uitgevoerde geldige sorteeranlyses.

6-Financiële afhandeling

Uiterlijk één maand na rapportage van de laatste geldige sorteeraanlyse, of uiterlijk op 31 januari van het jaar volgend op het kalenderjaar waarover de verrekening plaatsvindt (laatste van toepassing zijnde moment), betaalt de opdrachtnemer het verschuldigde bedrag aan de opdrachtgever. Het hierbij achteraf berekende verwerkingstarief wordt naar evenredigheid op basis van staffelwaarden (zoals nader beschreven in de van toepassing zijnde overeenkomst) bepaald.

Tevens verzorgt de opdrachtnemer uiterlijk op het hierboven genoemde tijdstip een heldere onderbouwing van het te betalen bedrag.

Versiebeheer (laatste 5 versies)		
19-01-26	LB	Eerste versie.