DAKOPBOUW VAKKENDELING, RC=6,3m2K/W)
- KOUDEDAK DAKPLAAT V.V. ANTI-CONDENSNIEL, GOLF-PROFIEL, D=42MM
- RUIMTE TUSSEN KOUDDAKPLAAT EN ISOLATIEPLAAT V.V. MINERALE WOL
MET AAN BOVENZIJDE WATERBERENDE DAMPOPEN FOLIE
- OMEGA-PROFIELEN, 30MM HOOG, VERANKERD AAN STALEN DAKPLAAT
- INDIEN DAK GEDEELTELIJK BRANDWEREND MOEST ZIJN/IS **BU -> BI**
DAN BRANDWERENDE BEPLATING OP DRUKVAST ISOLATIE AANBRENGEN
(ZIE/TE HOOGMANROOZE ISOLATIE PLAATSELIJK VERZWAREN)
- DRUKVAST HOOGMANROOZE ISOLATIE, D=142MM, BRANDKLASSE (IN END USE) B-s2,d0
- DAMPREMMENDE FOLIE
- STALEN DAKPLATEN V.O.L.H.O.C.,
- V.V. PERFORATIE
- V.V. CANNELUREVALLING (STEENWOL GESEALED)
WANDOPBOUW SANDWICHPANEEL VAKKENDELING,
RC=4,7m2K/W), D=127mm, U=0,74m2
- SANDWICHPANEEL, D=120MM, VERTICALE PLAATDING
- BEVESTIGEN OP STALEN HULPCONSTRUCTIE V.O.C.
- OMEGA-PROFIELEN 30MM, TUSSEN 2MM GEISOLEERDE SPOUW
- CEMENTGEBONDEN VEZELBEPLATING, D=12MM (BRANDKLASSE B)
- 3 BOARD BUITENGEISOLEERDSYSTEEM
- DAMN=50MM, RD=1,9, VERLIJMD AANBRENGEN
- STEENSTRIP VERLIJMD & GEVOEGD, D/TOTAAL=205MM
HW.07
HEKWERK OP BETONNEN KEERWAND LAADKUIL;
STALEN L-PROFIEL, B.H. BALUSTRADE 1000+P
B.H. BETONNEN KEERWAND D=P
HW.08
HEKWERK OP BETONNEN KEERWAND LAADKUIL;
STALEN L-PROFIEL, B.H. BALUSTRADE 1000+P
VLOEROPBOUW VERDIEPINGSVLOER;
- VLOERAFWERKING, D=10MM
- ZWEVEND CEMENTDEKVLOER
- FOLIE (TBV ONTHECHTING DRIJFLAAG)
- DRIJFLAAG, D=65MM, V.O.V.
- KANAALPLAATVLOER, D=200MM, V.O.C.
- PLENUM V.V. INSTALLATIES
- VERLAAGD (KLIMAAT-)PLAFOND, V.O.L.H.O.O.L.
DAKOPBOUW HOOGBOUW, RC=6,3m2K/W)
- DAKBEDEKKING
- DRUKVAST HOOGMANROOZE ISOLATIE,
DMIN=160MM, AFSCHOT 160MM/M1
- DAMPREMMENDE FOLIE
- DRIJFLAAG, D=65MM, V.O.V.
- KANAALPLAATVLOER, D=200MM, V.O.C.
- PLENUM V.V. INSTALLATIES
- VERLAAGD (KLIMAAT-)PLAFOND, V.O.L.H.O.O.L.
WANDOPBOUW HSB (HOUTSTERC-)ZON)
RC=4,7m2K/W), D/TOTAAL=429mm),
- GEVELBEKLEDING, D=22MM, V.V.N.L.=42MM;
V.V. ENKELE BEPLATING GYPROC HABITO, D=12MM, V.V. STEENWOL
60 MIN BRW BEPLATING 2X FERMACELL GV 12, D=2X12MM
- DAMPREMMENDE FOLIE
- STIJL EN REGELWERK D=38X240MM V.V. SYSTEEMSOL), 1000 (ISOVER), D=240MM
- CEMENTGEBONDEN VEZELBEPLATING, D=12MM (BRANDKLASSE B)
- 3 BOARD BUITENGEISOLEERDSYSTEEM;
- STEENSTRIP VERLIJMD & GEVOEGD, D/TOTAAL=210MM
HOUTEN LOOPBRUG TUSSEN SPANTEN
TBV GLASBEWASSING KOZIJNEN SHEDDAK,
GEHEEL VOLGENS OPGAAF CONSTRUCTEUR,
- VLOER ZIJDAKU INDERLAAGMENT TEGEN
- STALEN DAKPLATEN V.O.L.H.O.C.,
- BALUSTRADE 250MM ONDERLAAGMENT, B.K. 1000+H.
DAKOPBOUW VAKKENDELING, RC=6,3m2K/W)
- KOUDEDAK DAKPLAAT V.V. ANTI-CONDENSNIEL, GOLF-PROFIEL, D=42MM
- RUIMTE TUSSEN KOUDDAKPLAAT EN ISOLATIEPLAAT V.V. MINERALE WOL
MET AAN BOVENZIJDE WATERBERENDE DAMPOPEN FOLIE
- OMEGA-PROFIELEN, 30MM HOOG, VERANKERD AAN STALEN DAKPLAAT
- INDIEN DAK GEDEELTELIJK BRANDWEREND MOEST ZIJN/IS **BU -> BI**
DAN BRANDWERENDE BEPLATING OP DRUKVAST ISOLATIE AANBRENGEN
(ZIE/TE HOOGMANROOZE ISOLATIE PLAATSELIJK VERZWAREN)
- DRUKVAST HOOGMANROOZE ISOLATIE, D=142MM, BRANDKLASSE (IN END USE) B-s2,d0
- DAMPREMMENDE FOLIE
- STALEN DAKPLATEN V.O.L.H.O.C.,
- V.V. PERFORATIE
- V.V. CANNELUREVALLING (STEENWOL GESEALED)
WANDOPBOUW SANDWICHPANEEL VAKKENDELING,
RC=4,7m2K/W), D/TOTAAL=187mm)
- SANDWICHPANEEL, D=120MM, VERTICALE PLAATDING
- BEVESTIGEN OP STALEN HULPCONSTRUCTIE V.O.C.
- OMEGA-PROFIELEN 30MM, TUSSEN 2MM GEISOLEERDE SPOUW
- CEMENTGEBONDEN VEZELBEPLATING, D=12MM (BRANDKLASSE B)
- 3 BOARD BUITENGEISOLEERDSYSTEEM
- DAMN=50MM, RD=1,9, VERLIJMD AANBRENGEN
- STEENSTRIP VERLIJMD & GEVOEGD, D/TOTAAL=205MM
GEBOUWPUNT
- PREFAB BETONNEN KANTPLANT V.O.C.
- HOOGMANROOZE ISOLATIE, D=120+80MM
- FLOEITERMIEK, D=150MM
BRANDKOLOMMEN IPE
- VRIJE DOORGANG 2400X3000MM
- WIDBO 60MIN
VLOEROPBOUW VAKKENDELING, RC=1,57m2K/W)
- PREFAB BETONNEN KANTPLANT V.O.C.
- DRUKVAST HOOGMANROOZE ISOLATIE, D=140MM
(ALLEEN TPV AM1 TOV BUITENGEVEL)
- FOLIEWERKVLOER & ZANDPAKKET V.O.C.
WANDOPBOUW STABILITEITSWAND INTERIEL, D/TOTAAL=457MM;
- VOORZETWAND METAL STUD, D/TOTAAL=75MM;
V.V. ENKELE BEPLATING GYPROC HABITO, D=12MM, V.V. STEENWOL
- STIJL EN REGELWERK D=38X240MM V.V. SYSTEEMSOL), D=240MM
- VOORZETWAND METAL STUD, D/TOTAAL=112MM;
V.V. ENKELE BEPLATING GYPROC HABITO, D=12MM, V.V. STEENWOL
LOOPRAIL BETONTEGEL 40X60CM
BOUWKUNDIG SCHERM T.B.V. ONTTREKKEN ZICHT INSTALLATIES;
- VERTIKAAL GEMENTSTIJD TEGEN STALEN KOLOMMEN/LIGGERS/HULPSTAAL
- HORIZONTAAL GEMENTSTIJD TEGEN STALEN KOLOMMEN/LIGGERS/HULPSTAAL
- ALUMINIUM WIDOKKER GEHEEL RONDOM DOORZETTEN
- VOOR KLEURAFWERKING ZIE KLEUR- EN MATERIAALSTAAT
GEHEELWATERAFVOER PLATDAK
VIA VACUUMSYSTEEM (PLUVIA o.g.)
VOLGENS OPGAAF INSTALLATEUR
DAK HOOGBOUW VOORZIEN VAN AANLIJNVOORZIENINGEN
GEHEEL CONFORM HUIDIG GELDENDE VOORSCHRIFTEN ARBO
DAK HOOGBOUW VOORZIEN VAN PV-PANELEN,
TYPE, AANTAL EN OPSTELLING
VOLGENS OPGAAF INSTALLATEUR
N.O.
ALLE DAKEN LAAGBOUW VOORZIEN VAN AANLIJNVOORZIENINGEN
GEHEEL CONFORM HUIDIG GELDENDE VOORSCHRIFTEN ARBO
DAKOPBOUW GROENDAK LAAGBOUW, RC=6,3m2K/W)
- GROENDAK:
- OPTIGRUN SYSTEEM 'ECONOMISCH DAK' PLATDAK 0-50KG, OPBOUWHOOGTE 100MM
- DAKBEDEKKING (MORTELWERKEND)
- DRUKVAST HOOGMANROOZE AFSCHOTISOLATIE, DMIN=30MM, AFSCHOT 160MM/M1
- HOUTEN BALKLAAG, TGG200MM V.O.C. GEHEEL V.V. ISOLATIE
- DAMPREMMENDE FOLIE
- DAN BRANDWERENDE BEPLATING OP DRUKVAST ISOLATIE AANBRENGEN
- DAN BRANDWERENDE BEPLATING TEGEN ONDERZIJDE BALKLAAG;
- PLENUM V.V. INSTALLATIES
- VERLAAGD (KLIMAAT-)PLAFOND, V.O.L.EUTGEZONDERD RUIMTE **A0-0.11**;
DAKOPBOUW GROENDAK LAAGBOUW OVERKAPPING;
- GROENDAK:
- OPTIGRUN SYSTEEM 'ECONOMISCH DAK' PLATDAK 0-50KG, OPBOUWHOOGTE 100MM
- DAKBEDEKKING (MORTELWERKEND)
- DRUKVAST HOOGMANROOZE AFSCHOTISOLATIE, DMIN=30MM, AFSCHOT 160MM/M1
- HOUTEN BALKLAAG, TGG200MM
- PLAATONDERWERKING BUITEN ROOFMAIL BEPLATING (VERLIJMD)
ALLE DAKEN LAAGBOUW VOORZIEN VAN AANLIJNVOORZIENINGEN
GEHEEL CONFORM HUIDIG GELDENDE VOORSCHRIFTEN ARBO
STAALCONSTRUCTIE HOOGBOUW BOUWDEEL A
60MIN BRANDWEREND BEKLEDEN;
- STALEN KOLOMMEN
- STALEN LIGGERS IN DE VLOER TPV GEVELS & VIDE
STAALCONSTRUCTIE HOOGBOUW BOUWDEEL B
60MIN BRANDWEREND BEKLEDEN;
- STALEN KOLOMMEN
- STALEN LIGGERS IN DE VLOER TPV GEVELS & VIDE
STAALCONSTRUCTIE HOOGBOUW BOUWDEEL C
60MIN BRANDWEREND BEKLEDEN;
- STALEN KOLOMMEN
- STALEN LIGGERS IN DE VLOER TPV GEVELS & VIDE
COMPLETE STAALCONSTRUCTIE LAAGBOUW BOUWDEEL A
BRANDWEREND BEKLEDEN **60MIN**
PREFAB BETONTRAP, DICHT;
- OPTREDE =300MM
- AANTREDE =185MM
- B=1200MM
- LEVERING 900+TREDE (EENZIJDIG)
HOUTEN TRAP, DICHT;
- OPTREDE =180MM
- AANTREDE =220MM
- B=1200MM
- B=1200MM
- V.V. GEINTEGREERDE LEUNING 800+1000+TREDE
HOUTEN TRAP, DICHT;
- OPTREDE =180MM
- AANTREDE =220MM
- B=1200MM
- DICHTE BALUSTRADE 1000+TREDE
- V.V. GEINTEGREERDE LEUNING 800+1000+TREDE
HOUTEN TRAP, DICHT;
- OPTREDE =180MM
- AANTREDE =220MM
- B=1200MM
- DICHTE BALUSTRADE 1000+TREDE
- V.V. GEINTEGREERDE LEUNING 800+1000+TREDE
HOUTEN HOOFDTRAP, DICHT;
- OPTREDE =180MM
- AANTREDE =220MM
- B=1200MM
- STALEN SPIJLEN BALUSTRADE 1000+TREDE
- STALEN BUIS LEUNING AAN BEIDE WANDZIJDE,
1000+TREDE
COMPLETE STAALCONSTRUCTIE LAAGBOUW BOUWDEEL C
BRANDWERENDE BEKLEDING **60MIN**
VLOEROPBOUW BEGANE GRONDVLOER, RC=3,7m2K/W)
- VLOERAFWERKING, D=10MM
- AFWERKVLOER, D=50MM
- HWG BETONVLOER, D=265MM, V.V. C.
- DRUKVAST HOOGMANROOZE ISOLATIE, D=140MM
(ALLEEN TPV AM1 TOV BUITENGEVEL)
- FOLIEWERKVLOER & ZANDPAKKET V.O.C.
VLOEROPBOUW VAKKENDELING, RC=3,7m2K/W)
- PREFAB BETONNEN KANTPLANT V.O.C.
- DRUKVAST HOOGMANROOZE ISOLATIE, D=140MM
(ALLEEN TPV AM1 TOV BUITENGEVEL)
- FOLIEWERKVLOER & ZANDPAKKET V.O.C.
PREFAB BETONTRAP, DICHT;
- OPTREDE =300MM
- AANTREDE =185MM
- B=1200MM
- LEVERING 900+TREDE (EENZIJDIG)
GEBOUWPUNT
- PREFAB BETONNEN KANTPLANT V.O.C.
- HOOGMANROOZE ISOLATIE, D=120+80MM
- FLOEITERMIEK, D=150MM
OVERSTEKDOUBLE **BI**
- VRIJE DOORGANG 2400X3000MM
- WIDBO 60MIN
- GEVELSPIEKER
PATIO NOORDOOST
TUINELEMENTATTEGE
OVERSTEKDOUBLE **BI**
- VRIJE DOORGANG 2400X3000MM
- WIDBO 60MIN
- GEVELSPIEKER
PATIO MARKTPLEIN
OVERSTEKTERRAS MARKTPLEIN
GEBOUWPUNT
- PREFAB BETONNEN KANTPLANT V.O.C.
- HOOGMANROOZE ISOLATIE, D=120+80MM
- FLOEITERMIEK, D=150MM
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7
3600 3550 50 3600 2250 1350 3600 1250 2350 3600 250 3950 6200 2850 750 3600 1850 1750 3600 850 2750 6350 46800 110200
04_DAK VERDIEPING +15900 P
03_DERDE VERDIEPING +12200 P
02_TWEEDE VERDIEPING +8600 P
01_EERSTE VERDIEPING +5000 P
00_BEGANE GROND +0 P
19200 +P
16300 +P
14200 +P
7880 +P
7490 +P
3680 +P
3720 +P
10000 +P
3500 +P
9000 +P
1490 +P
1380 +P
2800
4000
2700
1000
5000 +P
A-01
A-02
A-03
A-04
A-05
A-06
A-07
A-08
A-09
A-10
A-11
A-12
A-13
A-14
A-15
A-16
A-17
A-18
A-19
A-20
A-21
A-22
A-23
A-24
A-25
A-26
A-27
A-28
A-29
A-30
A-31
A-32
A-33
A-34
A0-0.01
A0-0.02
A0-0.02C
A0-0.03
A0-0.04
A0-0.05
A0-0.06
A0-0.07
A0-0.08
A0-0.09
A0-0.10
A0-0.11
A0-0.12
A0-0.13
A0-0.14
A0-0.15
A0-0.16
A0-0.17
A0-0.18
A0-0.19
A0-0.20
A0-0.21
A0-0.22
A0-0.23
A0-0.24
A0-0.25
A0-0.26
A0-0.27
A0-0.28
A0-0.29
A0-0.30
A0-0.31
A0-0.32
A0-0.33
A0-0.34
A0-0.35
A0-0.36
A0-0.37
A0-0.38
A0-0.39
A0-0.40
A0-0.41
A0-0.42