

Positie: 1 - Hupfer™ Dienblad-afruimwagen

Merk : Hupfer

Type : Tawalu Dienblad-afruimwagen - 18 x GN

Afmeting (bx dxh) : 460x687x1635mm.

Gewicht : 21 kg

Capaciteit : 18 dienbladen

Materiaal : RVS

Inclusief : Zwenkwielen

Uitvoering : 18 geleiders

Specifieke kenmerken : Geleiderafstand 75 mm.

Deze dienblad-afruimwagen is een hygiënische, torsiestijve buizenframeconstructie van aluminium. Zelfs bij maximale belasting kunt u de Hupfer TAWALU met weinig kracht verplaatsen. De dienblad-afruimwagen dient als ruimtebesparende tussentijdse opslag en voor een vlotte terugtransport van vuile borden in uw collectieve catering, zelfbedieningsrestaurant, cafetaria of vergelijkbare bedrijven. De stevig gelaste, stabiele dienbladsteunen van roestvrij staal maken het moeiteloos inschuiven van de dienbladen mogelijk. Een aan beide zijden aangebrachte doorstootbeveiliging houdt de dienbladen veilig op hun plaats en voorkomt dat ze per ongeluk eruit vallen. Uitgebreide opties wat betreft model, uitrusting, speciale afmetingen, inschuifrichting en kleurstelling maken een op maat gemaakte configuratie van uw dienblad-afruimwagen mogelijk. Hoogwaardige zwenkwielen in diverse uitvoeringen zorgen voor een soepele rijervaring en gericht manoeuvreren.

- Verdraaiingsstijve constructie van aluminium maakt eenvoudig rijden met weinig krachtinspanning mogelijk
- Uitgebreide opties maken een op maat gemaakte configuratie en individuele gebruiksmogelijkheden mogelijk
- Beide zijden voorzien van een duwbeveiliging die de trays beveiligt en per ongeluk eruit vallen voorkomt
- Zwenkwielen zorgen voor soepel rijden en gericht manoeuvreren
- Remmen garanderen veilig rijden en vastzetten
- Hoogwaardige afwerking van kwaliteitsmaterialen voor eenvoudige reiniging en perfecte hygiëne
- Stevige constructie garandeert hoge stabiliteit en belastbaarheid
- Te kiezen uit de kleuren: Wit, Licht Eiken, Licht Grijs & Ahorn

Positie: 2 – Maatwerk Aanvoertafel

Merk : Volgens voorstel inschrijver

Type : Maatwerk

Afmeting (bxdxh) : Conform ontwerp

Gewicht : N.N.B.

Materiaal : ChroomNikkelstaal (CrNi)

Inclusief : Zie kopje "Specifiek"

Uitvoering : Zie kopje "Specifiek"

Bijzonder : Zie kopje "Specifiek"

Specifieke kenmerken : Zie kopje "Specifiek"

Specifiek:

- Afm: ca. 2500 x 750 x 900 mm.

Bovenblad

- Het bovenblad is vervaardigd van roestvaststaal 1,25 mm.
- Het bovenblad is geluiddempend onderlijmd met waterwerend MDF
- Het bovenblad heeft een bladdikte van 40 mm
- Het bovenblad is aan de muurzijde (linker-, en achterzijde) voorzien van een blokprofiel 20x40 mm
- In het bovenblad is een korfgeleidingsprofiel voorzien, aan het bovenblad zit een aansluitprofiel ten behoeve van een doorschuifmachine (doorschuifmachine - Positie 6)
- In het bovenblad is naadloos een spoelbak 500x400x300 mm ingelast, compleet leveren met geperforeerde standpijp (Positie 2.1) en een kraangat (kraan - Positie 5)

Onderbouw

- De onderbouw is vervaardigd van roestvaststaal plaat- en kokermateriaal
- De onderbouw is als volgt ingedeeld:
 - open ruimte t.b.v. de plaatsing van een afvalton (afvalton - Positie 3) - ca. 1200 mm
 - een roestvaststalen open frame v.v. een vast bodemschap - ca. 1100 mm
- Ter hoogte van de spoelbak is een roestvaststalen dashboard/schandplaat voorzien
- De aanvoertafel is waterpas te stellen door middel van kunststof stelpoten
- De aanvoertafel is uitgevoerd met rechtdoorlopende poten

Positie: 3 - Rubbermaid Brute ronde container 75L

Merk : Rubbermaid
Afmeting (bxdxh) : 58,1(h) x 49,5(Ø)cm
Gewicht : 2.64 kg
Materiaal : Polyethyleen
Uitvoering : Lineair lagedichtheidpolyethyleen
Bijzonder constructie
Specifieke kenmerken : Geïntegreerde grepen en antiklemrand

Gebruikersvriendelijk bewaren en verwijderen van vuilnis met geïntegreerde handvatten voor eenvoudig en slipvrij tillen. Mobiele wielbasis beschikbaar voor 75L en 121L containers voor manoeuvreerbaarheid.

Positie: 3.1 - Rubbermaid Brute deksel voor 75L container

Merk : Rubbermaid
Afmeting (bxdxh) : 4,6(h) x 50,5(Ø)cm
Gewicht : 0.69 kg
Materiaal : Polyethyleen
Uitvoering : Lineair lagedichtheidpolyethyleen
Bijzonder constructie
Specifieke kenmerken : Geïntegreerde grepen en antiklemrand
Gebruikersvriendelijk bewaren en verwijderen van vuilnis met geïntegreerde handvatten voor eenvoudig en slipvrij tillen. Mobiele wielbasis beschikbaar voor 75L en 121L containers voor manoeuvreerbaarheid.

Positie: 3.11 – Rubbermaid Brute wielbasis

Merk : Rubbermaid
Afmeting (bxdxh) : 16,8(h) x 46,4(Ø)cm
Gewicht : 2.97 kg
Materiaal : Polyethyleen
Uitvoering : De wielbasis is niet geschikt voor de 37L Afvalcontainer (L639)
Gebruikersvriendelijk bewaren en verwijderen van vuilnis met geïntegreerde handvatten voor eenvoudig en slipvrij tillen. Mobiele wielbasis beschikbaar voor 75L en 121L containers voor manoeuvreerbaarheid.

Positie: 4 - Korvenrek

Merk : Volgens voorstel inschrijver
Type : 2 korven
Afmeting (bxdxh) : 1015X510x350 mm.
Gewicht : 12 Kg
Materiaal : Rvs
Inclusief : Afvoer
Uitvoering : Schuin model
Rvs skorven schap met afvoer en schuine stand.
Galaste uitvoering NIET gepopt gelijmd of geschroefd.

Positie: 5 - Voorspoeldouche

Merk : Volgens voorstel inschrijver
Type : 1-punts Bladmontage
Afmeting (bxdxh) : Uitloop 30cm.
Capaciteit : Doorstroomvolume 15.89 liter per minuut
Materiaal : Chroom
Inclusief : Knijpdouche
Specifieke kenmerken : ø32mm
grootkeukenkraan voorspoeldouche met tussenkraan op standzuil.
Voorzien van tussenkraan met 30 cm uitloop
Keramische binnenwerken
ø 1/2"x50 cm flexibele aansluitingen met terugslagkleppen
Uniek Pop & Lock systeem.
Snelle en eenvoudige installatie, bespaart service- en installatiekosten

Positie: 6 - Doorschuifvaatwasser

Merk:	: Hobart
Type:	: AMX-10B
Afmeting	: 635x742x1510/1995mm.
Gewicht	: 110 kg
Capaciteit	: 60 korven per uur
Programma's	: 60 / 90 / 180 seconden
Aansluitwaarde	: 400 V / 7,1 kW
Materiaal	: RVS
Temperatuurbereik	: 85°C naspoeltemperatuur

Inhoud	: 500x500mm. korfmaat
Inclusief	: Bordenrek, universeelrek en bestekbeker
Bijzonder	: 2 liter per wasbeurt
Specifieke kenmerken	: Zeep- en naglansdosering ingebouwd, inclusief afvoerpomp en opvoerpomp, 440mm. Invoerhoogte

Positie: 6.1 – Bestaande waterontharder

Positie: 7 – Maatwerk Afvoertafel

Merk : Volgens voorstel inschrijver
Type : Maatwerk
Afmeting (bx dxh) : Conform ontwerp
Gewicht : N.N.B.
Materiaal : ChroomNikkelstaal (CrNi)

Specifiek:

- Afm: ca. 1600 x 750 x 900 mm.

Bovenblad

- Het bovenblad is vervaardigd van roestvaststaal 1,2 mm
- Het bovenblad is geluiddempend onderlijmd met waterwerend MDF
- Het bovenblad heeft een bladdikte van 40 mm
- Het bovenblad is aan de muurzijde (achter-, en rechterzijde) voorzien van een blokprofiel 20x40 mm
- In het bovenblad is een korfgeleidingsprofiel voorzien, aan het bovenblad zit een aansluitprofiel ten behoeve van een doorschuifmachine (doorschuifmachine - Positie 6)

Onderbouw

- De onderbouw is vervaardigd van roestvaststaal plaat- en kokermateriaal
- De onderbouw is als volgt ingedeeld: een roestvaststalen open frame v.v. een vast bodemschap - ca. 1400 mm
- De afvoertafel is waterpas te stellen door middel van kunststof stelpoten
- De afvoertafel is uitgevoerd met rechtdoorlopende poten

Positie: 8 - Slanghaspel

Merk : Linum

Afmeting (bxdxh) : 242x460 mm

Gewicht : 24 kg

Capaciteit : 20 m

Materiaal : Rvs

Inclusief : Spuitpistool, steeknippel, toevoerslang

Uitvoering 0,5m, zwenkbare muurbeugel

Bijzonder : Pro, 3 posities verstelbaar aan muur of plafond

- Automatische slanghaspel ontworpen voor reiniging met water en detergent bij verschillende druk- en temperaturomstandigheden
- Inclusief toebehoren: spuitpistool, steeknippel, toevoerslang 0,5 m & zwenkbare muurbeugel
- Slanggeleidingsarmen verstelbaar in drie verschillende posities naargelang de installatie van de slanghaspel
- Materiaal: RVS AISI 304
- Trommel Ø: 410 mm
- Veermechanisme: Stop&Go
- Bevestiging: muur of plafond (verstelbare arm voor slanggeleiding)
- Overmeten lengte: 460 mm
- Breedte: 242 mm
- Geschikt voor voedselverwerkende omgevingen
- CE gekeurd (2006/42/CE)

Positie: 9 – Maatwerk Productiemeubel

Merk : Volgens voorstel inschrijver

Type : Maatwerk

Afmeting (bxdxh) : Conform ontwerp

Gewicht : N.N.B.

Materiaal : ChroomNikkelstaal (CrNi)

Inclusief : Zie kopje "Specifiek"

Uitvoering : Zie kopje "Specifiek"

Bijzonder : Zie kopje "Specifiek"

Specifieke kenmerken : Zie kopje "Specifiek"

Specifiek:

- Afm: ca. 4467/5635 x 900/800 x 920 mm.

Bovenblad

- Het bovenblad is vervaardigd van roestvaststaal 2 mm
- Het bovenblad is geluiddempend onderlijmd met waterwerend MDF
- Het bovenblad heeft een bladdikte van 60 mm
- Het bovenblad bestaat uit meerdere delen ,
- Het bovenblad is aan de muurzijden (achterzijden) voorzien van een blokprofiel 20x60 mm
- Het bovenblad is rondom de spoelbak van een waterkeringsprofiel voorzien, resterende delen zijn vlak afgewerkt
- In het bovenblad wordt een spoelbak 400x400x250 mm naadloos ingelast, compleet geleverd met geperforeerde standpijp en een kraangat (kraan Positie)
- In het bovenblad is een onafgewerkte sparing voorzien, ten behoeve van een kookplaat, huishoudmodel uitgegaan van topbediening (levering en inbouwen - door derden)
- In het bovenblad is tevens een leidingdoorvoer voorzien t.b.v het leidingwerk van de steamer (steamer levering door derden)
- Het bovenblad is aan de beide kopzijden voorzien van een ronde hoek (radius 23 mm)
- Het bovenblad is gematteerd (richtingloos geslepen).

Onderbouw

- De onderbouw is vervaardigd van roestvaststaal kokermateriaal
- De onderbouw is van links naar rechts als volgt ingedeeld:
- een open ruimte t.b.v. de plaatsing van een 4 drs koelwerkbank (KWB - levering door derden) ca. 2200 mm

- een open ruimte t.b.v. de plaatsing van een 3 drs koelwerkbank (KWB - levering door derden) ca. 1800 mm
- een roestvaststalen open berging, uitgevoerd met zijwanden, een syphonschot en een bodemschap - ca. 1600 mm
- een roestvaststalen afvalladeunit (v.v. de standaard softclose) - ca. 400 mm
- een roestvaststalen open berging, uitgevoerd met zijwanden, een achterwand en een bodemschap - ca. 950 mm
- een roestvaststalen open berging, uitgevoerd met zijwanden, een achterwand en een bodemschap - ca. 950 mm
- een roestvaststalen ladeblok, uitgevoerd met 4 werklades (v.v. de standaard softclose) - ca. 400 mm
- een roestvaststalen open berging, incl. 2x een uitneembare regalenunit v.v. elk 7 sets GN geleiders - ca. 800 mm
- Ter hoogte van de spoelbak is een roestvaststalen dashboard/schandplaat voorzien
- De fronten zijn uitgevoerd met de standaard handgreep hoh 128 mm
- De tafel is aan beide kopzijden afgewerkt d.m.v. een roestvaststalen zijwand
- De tafel is waterpas te stellen d.m.v. kunststof stelpoten
- De tafel is uitgevoerd met een plintframe (excl. plint, zie Positie 35)

Positie: 9.1 - Lassen op Locatie

Merk : volgens voorstel leverancier

Type : Maatwerk

Het projectteam moet zijn opgeleid om werkbladen naadloos af te werken op locatie.

Het bovenblad wordt daarna geetst en gepolijst voor één naadloos geheel.

Positie: 9.2 - Enkelgats kraan met

Merk : volgens voorstel leverancier

Type : Elleboogkraan met draaibare uitloop

Afmeting (bx dxh) : Uitloop 260mm

Capaciteit : Debiet bij 3 bar: 17 l/min

Materiaal : Chroom

Uitvoering : Met elleboogbediening

Specifieke kenmerken : 32 mm boorgat

Robuuste kraan met elleboogbediening, speciaal geschikt voor ruimte waar HACCP de norm is.

Praktische bediening en geheel verchroomd uitgevoerd.

Draaibare uitloop 200 mm

Boordiameter: 32 mm

Debiet bij 3 bar: 17 l/min

Max. toegelaten druk: 5 bar

Met flexibele aansluitingen 1/2" - 350 mm

Positie: 10 – Bestaande Combisteamer

Positie: 10.4 –Condenskap

Merk: Volgens voorstel leverancier

Type: Condenskap

Afmeting: 1000x100x400mm

Gewicht: 50 kg

Materiaal: Edelstaal rvs 304

Positie: 11 - Inductie kookplaat

Merk : Volgens voorstel leverancier

Type : Huishoudelijk

Afmeting (bxdxh) : 644x522x43mm.

Capaciteit : 4 kookzones

Programma's : Vooringestelde programma's voor wokken,

Aansluitwaarde braden en grillen

Materiaal : 2 x 230 V / 7,4 kW

Uitvoering : Vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast)

Bijzonder met RVS zijprofielen

Specifieke kenmerken :

- Zwarte inbouw inductie met RVS zijprofielen
- Bevat een booststand en schakelt automatisch uit bij oververhitting
- 4 kookzones

Functies zoals panherkenning, een digitale timer, automatische kookprogramma's en een boostfunctie maken koken zeer gemakkelijk. Zo schakelt de kookzone automatisch uit wanneer er geen pan op staat, stel je de timer op de minuut precies in om de spaghetti precies al dente te kokenen breng je het water voor de pasta extra snel aan de kook. Zo hoef je niet zelf in de gaten te houden wat er in de pannen gebeurt. Handig, want zo kun jij je alvast bezighouden met het toetje. Weestrouwens niet bang dat de stand tijdens het koken wordt veranderd; de kinderbeveiliging vergrendelt de stand na het instellen.

Positie: 12 - Afzuigkap Wandmodel

Merk : GKG

Type : Huishoudelijk

Afmeting (bxdxh) : 900x450x737-1067mm.

Programma's : 3 standen

Aansluitwaarde : 230 V / 256 W

Materiaal : RVS

Uitvoering : Huishoudelijk

Deze moderne no-nonsense afzuigkap met energielabel A. Het model heeft 3 afzuigstanden die je eenvoudig bedient met de mechanische bediening. De afzuigcapaciteit varieert van 260 tot 620 m³/h doet dit model wat hij belooft. In de laagste stand heeft dit model slechts 49 dB(A), waardoor je niet onnodig veel geluid ervaart tijdens het koken. De RVS uitvoering past in iedere moderne keuken. De led-spots met warm wit licht zorgen ervoor dat je goed zicht hebt tijdens het koken. Het model is geschikt voor afvoer naar buiten of recirculatie.

Positie: 12.1 - Koolstoffilters

Merk : volgens voorstel maatwerkleverancier

De meeste afzuigkappen zijn geschikt voor recirculatie. Hierbij wordt de afgezogen lucht door eenkoolstoffilter schoon teruggevoerd de keuken in.

De geur wordt door deze koolstoffilters geneutraliseerd. De filters moeten periodiek vervangen worden.

Set van 2 stuks.

Positie: 13 - Enkelgats kraan met elleboogbediening

Merk : volgens voorstel maatwerkleverancier

Type : Elleboogkraan met draaibare uitloop

Afmeting (bxdxh) : Uitloop 260mm

Capaciteit : Debiet bij 3 bar: 17 l/min

Materiaal : Chroom

Uitvoering : Met elleboogbediening

Specifieke kenmerken : 32 mm boorgat

Robuuste kraan met elleboogbediening, speciaal geschikt voor ruimte waar HACCP de norm is.

Praktische bediening en geheel verchroomd uitgevoerd.

Draaibare uitloop 200 mm

Boordiameter: 32 mm

Debiet bij 3 bar: 17 l/min

Max. toegelaten druk: 5 bar

Met flexibele aansluitingen 1/2" - 350 mm

Positie: 16 - Cool Compact™ Koelwerkbank

Merk : Cool Compact

Type : Korpus 650 mm

Afmeting (bxdxh) : 1718x675x800mm.

Capaciteit : 3 deurs

Programma's : FRIGOS Electronic Control

Aansluitwaarde : 230V / 400 Watt

Materiaal : RVS

Temperatuurbereik : -2°C t/m +10°C

Inhoud : 9 x GN 1/1 per deur

Inclusief : 2 geleiders en 1 rooster per deur
Uitvoering : Zonder blad
Bijzonder : Energieklasse A
Specifieke kenmerken : Natuurlijk koudemiddel R290

De gekoelde werkbanken zijn volledig vervaardigd van chroomnikkelstaal en van hoogwaardige Duitse makelij. Het staal is fijn geslepen en gepolijst en de afwerking is werkelijk perfect te noemen. Het interieur is aan de binnenzijde voorzien van afgeronde hoeken en voorzien van zelfsluitende deuren. Achter elke deur is een 1/1 GN interieur voorzien van 1 zwaar belaadbaar rooster. De gekoelde werkbank is rondom voorzien van 50 mm dikke isolatie met een zeer lage "K-waarde". De koelwerkbank is voorzien van elektronische regeling, digitale uitlezing, ingebouwde koelmachine en geforceerde verdampers met automatische heet gas ontdooiing en lekwaterverdamping. Dankzij het slimme compressorvak hebben de koelwerkbanken bij een minimale vloeroppervlak maximale inhoud. De koeling is bestand tegen de hoge temperaturen van een professionele keuken en daarom getest bij omgevingstemperaturen van +46°C.

De verdampers zijn volledig ingeschuimd om de werking van zuren in producten tegen te gaan. Het technische gedeelte van de koeling kan door de monteurs in geval van storing eenvoudig met een lade worden uitgeschoven. Dit voorkomt onnodig hoge kosten bij onverhoopte reparaties.

Uitgangspunten

- Compleet gebouwd uit Chroomnikkelstaal CNS (1.4301)
- De complete ruimte is dus verdampervrij en er is geen vervuilde of gecorrodeerde verdampersmogelijk.
- Het dooiwater wordt buiten de binnenruimte afgevoerd
- Energiebesparend door EcoControl en druk- geschuimde kast.
- Technische installatie eenvoudig toegankelijk voor reiniging en service d.m.v. schuiflade.
- De koelwerkbank is afgevuld met het natuurlijke koudemiddel R290 (Propaan) en daarmee volledig klaar

Positie: 16.1 – Cool Compact™ Ladensegment

Merk : Cool Compact

Type : Ladensegment

Gewicht : 12 kg

Capaciteit : 115mm. hoog per lade

Materiaal : RVS

Inhoud : 3 x GN 1/1

Exclusief : GN Bakken

Bijzonder : Volledig Uittrekbaar

Specifieke kenmerken : In plaats van 1 deur

Dit ladensegment vervangt één deur in de bovenstaande gekoelde werkbank.

De laden kenmerken zich door hun soepele telescoop-geleiding en robuuste bouw.

De laden van 100% Duitse kwaliteit en volledig uittrekbaar waardoor ook de achterste bak er eenvoudig uit kan zonder dat daarvoor alle bakken eruitgehaald hoeven worden.

De laden zijn geproduceerd in Hygiëne uitvoering (zeer eenvoudig reinigen).

Laden tot 60 Kg belastbaar (statisch zelfs tot 85 Kg).

Positie: 17 – Cool Compact™ Koelwerkbank

Merk : Cool Compact

Type : Korpus 650 mm

Afmeting (bxdxh) : 2190x675x800mm.

Capaciteit : 4 deurs

Programma's : FRIGOS Electronic Control

Aansluitwaarde : 230V / 420 Watt

Materiaal : RVS

Temperatuurbereik : -2°C t/m +10°C

Inhoud : 9 x GN 1/1 per deur

Inclusief : 2 geleiders en 1 rooster per deur

Uitvoering : Zonder blad

Bijzonder : Energieklasse B

Specifieke kenmerken : Natuurlijk koudemiddel R290

De gekoelde werkbanken zijn volledig vervaardigd van chroomnikkelstaal en van hoogwaardige Duitse makelij. Het staal is fijn geslepen en gepolijst en de afwerking is werkelijk perfect te noemen. Het interieur is aan de binnenzijde voorzien van afgeronde hoeken en voorzien van zelfsluitende deuren. Achter elke deur is een 1/1 GN interieur voorzien van 1 zwaar belaadbaar rooster. De gekoelde werkbank is rondom voorzien van

50 mm dikke isolatie met een zeer lage "K-waarde" De koelwerkbank is voorzien van elektronische regeling, digitale uitlezing, ingebouwde koelmachine en geforceerde verdampers met automatische heet gas ontdooiing en lekwaterverdamping. Dankzij het slimme compressorvak hebben de koelwerkbanken bij een minimale vloeroppervlak maximale inhoud. De koeling is bestand tegen de hoge temperaturen van een professionele keuken en daarom getest bij omgevingstemperaturen van +46° De verdampers zijn volledig ingeschuimd om de werking van zuren in producten tegen te gaan. Het technische gedeelte van de koeling kan door de monteurs in geval van storing eenvoudig met een lade worden uitgeschoven

Uitgangspunten

- Compleet gebouwd uit Chroomnikkelstaal CNS (1.4301)
- De complete ruimte is dus verdampervrij en er is geen vervuilde of gecorrodeerde verdampers mogelijk.
- Het dooiwater wordt buiten de binnenruimte afgevoerd waardoor bacteriën minder kans hebben.
- Energiebesparend door EcoControl en druk- geschuimde kast.
- Technische installatie eenvoudig toegankelijk voor reiniging en service d.m.v. schuiflade.
- De koelwerkbank is afgevuld met het natuurlijke koudemiddel R290 (Propaan)

Positie: 17.1 - Cool Compact™ Ladensegment

Merk : Cool Compact

Type : Ladensegment

Gewicht : 12 kg

Capaciteit : 115mm. hoog per lade

Materiaal : RVS

Inhoud : 3 x GN 1/1

Exclusief : GN Bakken

Bijzonder : Volledig Uittrekbaar

Specifieke kenmerken : In plaats van 1 deur

Dit ladensegment vervangt één deur in de bovenstaande gekoelde werkbank.

De laden kenmerken zich door hun soepele telescoop-geleiding en robuuste bouw.

De laden van 100% Duitse kwaliteit en volledig uittrekbaar waardoor ook de achterste bak er eenvoudig uit kan zonder dat daarvoor alle bakken eruitgehaald hoeven worden.

De laden zijn geproduceerd in Hygiëne uitvoering (zeer eenvoudig reinigen).

Laden tot 60 Kg belastbaar (statisch zelfs tot 85 Kg).

Positie: 18 - Maatwerk Etagère
Merk : Volgens voorstel leverancier
Type : Maatwerk
Afmeting (bxdxh) : Conform ontwerp
Gewicht : N.N.B.
Materiaal : ChroomNikkelstaal (CrNi)
Inclusief : Zie kopje "Specifiek"
Exclusief : Zie kopje "Specifiek"
Uitvoering : Zie kopje "Specifiek"
Bijzonder : Zie kopje "Specifiek"
Specifieke kenmerken : Zie kopje "Specifiek"

Specifiek:

- Afm.: 3700 x 400 x 210 mm
- De etagère is vervaardigd van roestvaststaal koker- en plaatmateriaal
- De etagère is opgebouwd uit 3 ronde staanders (rond 101mm), welke aan schap zijn gemonteerd
- Het schap is optisch 60 mm dik uitgevoerd
- Het schap is aan 1 zijde (muurzijde) geheel recht uitgevoerd
- Het schap is aan de andere zijde voorzien van 2 ronde hoeken (de standaard radius 23)
- De etagère is monteerbaar op het bovenblad van Pos 9 Productiemeubel
- de etagère is gematteerd uitgevoerd (richtingloos geslepen)

Positie: 19 – Fagor Professional™ Gekoelde Opzetvitrine

Merk : Fagor Professional
Type : Gekoelde Opzetvitrine - glasopstand
Afmeting (bxdxh) : 1340x336x450mm.
Aansluitwaarde : 230 V / 102 W
Materiaal : RVS met glasopstand
Temperatuurbereik : 2°C tot 8°C
Inhoud : 5 x GN 1/4 - 150mm. diep
Gekoelde opzetvitrine voor dagverse, aantrekkelijk gepresenteerde producten. Ideaal voor horeca, zorg en retail; hygiënisch, makkelijk te reinigen en geschikt voor dagelijks intensief gebruik.

Positie: 20 - Bestaande Magnetron

Positie: 20.1 - Bestaand magnetronschap

Positie: 21 - Bestaande koelkast

Positie: 21.1 - Cool Compact Vrieskast Melios GN 2/1

Merk : Cool Compact

Type : Melios

Afmeting (bxdxh) : 720x840x2050mm.

Gewicht : 119 kg

Capaciteit : 23 x GN 2/1

Programma's : Digitaal EcoControll

Aansluitwaarde : 230V / 400 Watt

Materiaal : RVS

Temperatuurbereik : -15°C t/m -22°C

Inhoud : 600 liter

Inclusief : 4 roosters

Uitvoering : HACCP Hygiëne Bodem in RVS. (HHB)

Bijzonder : HACCP Hygiëne Geleiders in RVS. (HHG)

Specifieke kenmerken : Natuurlijk koudemiddel R290

De Cool Compact™ vrieskasten zijn van hoogwaardige Duitse makelij. De kasten zijn volledig vervaardigd van ChroomNikkelstaal (CrNi 1.4301) en aan de binnenzijde voorzien van afgeronde hoeken voor optimale hygiënische schoonmaak.

Tevens voorzien van een zelfsluitende deur welke afgesloten kan worden.

Achter de deur is een GN interieur welke ruimte biedt aan 23 x GN2/1 roosters.

De kast is rondom voorzien van 90 mm. dikke isolatie met een zeer lage "K-waarde".

Dit betekent dat er minimale temperatuuruitwisseling plaatsvindt tussen het meubel en de omgeving. Hierdoor wordt een constante temperatuur behouden en hoeft het

koeltechnische gedeelte van de machine minder hard te draaien. Dit zorgt voor een lange levensduur en minimale energiekosten. Deze vrieskast is afgevuld met milieuvriendelijk R290 koudemiddel. De kast is voorzien van een "intelligent koelsysteem" welke ervoor zorgt dat de koude lucht via de zijwanden gelijkmatig over de koeling wordt verdeelt.

Dit heeft als voordeel dat de koude verdeling optimaal te noemen is en dat uw producten niet uitdrogen. Verder zijn de kasten voorzien van een elektronische regeling, digitale uitlezing, ingebouwde (trop en)

koelmachine en geforceerde verdamper met automatische heet gas ontdooiing en lekwaterverdamping. De vrieskast is bestand tegen de hoge temperaturen van een professionele keuken en daarom getest bij omgevingstemperaturen van + 46°C. De kast wordt geleverd inclusief 4 roosters en is in Hygiëne uitvoering gebouwd.

Positie: 22 - Kunststof Eurostelling

Merk : Rea

Type : 120/4

Afmeting (bxdxh) : 1200x400x1750 mm

Gewicht : 23 kg

Capaciteit : 200kg per meter per schap

Temperatuurbereik : -40° C tot +80°C.

Uitvoering : NSF en TÜV goedgekeurd

Bijzonder : Werktemperaturen van -40° C tot +80°C

Specifieke kenmerken : Maximale laadvermogen is 200kg per meter per schap

Kwaliteit, functionaliteit en duurzaamheid zijn de basis ingrediënten van het Jackstack® opslag succes. Het systeem voldoet aan de HACCP richtlijnen en het kunststof materiaal is lichtgewicht, zeer sterk en stabiel.

Positie: 22.1 - Kunststof Eurostelling

Type : 18/4

Gewicht : 34 kg

Uitvoering : NSF en TÜV goedgekeurd

Bijzonder : Werktemperaturen van -40° C tot +80°C

Specifieke kenmerken : Maximale laadvermogen is 200kg per meter per schap

Kwaliteit, functionaliteit en duurzaamheid zijn de basis ingrediënten van het Jackstack® opslag succes. Het systeem voldoet aan de HACCP richtlijnen en het kunststof materiaal is lichtgewicht, zeer sterk en stabiel.

Positie: 23 - Handenwasbak

Type : Handenwasbak met kniebediening
Afmeting (bx dxh) : 350x380x540 mm.
Gewicht : 9 Kg
Capaciteit : 6 l/min.
Materiaal : Roestvaststaal
Inclusief : Terugslagklep
RVS handwasbakje met rond spoelbakje
Handenvrije bediening: knie of dij
Volledig uitgerust, klaar voor montage
Zwenkraan, pre-mix warm/koud, met terugslagklep
RVS 18/10 AISI 304
Debiet : 6 l/min.

Positie: 25 - Gamko E3 flessenkoeling 3-glasdeuren

Merk : Gamko
Type : Flessenkoeling
Afmeting (bx dxh) : 1988x524x840/860-880mm.
Capaciteit : 626x25cl of 531x30cl of 480x33cl
Aansluitwaarde : 230 V / 0,2 kW
Materiaal : Antraciet plaatstaal met glasdeuren
Temperatuurbereik : 2°C tot 18°C
Inclusief : Zes plateaus
Uitvoering : Drie deuren
Specifieke kenmerken : Energielabel C
De Gamko E3 flessenkoelingen zijn perfect voor zowel de voor- als achterbar dankzij het stijlvolle design en het grote glasoppervlak, dat je dranken mooi presenteert aan de gasten. De ruime capaciteit en handige antraciete laden maken efficiënt werken achter de schermen mogelijk. Bovendien kunnen deuren en laden worden gecombineerd in één model voor extra flexibiliteit.

Positie: 26 – Cool Compact™ Koelwerkbank Topline

Merk : Cool Compact

Type : Korpus 650 mm

Afmeting (bx dx h) : 1246x675x800mm.

Capaciteit : 2 deurs

Programma's : FRIGOS Electronic Control

Aansluitwaarde : 230V / 400 Watt

Materiaal : RVS

Temperatuurbereik : -2°C t/m +10°C

Inhoud : 9 x GN 1/1 per deur

Inclusief : 2 geleiders en 1 rooster per deur

Uitvoering : Zonder blad

Bijzonder : Energieklasse A+

Specifieke kenmerken : Natuurlijk koudemiddel R290

De Cool Compact gekoelde werkbanken zijn volledig vervaardigd van chroomnikkelstaal. Het staal is fijn geslepen en gepolijst en de afwerking is werkelijk perfect te noemen. Het interieur is aan de binnenzijde voorzien van afgeronde hoeken en voorzien van zelfsluitende deuren. Achter elke deur is een 1/1 GN interieur voorzien van 1 zwaar belaadbaar rooster. De gekoelde werkbank is rondom voorzien van 50 mm dikke isolatie met een zeer lage "K-waarde". De koelwerkbank is voorzien van elektronische regeling, digitale uitlezing, ingebouwde koelmachine en geforceerde verdamper met automatische heet gas ontdooiing en lekwaterverdamping. Dankzij het slimme compressorvak hebben de koelwerkbanken bij een minimale vloerooppervlak maximale inhoud. De koeling is bestand tegen de hoge temperaturen van een professionele keuken en daarom getest bij omgevingstemperaturen van +46° C. De verdampers zijn volledig ingeschuimd om de werking van zuren in producten tegen te gaan.

Uitgangspunten:

- Compleet gebouwd uit Chroomnikkelstaal CNS (1.4301)
- De complete ruimte is dus verdampervrij
- Het dooiwater wordt buiten de binnenruimte afgevoerd
- Energiebesparend door EcoControl en druk- geschuimde kast.
- Technische installatie eenvoudig toegankelijk voor reiniging en service d.m.v. schuiflade.
- De koelwerkbank is afgevuld met het natuurlijke koudemiddel R290 (Propaan)

Positie: 26.1 - Cool Compact TM Ladensegment

Merk : Cool Compact

Type : Ladensegment

Gewicht : 12 kg

Capaciteit : 115mm. hoog per lade

Materiaal : RVS

Inhoud : 3 x GN 1/1

Exclusief : GN Bakken

Bijzonder : Volledig Uittrekbaar

Specifieke kenmerken : In plaats van 1 deur

Dit ladensegment vervangt één deur in de bovenstaande gekoelde werkbank.

De laden kenmerken zich door hun soepele telescoop-geleiding en robuuste bouw.

De laden van 100% Duitse kwaliteit en volledig uittrekbaar waardoor ook de achterste bak er eenvoudig uit kan zonder dat daarvoor alle bakken eruitgehaald hoeven worden.

De laden zijn geproduceerd in Hygiëne uitvoering (zeer eenvoudig reinigen).

Laden tot 60 Kg belastbaar (statisch zelfs tot 85 Kg).

Positie: 27 - KRNWTR+ Tappunt – door derden

Positie: 28 – Koffiemachine door derden

Positie: 28.1 - Koppenwarmer & Melkkoeler door derden

Positie: 29 - Inbouwkoelbak - 4

Merk : volgens voorstel leverancier

Type : GS-4

Afmeting (bxdxh) : 1411x716mm.

Capaciteit : 4 x 1/1 GN

Aansluitwaarde : 230 V / 400 W

Inclusief : Volledig geïntegreerd koelaggregaat

Uitvoering : Geforceerd

Professionele inbouwkoelbak met geïntegreerd koelaggregaat en geforceerde koeling.

Geschikt voor GN 1/1-indeling en direct gebruik van koelverse producten. Zorgt voor constante temperatuurverdeling via 2 luchtzones. Robuuste RVS uitvoering, eenvoudig te reinigen. Betrouwbare oplossing voor professionele foodservice-omgevingen.

Positie: 29.1 - RVS geperforeerde inlegbodem

Merk : volgens voorstel leverancier

Type : RVS geperforeerde inlegbodem

Afmeting (bxdxh) : GN 1/1

Bruto adviesprijs: € 136,00

Netto prijs: € 122,40

Pagina : 25

Positie: 30 - Ubert™ Actiecooker

Merk : Ubert™

Type : AK2

Afmeting (bxdxh) : Ø325x100 mm.

Aansluitwaarde : 230V 2,1 kW

Live-cooking kooktoestel met extreem stabiel Ceran kookveld. Prachtig vormgegeven en past in ieder interieur. Met dit toestel kunnen gerechten ook in het bijzijn van de gast worden bereid. Ideaal voor de belevingsgastronomie. Uitstekende isolatie tussen huis en kookplaat. Zeer effectief bij klein nominaal vermogen.

Positie: 31 - Kassa - Door derden

Positie: 33 - Kassa - Door derden

Positie: 33.1 – Koffiezet Installatie – Bestaand

Positie: 35 - Maatwerk Voorzetplinten

Type : Maatwerk

Afmeting (bxdxh) : Conform ontwerp

Gewicht : N.N.B.

Materiaal : ChroomNikkelstaal (CrNi)

De RVS voorzetplinten van 1,2mm worden onderlijmd met MDF

Plaatsing, Projectbegeleiding, Installatie en verwijderingsbijdrage

Geheel conform bestek bedrijfskeukens van De Twee Snoeken en de gunningsleidraad van de gemeente Sittard Geleen.