

Positie: 1 - Hupfer™ Dienblad-afruimwagen

Merk : Hupfer

Type : Tawalu Dienblad-afruimwagen - 18 x GN

Afmeting (bx dxh) : 460x687x1635mm.

Gewicht : 21 kg

Capaciteit : 18 dienbladen

Materiaal : RVS

Inclusief : Zwenkwielen

Uitvoering : 18 geleiders

Specifieke kenmerken : Geleiderafstand 75 mm.

Deze dienblad-afruimwagen is een hygiënische, torsiestijve buizenframeconstructie van aluminium. Zelfs bij maximale belasting kunt u de Hupfer TAWALU met weinig kracht verplaatsen. De dienblad-afruimwagen dient als ruimtebesparende tussentijdse opslag en voor een vlotte terugtransport van vuile borden in uw

collectieve catering, zelfbedieningsrestaurant, cafetaria of vergelijkbare bedrijven.

De stevig gelaste, stabiele dienbladsteunen van roestvrij staal maken het moeiteloos inschuiven van de dienbladen mogelijk. Een aan beide zijden aangebrachte doorstootbeveiliging houdt de dienbladen veilig op hun plaats en voorkomt dat ze per ongeluk eruit vallen. Uitgebreide opties wat betreft model, uitrusting, speciale afmetingen, inschuifrichting en kleurstelling maken een op maat gemaakte configuratie van uw dienblad-afruimwagen mogelijk. Hoogwaardige zwenkwielen in diverse uitvoeringen zorgen voor een soepele rijervaring en gericht manoeuvreren.

- Verdraaiingsstijve constructie van aluminium maakt eenvoudig rijden met weinig krachtinspanning mogelijk
- Uitgebreide opties maken een op maat gemaakte configuratie en individuele gebruiksmogelijkheden mogelijk
- Beide zijden voorzien van een duwbeveiliging die de trays beveiligt en per ongeluk eruit vallen voorkomt
- Zwenkwielen zorgen voor soepel rijden en gericht manoeuvreren
- Remmen garanderen veilig rijden en vastzetten
- Hoogwaardige afwerking van kwaliteitsmaterialen voor eenvoudige reiniging en perfecte hygiëne
- Stevige constructie garandeert hoge stabiliteit en belastbaarheid
- Te kiezen uit de kleuren: Wit, Licht Eiken, Licht Grijs & Ahorn

Positie: 2 – Maatwerk Aanvoertafel

Merk : Volgens voorstel inschrijver

Type : Maatwerk

Afmeting (bxdxh) : Conform ontwerp

Gewicht : N.N.B.

Materiaal : ChroomNikkelstaal (CrNi)

Inclusief : Zie kopje "Specifiek"

Uitvoering : Zie kopje "Specifiek"

Bijzonder : Zie kopje "Specifiek"

Specifieke kenmerken : Zie kopje "Specifiek"

Specifiek:

- Afm: ca. 2500 x 750 x 900 mm.

Bovenblad

- Het bovenblad is vervaardigd van roestvaststaal 1,25 mm.
- Het bovenblad is geluiddempend onderlijmd met waterwerend MDF
- Het bovenblad heeft een bladdikte van 40 mm
- Het bovenblad is aan de muurzijde (linker-, en achterzijde) voorzien van een blokprofiel 20x40 mm
- In het bovenblad is een korfgeleidingsprofiel voorzien, aan het bovenblad zit een aansluitprofiel ten behoeve van een doorschuifmachine (doorschuifmachine - Positie 6)
- In het bovenblad is naadloos een spoelbak 500x400x300 mm ingelast, compleet leveren met geperforeerde standpijp (Positie 2.1) en een kraangat (kraan - Positie 5)

Onderbouw

- De onderbouw is vervaardigd van roestvaststaal plaat- en kokermateriaal
- De onderbouw is als volgt ingedeeld:
 - open ruimte t.b.v. de plaatsing van een afvalton (afvalton - Positie 3) - ca. 1200 mm
 - een roestvaststalen open frame v.v. een vast bodemschap - ca. 1100 mm
- Ter hoogte van de spoelbak is een roestvaststalen dashboard/schandplaat voorzien
- De aanvoertafel is waterpas te stellen door middel van kunststof stelpoten
- De aanvoertafel is uitgevoerd met rechtdoorlopende poten

Positie: 3 - Rubbermaid Brute ronde container 75L

Merk : Rubbermaid
Afmeting (bxdxh) : 58,1(h) x 49,5(Ø)cm
Gewicht : 2.64 kg
Materiaal : Polyethyleen
Uitvoering : Lineair lagedichtheidpolyethyleen
Bijzonder constructie
Specifieke kenmerken : Geïntegreerde grepen en antiklemrand

Gebruikersvriendelijk bewaren en verwijderen van vuilnis met geïntegreerde handvatten voor eenvoudig en slipvrij tillen. Mobiele wielbasis beschikbaar voor 75L en 121L containers voor manoeuvreerbaarheid.

Positie: 3.1 - Rubbermaid Brute deksel voor 75L container

Merk : Rubbermaid
Afmeting (bxdxh) : 4,6(h) x 50,5(Ø)cm
Gewicht : 0.69 kg
Materiaal : Polyethyleen
Uitvoering : Lineair lagedichtheidpolyethyleen
Bijzonder constructie
Specifieke kenmerken : Geïntegreerde grepen en antiklemrand
Gebruikersvriendelijk bewaren en verwijderen van vuilnis met geïntegreerde handvatten voor eenvoudig en slipvrij tillen. Mobiele wielbasis beschikbaar voor 75L en 121L containers voor manoeuvreerbaarheid.

Positie: 3.12 – Rubbermaid Brute wielbasis

Merk : Rubbermaid
Afmeting (bxdxh) : 16,8(h) x 46,4(Ø)cm
Gewicht : 2.97 kg
Materiaal : Polyethyleen
Uitvoering : De wielbasis is niet geschikt voor de 37L Afvalcontainer (L639)
Gebruikersvriendelijk bewaren en verwijderen van vuilnis met geïntegreerde handvatten voor eenvoudig en slipvrij tillen. Mobiele wielbasis beschikbaar voor 75L en 121L containers voor manoeuvreerbaarheid.

Positie: 4 - Korvenrek

Merk : Volgens voorstel inschrijver
Type : 2 korven
Afmeting (bxdxh) : 1015X510x350 mm.
Gewicht : 12 Kg
Materiaal : Rvs
Inclusief : Afvoer
Uitvoering : Schuin model
Rvs skorven schap met afvoer en schuine stand.
Galaste uitvoering NIET gepopt gelijmd of geschroefd.

Positie: 5 - Voorspoeldouche

Merk : Volgens voorstel inschrijver
Type : 1-punts Bladmontage
Afmeting (bxdxh) : Uitloop 30cm.
Capaciteit : Doorstroomvolume 15.89 liter per minuut
Materiaal : Chroom
Inclusief : Knijpdouche
Specifieke kenmerken : ø32mm
grootkeukenkraan voorspoeldouche met tussenkraan op standzuil.
Voorzien van tussenkraan met 30 cm uitloop
Keramische binnenwerken
ø 1/2"x50 cm flexibele aansluitingen met terugslagkleppen
Uniek Pop & Lock systeem.
Snelle en eenvoudige installatie, bespaart service- en installatiekosten

Positie: 6 - Bestaande Doorschuifvaatwasser

Positie: 6.1 – Bestaande waterontharder

Positie: 7 – Maatwerk Afvoertafel

Merk : Volgens voorstel inschrijver

Type : Maatwerk

Afmeting (bxdxh) : Conform ontwerp

Gewicht : N.N.B.

Materiaal : ChroomNikkelstaal (CrNi)

Specifiek:

- Afm: ca. 1600 x 750 x 900 mm.

Bovenblad

- Het bovenblad is vervaardigd van roestvaststaal 1,2 mm
- Het bovenblad is geluiddempend onderlijmd met waterwerend MDF
- Het bovenblad heeft een bladdikte van 40 mm
- Het bovenblad is aan de muurzijde (achter-, en rechterzijde) voorzien van een blokprofiel 20x40 mm
- In het bovenblad is een korfgeleidingsprofiel voorzien, aan het bovenblad zit een aansluitprofiel ten behoeve van een doorschuifmachine (doorschuifmachine - Positie 6)

Onderbouw

- De onderbouw is vervaardigd van roestvaststaal plaat- en kokermateriaal
- De onderbouw is als volgt ingedeeld: een roestvaststalen open frame v.v. een vast bodemschap - ca. 1400 mm
- De afvoertafel is waterpas te stellen door middel van kunststof stelpoten
- De afvoertafel is uitgevoerd met rechtdoorlopende poten

Positie: 8 - Slanghaspel

Merk : Linum

Afmeting (bxdxh) : 242x460 mm

Gewicht : 24 kg

Capaciteit : 20 m

Materiaal : Rvs

Inclusief : Spuitpistool, steeknippel, toevoerslang

Uitvoering 0,5m, zwenkbare muurbeugel

Bijzonder : Pro, 3 posities verstelbaar aan muur of plafond

- Automatische slanghaspel ontworpen voor reiniging met water en detergent bij verschillende druk- en temperaturomstandigheden
- Inclusief toebehoren: spuitpistool, steeknippel, toevoerslang 0,5 m & zwenkbare muurbeugel
- Slanggeleidingsarmen verstelbaar in drie verschillende posities naargelang de installatie van de slanghaspel
- Materiaal: RVS AISI 304
- Trommel Ø: 410 mm
- Veermechanisme: Stop&Go
- Bevestiging: muur of plafond (verstelbare arm voor slanggeleiding)
- Overmeten lengte: 460 mm
- Breedte: 242 mm
- Geschikt voor voedselverwerkende omgevingen
- CE gekeurd (2006/42/CE)

Positie: 9 – Maatwerk Productiemeubel koud

Merk : Volgens voorstel inschrijver

Type : Maatwerk

Afmeting (bxdxh) : Conform ontwerp

Gewicht : N.N.B.

Materiaal : ChroomNikkelstaal (CrNi)

Inclusief : Zie kopje "Specifiek"

Uitvoering : Zie kopje "Specifiek"

Bijzonder : Zie kopje "Specifiek"

Specifieke kenmerken : Zie kopje "Specifiek"

Specifiek:

- Afm.: 3400 x 750 x 920 mm.

Bovenblad

- Het bovenblad is vervaardigd van roestvaststaal 1,2 mm
- Het bovenblad heeft een bladdikte van 60 mm
- Het bovenblad is rondom vlak afgewerkt
- Het bovenblad rondom voorzien van ronde hoeken (radius 23 mm)
- Het bovenblad is gematteerd uitgevoerd (richtingloos geslepen).

Onderbouw

- De onderbouw is vervaardigd van roestvaststaal plaat- en kokermateriaal
- De onderbouw is van links naar rechts als volgt ingedeeld;
 - een roestvaststalen afvalladeunit (v.v. de standaard softclose) - ca. 400 mm
 - een open ruimte t.b.v. een koelwerkbank (Koelwerkbank Positie 10) - ca. 2195 mm
 - een roestvaststalen open berging, uitgevoerd met zijwanden, een achterwand en een bodem- en tussenschap - ca. 645 mm
- De ladefront is uitgevoerd met de standaard handgreep hoh 128 mm
- De tafel is aan beide kopzijde en achterzijde afgewerkt d.m.v. een roestvaststalen zijwand
- De tafel is waterpas te stellen d.m.v. kunststof stelpoten
- De tafel is aan de onderzijde (rondom) afgewerkt d.m.v. een roestvaststalen plint. (zie Positie 38).

Positie: 10 - Cool Compact™ Koelwerkbank

Merk : Cool Compact
Type : Korpus 650 mm
Afmeting (bx dxh) : 2190x675x800mm.
Capaciteit : 4 deurs
Programma's : FRIGOS Electronic Control
Aansluitwaarde : 230V / 420 Watt
Materiaal : RVS
Temperatuurbereik : -2°C t/m +10°C
Inhoud : 9 x GN 1/1 per deur
Inclusief : 2 geleiders en 1 rooster per deur
Uitvoering : Zonder blad
Bijzonder : Energieklasse B
Specifieke kenmerken : Natuurlijk koudemiddel R290

De Cool Compact gekoelde werkbanken zijn volledig vervaardigd van chroomnikkelstaal en van hoogwaardige Duitse makelij. Het staal is fijn geslepen en gepolijst. Het interieur is aan de binnenzijde voorzien van afgeronde hoeken en voorzien van zelfsluitende deuren. Achter elke deur is een 1/1 GN interieur voorzien van 1 zwaar belaadbaar rooster. De gekoelde werkbank is rondom voorzien van 50 mm dikke isolatie met een zeer lage "K-waarde". De koelwerkbank is voorzien van elektronische regeling, digitale uitlezing, ingebouwde koelmachine en geforceerde verdampers met automatische heet gas ontdooiing en lekwaterverdamping. Dankzij het slimme compressorkast hebben de koelwerkbanken bij een minimale vloeroppervlakte maximale inhoud. De koeling is bestand tegen de hoge temperaturen van een professionele keuken en daarom getest bij omgevingstemperaturen van +46°C.

De verdampers zijn volledig ingeschuimd om de werking van zuren in producten tegen te gaan. Het technische gedeelte van de koeling moet door de monteurs in geval van storing eenvoudig met een lade worden uitgeschoven.

Uitgangspunten

- Compleet gebouwd uit Chroomnikkelstaal CNS (1.4301)
- De complete ruimte verdampervrij en geen vervuilde of gecorrodeerde verdampers.
- Optimale temperatuurverdeling in de hele ruimte.
- Door de optimale luchtvochtigheid blijven producten langer vers.
- Het dooiwater wordt buiten de binnenruimte afgevoerd
- Energiebesparend door EcoControl en druk- geschuimde kast.
- Technische installatie eenvoudig d.m.v. schuiflade.
- De koelwerkbank is afgevuld met het natuurlijke koudemiddel R290 (Propaan)

Positie: 10.1 – Cool Compact™Ladensegment

Merk : Cool Compact

Type : Ladensegment

Gewicht : 12 kg

Capaciteit : 115mm. hoog per lade

Materiaal : RVS

Inhoud : 3 x GN 1/1

Exclusief : GN Bakken

Bijzonder : Volledig Uittrekbaar

Specifieke kenmerken : In plaats van 1 deur

Dit ladensegment vervangt één deur in de bovenstaande gekoelde werkbank.

De laden kenmerken zich door hun soepele telescoop-geleiding en robuuste bouw.

De laden van hoogwaardige kwaliteit en volledig uittrekbaar waardoor ook de achterste bak er eenvoudig uit kan zonder dat daarvoor alle bakken eruitgehaald hoeven worden.

De laden geproduceerd in Hygiëne uitvoering (zeer eenvoudig reinigen).

Laden tot 60 Kg belastbaar (statisch tot 85 Kg).

Positie: 11 - Maatwerk Etagère

Merk : Volgens voorstel inschrijver

Type : Maatwerk

Afmeting (bxdxh) : Conform ontwerp

Gewicht : N.N.B.

Materiaal : ChroomNikkelstaal (CrNi)

Inclusief : Zie kopje "Specifiek"

Exclusief : Zie kopje "Specifiek"

Uitvoering : Zie kopje "Specifiek"

Bijzonder : Zie kopje "Specifiek"

Specifieke kenmerken : Zie kopje "Specifiek"

Specifiek:

- Afm.: ca. 2200 x 350 x 210 mm
- De etagere is vervaardigd van roestvaststaal plaat- en kokermateriaal
- De etagere is opgebouwd uit 3 kokers vierkant ca. 100 x 100 mm, waartussen/waarop 1 schap is voorzien
- Het schap is 60 mm dik
- Het schap is neutraal uitgevoerd
- Het schap rondom voorzien van ronde hoeken (radius 23 mm)
- Op een koker is een standaard enkele wcd voorzien
- De etagere is monteerbaar op Pos 9.
- De etagere is gematteerd uitgevoerd (richtingloos geslepen).

Positie: 12 - Fagor Profesional™ Gekoelde Opzetvitrine

Merk : Fagor Professional

Type : Gekoelde Opzetvitrine - glasopstand

Afmeting (bxdxh) : 1340x336x450mm.

Aansluitwaarde : 230 V / 102 W

Materiaal : RVS met glasopstand

Temperatuurbereik : 2°C tot 8°C

Inhoud : 5 x GN 1/4 - 150mm. diep

Gekoelde opzetvitrine voor dagverse, aantrekkelijk gepresenteerde producten. Ideaal voor horeca, zorg en retail; hygiënisch, makkelijk te reinigen en geschikt voor dagelijks intensief gebruik.

Positie: 13 - Serveerwagen Bestaand

Positie: 14 - Maatwerk Productiemeubel Warm

Merk : Volgens voorstel inschrijver

Type : Maatwerk

Afmeting (bxdxh) : Conform ontwerp

Gewicht : N.N.B.

Materiaal : ChroomNikkelstaal (CrNi)

Inclusief : Zie kopje "Specifiek"

Exclusief : Zie kopje "Specifiek"

Uitvoering : Zie kopje "Specifiek"

Bijzonder : Zie kopje "Specifiek"

Specifieke kenmerken : Zie kopje "Specifiek"

Specifiek: >Afm: ca. 4935 x 800 x 920 mm.

Bovenblad

- Het bovenblad heeft een bladdikte van 60 mm
- Het bovenblad bestaat uit meerdere delen welke door middel van lasnaden af fabriek naadloos worden verbonden.
- Het bovenblad is rondom de spoelbak van een waterkeringsprofiel voorzien, resterende delen zijn vlak afgewerkt
- Het bovenblad is aan de muurzijde (achter-, en rechterzijde) voorzien van een blokprofiel 20x60 mm, resterende delen zijn vlak afgewerkt
- Het bovenblad heeft aan de linkerkant een ronde hoek (radius 23 mm)
- In het bovenblad wordt een spoelbak 400x400x250 mm naadloos ingelast, compleet geleverd met geperforeerde standpijp en een kraangat en kraan.
- Het bovenblad is aan de achterzijde voorzien van een leiding doorvoer t.b.v een steamer.
- In het bovenblad is een onafgewerkte sparing voorzien, ten behoeve van een kookplaat,
- Het bovenblad is gematteerd uitgevoerd (richtingloos geslepen).

Onderbouw

- De onderbouw is vervaardigd van roestvaststaal kokermateriaal
- De onderbouw is van links naar rechts als volgt ingedeeld:
 - een roestvaststalen afvalladeunit, laag model (v.v. de standaard softclose) - ca. 400 mm
 - een roestvaststalen open berging, uitgevoerd met zijwanden, een achterwand en een bodem,-en tussenschap - ca. 1145 mm

- een roestvaststalen open berging, uitgevoerd met zijwanden, een achterwand en een bodem,-en tussenschap - ca. 1145 mm
 - een roestvaststalen open berging, uitgevoerd met zijwanden, een achterwand en een bodemschap - ca. 800 mm
 - een roestvaststalen ladeblok (v.v. de standaard softclose), uitgevoerd met 4 werkkladen - ca. 400 mm
 - een roestvaststalen open berging, incl. 2x een uitneembare regalenunit v.v. 7 sets GN geleiders - ca. 800 mm
-
- Ten behoeve van de apparatuur is een roestvaststalen bedieningspaneel meegenomen
 - Op de bedieningspanelen zijn gelijke roestvaststalen knoppen voorzien
 - De ladefronten zijn uitgevoerd met de standaard handgreep hoh 128 mm
 - De tafel is aan de linkerkopzijde afgewerkt d.m.v. een roestvaststalen zijwand
 - De tafel is waterpas te stellen d.m.v. kunststof stelpoten
 - De tafel is aan de onderzijde (linker-, en voorzijde) afgewerkt d.m.v. een roestvaststalen plint (zie Positie 38)

Positie: 15 - Bestaande Combisteamer

Bestaande apparatuur demonteren op de bestaande locatie. Apparatuur grondig en diep reinigen met stoom. Tijdelijk opslaan bij de opdrachtnemer totdat de bestaande apparatuur herplaatst kan worden.

Positie: 15.1 - Bestaande Condensatiekap

Bestaande apparatuur demonteren op de bestaande locatie. Apparatuur grondig en diep reinigen met stoom. Tijdelijk opslaan bij de opdrachtnemer totdat de bestaande apparatuur herplaatst kan worden.

Positie: 16 - Inductie kookplaat

Merk : Volgens voorstel leverancier

Type : Huishoudelijk

Afmeting (bxdxh) : 644x522x43mm.

Capaciteit : 4 kookzones

Programma's : Vooringestelde programma's voor wokken,

Aansluitwaarde braden en grillen

Materiaal : 2 x 230 V / 7,4 kW

Uitvoering : Vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast)

Bijzonder met RVS zijprofielen

Specifieke kenmerken :

- Zwarte inbouw inductie met RVS zijprofielen
- Bevat een booststand en schakelt automatisch uit bij oververhitting
- 4 kookzones
- kinderbeveiliging

Functionies zoals panherkenning, een digitale timer, automatische kookprogramma's en een boostfunctie maken koken met de zeer gemakkelijk. Zo schakelt de kookzone automatisch uit wanneer er geen pan op staat, stel je de timer op de minuut precies in om de spaghetti precies al dente te koken en breng je het water voor de pasta extra snel aan de kook.

Positie: 17 - Afzuigkap Wandmodel

Merk : Volgens voorstel leverancier

Type : Huishoudelijk

Afmeting (bxdxh) : 900x450x737-1067mm.

Programma's : 3 standen

Aansluitwaarde : 230 V / 256 W

Materiaal : RVS

Uitvoering : Huishoudelijk

Afzuigkap met energielabel A. Het model heeft 3 afzuigstanden die je eenvoudig bedient met de mechanische bediening. De afzuigcapaciteit varieert van 260 tot 620 m³/h. In de laagste stand heeft dit model slechts 49 dB(A), waardoor je niet onnodig veel geluid ervaart tijdens het koken. Led-spots met warm wit licht zorgen ervoor dat je goed zicht hebt tijdens het koken. Het model is geschikt voor afvoer naar buiten of recirculatie.

Positie: 17.1 - Koolstoffilters

Merk :

De meeste afzuigkappen zijn geschikt voor recirculatie. Hierbij wordt de afgezogen lucht door een koolstoffilter schoon teruggevoerd de keuken in.

De geur wordt door deze koolstoffilters geneutraliseerd. De filters moeten periodiek vervangen worden.

Set van 2 stuks.

Positie: 18 - Magnetron Bestaand

Positie: 18.1 - Magnetronschap

Merk : Volgens voorstel inschrijver

Afmeting (bxdxh) : 530x440x250 mm.

Gewicht : 6

Materiaal : RvS

RvS magnetronschap.

Positie: 21 – Enkelgats kraan met elleboogbediening

Merk : Volgens voorstel inschrijver

Type : Elleboogkraan met draaibare uitloop

Afmeting (bxdxh) : Uitloop 260mm

Capaciteit : Debiet bij 3 bar: 17 l/min

Materiaal : Chroom

Uitvoering : Met elleboogbediening

Specifieke kenmerken : 32 mm boorgat

Robuuste kraan met elleboogbediening, speciaal geschikt voor ruimte waar HACCP de norm is. Praktische bediening en geheel verchroomd uitgevoerd.

Draaibare uitloop 200 mm

Boordiameter: 32 mm

Debiet bij 3 bar: 17 l/min

Max. toegelaten druk: 5 bar

Met flexibele aansluitingen 1/2" - 350 mm

Positie: 22 – Kunststof Eurostelling

Merk : Volgens voorstel inschrijver

Type : 200/40

Afmeting (bxdxh) : 2000x400x1750mm

Gewicht : 38 kg

Materiaal : PvC

Uitvoering : NSF en TÜV goedgekeurd

Bijzonder : Werktemperaturen van -40° C tot +80°C

Specifieke kenmerken : Maximale laadvermogen is 200kg per meter per schap

Deze Eurostellingen zijn de meest veelzijdige in het standaard assortiment.

De standaard lengte ligt tussen 100cm en 200cm, met verschillende lengtes daartussen in en zijn verkrijgbaar in 2 dieptes van 40cm of 50cm. De onder ruimte is 20cm voor het eenvoudig reinigen van de vloer en de schap hoogte is 45cm. Het maximale laadvermogen is 200kg per meter per schap en de rekken zijn bestand tegen werktemperaturen van -40° C tot +80°C.

Het systeem voldoet aan de HACCP richtlijnen en het kunststof materiaal is lichtgewicht, zeer sterk en stabiel.

Positie: 23 – Cool Compact™ Vrieskast Magnos GN 2/1

Merk : Cool Compact

Type : Magnos Cool Compact

Afmeting (bxdxh) : 720x840x2050mm.

Capaciteit : 23 x GN 2/1

Programma's : Digitaal EcoControll

Aansluitwaarde : 230V / 450 Watt

Materiaal : RVS

Temperatuurbereik : -15°C t/m -22°C

Inhoud : 600 liter

Inclusief : 3 roosters

Uitvoering : HACCP Hygiëne Bodem in RVS. (HHB)

Bijzonder : HACCP Hygiëne Geleiders in RVS. (HHG)

Specifieke kenmerken : Natuurlijk koudemiddel R290

De kasten zijn volledig vervaardigd van roestvast staal en aan de binnenzijde voorzien van afgeronde hoeken voor optimale hygiënische schoonmaak. Tevens voorzien van een zelfsluitende deur welke afgesloten kan worden. Achter de deur is

een GN interieur welke ruimte biedt aan 21 x GN2/1 roosters. De kast is rondom voorzien van dikke isolatie met een zeer lage "K-waarde" De koelkast is afgevuld met milieuvriendelijk R290 koudemiddel. De kast is voorzien van een "intelligent koelsysteem" welke ervoor zorgt dat de koude lucht via de zijwanden gelijkmatig over de koeling wordt verdeelt. De kasten voorzien van een elektronische regeling, digitale uitlezing, ingebouwde (tropen)koelmachine en geforceerde verdampers met automatische heet gas ontdooiing en lekwaterverdamping. De koeling is bestand tegen de hoge temperaturen van een professionele keuken en daarom getest bij omgevingstemperaturen van + 40°C. De kast leveren inclusief 3 roosters.

Positie: 24 – Bestaande Koelkast

Positie: 25 – Handenwasbak

Merk : Volgens voorstel inschrijver
Type : Handenwasbak met kniebediening
Afmeting (bx dxh) : 350x380x540 mm.
Gewicht : 9 Kg
Capaciteit : 6 l/min.
Materiaal : Roestvaststaal
Inclusief : Terugslagklep
RVS handwasbakje met rond spoelbakje
Handenvrije bediening: knie of dij
Volledig uitgerust, klaar voor montage
Zwenkkraan, pre-mix warm/koud, met terugslagklep
RVS 18/10 AISI 304
Debiet : 6 l/min.

Positie: 25.1 – Bestaande Koffiezet Installatie

Positie: 27 - Gamko E3 flessenkoeling 4-glasdeuren

Merk : Gamko
Type : E3 Flessenkoeling
Afmeting (bx dxh) : 2542x524x840/860-880mm.
Capaciteit : 844x25cl of 722x30cl of 676x33cl
Aansluitwaarde : 230 V / 0,205 kW
Materiaal : Antraciet plaatstaal met glasdeuren
Temperatuurbereik : 2°C tot 18°C
Inhoud : 844 x 25cl flessen / 722 x 30cl flessen
Uitvoering : Vier deuren
Specifieke kenmerken : Energielabel C

De Gamko E3 flessenkoelingen zijn perfect voor zowel de voor- als achterbar dankzij het stijlvolle design en het grote glasoppervlak, dat je dranken mooi presenteert aan de gasten. De ruime capaciteit en handige antraciete laden maken efficiënt werken achter de schermen mogelijk. Bovendien kunnen deuren en laden worden gecombineerd in één model voor extra flexibiliteit. Met de Gamko TotalChill-technologie profiteer je van een efficiënte luchtcirculatie, waardoor alle dranken gelijkmatig worden gekoeld. Opslagcapaciteit met een inhoud tot maar liefst 844 flessen (35 kratten). Energiezuinigste koeling uitgerust met een digitale thermostaat die extra besparingen mogelijk maakt, zoals de ECO-modus.

Positie: 28 - Cool Compact Koelwerkbank Topline

Merk : Cool Compact
Type : Korpus 650 mm
Afmeting (bx dxh) : 1246x675x800mm.
Capaciteit : 2 deurs
Programma's : FRIGOS Electronic Control
Aansluitwaarde : 230V / 400 Watt
Materiaal : RVS
Temperatuurbereik : -2°C t/m +10°C
Inhoud : 9 x GN 1/1 per deur
Inclusief : 2 geleiders en 1 rooster per deur
Bijzonder : Energieklasse A+
Specifieke kenmerken : Natuurlijk koudemiddel R290

Vervaardigd van chroomnikkelstaal. Het staal is fijn geslepen en gepolijst en de afwerking is werkelijk perfect te noemen. Het interieur is aan de binnenzijde voorzien van afgeronde hoeken en voorzien van zelfsluitende deuren. Achter elke deur is een 1/1 GN interieur voorzien van 1 zwaar belaadbaar rooster. De gekoelde werkbank is rondom voorzien van 50 mm dikke isolatie met een zeer lage "K-waarde". De koelwerkbank is voorzien van elektronische regeling, digitale uitlezing, ingebouwde koelmachine en geforceerde verdampers met automatische heet gas ontdooiing en lekwaterverdamping. De koeling is bestand tegen de hoge temperaturen van een professionele keuken en daarom getest bij omgevingstemperaturen van +46°C. De verdampers zijn volledig ingeschuimd om de werking van zuren in producten tegen te gaan. Het technische gedeelte van de koeling kan door de monteurs in geval van storing eenvoudig met een lade worden uitgeschoven.

Uitgangspunten

- Compleet gebouwd uit Chroomnikkelstaal CNS (1.4301)
- De complete ruimte is dus verdampervrij en er is geen vervuilde of gecorrodeerde verdampers mogelijk.
- Optimale temperatuurverdeling in de hele ruimte.
- Het dooiwater wordt buiten de binnenruimte afgevoerd waardoor bacteriën minder kans hebben.
- Energiebesparend door EcoControl en druk- geschuimde kast.
- Technische installatie eenvoudig toegankelijk voor reiniging en service d.m.v. schuiflade.
- De koelwerkbank is afgevuld met het natuurlijke koudemiddel R290 (Propaan) en
- FRIGOS Elektronische Bediening. De FRIGOS elektronische bediening is voorzien van een aan/uit-schakelaar, een verlicht 3-cijferig LCD display, een HACCP-protocolsysteem en een zichtbaar en hoorbaar alarmsysteem voor waarschuwingen
- Bij hoge/lage temperaturen, sensorstoringen, open deuren, enz. Optioneel zijn een potentiaalvrije contactschakelaar en een RS485-, ASCII/RTU-interface beschikbaar. De elektronische bediening reageert op de frequentie van het openen van de deur en temperatuurschommelingen in het koelcompartiment door de ontdooicyclus en de looptijd van de compressor hierop aan te passen. Tijdens langere perioden waarin de koelunit slechts zelden wordt geopend, bijvoorbeeld 's nachts, op vrije dagen of tijdens vakanties, wordt de ECO-modus geactiveerd. In de ECO-modus kan het energieverbruik tot 30% worden verlaagd. De vlakke gebruikersinterface voldoet aan de IP54-norm voor stof- en spatwaterbestendigheid.

Positie: 28.1 – Cool Compact Ladensegment

Merk : Cool Compact
Type : Ladensegment
Gewicht : 12 kg
Capaciteit : 115mm. hoog per lade
Materiaal : RVS
Inhoud : 3 x GN 1/1
Exclusief : GN Bakken
Bijzonder : Volledig Uittrekbaar
Specifieke kenmerken : In plaats van 1 deur

Dit ladensegment vervangt één deur in de bovenstaande gekoelde werkbank. De laden kenmerken zich door hun soepele telescoop-geleiding en robuuste bouw. De laden zijn volledig uittrekbaar waardoor ook de achterste bak er eenvoudig uit kan zonder dat daarvoor alle bakken eruitgehaald hoeven worden.

De laden zijn geproduceerd in Hygiëne uitvoering (zeer eenvoudig reinigen).

Laden tot 60 Kg belastbaar (statisch zelfs tot 85 Kg).

Positie: 29 – Inbouwkoelbak – 3

Merk : Volgens voorstel inschrijver
Type : GS-3
Afmeting (bxdxh) : 1086x716mm.
Capaciteit : 3 x 1/1 GN
Aansluitwaarde : 230 V / 320 W
Inclusief : Volledig geïntegreerd koelaggregaat
Uitvoering : Geforceerd

Professionele inbouwkoelbak met geïntegreerd koelaggregaat en geforceerde koeling. Geschikt voor GN 1/1-indeling en direct gebruik van koelverse producten. Zorgt voor constante temperatuurverdeling via 2 luchtzones. Robuuste RVS uitvoering, eenvoudig te reinigen. Betrouwbare oplossing voor professionele foodservice-omgevingen.

Positie: 29.1 - RVS geperforeerde inlegbodem

Merk : Volgens voorstel inschrijver
Type : RVS geperforeerde inlegbodem
Afmeting (bxdxh) : GN 1/1
Bruto adviesprijs: € 136,00
Netto prijs: € 122,40

Positie: 30 – Inbouwkoelbak – 3

Merk : Volgens voorstel inschrijver
Type : GS-3
Afmeting (bxdxh) : 1086x716mm.
Capaciteit : 3 x 1/1 GN
Aansluitwaarde : 230 V / 320 W
Inclusief : Volledig geïntegreerd koelaggregaat
Uitvoering : Geforceerd

Professionele inbouwkoelbak met geïntegreerd koelaggregaat en geforceerde koeling.
Geschikt voor GN 1/1-indeling en direct gebruik van koelverse producten. Zorgt voor
constante temperatuurverdeling via 2 luchtzones. Robuuste RVS uitvoering, eenvoudig te
reinigen. Betrouwbare oplossing voor professionele foodservice-omgevingen.

Positie: 30.1 - RVS geperforeerde inlegbodem

Merk : Volgens voorstel inschrijver
Type : RVS geperforeerde inlegbodem
Afmeting (bxdxh) : GN 1/1

Positie: 31 – Ubert™ Actiecooker

Merk : Ubert™

Type : AK2

Afmeting (bxdxh) : Ø325x100 mm.

Aansluitwaarde : 230V 2,1 kW

Live-cooking kooktoestel met extreem stabiel Ceran kookveld. Met dit toestel kunnen gerechten ook in het bijzijn van de gast worden bereid. Ideaal voor de belevings-gastronomie. Uitstekende isolatie tussen huis en kookplaat. Zeer effectief bij klein nominaal vermogen.

Positie: 32 - Kassa

De kassa wordt geleverd door derden. Hiervoor wel de nodigen sparingen en aansluitingen voorzien.

Positie: 33 - KRNWTR+ Tappunt

De KRNWTR+ Tappunt wordt geleverd door derden. Hiervoor wel de nodigen sparingen en aansluitingen voorzien.

Positie: 34 - Koffiemachine

De koffiemachine wordt geleverd door derden. Hiervoor wel de nodigen sparingen en aansluitingen voorzien.

Positie: 34.1 - Koppenwarmer & Melkkoeler

De Koppenwarmer & Melkkoeler wordt geleverd door derden. Hiervoor wel de nodigen sparingen en aansluitingen voorzien.

Positie: 36 - KRNWTR+ Tappunt

De KRNWTR+ Tappunt wordt geleverd door derden. Hiervoor wel de nodigen sparingen en aansluitingen voorzien.

Positie: 37 - Koffiemachine door derden

De koffiemachine wordt geleverd door derden. Hiervoor wel de nodigen sparingen en aansluitingen voorzien.

Positie: 37.1 - Koppenwarmer & Melkkoeler door derden

De Koppenwarmer & Melkkoeler wordt geleverd door derden. Hiervoor wel de nodigen sparingen en aansluitingen voorzien.

Positie: 38 – Maatwerk Voorzetplinten

Type : Maatwerk

Afmeting (bxdxh) : Conform ontwerp

Gewicht : N.N.B.

Materiaal : ChroomNikkelstaal (CrNi)

De RVS voorzetplinten van 1,2mm worden onderlijmd met MDF

Plaatsing, Projectbegeleiding, Installatie en verwijderingsbijdrage

Geheel conform bestek bedrijfskeukens van De Twee Snoeken en de gunningsleidraad van de gemeente Sittard Geleen.