

Programma van Eisen 2026-4008

‘Leveren en plaatsen speeltoestellen’

Versie : 1.0
Status : Definitief
Datum : 31-03-2026
Opdrachtgever : Gemeente Bernheze
Gemeente Meierijstad

Inhoud

1.	Inleiding en achtergrond	3
1.1	Inleiding	3
1.2	Aanbestedende dienst	3
2	Programma van eisen (Gewenste functionaliteit)	4
2.1	Algemeen	4
2.2	Eisen	4
2.2.1	Kwaliteitseisen	4
2.2.2	Vorbereiding	5
2.2.3	Plaatsing	6
2.3	Wensen	6
2.3.1	Kwaliteit en Prijs	6

Bijlage a	BOSS-visie gemeente Bernheze
Bijlage b	Speelvisie gemeente Meierijstad

1. Inleiding en achtergrond

1.1 Inleiding

Dit Programma van Eisen is opgesteld ten behoeve van de Europese openbare aanbesteding Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van speeltoestellen in de gemeenten Bernheze en Meierijstad.

Dit Programma van Eisen bevat informatie die geïnteresseerde ondernemingen nodig hebben om een idee te kunnen krijgen van de opdracht en om zodoende te kunnen besluiten al dan niet een Inschrijving in te dienen. Informatie betreffende de aanbestedingsprocedure treft u aan in de inschrijfleidraad.

1.2 Aanbestedende dienst

Gemeente Meierijstad
Stadhuisplein 1
5461 KN Veghel

De gemeente Meierijstad verzorgt ook de aanbesteding voor:

Gemeente Bernheze
Postbus 19
5384 ZG Heesch

2 Programma van eisen (Gewenste functionaliteit)

2.1 Algemeen

De gemeenten Meierijstad en Bernheze willen elk een raamovereenkomst aangaan voor het leveren en plaatsen van speelvoorzieningen. Per speellocatie dient de opdrachtnemer één of meerdere speelobjecten te leveren en plaatsen. In het geval een speellocatie in zijn geheel wordt gerenoveerd, dan kan de betreffende opdrachtgever de contractant vragen om aan de hand van de wensen en eisen maximaal drie ontwerpen te maken, die gedeeld kunnen worden met de inwoners. Uiteindelijk dient de opdrachtnemer één definitief plan te maken.

Voor de gemeenten is burgerparticipatie een belangrijk speerpunt. Het presenteren van ontwerpen of communicatie met inwoners, buurt- en/of wijkcomités kan onderdeel zijn van een deelopdracht of nadere overeenkomst binnen de raamovereenkomst.

De gemeenten verlangen van de contractanten een coördinerende rol voor het realiseren van de valondergrond die de gemeenten bij derden kunnen bestellen.

2.2 Eisen

Binnen deze raamovereenkomst gelden de volgende eisen:

2.2.1 Kwaliteitseisen

1. Speeltoestellen voldoen aan het veiligheidsniveau van het actuele warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen; wanneer een NEN-EN 1176:2008 in Nederland erkend keuringscertificaat is afgegeven door een aangewezen of gelijkgestelde keuringsinstantie voor het toestel beschikbaar is, of een certificaat afgegeven op basis van risicoanalyse door een aangewezen of gelijkgestelde keuringsinstantie, wordt in ieder geval aan deze eis voldaan. De bewijzen dienen bij elk toestel aan de betreffende gemeente te worden geleverd.
2. Het speeltoestel dient voorzien te zijn van een typegoedkeuringsplaatje waaruit blijkt dat aan voorgaand lid is voldaan.
3. Garantie: op de speeltoestellen wordt een drie jaar durende niet aflopende garantie verleend. In bijlage 7 + 8 geeft de inschrijver aan voor welk percentage de garantie voor de jaren daarna geldt. Deze garantie geldt op de gehele constructie inclusief montage-uren (voorrij- en montagekosten) en transport, uitgezonderd onderstaande aspecten.
4. Uitgezonderd van garantie zijn:
 - a. normale slijtage;
 - b. vandalisme.
5. Leveringstermijn toestellen: maximale levertijd van de standaard catalogustoestellen is acht weken na schriftelijke opdracht. Indien de contractant deze termijn niet nakomt dan houdt de opdrachtgever 2% op de factuur van de betreffende opdracht in. Dit percentage geldt per elke te laat geleverde week of gedeelte daarvan. In voorkomend geval geeft de contractant aan wanneer het toestel alsnog uiterlijk geleverd wordt. Bij het niet nakomen van deze tweede termijn heeft opdrachtgever het recht de bestelling zonder vergoeding van enige kosten te annuleren en krijgt daarmee een 'gele kaart'.
6. Wanneer de termijn van acht weken op voorhand niet haalbaar is, dan spreken contractant en opdrachtgever een nader overeen te komen termijn af. Voor deze termijn gelden dezelfde bepalingen als genoemd onder lid 5 van deze paragraaf.
7. Leveringstermijn onderdelen: maximale levertijd van onderdelen is 3 weken na schriftelijke opdracht. (geldt alleen voor toestellen geleverd onder deze overeenkomst). Indien de contractant deze termijn niet nakomt dan houdt de opdrachtgever 2% op de factuur van de betreffende opdracht in. Dit percentage geldt voor elke te laat geleverde

- week of gedeelte daarvan. Wanneer de termijn van drie weken op voorhand niet haalbaar is, dan spreken contractant en opdrachtgever een nader overeen te komen termijn af.
8. Beschikbaarheid onderdelen: onderdelen voor speeltoestellen geleverd onder deze overeenkomst dient contractant tot het einde van de ingediende garantietermijn van het betreffende speeltoestel(len) beschikbaar te houden.
 9. Alle onderdelen van de te leveren speeltoestellen dienen als losse onderdelen vervangbaar en leverbaar te zijn.
 10. Onderdelen worden in de oorspronkelijke kleur afgeleverd.
 11. De houten staanders dienen te zijn voorzien van een afdekkap.
 12. Alle bij het toestel toegepaste gelijke onderdelen (bijvoorbeeld bescherm dopjes) hebben dezelfde kleur.
 13. Glijgoten die gemaakt zijn van RVS, dienen van minimaal 2 mm dik blank roestvast staal gemaakt te zijn.
 14. Per toestel dient de contractant de digitale tekening met de bij de speeltoestel behorende obstakelvrijzones en valzone in DWG, DXF of PDF-formaat beschikbaar te stellen.
 15. De toestellen dienen een materialenpaspoort te bevatten.

2.2.2 Voorbereiding

1. De contractant dient met het maken van het ontwerp rekening te houden met de bijgevoegde 'BOSS-visie van gemeente Bernheze' en de 'Speelvisie van gemeente Meierijstad'.
2. Met het renoveren van speelplekken kan, afhankelijk van de locatie, natuurlijk spelen een belangrijk speerpunt zijn. Dit zijn speelplekken waar veel te beleven valt, uitdaging is en veel ruimte is om met de natuur te spelen. Speeltoestellen kunnen hierin een bewuste aanvulling zijn.
3. In het ontwerp van de speelplek komt de 100-70-50 richtlijn naar voren. Dit betekent dat iedereen 100% welkom is, 70% van de speelaanleidingen bereikbaar is voor iedereen, 50% van de speelaanleidingen bespeelbaar is voor ieder kind én gericht is op het stimuleren van ontmoeting en samen spelen.
4. Indien gevraagd dient per speelplek/speeltoestel een tweetal verschillende ontwerpen met bijbehorende offerte gemaakt te worden.
 - a. Indien gevraagd dient u mee te gaan naar een brainstormsessie/informatieavond(en) met bewoners. Waar u middels een door u gemaakte presentatie/poster(s) bewoners adviseert en meeneemt in wat wel en niet kan a.d.h.v. de door de gemeente vooraf opgestelde kaders. Het kan zijn dat u daarna de ontwerpen aan dient te passen.
 - b. Indien nodig ontvangt u vooraf op basis van de opgehaalde wensen van bewoners een tweetal ontwerpen maken van een speelplek.
 - c. Ieder ontwerp heeft een bijbehorende offerte.
 - d. Zowel ontwerp als offerte dienen binnen twee weken gedeeld te worden met de opdrachtgever.
5. Een offerte voor een nieuwe speelplek of speeltoestel dient na aanvraag binnen maximaal drie werkdagen opgemaakt en gedeeld te worden met de opdrachtgever.
6. In de prijs van de offerte dienen alle bijkomende kosten zoals, niet uitputtend, transportkosten, KLIC-melding, grondwerk, het afvoeren van (vrijkomende materialen inclusief verankeringen en grond) naar een door het bevoegd gezag erkende verwerker te zijn opgenomen.
7. De prijs is exclusief de aanleg van de valondergrond.
8. De prijs is inclusief herstellen benodigde straatwerk of gazon (inclusief inzaaien).
9. Na gunning dient u binnen acht weken te kunnen leveren.

2.2.3 Plaatsing

1. Het plaatsen van het speeltoestel gebeurt op elke door opdrachtgever aan te geven locatie binnen de gemeentegrenzen van de gemeenten Meierijstad en/of Bernheze.
2. De installatiehandleiding en certificaat dienen per toestel apart aangeleverd te worden voor de plaatsing m.u.v. maatwerk toestellen en sporttoestellen die gekeurd dienen te worden als speeltoestel dit is opgenomen in de prijs.
3. Minimaal vijf werkdagen voorafgaand aan de plaatsing dient contact te zijn met de opdrachtgever.
4. Speeltoestellen dienen direct na plaatsing in de bouwhekken geplaatst te worden. ook gedurende de werkzaamheden staan de speeltoestellen/speelplek in de bouwhekken. Eventuele kosten hiervoor worden geacht in de prijs te zijn opgenomen.
5. De speelplek wordt door contractant voor de oplevering afgewerkt en is vrij van obstakels.
6. De opleverinspectie laat de opdrachtgever door een onafhankelijke gecertificeerde keuringsinstantie uitvoeren.
7. Indien uit de opleverinspectie bevindingen naar voren komen dient een leverancier deze te herstellen. Extra kosten die dit met zich meebrengt zijn voor kosten van de leverancier. Pas daarna wordt de factuur betaald.
8. Speeltoestellen / speelplek worden uit de bouwhekken gehaald door de contractant als de opleverinspectie is voldaan, (evenen toestellen zijn goedgekeurd).
9. Materialen en grond die vrijkomen bij het plaatsen van een speeltoestel worden geacht geen waarde te hebben voor opdrachtgever en dienen door en op kosten van de contractant te worden afgevoerd naar een erkende afvalverwerker.
10. De opdrachtgever kan de contractant van de speeltoestellen verzoeken om een prijsopgave te doen voor het leveren en aanbrengen van een, indien nodig, gecertificeerde (val)ondergrond.

2.3 Wensen

De gemeenten hebben naast de gestelde eisen ook nog een aantal wensen. Deze wensen hebben betrekking op de onderdelen, productassortiment, prijs, duurzaamheid en garantie. Hoe meer de inschrijvers de gemeenten aan deze wensen tegemoet kunnen komen, des te meer punten kunnen zij op dit onderdeel scoren.

Speeltoestellen zijn geen homogeen product en daarom wordt op basis van de catalogi van de inschrijver gewaardeerd. Door deze catalogi op de eerdergenoemde onderdelen, productassortiment, prijs, duurzaamheid, responstijden en garantie te beoordelen, trachten de gemeenten om het product speeltoestellen zoveel als mogelijk homogeen te maken en objectief te beoordelen. Daarbij realiseren de gemeenten zich, dat dit niet voor de volle honderd procent lukt en dat sommige onderdelen slechts subjectief zijn te bepalen. Door met tenminste drie beoordelaars naar deze onderdelen te kijken, trachten de gemeenten ook dit onderdeel zoveel als mogelijk te objectiveren.

2.3.1 Kwaliteit en Prijs

Inschrijvers die een breed assortiment van speeltoestellen bieden worden door de gemeenten gewaardeerd. Hoe meer speeltoestellen de contractant in zijn assortiment heeft, des te meer punten krijgt de inschrijver op dit onderdeel. De beoordeling betreft de speelwaarde van het totaalconcept, op welke leeftijdscategorieën richt de inschrijver zich, wat is de mate van modulariteit en hoeveel originaliteit en creativiteit biedt de inschrijver.

NB. Er is geen sprake van verschillende lijnen in geval van bijvoorbeeld vier schommels, vier klimrekken etc. Ook wanneer eenzelfde toestel in vier of meer verschillende (RAL) kleuren kan worden geleverd is er geen sprake van verschillende lijnen.

In de bijlage 7 + 8 treft u een nadere omschrijving van de wensen aan en de wijze waarop u aan kunt geven in hoeverre u als inschrijver aan deze wensen tegemoet kunt en wilt komen. Tevens leggen wij in dat document uit hoe wij uw toezegging beoordelen en waarderen.