

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk:

1. ALGEMEEN

- 01 Opdrachtgever**
- 02 Directie**
- 03 Locatie**
- 04 Algemene beschrijving**
- 05 Tijdsbepaling**
- 06 Onderhoudstermijn**
- 07 Kwaliteitsborging**

2. BESCHRIJVING**2.1. ALGEMENE GEGEVENS**

- 01 Tekeningen**
- 02 Peilen en hoofdafmetingen**
- 03 Kwaliteitsborging**

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage 01 - Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase

Bijlage 02 - Boomposter, werken rondom bomen

Bijlage 03 - SROI verantwoordingsdocument

Bijlage 04 - Indicatieve overzichtskaarten deelgebieden

Bijlage 05 - Voorbeeld ontwerp participatie

Bijlage 06 - Inschrijvingsstaat

Bijlage 07 - Inschrijfstaat leverantie beplanting

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
211013							Bestekspost is aangepast				
211013	220101						Grond ontgraven uit plantvak h=0,25-0,45m Betreft: Ontgraven grond t.b.v. grondverbetering plantvak voor beplantingen Grondsoort: Grond, klei en/of zand Kwaliteitsklasse: Wonen Gemiddeld gerekend met h=0,35 x 20 m2 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m Taluds 1 : 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3		350,00	I
211016							Bestekspost is aangepast				
211016	220301						Grond verwerken in plantvak incl. egaliseren Betreft: Leveren en aanbrengen kiemvrije teelgrond in plantvakken Grondsoort: Kiemvrije teelgrond Gemiddelde hoogte 0,35 m Taluds 1 : 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m De aanvulling verdichten tot max. 1,5 MPa Wijze van verdichten: Ter keuze aannemer Incl. het egaliseren van de verwerkte grond in natuurlijk verhang naar aan het omliggende maaiveld 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3		350,00	I
		1						m3		350,00	L
			1					are		10,00	I
211017							Bestekspost is aangepast				
211017	514206						Planten van sierplantsoen. Betreft: Ontgraven plantgat, aanbrengen beplantingen, aanvullen plantgat met uitkomende grond Incl. het vooraf uitzetten van de beplantingen Grootte per perceel: gemiddeld 20 m2 Beplantingen geleverd volgens hoofdstuk 4 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereide grond volgens bestekpostnr. 211013 t/m 211016 Plantverband: driehoeksverband Sierheesters: gemiddeld 4 st/m2 Vaste planten: gemiddeld 11 st/m2 Gerekend met gemiddeld aantal planten per m2: 9 st Plantmaten: rekenen met 85% C 1.5, 10% C 2.5 en 5% P 9 Vrijgekomen verpakkingsmateriaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. 1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden volgens bestekpostnr. 211018	st		9.000,00	I
		9									
			1								
				1							
					2						
212013							Bestekspost is aangepast				
212013	220101						Grond ontgraven uit plantvak h=0,25-0,45m Betreft: Ontgraven grond t.b.v. grondverbetering plantvak voor beplantingen Grondsoort: Grond, klei en/of zand Kwaliteitsklasse: Wonen Gemiddeld gerekend met h=0,35 x 20 m2	m3		350,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
		1						Grondsoorten niet gescheiden ontgraven				
		1						Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m				
				1				Taluds 1 : 1				
					1			Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
					1			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving				
212016								Bestekspost is aangepast				
212016	220301							Grond verwerken in plantvak incl. egaliseren	m3		350,00	I
								Betreft: Leveren en aanbrengen kiemvrije teelgrond in plantvakken				
								Grondsoort: Kiemvrije teelgrond	m3		350,00	L
		1						Gemiddelde hoogte 0,35 m				
			1					Taluds 1 : 1				
				1				Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
					9			De aanvulling verdichten tot max. 1,5 MPa				
								Wijze van verdichten: Ter keuze aannemer				
								Incl. het egaliseren van de verwerkte grond in natuurlijk verhang naar aan het omliggende maaiveld	are		10,00	I
					1			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
212017								Bestekspost is aangepast				
212017	514206							Planten van sierplantsoen.	st		9.000,00	I
								Betreft: Ontgraven plantgat, aanbrengen beplantingen, aanvullen plantgat met uitkomende grond				
								Incl. het vooraf uitzetten van de beplantingen				
		9						Grootte per perceel: gemiddeld 20 m2				
			1					Beplantingen geleverd volgens hoofdstuk 4				
				1				Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
					1			In voorbereekte grond volgens bestekpostnr. 212013 t/m 212016				
					2			Plantverband: driehoeksverband				
								Sierheesters: gemiddeld 4 st/m2				
								Vaste planten: gemiddeld 11 st/m2				
								Gerekend met gemiddeld aantal planten per m2: 9 st				
								Plantmaten: rekenen met 85% C 1.5, 10% C 2.5 en 5% P 9				
								Vrijgekomen verpakkingsmateriaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.				
					1			Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden				
								Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden volgens bestekpostnr. 212018				
213015								Bestekspost is aangepast				
213015	514206							Planten van sierplantsoen.	st		18.000,00	I
								Betreft: Ontgraven plantgat, aanbrengen beplantingen, aanvullen plantgat met uitkomende grond				
								Incl. het vooraf uitzetten van de beplantingen				
		9						Grootte per perceel: gemiddeld 20 m2				
			1					Beplantingen geleverd volgens hoofdstuk 4				
				1				Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
					1			In voorbereekte grond volgens bestekpostnr. 213013 t/m 213014				
					2			Plantverband: driehoeksverband				
								Sierheesters: gemiddeld 4 st/m2				
								Vaste planten: gemiddeld 11 st/m2				
								Gerekend met gemiddeld aantal planten per m2: 9 st				
								Plantmaten: rekenen met 85% C 1.5, 10% C 2.5 en 5% P 9				
								Vrijgekomen verpakkingsmateriaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.				
					1			Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
221013							Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden volgens bestekpostnr. 213015				
221013	220101						Bestekspost is aangepast				
221013	220101						Grond ontgraven uit plantvak h=0,25-0,45m Betreft: Ontgraven grond t.b.v. grondverbetering plantvak voor beplantingen Grondsoort: Grond, klei en/of zand Kwaliteitsklasse: Wonen Gemiddeld gerekend met h=0,35 x 50 m2 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m Taluds 1 : 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3		735,00	I
221016							Bestekspost is aangepast				
221016	220301						Grond verwerken in plantvak incl. egaliseren Betreft: Leveren en aanbrengen kiemvrije teelgrond in plantvakken Grondsoort: Kiemvrije teelgrond Gemiddelde hoogte 0,35 m Taluds 1 : 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 9 De aanvulling verdichten tot max. 1,5 MPa Wijze van verdichten: Ter keuze aannemer Incl. het egaliseren van de verwerkte grond in natuurlijk verhang naar aan het omliggende maaiveld 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3		735,00	I
		1						m3		735,00	L
			1					are		21,00	I
221017							Bestekspost is aangepast				
221017	514206						Planten van sierplantsoen. Betreft: Ontgraven plantgat, aanbrengen beplantingen, aanvullen plantgat met uitkomende grond Incl. het vooraf uitzetten van de beplantingen Grootte per perceel: gemiddeld 50 m2 Beplantingen geleverd volgens hoofdstuk 4 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereide grond volgens bestekpostnr. 221013 t/m 221016 2 Plantverband: driehoeksverband Sierheesters: gemiddeld 4 st/m2 Vaste planten: gemiddeld 11 st/m2 Gerekend met gemiddeld aantal planten per m2: 9 st Plantmaten: rekenen met 85% C 1.5, 10% C 2.5 en 5% P 9 Vrijgekomen verpakkingsmateriaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. 1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden volgens bestekpostnr. 221018	st		18.900,00	I
222013							Bestekspost is aangepast				
222013	220101						Grond ontgraven uit plantvak h=0,25-0,45m Betreft: Ontgraven grond t.b.v. grondverbetering plantvak voor beplantingen	m3		735,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
			1					Grondsoort: Grond, klei en/of zand Kwaliteitsklasse: Wonen Gemiddeld gerekend met h=0,35 x 50 m2 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m Taluds 1 : 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
222016								Bestekspost is aangepast			
222016	220301							Grond verwerken in plantvak incl. egaliseren Betreft: Leveren en aanbrengen kiemvrije teelgrond in plantvakken Grondsoort: Kiemvrije teelgrond Gemiddelde hoogte 0,35 m Taluds 1 : 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 9 De aanvulling verdichten tot max. 1,5 MPa Wijze van verdichten: Ter keuze aannemer Incl. het egaliseren van de verwerkte grond in natuurlijk verhang naar aan het omliggende maaiveld 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3 are		735,00 I 21,00 I
222017								Bestekspost is aangepast			
222017	514206		9					Planten van sierplantsoen. Betreft: Ontgraven plantgat, aanbrengen beplantingen, aanvullen plantgat met uitkomende grond Incl. het vooraf uitzetten van de beplantingen Grootte per perceel: gemiddeld 50 m2 Beplantingen geleverd volgens hoofdstuk 4 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond volgens bestekpostnr. 222013 t/m 222016 Plantverband: driehoeksverband Sierheesters: gemiddeld 4 st/m2 Vaste planten: gemiddeld 11 st/m2 Gerekend met gemiddeld aantal planten per m2: 9 st Plantmaten: rekenen met 85% C 1.5, 10% C 2.5 en 5% P 9 Vrijgekomen verpakkingsmateriaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. 1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden volgens bestekpostnr. 222018	st		18.900,00 I
223015								Bestekspost is aangepast			
223015	514206		9					Planten van sierplantsoen. Betreft: Ontgraven plantgat, aanbrengen beplantingen, aanvullen plantgat met uitkomende grond Incl. het vooraf uitzetten van de beplantingen Grootte per perceel: gemiddeld 50 m2 Beplantingen geleverd volgens hoofdstuk 4 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond volgens bestekpostnr. 223013 t/m 223014	st		37.800,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
231013	220101					2	Plantverband: driehoeksverband Sierheesters: gemiddeld 4 st/m2 Vaste planten: gemiddeld 11 st/m2 Gerekend met gemiddeld aantal planten per m2: 9 st Plantmaten: rekenen met 85% C 1.5, 10% C 2.5 en 5% P 9 Vrijgekomen verpakkingsmateriaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.				
231013						1	Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden volgens bestekpostnr. 223016				
							Bestekspost is aangepast				
							Grond ontgraven uit plantvak h=0,25-0,45m Betreft: Ontgraven grond t.b.v. grondverbetering plantvak voor beplantingen Grondsoort: Grond, klei en/of zand Kwaliteitsklasse: Wonen Gemiddeld gerekend met h=0,35 x 150 m2 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m Taluds 1 : 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3		840,00 I	
231016	220301	1					Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m Taluds 1 : 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving				
			1				Bestekspost is aangepast				
231016							Grond verwerken in plantvak incl. egaliseren Betreft: Leveren en aanbrengen kiemvrije teelgrond in plantvakken Grondsoort: Kiemvrije teelgrond Gemiddelde hoogte 0,35 m Taluds 1 : 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m De aanvulling verdichten tot max. 1,5 MPa Wijze van verdichten: Ter keuze aannemer Incl. het egaliseren van de verwerkte grond in natuurlijk verhang naar aan het omliggende maaiveld Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3		840,00 I	
			1					m3		840,00 L	
231017	514206					1	Bestekspost is aangepast				
231017						9	Planten van sierplantsoen. Betreft: Ontgraven plantgat, aanbrengen beplantingen, aanvullen plantgat met uitkomende grond Incl. het vooraf uitzetten van de beplantingen Grootte per perceel: gemiddeld 150 m2 Beplantingen geleverd volgens hoofdstuk 4 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereide grond volgens bestekpostnr. 231013 t/m 231016	st		21.600,00 I	
							Plantverband: driehoeksverband Sierheesters: gemiddeld 4 st/m2 Vaste planten: gemiddeld 11 st/m2 Gerekend met gemiddeld aantal planten per m2: 9 st Plantmaten: rekenen met 85% C 1.5, 10% C 2.5 en 5% P 9 Vrijgekomen verpakkingsmateriaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.				
							1	Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden volgens bestekpostnr. 231018			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
232013							Bestekspost is aangepast				
232013	220101						Grond ontgraven uit plantvak h=0,25-0,45m Betreft: Ontgraven grond t.b.v. grondverbetering plantvak voor beplantingen Grondsoort: Grond, klei en/of zand Kwaliteitsklasse: Wonen Gemiddeld gerekend met h=0,35 x 150 m2 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m Taluds 1 : 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3		840,00	I
232016							Bestekspost is aangepast				
232016	220301						Grond verwerken in plantvak incl. egaliseren Betreft: Leveren en aanbrengen kiemvrije teelgrond in plantvakken Grondsoort: Kiemvrije teelgrond Gemiddelde hoogte 0,35 m Taluds 1 : 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 9 De aanvulling verdichten tot max. 1,5 MPa Wijze van verdichten: Ter keuze aannemer Incl. het egaliseren van de verwerkte grond in natuurlijk verhang naar aan het omliggende maaiveld 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3 m3 are		840,00 840,00 24,00	I L I
232017							Bestekspost is aangepast				
232017	514206						Planten van sierplantsoen. Betreft: Ontgraven plantgat, aanbrengen beplantingen, aanvullen plantgat met uitkomende grond Incl. het vooraf uitzetten van de beplantingen Grootte per perceel: gemiddeld 150 m2 Beplantingen geleverd volgens hoofdstuk 4 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond volgens bestekpostnr. 232013 t/m 232016 2 Plantverband: driehoeksverband Sierheesters: gemiddeld 4 st/m2 Vaste planten: gemiddeld 11 st/m2 Gerekend met gemiddeld aantal planten per m2: 9 st Plantmaten: rekenen met 85% C 1.5, 10% C 2.5 en 5% P 9 Vrijgekomen verpakkingsmateriaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. 1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden volgens bestekpostnr. 232018	st		21.600,00	I
233015							Bestekspost is aangepast				
233015	514206						Planten van sierplantsoen. Betreft: Ontgraven plantgat, aanbrengen beplantingen, aanvullen plantgat met uitkomende grond Incl. het vooraf uitzetten van de beplantingen Grootte per perceel: gemiddeld 150 m2 Beplantingen geleverd volgens hoofdstuk 4 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	st		43.200,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
				1				In voorbereekte grond volgens bestekpostnr. 233013 t/m 233014			
					2			Plantverband: driehoeksverband Sierheesters: gemiddeld 4 st/m2 Vaste planten: gemiddeld 11 st/m2 Gerekend met gemiddeld aantal planten per m2: 9 st Plantmaten: rekenen met 85% C 1.5, 10% C 2.5 en 5% P 9 Vrijgekomen verpakkingsmateriaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.			
					1			Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden volgens bestekpostnr. 233016			
241013								Bestekspost is aangepast			
241013	220101							Grond ontgraven uit plantvak h=0,25-0,45m Betreft: Ontgraven grond t.b.v. grondverbetering plantvak voor beplantingen Grondsoort: Grond, klei en/of zand Kwaliteitsklasse: Wonen Gemiddeld gerekend met h=0,35 x 315 m2 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m Taluds 1 : 1	m3		441,00 I
		1						Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
			1					Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
241016								Bestekspost is aangepast			
241016	220301							Grond verwerken in plantvak incl. egaliseren Betreft: Leveren en aanbrengen kiemvrije teelgrond in plantvakken Grondsoort: Kiemvrije teelgrond Gemiddelde hoogte 0,35 m Taluds 1 : 1	m3		441,00 I
		1						Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
			1					De aanvulling verdichten tot max. 1,5 MPa Wijze van verdichten: Ter keuze aannemer Incl. het egaliseren van de verwerkte grond in natuurlijk verhang naar aan het omliggende maaiveld	m3		441,00 L
				1				Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	are		13,00 I
241017								Bestekspost is aangepast			
241017	514206							Planten van sierplantsoen. Betreft: Ontgraven plantgat, aanbrengen beplantingen, aanvullen plantgat met uitkomende grond Incl. het vooraf uitzetten van de beplantingen Grootte per perceel: gemiddeld 315 m2 Beplantingen geleverd volgens hoofdstuk 4 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	st		11.700,00 I
		9						In voorbereekte grond volgens bestekpostnr. 241013 t/m 241016			
			1					Plantverband: driehoeksverband Sierheesters: gemiddeld 4 st/m2 Vaste planten: gemiddeld 11 st/m2 Gerekend met gemiddeld aantal planten per m2: 9 st Plantmaten: rekenen met 80% C 1.5, 15% C 2.5 en 5% P 9 Vrijgekomen verpakkingsmateriaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.			
				1				Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
							volgens bestekpostnr. 241018			
242013							Bestekspost is aangepast			
242013	220101						Grond ontgraven uit plantvak h=0,25-0,45m Betreft: Ontgraven grond t.b.v. grondverbetering plantvak voor beplantingen Grondsoort: Grond, klei en/of zand Kwaliteitsklasse: Wonen Gemiddeld gerekend met h=0,35 x 315 m2 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m Taluds 1 : 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3		441,00 I
242016							Bestekspost is aangepast			
242016	220301						Grond verwerken in plantvak incl. egaliseren Betreft: Leveren en aanbrengen kiemvrije teelgrond in plantvakken Grondsoort: Kiemvrije teelgrond Gemiddelde hoogte 0,35 m Taluds 1 : 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 9 De aanvulling verdichten tot max. 1,5 MPa Wijze van verdichten: Ter keuze aannemer Incl. het egaliseren van de verwerkte grond in natuurlijk verhang naar aan het omliggende maaiveld 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3 m3 are		441,00 I 441,00 L 13,00 I
242017							Bestekspost is aangepast			
242017	514206						Planten van sierplantsoen. Betreft: Ontgraven plantgat, aanbrengen beplantingen, aanvullen plantgat met uitkomende grond Incl. het vooraf uitzetten van de beplantingen Grootte per perceel: gemiddeld 315 m2 Beplantingen geleverd volgens hoofdstuk 4 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond volgens bestekpostnr. 242013 t/m 242016 2 Plantverband: driehoeksverband Sierheesters: gemiddeld 4 st/m2 Vaste planten: gemiddeld 11 st/m2 Gerekend met gemiddeld aantal planten per m2: 9 st Plantmaten: rekenen met 80% C 1.5, 15% C 2.5 en 5% P 9 Vrijgekomen verpakkingsmateriaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. 1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden volgens bestekpostnr. 242018	st		11.700,00 I
243015							Bestekspost is aangepast			
243015	514206						Planten van sierplantsoen. Betreft: Ontgraven plantgat, aanbrengen beplantingen, aanvullen plantgat met uitkomende grond Incl. het vooraf uitzetten van de beplantingen Grootte per perceel: gemiddeld 315 m2 Beplantingen geleverd volgens hoofdstuk 4	st		14.400,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
		1						Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond volgens bestekpostnr. 243013 t/m 243014 Plantverband: driehoeksverband Sierheesters: gemiddeld 4 st/m2 Vaste planten: gemiddeld 11 st/m2 Gerekend met gemiddeld aantal planten per m2: 9 st Plantmaten: rekenen met 80% C 1.5, 15% C 2.5 en 5% P 9 Vrijgekomen verpakkingsmateriaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. 1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden volgens bestekpostnr. 243016					
4								LEVEREN BEPLANTINGEN EN GRASMENGSELS					
41								Deze bestekspost is vervallen					
42								Deze bestekspost is vervallen					
43								Deze bestekspost is vervallen					
44								Deze bestekspost is vervallen					
45								LEVEREN GRASMENGSELS					
450010								Deze bestekspost blijft gehandhaaft					
450010	514299							Leveren zaadmengsel SV7 Leveren zaadmengsel t.b.v. inzaaien gazon Betreft: Leveren zaadmengsel t.b.v. in zaaien gazon Leverancier: Barenbrug o.g. Type: Rapid SV7 Leveren op plaats van verwerking Gerekend met een hoeveelheid van: 2,5 kg/100 m2	kg	25,00	F		
									kg			25,00	L

3. BEPALINGEN

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 ALGEMEEN

- 01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden elk half jaar de prijzen geïndexeerd aan de hand van het door het Centraal Bureau voor Statistiek gepubliceerde 'prijsindexcijfer Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW)' (reeks 2020=100) met het deelgebied '42/43 Grond-, weg- en waterbouw'.
- 02 De in lid 01 beschreven indexatieregeling houdt in dat:
- Renovaties die worden uitgevoerd in het eerste half jaar na definitieve gunning niet worden geïndexeerd;
 - Renovaties die worden uitgevoerd in het tweede half jaar na definitieve gunning worden geïndexeerd aan de hand van het laatst bekende indexcijfer van de in lid 01 genoemde CBS index bij de start van deze periode;
 - Renovaties die worden uitgevoerd in het derde half jaar na definitieve gunning worden geïndexeerd aan de hand van het laatst bekende indexcijfer van de in lid 01 genoemde CBS index bij de start van deze periode;
 - Etc.
- 03 De bepaling van het indexeringspercentage geschiedt volgens de volgende formule:
Indexeringspercentage = $(B1 - B0) / B0 * 100\%$, waarin:
- B0 = Het indexcijfer in het kwartaal waarin aannemer bij de aanbesteding zijn inschrijving heeft ingediend;
 - B1 = Het laatst bekende indexcijfer van de genoemde CBS index bij aanvang van de in lid 02 beschreven indexeringsperiodes.
- 04 Aannemer berekent elk half jaar het nieuwe indexeringspercentage uit ten opzichte van het eerste indexcijfer (B0). De aannemer levert deze berekening vervolgens aan bij de directie te controle. Na controle en goedkeuring van het nieuwe indexeringspercentage door de directie is het aannemer toegestaan om het nieuwe indexeringspercentage als toeslag aan te houden op de betaling van toekomstig uit te voeren renovaties.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 0 DEELHOOFDSTUK 51.0 - GROENVOORZIENING ALGEMEEN

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 22 NAZORG TIJDENS DE ONDERHOUDSTERMIJN

- 02 Bij de nazorg van beplanting en gras- en kruidachtigen tijdens de onderhoudstermijn van 1 jaar na oplevering is minimaal inbegrepen: Inboet, watergeven, maaien, snoeien en het verwijderen van onkruid en blad in de desbetreffende plantvakken en de in het betreffende bestekspost genoemde maatregelen.
- 03 Tijdens de onder lid 02 genoemde onderhoudstermijn geldt beeldkwaliteitsniveau B volgens de laatst vastgestelde Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte (KOR) beeldmeetlat van het CROW.
- 04 Indien een gerenoveerd plantvak niet aan de gestelde beeldkwaliteit voldoet gedurende de periode van nazorg, wordt per gerenoveerd plantvak een korting opgenomen van € 50 per zolang de beeldkwaliteit niet voldoet aan het in lid 03 gestelde beeldkwaliteitsniveau.