

Project: ROVK Eikenprocessierups, Weert

Opdrachtgever: Gemeente Weert


Besteknummer: 2026-GNS-01.2
Projectnummer: CA250144
Betreft: RAW RAAMOVEREENKOMST
Status: DEFINITIEF
Versie: v1.0
Datum: 17-04-2026

Auteur Q. Marwi (Geonius Infra B.V.)

Gecontroleerd P. Trum (Geonius Infra B.V.)

Vrijgegeven W. op 't Roodt (gemeente Weert)

Gemeente Weert
Wilhelminasingel 101
6001 GS Weert
Postbus 950
6000 AZ Weert
gemeente@weert.nl
© 2026



Inhoudsopgave


1. Algemeen	3
01 Opdrachtgever	5
02 Directie	5
03 Locatie	5
04 Algemene beschrijving	5
05 Tijdsbepaling	5
06 Onderhoudstermijn	5
07 Kwaliteitsborging	5
09 Meldings- en registratieplicht	6
2. Beschrijving	7
2.1 Algemene gegevens	7
01 Tekeningen	9
02 Peilen en hoofdafmetingen	9
03 Kwaliteitsborging	9
04 Besteksbijlagen	9
05 Handboek bomen 2022 van Norminstituut Bomen	9
06 Verkeersmaatregelen	9
07 Kwaliteitseisen personeel t.b.v. boomverzorging en klimwerkzaamheden	9
2.2 Nadere beschrijving	11
1 MONITORING EIKENPROCESSIERUPS	15
1010 <u>Monitoring eikenprocessierups</u>	15
2 PREVENTIEVE BESTRIJDING EIKENPROCESSIERUPS	16
20 PREVENTIEVE BESTRIJDING IN BOMEN	16
2010 <u>Bestrijding o.b.v. Bacillus thuringiensis spp. aizawai</u>	16
22 PREVENTIEVE BESTRIJDING IN BEPLANTINGEN	16
2210 <u>Bestrijding in beplantingen o.b.v. Bacillus thuringiensis</u>	16
3 CURATIEVE BESTRIJDING EIKENPROCESSIERUPS	17
30 BESTRIJDING IN BOMEN	17
3010 <u>Mechanische bestrijding bereikbaar met hoogwerker <3 dagen</u>	17
3020 <u>Mechanische bestrijding niet bereikbaar met hoogwerker <3 dagen</u>	17
3030 <u>Mechanische bestrijding bereikbaar met hoogwerker < 7 dagen</u>	18
3040 <u>Mechanische bestrijding niet bereikbaar met hoogwerker < 7 dagen</u>	18
3090 <u>Inzetten werkploegen spoed</u>	19
31 CURATIEVE BESTRIJDING IN BEPLANTINGEN	19
3110 <u>Inzetten werkploegen</u>	19
7 WERK ALGEMENE AARD	20
71 Administratieve handelingen	20
7110 <u>Deelopdrachten</u>	20
72 Verkeersmaatregelen	20
721 Vooraankondiging	20
722 Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk	21
7221 <u>Toepassen rijdende afzetting op dubbelbaansweg</u>	21
7222 <u>Toepassen rijdende afzetting naast dubbelbaansweg</u>	21
7223 <u>Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg</u>	21
7224 <u>Toepassen rijdende afzetting naast enkelbaansweg</u>	22
7225 <u>Toepassen rijdende afzetting op fiets- en voetpad</u>	22
723 Verkeersmaatregelen bij statisch werk	23

7231	<u>Toepassen statische afzetting op enkelbaansweg</u>	23
7232	<u>Toepassen statische afzetting op fiets- en voetpad</u>	23
9	Staartposten	25

3. B e p a l i n g e n 27

01	Algemeen en administratief	29
01 01	Algemene bepalingen	29
01 02	Betalingsregelingen: aannemingssom	29
01 08	Bijdragen	29
01 11	Verband met andere werken	29
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	30
01 17	Vrijgekomen materialen	30
01 18	Bescherming te handhaven vegetatie	30
01 19	Arbeidsomstandigheden	31
01 22	Te beschermen plant- en diersoorten	31
01 23	Communicatie	31
01 25	Vakopleiding	32
01 27	Eisen duurzaamheid materieel	32
01 30	Wetgeving	33
10	Werk algemene aard	35
10 0	Werk algemene aard, algemeen	35
10 02	Eisen en uitvoering	35
51	Groenvoorzieningen	36
51 5	Bomen	36
51 51	Begrippen	36
51 52	Eisen en uitvoering	36
51 53	Informatieoverdracht	36
51 54	Risicoverdeling en garanties	36
62	Tijdelijke verkeersmaatregelen	38
62 1	Tijdelijke verkeersmaatregelen	38
62 12	Eisen en uitvoering	38
62 13	Informatieoverdracht verkeersmaatregelen	38
62 14	Risicoverdeling en garanties verkeersmaatregelen	39
62 17	Meet- en verrekenmethoden	39
64	Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen	40
64 1	Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen	40
64 17	Meet- en verrekenmethoden	40

1. Algemeen



PAR

01 Opdrachtgever

Gemeente Weert
Wilhelminasingel 101
6001 GS Weert
Postbus 950
6000 AZ Weert

Tel: (0495) 575 000
E-mail: gemeente@weert.nl
HTTP://: <https://www.weert.nl/>

02 Directie

De directie zal worden gevoerd door of namens gemeente Weert. Deze natuurlijke persoon zal t.z.t. worden aangewezen.
Dagelijks toezicht zal worden gevoerd door of namens gemeente Weert.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Weert.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Bestrijding eikenprocessierups;
- b. Bestrijding bladluis;
- c. Bestrijding kastanjemineermot;
- d. Het treffen van verkeersmaatregelen.

05 Tijdsbepaling

De looptijd van deze raamovereenkomst is initieel twee (2) jaar, te weten van 7 juli 2026 t/m 6 juli 2028.

Optioneel bestaat de eenzijdige mogelijkheid vanuit de opdrachtgever om deze raamovereenkomst één (1) maal met een periode van twee (2) jaar te verlengen

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht 3 jaar op alle aangeplante bomen.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

De werkzaamheden in het kader van eikenprocessierups bestrijding dienen uitgevoerd te worden door een onderhoudsploeg met:

- Ten minste één medewerker zijnde gecertificeerd Flora en Fauna bestendig beheer niveau 1;
- Alle medewerkers zijn minimaal VCA-basis gecertificeerd.

Alle werkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door of moeten tenminste (ter goedkeuring) zijn afgestemd met een ter zake deskundige 'Projectleider bomen'. Zie handboek Bomen 2022 0.8.2

PAR

09 Meldings- en registratieplicht

De aannemer heeft een meldingsplicht met betrekking tot alle uit te voeren werkzaamheden.

De aannemer heeft een meldings- en registratieplicht met betrekking tot geconstateerde gebreken, ziekten of plagen aan de door hem aangebrachte beplantingen.

Eventuele gebreken, ziekten of plagen kunnen zijn:

- defecten of beschadigingen aan bomen, hagen, gras etc.;
- bloedingsziekte;
- eikenprocessierups;
- invasieve exoten;
- etc.


- a) Mondeling: gedurende de gehele aanleg en nazorgperiode meldt de aannemer geconstateerde gebreken, ziekten en plagen direct mondeling aan de directie;
- b) Schriftelijk: binnen 10 werkdagen na constatering meldt de aannemer de geconstateerde gebreken, ziekten en plagen schriftelijk aan de directie.

In dit schrijven dient te worden vermeld:

- een korte beschrijving van het gebrek, ziekte of plaag (v.v. foto);
- de oorzaak van het gebrek, ziekte of plaag;
- datum van de constatering van het gebrek, ziekte of plaag;
- welke werkzaamheden (inclusief werkplanning) eventueel benodigd zijn om het gebrek, ziekte of plaag op te heffen;
- met welk materieel / materiaal de werkzaamheden worden uitgevoerd.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens



01 Tekeningen

Bij het bestek behoren de volgende tekeningen:

- Bomenbestand van gemeente Weert, digitaal beschikbaar via GeoVisea;

Na het verstrekken van de opdracht kan de aannemer hier zelf de bestekstekeningen samenstellen en printen. Inlogcode en wachtwoord worden tijdens de startbespreking beschikbaar gesteld.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunt:

1. Oplevering monitoringsgegevens voor aanvang van de preventieve bestrijding.

04 Besteksbijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- 1 V&G plan;
- 2 Handboek bomen 2022, gemeente Weert;
- 3 Gedragscode soortbescherming gemeenten (Stadswerk), 2025;
- 4 Sociale paragraaf gemeente Weert 1 oktober 2024 e.v. voor diensten;
- 5 Flora en Fauna gegevens;

05 Handboek bomen 2022 van Norminstituut Bomen

Bij de uitvoering van de in deze raamovereenkomst opgenomen werkzaamheden dient de aannemer rekening te houden met de voorschriften opgenomen in het Handboek Bomen 2022 van Norminstituut Bomen zie besteksbijlage 2.

06 Verkeersmaatregelen

Van de opdrachtnemer wordt verlangd dat werknemers/werkploegen op lokatie ten minste kunnen beschikken over een 'basisuitrusting verkeersmaatregelen' volgens Figuurnummer 1205 van CROW-publicatie Werk in Uitvoering, Standaard maatregelen op niet-autosnelwegen 96b (versie 2020), met minimaal 15 stuks (verkeer)geleidebakens, 2 stuks tekstborden 'fietsers afstappen' en 2 stuks tekstborden 'voetgangers oversteken' (reflecterende borden, kleur geel, met zwarte letters, retroflecterend, klasse III).


De kosten voor het 'bij zich hebben van deze basisuitrusting' alsmede het plaatsen, instandhouden en verwijderen van deze verkeersmaatregelen wordt geacht te zijn inbegrepen in de prijzen per eenheid van de besteksposten. Verrekening van extra kosten vindt niet plaats.

Aanvullend benodigde verkeersmaatregelen zijn opgenomen in de besteksposten in hoofdstuk 6 van deel 2.2 van deze raamovereenkomst.

De opdrachtnemer wordt er op gewezen dat alle toegepaste voorzieningen dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de CROW-publicatie Werk in Uitvoering, Specificaties voor materiaal en materieel 96a/96b (versie 2020).

07 Kwaliteitseisen personeel t.b.v. boomverzorging en klimwerkzaamheden

Voor de uitvoering van klimwerkzaamheden in bomen dient de uitvoerende medewerker aantoonbaar te beschikken over het certificaat European Tree Worker (ETW). Daarnaast is het verplicht dat de klimmer in het bezit is van het certificaat Boomveiligheidscontroleur (BVC), om de stabiliteit van de boom en de veiligheid van de ankerpunten voorafgaand aan de klim te kunnen waarborgen.



2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1			MONITORING EIKENPROCESSIERUPS				
1010			<u>Monitoring eikenprocessierups</u>				
101010	515701		Controleren en registreren ziekten en plagen in bomen..	st	4,00	F	
			Betreft: Monitoren van eilegsels en verschillende				
			larvestadia om ingrijpmoment van preventieve				
			bestrijding te bepalen.				
			Betreft jaarlijks 20 st. bomen verspreid door de gehele				
			gemeente.				
			De volgende aspecten inventariseren en vastleggen:				
			- Aantal en plaats besmette bomen;				
			- Aantal nesten per boom;				
			- Indicatie van grootte van nest per boom.				
			Periode: voor en tijdens het uitlopen van het blad.				
		1.	Betreft controleren en registreren eikenprocessierups				
		.9. . . .	Rapportage digitaal uitvoeren via GeoVisia				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
2			PREVENTIEVE BESTRIJDING EIKENPROCESSIERUP			
20			PREVENTIEVE BESTRIJDING IN BOMEN			
2010			<u>Bestrijding o.b.v. Bacillus thuringiensis spp. aizawai</u> Registratie behandelde bomen in GeoVisia			
201010	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	1.050,00 F	
		9.	hoogteklasse <9 m.			
		.3.	Betreft 1e behandeling in het groeiseizoen inclusief garantie			
		.2.	Bestrijdingsmiddel: op basis van Bacillus thuringiensis spp. aizawai			13.125,00 L
			(gerekend met 12,5 liter per boom)			
			verhouding bestrijdingsmiddel en water volgens voorschriften leverancier			
		.2.	Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier			
		.1.	Behandelde bomen na bestrijding registreren			
201020	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	13.500,00 F	
		9.	hoogteklasse 9-18 m.			
		.3.	Betreft 1e behandeling in het groeiseizoen inclusief garantie			
		.2.	Bestrijdingsmiddel: op basis van Bacillus thuringiensis spp. aizawai			168.750,00 L
			(gerekend met 12,5 liter per boom)			
			verhouding bestrijdingsmiddel en water volgens voorschriften leverancier			
		.2.	Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier			
		.1.	Behandelde bomen na bestrijding registreren			
201030	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	2.450,00 F	
		9.	hoogteklasse >18 m.			
		.3.	Betreft 1e behandeling in het groeiseizoen inclusief garantie			
		.2.	Bestrijdingsmiddel: op basis van Bacillus thuringiensis spp. aizawai			30.625,00 L
			(gerekend met 12,5 liter per boom)			
			verhouding bestrijdingsmiddel en water volgens voorschriften leverancier			
		.2.	Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier			
		.1.	Behandelde bomen na bestrijding registreren			
22			PREVENTIEVE BESTRIJDING IN BEPLANTINGEN			
2210			<u>Bestrijding in beplantingen o.b.v. Bacillus thuringiensis</u> Registratie behandelde bomen in GeoVisia			
221010	514599		Biologisch bestrijden eikenprocessierups in beplanting.	m1	169.000,00 F	
			Preventieve bestrijding eikenprocessierups in bosplantsoen bij sportparken, langs doorgaande wegen, etc.			
			Hoogte beplanting: divers			
			Betreft 1e behandeling inclusief eventuele vervolgbehandeling.			
			Bestrijdingsmiddel op basis van Bacillus thuringiensis, spp. Aizawai;			
			Dosering volgens voorschrift fabrikant.			
			Behandelde plantvakken na bestrijding registreren.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
3			CURATIEVE BESTRIJDING EIKENPROCESSIERUPS			
30			BESTRIJDING IN BOMEN			
3010			<u>Mechanische bestrijding bereikbaar met hoogwerker</u> <u><3 dagen</u>			
			Reactietijd melding < 3 werkdagen			
			Bomen bereikbaar met hoogwerker			
			Registratie behandelde bomen in GeoVisia			
301010	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	12,00	F
			Reactietijd na melding: 3 werkdagen.			
		9.	Boomhoogteklasse <9 m			
		.1.	Bereikbaar met hoogwerker			
		. .1. . . .	Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer			
		1.	Behandelde bomen na bestrijding registreren			
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer			
301020	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	150,00	F
			Reactietijd na melding: 3 werkdagen.			
		9.	Boomhoogteklasse 9-18 m			
		.1.	Bereikbaar met hoogwerker			
		. .1. . . .	Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer			
		1.	Behandelde bomen na bestrijding registreren			
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer			
301030	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	30,00	F
			Reactietijd na melding: 3 werkdagen.			
		9.	Boomhoogteklasse >18 m			
		.1.	Bereikbaar met hoogwerker			
		. .1. . . .	Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer			
		1.	Behandelde bomen na bestrijding registreren			
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer			
3020			<u>Mechanische bestrijding niet bereikbaar met</u> <u>hoogwerker <3 dagen</u>			
			Reactietijd < 3 werkdagen			
			Bomen niet bereikbaar met hoogwerker			
			Registratie behandelde bomen in GeoVisia			
302010	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	3,00	F
			Reactietijd na melding: 3 werkdagen.			
		9.	Boomhoogteklasse <9 m			
		.2.	Niet bereikbaar met hoogwerker			
		. .1. . . .	Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer			
		1.	Behandelde bomen na bestrijding registreren			
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer			
302020	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	20,00	F
			Reactietijd na melding: 3 werkdagen.			
		9.	Boomhoogteklasse 9-18 m			
		.2.	Niet bereikbaar met hoogwerker			
		. .1. . . .	Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer			
		1.	Behandelde bomen na bestrijding registreren			
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
302030	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Reactietijd na melding: 3 werkdagen. 9. Boomhoogteklasse >18 m .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .1. Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer .1. Behandelde bomen na bestrijding registreren .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting . Acceptatiekosten voor rekening aannemer	st	5,00	F
3030			<u>Mechanische bestrijding bereikbaar met hoogwerker < 7 dagen</u> Reactietijd melding < 7 werkdagen Bomen bereikbaar met hoogwerker Registratie behandelde bomen in GeoVisia			
303010	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Reactietijd na melding: 7 werkdagen. 9. Boomhoogteklasse <9 m .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer .1. Behandelde bomen na bestrijding registreren .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting . Acceptatiekosten voor rekening aannemer	st	50,00	F
303020	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Reactietijd na melding: 7 werkdagen. 9. Boomhoogteklasse 9-18 m .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer .1. Behandelde bomen na bestrijding registreren .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting . Acceptatiekosten voor rekening aannemer	st	540,00	F
303030	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Reactietijd na melding: 7 werkdagen. 9. Boomhoogteklasse >18 m .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer .1. Behandelde bomen na bestrijding registreren .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting . Acceptatiekosten voor rekening aannemer	st	100,00	F
3040			<u>Mechanische bestrijding niet bereikbaar met hoogwerker < 7 dagen</u> Reactietijd < 7 werkdagen Bomen niet bereikbaar met hoogwerker Registratie behandelde bomen in GeoVisia			
304010	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Reactietijd na melding: 7 werkdagen. 9. Boomhoogteklasse <9 m .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .1. Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer .1. Behandelde bomen na bestrijding registreren .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting . Acceptatiekosten voor rekening aannemer	st	5,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
304020	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Reactietijd na melding: 7 werkdagen. 9. Boomhoogteklasse 9-18 m .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .1. Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer .1. Behandelde bomen na bestrijding registreren .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening aannemer	st	65,00	F
304030	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Reactietijd na melding: 7 werkdagen. 9. Boomhoogteklasse 9-18 m .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .1. Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer .1. Behandelde bomen na bestrijding registreren .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening aannemer	st	20,00	F
3090			<u>Inzetten werkploegen spoed</u>			
309010	100599		Inzetten ruimploeg spoed EPR. Betreft uitvoeren werkzaamheden binnen 24 uur na melding aan de aannemer. Betreft het inzetten van een ploeg t.b.v. verwijderen eikenprocessierupsen en nesten. Inzet op aanwijz van de directie. Uit te voeren werkzaamheden in de gehele gemeente. Betreft: ploeg bestaande uit: - 2 medewerkers bestrijding - zelfrijdende autohoogwerker, werkhoogte minimaal 24 m; - Materieel t.b.v. verwijderen en afvoeren vrijgekomen eikenprocessierupsen en nesten. Reactietijd na melding: 24 uur Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	uur	1,00	F
31			CURATIEVE BESTRIJDING IN BEPLANTINGEN			
3110			<u>Inzetten werkploegen</u>			
311010	100599		Inzetten ruimploeg EPR t.b.v. mechanische bestrijding. Betreft het inzetten van een ploeg t.b.v. verwijderen eikenprocessierupsen en nesten in beplantingen Betreft: ploeg bestaande uit: - 2 medewerkers bestrijding; - zelfrijdende autohoogwerker; - compactunit zuiger; - Materieel t.b.v. verwijderen en afvoeren vrijgekomen eikenprocessierupsen en nesten. Reactietijd na melding: 5 werkdagen Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. Minimale inzet per keer 8 uur.	uur	400,00	F


BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
7			WERK ALGEMENE AARD			
71			Administratieve handelingen			
7110			<u>Deelopdrachten</u>			
711010	100101		Opstellen van een deelopdracht.	keer	25,00	F
		1.	Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het			
			uitvoeren van de volgende werkzaamheden: alle in het			
			bestek beschreven werkomschrijvingen.			
		. . 1. . . .	Met inbegrip van het maken van het verkeersplan,			
			-tekeningen en planning, etc.			
711020	100199		Aanleveren boomgegevens per deelopdracht.	keer	20,00	F
			Het verwerken van boomgegevens in GeoVisia per			
			deelopdracht.			
72			Verkeersmaatregelen			
			De aannemer dient de verkeersmaatregelen af te			
			stemmen op basis van gegevens in Melvin.			
721			Voor aankondiging			
721010	623099		Opstellen verkeersplan	st	25,00	F
			Betreft: het opstellen van een verkeersplan t.b.v. het			
			aanbrengen / verwijderen van de tijdelijke			
			verkeersvoorzieningen (afzettingen en omleidingen) t.b.v.			
			de uitvoeringsfasering volgens CROW publicatie 96A/B			
			Opzet verkeersplan:			
			In het plan dient toegelicht te worden hoe de			
			voorzieningen worden aangelegd zodanig dat het			
			verkeer hiervan minimaal hinder ondervindt.			
			De aannemer legt het werkplan, gedateerd en			
			ondertekend, in tweevoud aan de directie ter			
			goedkeuring over, minimaal twee weken voor aanvang			
			van de werkzaamheden.			
			De directie zendt een exemplaar van het werkplan			
			voorzien van eventuele opmerkingen terug aan de			
			aannemer.			
			Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen zendt de			
			aannemer het werkplan opnieuw, gedateerd en			
			ondertekend, in tweevoud aan de directie ter			
			goedkeuring.			
			Deze procedure herhalen totdat de directie een			
			exemplaar voor "akkoord" gewaarmerkt terugzendt aan			
			de aannemer.			
			Hierbij dient rekening te worden gehouden dat het			
			beoordelen van het ingezonden werkplan door de			
			directie telkens 5 werkdagen in beslag kan nemen.			
			Met de werkzaamheden mag pas worden begonnen na			
			goedkeuring van het werkplan door de directie.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
721020	623003		Opstellen verkeerstekening. Betreft: het vervaardigen van werktekeningen inzake de tijdelijke verkeersmaatregelen en omleidingen te treffen. Rekening houden met de diverse onderdelen van het werk en rekening houden met een gefaseerde uitvoering conform het verkeersplan. 1. Betreft het uitwerken van afzettingen en omleidingsroutes volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' De tekeningen voorafgaand aan het plaatsen van de diverse afzettingen ter goedkeuring aan de directie overleggen. Inclusief het aanvragen van de benodigde vergunningen. .1. Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500 Formaat van de tekeningen: A 0 Tekeningen uitwerken in kleur Tekeningen digitaal aanleveren in pdf-formaat	st	25,00	F
721030	620199		Toepassen vooraankondiging wegwerkzaamheden. Betreft: het plaatsen, instandhouden en verwijderen van verkeersbordpalen met tekstbord ter vooraankondiging voor de uit te voeren werkzaamheden conform de deelopdrachten Exacte locatie in overleg met de directie te bepalen (t.p.v. de zijwegen). Met materiaal van de aannemer Inclusief het dagelijks inspecteren van de vooraankondiging en zonodig herstellen. Reflecterend bord, kleur geel, afmeting 0,60 x 0,90 m 1 week na de start van de daadwerkelijke werkzaamheden kan de aannemer deze vooraankondiging weer verwijderen.	keer	25,00	F
722			Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk			
7221			<u>Toepassen rijdende afzetting op dubbelbaansweg</u>			
722110	620407		Toepassen rijdende afzetting. Betreft: gebiedsontsluitingsweg (GOW). Voor alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan met twee rijstroken per rijrichting, waarbij de dubbelbaansweg wordt versmald tot één rijstrook. 1. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1322b .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	dag	50,00	F
7222			<u>Toepassen rijdende afzetting naast dubbelbaansweg</u>			
722210	620407		Toepassen rijdende afzetting. Betreft: gebiedsontsluitingsweg (GOW). Voor alle voorkomende werkzaamheden naast de dubbelbaansweg met twee rijstroken per rijrichting, waarbij de weg niet wordt versmald tot één rijstrook. 1. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1301a .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	dag	100,00	F
7223			<u>Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
722310	620407		Toepassen rijdende afzetting. Betreft: erftoegangswegen (ETW). Voor alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt versmald tot één rijstrook. 1. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1221 .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	dag	160,00	F
722320	620407		Toepassen rijdende afzetting. Betreft: erftoegangswegen (ETW) Voor alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt versmald tot één rijstrook. 1. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1222a .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	dag	160,00	F
7224			<u>Toepassen rijdende afzetting naast enkelbaansweg</u>			
722410	620407		Toepassen rijdende afzetting. Betreft: erftoegangswegen (ETW) Voor alle voorkomende werkzaamheden naast de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg niet wordt versmald. 1. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1201 .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	dag	40,00	F
7225			<u>Toepassen rijdende afzetting op fiets- en voetpad</u>			
722510	620407		Toepassen rijdende afzetting. Betreft: fiets- en voetpad Voor alle voorkomende werkzaamheden op en vanaf het voetpad, waarbij het voetpad wordt versmald. 1. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1105 .2 Met materiaal van de aannemer	dag	20,00	F
722520	620407		Toepassen rijdende afzetting. Betreft: fiets- en voetpad Voor alle voorkomende werkzaamheden op en vanaf het fietspad (in één richting bereden), waarbij het fietspad wordt versmald. 1. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1125 .2 Met materiaal van de aannemer	dag	20,00	F
722530	620407		Toepassen rijdende afzetting. Betreft: fiets- en voetpad Voor alle voorkomende werkzaamheden op en vanaf het fietspad (in twee richtingen bereden), waarbij het fietspad wordt versmald. 1. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1126 .2 Met materiaal van de aannemer	dag	20,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
723			Verkeersmaatregelen bij statisch werk				
7231			<u>Toepassen statische afzetting op enkelbaansweg</u>				
723110	620203		Toepassenafzetting op enkelbaansweg. Betreft: erftoegangswegen (ETW). Voor alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt versmald tot één rijstrook. 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer 1205 .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	25,00	F	
723120	620203		Toepassenafzetting op enkelbaansweg. Betreft: erftoegangswegen (ETW). Voor alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt versmald tot één rijstrook. 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer 1206 .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	25,00	F	
723130	620203		Toepassenafzetting op enkelbaansweg. Betreft: gebiedsontsluitingsweg (GOW). Voor alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt versmald tot één rijstrook. 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer 1306c .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	25,00	F	
7232			<u>Toepassen statische afzetting op fiets- en voetpad</u>				
723210	620204		Toepassen afzetting op fiets- en voetpad. Betreft: fiets-, en voetpaden Voor alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op het voetpad, waarbij het voetpad volledig wordt afgesloten. 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer 1103a .2 Met materiaal van de aannemer	keer	25,00	F	
723220	620204		Toepassen afzetting op fiets- en voetpad. Betreft: fiets-, en voetpaden Voor alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op het voetpad, waarbij het voetpad volledig wordt afgesloten. 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer 1103b .2 Met materiaal van de aannemer	keer	25,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5 : 6				
723230	620204						Toepassen afzetting op fiets- en voetpad.	keer	25,00	F
		.	.	.	.	.	Betreft: fiets-, en voetpaden			
		.	.	.	.	.	Voor alle voorkomende werkzaamheden			
		.	.	.	.	.	vanaf en op het fietspad, waarbij het fietspad volledig			
		.	.	.	.	.	wordt afgesloten.			
		1.	.	.	.	.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks			
723240	620204	.	.	.	.	.	"Werk in Uitvoering" figuurnummer 1123a	keer	25,00	F
		.	.	.	.	.	.2 Met materiaal van de aannemer			
		.	.	.	.	.				
							Toepassen afzetting op fiets- en voetpad.			
		.	.	.	.	.	Betreft: fiets-, en voetpaden			
		.	.	.	.	.	Voor alle voorkomende werkzaamheden			
		.	.	.	.	.	vanaf en op het fietspad, waarbij het fietspad volledig			
		.	.	.	.	.	wordt afgesloten.			
		1.	.	.	.	.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks			
		.	.	.	.	.	"Werk in Uitvoering" figuurnummer 1123b			
		.	.	.	.	.	.2 Met materiaal van de aannemer			
		.	.	.	.	.				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
9			Staartposten			

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2025 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de StichtCROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.
- 10 Op de te verstrekken deelopdracht(en) is in het kader van de omgevingswet de gedragscode 'Gedragscode soortbescherming 2025-2030' (Stadswerk, 2025) van toepassing. De gedragscode is verkrijgbaar via Stadswerk te Ede.

01 01 02 Social Return

- 01 De gemeente Weert stelt als eis dat u minimaal 5% van de totale waarde van de opdracht ten behoeve van Social Return inzet.
- Aanbestedende dienst hecht veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Om deze reden heeft gemeente Weert het behalen van meerwaarde op het gebied van Social Return bij haar inkopen opgenomen in haar inkoop- en aanbestedingsbeleid.
- In bijlage 4 Sociale paragraaf vindt u de wijze waarop de Social Return verplichting ingevuld kan worden.

01 01 06 Inschrijvingsstaat

- 06 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.01.06 van de Standaard 2025 mogen er geen negatieve bedragen opgenomen worden na het subtotale. Eventuele opbrengsten, kortingen, etc. dienen opgenomen te worden in de prijs per eenheid waarop deze betrekking heeft.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 01 Betaling

- 05 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.03 lid 01 van de Standaard worden de besteksposten met de preventieve bestrijding in twee termijnen afgerekend. De eerste termijn van 75% na de eerste behandeling.
De tweede termijn van 25% na de eventuele vervolg behandelingen.

01 08 Bijdragen

01 08 03 RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 Verband met andere werken

HFD PAR ART LID

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat in het werk zowel door gemeentelijke diensten als door derden werkzaamheden of activiteiten uitgevoerd kunnen worden. Deze bestaan onder andere uit:
- Groenonderhoud en overige beheerwerkzaamheden in de openbare ruimte;
 - Civieltechnische werkzaamheden;
 - Werkzaamheden aan ondergrondse infrastructuur;
 - Huisvuilinzameling.
- 02 Bovengenoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.
- 03 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn**01 13 01 Algemeen**

- 01 Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard verlangd.
- 02 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd. In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke dagen het werk stil zal liggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen en dergelijke.

01 13 08 Werktijden

- 01 Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen (maandag t/m vrijdag, behoudens feestdagen) 24 uur rond.

01 17 Vrijgekomen materialen**01 17 08 Resten eikenprocessierups**

- 01 De vrijkomende materialen in dit bestek betreffen de resten van de Eikenprocessierups. Deze dienen afgevoerd te worden naar een erkende verwerker conform Leidraad beheersing eikenprocessierups (zie ook de RAW Standaard 51.52.20).. De kosten hiervan dienen in prijs per eenheid opgenomen te zijn.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie**01 18 05 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven bomen**

- 04 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 01.18.05 lid 04 van de Standaard 2020 wordt voor de schadeberekening een beëdigd taxateur van bomen, aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Beëdigd Taxateurs van Bomen aangesteld. De taxatiekosten komen bij schade geheel voor rekening van de aannemer.
- 05 Ten alle tijden wordt per schadegeval een minimumbedrag van driehonderd en vijftig euro (EUR 350) in rekening gebracht bij de opdrachtnemer.

HFD PAR ART LID

01 18 07 Schadevergoeding kruidachtige vegetatie

- 04 Bermen, gazons en alle andere overige grasachtige vegetatie dat door de aannemer beschadigd wordt tijdens de werkzaamheden valt onder de standplaatsfactor stedelijk gebied.
- 05 De in deel 2.2 opgenomen besteksposten vallend onder hoofdstuk 41 van deel 2.2. Nadere beschrijving zijn niet van toepassing op het herstellen van schade aan kruidachtige vegetaties als gevolg van de uitvoeringsmethode van de aannemer.
- 06 Indien de aannemer als gevolg van zijn werkzaamheden schade heeft gemaakt aan kruidachtige gewassen dient hij deze binnen 5 werkdagen hersteld te hebben.
- 07 Indien de aannemer niet voldoet aan de bepaling uit lid 06 van dit artikel zal opdrachtgever het herstelwerk uitvoeren. De kosten van het herstelwerk + 10% boete worden in de eerstvolgende termijn in verrekend.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandigheden besluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

01 22 03 Ecologisch werkprotocol voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

- 01 Een Plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt voor de uitvoeringsfase verlangd.
- 02 Bij het starten van een deelopdracht moet de aannemer aan de directie een persbericht aanleveren. De inhoud van het persbericht betreft de werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden.
- 03 De aannemer levert maandelijks een voortgangsverslag aan over de gedane werkzaamheden in het kader van Plan van Aanpak.

01 23 Communicatie

01 23 02 Bouwvergaderingen

- 01 Bouwvergaderingen worden gehouden telkens in de eerste week van de termijnperiode. In de bouwvergadering wordt de stand van zaken besproken. Indien de voortgang van het werk hiertoe aanleiding geeft, houdt de directie in overleg met de aannemer een extra bouwvergadering.
- 02 De aannemer kan de directie UAV verzoeken om een bouwvergadering te houden. De directie zal aan een dergelijk verzoek gevolg geven, binnen 1 week na de dag dat een dergelijk verzoek is binnengekomen bij de directie.
- 03 De aannemer maakt een verslag van de bouwvergadering, als bedoeld in lid 01 en/of 02. Het verslag wordt aangemerkt als onderdeel van het weekrapport in de zin van paragraaf 27 lid 01 van de UAV 2012.

HFD PAR ART LID

01 23 03 Calamiteiten

- 01 De aannemer verstrekt direct na gunning de contactgegevens van de contactpersoon voor eventuele calamiteiten. Deze contactpersoon dient te allen tijde bereikbaar te zijn op hetzelfde telefoonnummer.
- 02 De aannemer dient na melding door de directie binnen de genoemde responstijd (2 uur) aan het werk te zijn op de locatie van de calamiteit.
- 03 Indien de aannemer in gebreke blijft ten aanzien van het bepaalde in lid 01 en 02 van dit artikel, verbeurt hij een korting van EUR 250,00 (tweehonderdenvijftig euro) voor elke keer dat de bedoelde bepaling wordt overtreden. Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig conform het bepaalde in paragraaf 46, lid 01 van de UAV 2012.

01 23 04 Bewoners informeren

- 01 Indien er werkzaamheden in de wijken uitgevoerd worden. Moeten de bewoners ingelicht worden door de aannemer. Welke middelen hiervoor gebruikt worden is geheel aan de aannemer.
- 02 Bij elke verstrekte deelopdracht verwacht de directievoerende partij een persbericht. Het persbericht moet zonder layout een voorafgaand aan de uitvoering aangeleverd worden. Zonder persbericht kan het werk niet starten.

01 25 Vakopleiding**01 25 02 Eisen personeel**

- 01 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) dient de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen. Daarnaast dient iedere werknemer van de aannemer die individueel werkt de Nederlandse taal in woord te beheersen. Hierbij geldt dat per werkploeg minstens één persoon beide beheerst in woord en geschrift.
- 03 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (VCA) te beschikken.
- 04 Het leidinggevend/aansturend personeel van de aannemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.
- 05 Iedere werknemer die op het werk een hoogwerker bestuurt dient in het bezit te zijn van een geldig hoogwerkercertificaat (IPAF of SOG).

01 25 05 Eigen personeel inzet omgevingswet

- 01 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de omgevingswet dient volgens onderstaande niveaus gecertificeerd te zijn:
 - Niveau 3, Bedrijfsleider / werkvoorbereider of gelijkwaardig;
 - Niveau 2, Uitvoerder / opzichter of gelijkwaardig;
 - Niveau 1, Voorman / zelfstandig opererende medewerker of gelijkwaardig.
- 02 De certificaten voor bestendig beheer Flora- en faunawet zoals genoemd in lid 01 van dit artikel, dienen erkend te zijn door de Vereniging Stadswerk of gelijkwaardig.

01 27 Eisen duurzaamheid materieel

HFD PAR ART LID

01 27 01 Eisen duurzaamheid voertuigen

- 01 Alle in te zetten voertuigen met een bruto gewicht tot 3500 kg die de aannemer op het werk inzet dienen te voldoen aan emissieklasse Euro 5.
- 02 Alle in te zetten voertuigen met een bruto gewicht hoger dan 3500 kg die de aannemer op het werk inzet dienen te voldoen aan emissieklasse Euro V.
- 03 Alle in te zetten mobiele dieselwerktuigen met een variabel toerental moeten voldoen aan de volgende fasenormen volgens richtlijn 2004/26/EG en 2005/13/EC:
 - 19 kW tot 37 kW vermogen: Fasenorm III-A
 - 37 kW tot 56 kW vermogen: Fasenorm III-B
 - 56 kW tot 560 kW vermogen: Fasenorm III-B of hoger
- 04 De aannemer mag afwijken van lid 01 t/m lid 03 van dit artikel indien het voertuig een van onderstaande brandstoffen verbruikt:
 - Aardgas;
 - Groengas;
 - Groene stroom (elektrisch voertuig);
 - GTL (Gas To Liquid);
 - Waterstof;
 - Biobrandstoffen conform NTA 8080;
 - Biodiesel uit restproducten;
 - Een ander aantoonbaar alternatief;
- 05 Lid 01 t/m lid 04 van dit artikel zijn ook van toepassing op voertuigen van eventuele onderaannemers van de aannemer.
- 06 Indien de aannemer een voertuig/materieelstuk inzet die een brandstoftype gebruikt genoemd in lid 04 van dit artikel overhandigt de aannemer 10 werkdagen voor inzet bewijs dat de machine/brandstof daadwerkelijk aanwezig is op het werk.
- 07 Als de aannemer gebruik maakt van de regeling zoals genoemd in lid 06 van dit artikel is hij verplicht elke 4 weken een overzicht aan te leveren van het verbruik van de brandstof per ingezet voertuig/materieelstuk.

01 27 02 Eisen duurzaamheid gereedschappen

- 01 De aannemer is verplicht om daar waar mogelijk te werken met elektrisch aangedreven gereedschappen. De opdrachtgever acht de volgende elektrische gereedschappen goed genoeg verkrijgbaar voor professioneel gebruik en stelt deze verplicht:
 - Kettingzagen met een zaagblad tot 35 cm;
 - Stok-kettingzagen
 - Heggeschaar;
 - Bladblazers.

01 30 Wetgeving

HFD PAR ART LID

01 30 01 Wet arbeid vreemdelingen & wet op de identificatieplicht

- 01 De aannemer is onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 1 van de UAV 2012 gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van tewerkstellings- vergunningen. De aannemer verstrekt de directie, ter acceptatie, voor aanvang van de werkzaamheden -of tijdens de werkzaamheden indien en zodra zich wijzigingen voordoen in de bij de werkzaamheden ingezette personenkopieën van de juiste en vereiste:
- a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
 - b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.
- Zonder kopieën van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te hebben verstrekt aan de directie is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.
- 02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn Onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden -waaronder de verplichtingen genoemd in 01 a. en 01 b.- en dat zij die bepalingen naleven.
- 03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door aannemer. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en/of leveranciers. De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed.
- 04 Indien de aannemer van mening is dat opdrachtgever met succes verweer kan voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan treedt hij in overleg met opdrachtgever. Indien opdrachtgever eveneens van mening is dat verweer gevoerd dient te worden zal opdrachtgever dit in overleg met de aannemer doen. De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boete besluiten etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de aannemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan hem niet worden tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan opdrachtgever door opdrachtgever aan hem worden voldaan.
- 05 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.

HFD PAR ART LID

10 Werk algemene aard

10 0 Werk algemene aard, algemeen

10 02 Eisen en uitvoering

10 02 01 Inzetten van werknemers en materieel

- 03 Het materieel en de in te zetten machines moeten in goede staat van onderhoud zijn en mogen geen (olie) lekkages vertonen
- 04 Het materieel en de in te zetten machines moeten veilig en volgens de geldende voorschriften inzetbaar zijn.

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen**51 5 Bomen****51 51 Begrippen****51 51 01 Algemeen**

01 Te verstaan is onder:

- k. bereikbaar: met bereikbaar met hoogwerker wordt de boom bedoeld en niet de locatie van de nesten van de eikenprocessierups in de boom;
- l. nesten eikenprocessierups: de eenheid stuks resultaatsverplichting bij de besteksposten curatieve bestrijding eikenprocessierups heeft betrekking op boom. Er kunnen meerdere nesten van diverse afmetingen van de eikenprocessierups in een boom aanwezig zijn.

51 52 Eisen en uitvoering**51 52 20 Bestrijding eikenprocessierups**

06 Branden van eikenprocessierupsen, nesten en resten van eikenprocessierups is niet toegestaan.

51 52 29 Actualiseren boomgegevens

01 De geactualiseerde boomgegevens aan het einde van de betreffende werkdag geupload te zijn op de viewer van GeoVisea.

51 53 Informatieoverdracht**51 53 06 Algemeen**

- 03 Enkele terreinen zoals scholen zijn niet openbaar toegankelijk. De directie zorgt ervoor dat deze terreinen voor de uitvoering van de werkzaamheden bereikbaar zijn of stelt sleutels ter beschikking.
- 04 De registratie van uitgevoerd werk zoals beschreven in de besteksposten mechanische bestrijding "Na bestrijding actualiseren in GeoVisia". Tegelijkertijd dient het afmelden van uitgevoerd werk digitaal per e-mail bij de directie aangeleverd te worden.
- 05 In aanvulling op bestekspost 101010 dient ook de soort boom, inschatting van de hoeveelheid eiafzetting, larvestadium, datum en naam inspecteur opgenomen te worden. De resultaten van de monitoring dienen binnen 5 dagen van de monitoring in een verslag digitaal bij de directie aangeleverd te worden.

51 54 Risicoverdeling en garanties

HFD PAR ART LID

51 54 07 Eikenprocessierups

- 01 In afwijking op artikel 51.54.07 lid 01 van de Standaard is de volgende garantieregeling van toepassing. De aannemer geeft garantie op de effectiviteit van de preventieve bestrijding van eikenprocessierups, inclusief eventuele vervolgbehandelingen in het kader van deze preventie. Deze garantie geldt bij bomen en beplantingen.

Bij niet afdoende preventieve werking dient een nabehandeling uitgevoerd te worden door zuigen of plukken van de aanwezige nesten. De kosten van deze nabehandeling dient in de prijs per eenheid voor preventieve behandeling begrepen te zijn.

De nabehandeling is gekoppeld aan de risicoprofielen binnen de gemeente:

Risicoprofiel Hoog:

Maximaal 2 nesten met een diameter van 3 cm en groter per 10 min of meer aaneengesloten bomen. Voorbeelden van locaties met een hoog risicoprofiel zijn scholen, speelplaatsen, sportparken, evenemententerreinen, etc.

Risicoprofiel Standaard:

Maximaal 3 nesten met een diameter van 3 cm en groter per 10 min of meer aaneengesloten bomen. Voorbeelden van locaties met een standaard risicoprofiel zijn alle winkelgebieden, woonstraten, binnen kom, recreatiegebieden, etc.

Risicoprofiel Laag:

Maximaal 5 nesten met een diameter van 3 cm en groter per 10 min of meer aaneengesloten bomen. Voorbeelden van locaties met een laag risicoprofiel zijn alle wegen buiten de bebouwde kom.

HFD PAR ART LID

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen**62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen****62 12 Eisen en uitvoering****62 12 01 Algemeen**

- 01 De borden moeten worden uitgevoerd met retro-reflecterend materiaal van kwaliteitsklasse III of hoger.

62 12 07 Tijdstippen werkzaamheden langs ontsluitingswegen

- 01 Werkzaamheden langs de ontsluitingswegen in de gemeente Weert, waarvoor het toepassen van verkeersmaatregelen is voorgeschreven, moeten buiten de spits worden uitgevoerd.

62 13 Informatieoverdracht verkeersmaatregelen**62 13 01 Algemeen**

- 06 De spittijden zijn:
- 's morgens tussen 7:00 uur en 9:00 uur;
 - 's avonds tussen 16:30 uur en 18:00 uur.
- 07 De ontsluitingswegen in de gemeente Weert zijn:
- Bassin - Maaslandlaan
 - Beatrixlaan - Maaspoort
 - Diesterbaan - Middelstestraat
 - Dries - Nassaulaan
 - Eindhoveneweg - Parklaan
 - Emmasingel - Ringbaan Noord
 - Franciscuslaan - Ringbaan Oost
 - Graafschap Hornelaan - Ringbaan West
 - Graswinkellaan - Ringbaan Zuid
 - Herenstraat - Roermondseweg / N280
 - Julianalaan - St. Jobstraat
 - Kasteelsingel - St. Jozeflaan
 - Kazernelaan - St. Maartenslaan
 - Limburglaan - Stationsplein
 - Louis Regoutstraat - Voorstestraat

62 13 03 Verkeersplan bij werk in uitvoering

- 01 Uiterlijk 2 weken na de dag waarop de deelopdracht is opgedragen, dient de aannemer een verkeersplan in bij de directie.
Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.
- 02 In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
- De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen.
 - De perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer worden onttrokken, dan wel een rijbaan wordt afgesloten.
 - De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst dan wel verwijderd wordt, of in het geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is.
 - De stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van signaalgevers, verlichting, bewegwijzering en tijdelijke verkeersregelinstallaties;
 - Hoe bestaande verkeersvoorzieningen worden afgestemd op de tijdelijke voorzieningen;
 - Hoe en welke betrokkenen worden geïnformeerd en het tijdstip van informeren over mogelijk op te treden hinder met betrekking tot de toegang van percelen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen, parkeermogelijkheden, etc. alsmede de periode(n) en de mate van hinder zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening of bijbetaling.
 - Naam en telefoonnummer van de medewerker(s) van de aannemer die is (zijn) belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen.

- 03 Indien voor de aanvang van de werkzaamheden geen verkeersplan is aangeleverd bij de directie

HFD PAR ART LID

en is goedgekeurd wordt er een boete opgelegd van €250 tweehonderdvijftig euro

62 14 Risicoverdeling en garanties verkeersmaatregelen

62 14 01 Algemeen

- 01 De aannemer dient zorg te dragen voor het onderhouden van de verkeersmaatregelen.
- 02 Waarschuwborden aan het einde van de werkdag verwijderen, omdraaien of afdekken en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn herplaatsen, omdraaien of afdekking verwijderen.
- 03 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land de in dit bestek voorgeschreven maatregelen niet of niet voldoende nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 250,00 (tweehonderdvijftig euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 05 De aannemer dient direct geleidebakens te plaatsen bij stobben of gaten die niet dezelfde dag afgewerkt kunnen worden.
- 06 Onder het treffen van verkeersmaatregelen wordt tevens verstaan de voorzieningen welke getroffen dienen te worden die nodig zijn om werkruimte te creëren welke de aannemer nodig acht om te voldoen aan de resultaat verplichting zonder dat de aannemer aanspraak heeft op verrekening of bijbetaling.

62 17 Meet- en verrekenmethoden

62 17 01 Eenheden

- 03 De bij 'toepassen' gebruikte hoeveelheid 'dag' betreft de periode van 00:00 uur tot en met 23:59 uur dat de maatregel is toegepast ongeacht de locatie en eventuele verplaatsingen binnen de gemeente.

HFD PAR ART LID

64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen**64 1 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen****64 17 Meet- en verrekenmethoden****64 17 01 Verrekening**

- 03 De kosten voortkomend uit het gebruik van de gedragscode bestedingbeheer en de natuurwaardenkaart van de gemeente Weert dient in de prijs per eenheid inbegrepen te zijn.

Behoort bij: 2026-GNS-01.2

Raamovereenkomst Eikenprocessierups, Weert, periode 2026-2028 (2028-2030) - versie D01, d.d.
17-04-2026

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	MONITORING EIKENPROCESSIERUPS				
1010	<u>Monitoring eikenprocessierups</u>				
101010	Controleren en registreren ziekten en plagen in bomen.	st	4,00F		
2	PREVENTIEVE BESTRIJDING EIKENPROCESSIERUP				
20	PREVENTIEVE BESTRIJDING IN BOMEN				
2010	<u>Bestrijding o.b.v. Bacillus thuringiensis spp. aizawai</u>				
201010	Preventieve bestrijding Bt hoogteklasse <9 m.	st	1.050,00F		
201020	Preventieve bestrijding Bt hoogteklass 9-18 m.	st	13.500,00F		
201030	Preventieve bestrijding hoogteklass >18 m.	st	2.450,00F		
22	PREVENTIEVE BESTRIJDING IN BEPLANTINGEN				
2210	<u>Bestrijding in beplantingen o.b.v. Bacillus thuringiensis</u>				
221010	Biologisch bestrijden EPR in beplanting (BT).	m1	169.000,00F		
3	CURATIEVE BESTRIJDING EIKENPROCESSIERUPS				
30	BESTRIJDING IN BOMEN				
3010	<u>Mechanische bestrijding bereikbaar met hoogwerker <3 dagen</u>				
301010	Mech. bestr. eikenprocessierups in bomen <9 m.	st	12,00F		
301020	Mech. bestr. eikenprocessierups in bomen 9-18 m.	st	150,00F		
301030	Mech. bestr. eikenprocessierups in bomen <18 m	st	30,00F		
3020	<u>Mechanische bestrijding niet bereikbaar met hoogwerker <3 dagen</u>				
302010	Mech. bestr. eikenprocessierups in bomen <9 m.	st	3,00F		
302020	Mech. bestr. eikenprocessierups in bomen 9-18 m.	st	20,00F		
302030	Mech. bestr. eikenprocessierups in bomen > 18 m.	st	5,00F		
3030	<u>Mechanische bestrijding bereikbaar met hoogwerker < 7 dagen</u>				
303010	Mech. bestr. eikenprocessierups in bomen <9 m.	st	50,00F		
303020	Mech. bestr. eikenprocessierups in bomen 9-18 m	st	540,00F		
303030	Mech. bestr. eikenprocessierups in bomen > 18 m.	st	100,00F		
3040	<u>Mechanische bestrijding niet bereikbaar met hoogwerker < 7 dagen</u>				
304010	Mech. bestr. eikenprocessierups in bomen <9 m.	st	5,00F		
304020	Mech. bestr. eikenprocessierups in bomen 9-18 m.	st	65,00F		
304030	Mech. bestr. eikenprocessierups in bomen > 18 m.	st	20,00F		
3090	<u>Inzetten werkploegen spoed</u>				
309010	Inzetten ruimploeg spoed t.b.v. mechanische bestrijding.	uur	1,00F		
31	CURATIEVE BESTRIJDING IN BEPLANTINGEN				
3110	<u>Inzetten werkploegen</u>				
311010	Inzetten ruimploeg EPR t.b.v. mechanische bestrijding.	uur	400,00F		
7	WERK ALGEMENE AARD				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
71	Administratieve handelingen				
7110	<u>Deelopdrachten</u>				
711010	Opstellen van een deelopdracht.	keer	25,00F		
711020	Aanleveren boomgegevens per deelopdracht.	keer	20,00F		
72	Verkeersmaatregelen				
721	Vooraankondiging				
721010	Opstellen verkeersplan	st	25,00F		
721020	Opstellen verkeerstekening	st	25,00F		
721030	Toepassen vooraankondiging wegwerkzaamheden.	keer	25,00F		
722	Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk				
7221	<u>Toepassen rijdende afzetting op dubbelbaansweg</u>				
722110	Toepassen rijdende afzetting, 1322b.	dag	50,00F		
7222	<u>Toepassen rijdende afzetting naast dubbelbaansweg</u>				
722210	Toepassen rijdende afzetting, 1301a.	dag	100,00F		
7223	<u>Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg</u>				
722310	Toepassen rijdende afzetting, 1221.	dag	160,00F		
722320	Toepassen rijdende afzetting, 1222a.	dag	160,00F		
7224	<u>Toepassen rijdende afzetting naast enkelbaansweg</u>				
722410	Toepassen rijdende afzetting, 1201.	dag	40,00F		
7225	<u>Toepassen rijdende afzetting op fiets- en voetpad</u>				
722510	Toepassen rijdende afzetting, 1105.	dag	20,00F		
722520	Toepassen rijdende afzetting, 1125.	dag	20,00F		
722530	Toepassen rijdende afzetting, 1126.	dag	20,00F		
723	Verkeersmaatregelen bij statisch werk				
7231	<u>Toepassen statische afzetting op enkelbaansweg</u>				
723110	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, 1205.	keer	25,00F		
723120	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, 1206.	keer	25,00F		
723130	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, 1306c.	keer	25,00F		
7232	<u>Toepassen statische afzetting op fiets- en voetpad</u>				
723210	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden, 1103a.	keer	25,00F		
723220	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden, 1103b.	keer	25,00F		
723230	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden, 1123a.	keer	25,00F		
723240	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden, 1123b.	keer	25,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%	0,25		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				