Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk: 2026-GNS-01.1 d.d. 17-04-2026

Project: ROVK Boomonderhoud, Weert

Opdrachtgever: Gemeente Weert

Besteknummer:	2026-GNS-01.1
Projectnummer:	CA250144
Betreft:	NOTA VAN INLICHTINGEN 01
Status:	DEFINITIEF
Versie:	v1.0
Datum:	20-05-2026

Auteur	P. Blom (Geonius Infra B.V.)
Gecontroleerd	P. Trum (Geonius Infra B.V.)
Vrijgegeven	W. op 't Roodt (gemeente Weert)

Gemeente Weert
Wilhelminasingel 101
6001 GS Weert
Postbus 950
6000 AZ Weert
gemeente@weert.nl
© 2026

VRAGEN INLICHTINGEN
Voor een overzicht van de door de inschrijvers gestelde vragen alsmede de daarop door de opdrachtgever geformuleerde antwoorden wordt verwezen naar de separate bijlage op TenderNed.

WIJZIGINGEN VANUIT DE OPDRACHTGEVER
Onderstaand een overzicht van de opmerkingen/wijzigingen van de opdrachtgever.

Wijziging 01:

Toegevoegd in deel 2.2: Scheren vorm/haag bomen 2x per jaar (deel 2 paragraaf 1251)
Hoeveelheden gewijzigd (deel 2 paragraaf 1250)

Wijziging 02:

Deel 1 paragraaf 05 tekstueel gewijzigd

Wijziging 03:

Toegevoegd in deel 2.2: onderhoudssnoei fruitbomen

Wijziging 04:

Bestekspost 121030 vervalt.

Wijziging 05:

Bestekspost 313080: Inclusief het vullen van de voegen met ongebonden voegmateriaal toegevoegd.

INSCHRIJVINGSSTAAT
De bij het RAW-bestek behorende inschrijfstaat d.d. 17-04-2026 komt te vervallen en wordt vervangen door de bij deze Nota van Inlichtingen behorende inschrijfstaat d.d. 20-05-2026.

I n h o u d s o p g a v e

1. A l g e m e e n **3**

05 Tijdsbepaling 5

2.2 Nadere beschrijving **7**

10 **Paragraaf GEWIJZIGD** 9
10 **Begeleidingssnoei** 9
11 **Paragraaf GEWIJZIGD** 9
11 **Onderhoudssnoei** 9
1110 Paragraaf GEWIJZIGD 9
1110 Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen 9
1120 Paragraaf GEWIJZIGD 9
1120 Onderhoudsgroei vrijuitgroeiende bomen 9
1130 Paragraaf GEWIJZIGD 9
1130 Onderhoudssnoei vrijuitgroeiende bomen - niet bereikbaar met hoogwerker 9
12 **Paragraaf GEWIJZIGD** 9
12 **Onderhoud vormbomen** 9
1250 Scheren vorm/haag bomen 1x per jaar 9
1251 Scheren vorm/haag bomen 2x per jaar 9
13 **Paragraaf GEWIJZIGD** 10
13 **Onderhoud monumentale bomen** 10
1370 Kroonverankering 10
1380 Boombescherming rietmatten 10
1390 Boombescherming jute 11
15 **Paragraaf GEWIJZIGD** 11
15 **Verwijderen van waterlot en wortelopslag** 11
16 **Paragraaf TOEGEVOEGD** 11
16 **Onderhoud fruitbomen** 11
2 **Paragraaf GEWIJZIGD** 13
2 **Verwijderen bomen** 13
20 **Paragraaf GEWIJZIGD** 13
20 **Verwijderen bomen** 13
21 **Paragraaf GEWIJZIGD** 13
21 **Verwijderen bomen - stamhout opdrachtgever** 13
22 **Paragraaf GEWIJZIGD** 13
22 **Verwijderen bomen - stamhout aannemer** 13
43 **Nazorg** 18
540 **Paragraaf TOEGEVOEGD** 22
540 **Nader technisch onderzoek, prikstok en houten hamer** 22
541 **Paragraaf TOEGEVOEGD** 23
541 **Nader technisch onderzoek, weerstandsmeting** 23
542 **Paragraaf TOEGEVOEGD** 24
542 **Nader technisch onderzoek, trekproef** 24
543 **Paragraaf TOEGEVOEGD** 25
543 **Nader technisch onderzoek, inrotting** 25
6 **In te zetten werknemers en materieel** 27
60 **Paragraaf GEWIJZIGD** 27
60 **In te zetten werknemers en materieel** 27
61 **Paragraaf GEWIJZIGD** 27
61 **Calamiteiten responstijd binnen 2 uur** 27
62 **Paragraaf GEWIJZIGD** 27
62 **Ruimen van takken na stormschade** 27
75 **Paragraaf TOEGEVOEGD** 27
75 **Communicatie** 27

3. B e p a l i n g e n **29**

01 Algemeen en administratief 31
01 04 TOEGEVOEGD: Betalingsregelingen: risicoregeling GWW 1995, versie 2025 31
10 Werk algemene aard 32
10 0 Werk algemene aard, algemeen 32
10 07 Meet- en verrekenmethoden 32

1. Algemeen

PAR

05 Tijdsbepaling

Paragraaf 05 tekstueel gewijzigd:

De looptijd van deze raamovereenkomst is initieel twee (2) jaar, te weten van 7 juli 2026 t/m 6 juli 2028.

De eerste deelopdrachten worden vanaf september 2026 uitgegeven.

Optioneel bestaat de eenzijdige mogelijkheid vanuit de opdrachtgever met wederzijdse instemming om deze raamovereenkomst één (1) maal met een periode van twee (2) jaar te verlengen.

PAR

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
10			**Paragraaf GEWIJZIGD**					
		. . . . .	Paragraaf tekst GEWIJZIGD					
		. . . . .						
10			**Begeleidingssnoei**					
		. . . . .	Inclusief verwijderen wortelopslag en waterlot, zie ook					
		. . . . .	deel 3 artikel 51.52.09 en 51.57.08.					
		. . . . .						
11			**Paragraaf GEWIJZIGD**					
		. . . . .	Paragraaf tekst GEWIJZIGD					
		. . . . .						
11			**Onderhoudssnoei**					
		. . . . .	Inclusief verwijderen wortelopslag en waterlot, zie ook					
		. . . . .	deel 3 artikel 51.52.09 en 51.57.08.					
		. . . . .						
1110			Paragraaf GEWIJZIGD					
		. . . . .	Paragraafnaam GEWIJZIGD					
		. . . . .	- onderhoudssnoei					
		. . . . .						
1110			Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen					
		. . . . .						
1120			Paragraaf GEWIJZIGD					
		. . . . .	Paragraafnaam GEWIJZIGD					
		. . . . .	- onderhoudssnoei					
		. . . . .						
1120			Onderhoudsgroei vrijuitgroeiende bomen					
		. . . . .						
1130			Paragraaf GEWIJZIGD					
		. . . . .	Paragraafnaam GEWIJZIGD					
		. . . . .	- onderhoudssnoei					
		. . . . .						
1130			Onderhoudssnoei vrijuitgroeiende bomen - niet bereikbaar met hoogwerker					
		. . . . .						
12			**Paragraaf GEWIJZIGD**					
		. . . . .	Paragraaf tekst GEWIJZIGD					
		. . . . .						
12			**Onderhoud vormbomen**					
		. . . . .	Inclusief verwijderen wortelopslag en waterlot, zie ook					
		. . . . .	deel 3 artikel 51.52.09 en 51.57.08.					
		. . . . .						
121030			Bestekspost VERVALT					
		. . . . .						
1250			Scheren vorm/haag bomen 1x per jaar					
		. . . . .						
125010			Bestekspost GEWIJZIGD					
		. . . . .	- hoeveelheid resultaatsverplichting					
		. . . . .						
125010	515535		Onderhoud geknipte of geschoren bomen.	st	1.000,00	F		
		9.	Boomhoogteklasse: 3 tot 6 m					
		.2. . . .	Gerekend is met 1 keer scheren/knippen per jaar					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
125020			Bestekspost GEWIJZIGD					
		. . . . .	- hoeveelheid resultaatsverplichting					
		. . . . .						
125020	515535		Onderhoud geknipte of geschoren bomen.	st	100,00	F		
		2.	Boomhoogteklasse: 6 m of hoger					
		.2. . . .	Gerekend is met 1 keer scheren/knippen per jaar					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
1251			Scheren vorm/haag bomen 2x per jaar					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
125110			Bestekspost TOEGEVOEGD					
		. . . . .						
125110	515535		Onderhoud geknipte of geschoren bomen.	st	1.000,00	F		
		9.	Boomhoogteklasse: 3 tot 6 m					
		.2. . . .	Gerekend is met 2 keer scheren/knippen per jaar					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
125120			Bestekspost TOEGEVOEGD					
		. . . . .						
125120	515535		Onderhoud geknipte of geschoren bomen.	st	100,00	F		
		2.	Boomhoogteklasse: 6 m of hoger					
		.2. . . .	Gerekend is met 2 keer scheren/knippen per jaar					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
13			**Paragraaf GEWIJZIGD**					
		. . . . .	Paragraaf tekst GEWIJZIGD					
		. . . . .						
13			**Onderhoud monumentale bomen**					
		. . . . .	Inclusief verwijderen wortelopslag en waterlot, zie ook					
		. . . . .	deel 3 artikel 51.52.09 en 51.57.08.					
		. . . . .						
1370			<u>Kroonverankering</u>					
		. . . . .						
137010			Bestekspost GEWIJZIGD					
		. . . . .	- Hoeveelheid ter inlichtingen					
		. . . . .						
137010	515499		Aanbrengen kroonverankering, 4 ton.	st	5,00	F		
		. . . . .	Betreft: leveren en aanbrengen van kroonverankering					
		. . . . .	Boomsoort; divers					
		. . . . .	Flexibele verankering d.m.v. Cobra of gelijkwaardig	st			5,00	L
		. . . . .	Standaard pakket bestaat uit:					
		. . . . .	- spreidplaat 100 cm;					
		. . . . .	- antischuurhuls 80mm;					
		. . . . .	- kabels 22 mm;					
		. . . . .	- schokabsorber 400 mm.					
		. . . . .	Aanbrengen volgens eisen leverancier, aanbrengen					
		. . . . .	zonder schade te veroorzaken aan het cambium van de					
		. . . . .	boom.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
137020			Bestekspost GEWIJZIGD					
		. . . . .	- Hoeveelheid ter inlichtingen					
		. . . . .						
137020	515499		Aanbrengen kroonverankering, 8 ton.	st	5,00	F		
		. . . . .	Betreft: leveren en aanbrengen van kroonverankering					
		. . . . .	Boomsoort; divers					
		. . . . .	Flexibele verankering d.m.v. Cobra of gelijkwaardig	st			5,00	L
		. . . . .	Standaard pakket bestaat uit:					
		. . . . .	- spreidplaat 120 cm;					
		. . . . .	- antischuurhuls 140mm;					
		. . . . .	- kabels 28 mm;					
		. . . . .	- schokabsorber 500 mm.					
		. . . . .	Aanbrengen volgens eisen leverancier, aanbrengen					
		. . . . .	zonder schade te veroorzaken aan het cambium van de					
		. . . . .	boom.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
1380			<u>Boombescherming rietmatten</u>					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
138010			Bestekspost GEWIJZIGD					
		. . . . .	- Hoeveelheid ter inlichtingen					
		. . . . .						
138010	101603		Toepassen stamommanteling ten behoeve van	st	15,00	F		
		. . . . .	bescherming bomen.					
		2.	Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m					
		.3. . . .	Stam beschermen tot een hoogte van 5 m					
		. .4. . .	Stamommanteling van rietmatten	st			15,00	L
		. . .2. .	Stamommanteling strak tegen de stam aanbrengen					
		. . . . .						
138020			Bestekspost GEWIJZIGD					
		. . . . .	- Hoeveelheid ter inlichtingen					
		. . . . .						
138020	101603		Toepassen stamommanteling ten behoeve van	st	15,00	F		
		. . . . .	bescherming bomen.					
		3.	Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m					
		.3. . . .	Stam beschermen tot een hoogte van 5 m					
		. .4. . .	Stamommanteling van rietmatten	st			15,00	L
		. . .2. .	Stamommanteling strak tegen de stam aanbrengen					
		. . . . .						
1390			<u>Boombescherming jute</u>					
		. . . . .						
139010			Bestekspost GEWIJZIGD					
		. . . . .	- Hoeveelheid ter inlichtingen					
		. . . . .						
139010	101603		Toepassen stamommanteling ten behoeve van	st	15,00	F		
		. . . . .	bescherming bomen.					
		2.	Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m					
		.3. . . .	Stam beschermen tot een hoogte van 5 m					
		. .4. . .	Stamommanteling van jute	st			15,00	L
		. . .2. .	Stamommanteling strak tegen de stam aanbrengen					
		. . . . .						
139020			Bestekspost GEWIJZIGD					
		. . . . .	- Hoeveelheid ter inlichtingen					
		. . . . .						
139020	101603		Toepassen stamommanteling ten behoeve van	st	15,00	F		
		. . . . .	bescherming bomen.					
		3.	Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m					
		.3. . . .	Stam beschermen tot een hoogte van 5 m					
		. .4. . .	Stamommanteling van jute	st			15,00	L
		. . .2. .	Stamommanteling strak tegen de stam aanbrengen					
		. . . . .						
15			**Paragraaf GEWIJZIGD**					
		. . . . .	Paragraafnaam en tekst GEWIJZIGD					
		. . . . .						
15			**Verwijderen van waterlot en wortelopslag**					
		. . . . .	Betreft het verwijderen van waterlot en wortelopslag bij					
		. . . . .	bomen waar geen verdere snoeiwerkzaamheden					
		. . . . .	uitgevoerd dienen te worden (zie ook deel 3; artikel					
		. . . . .	51.52.09, artikel 51.52.25 en 51.57.08)					
		. . . . .						
16			**Paragraaf TOEGEVOEGD**					
		. . . . .	Paragraaf TOEGEVOEGD					
		. . . . .						
16			**Onderhoud fruitbomen**					
		. . . . .						
160010			Bestekspost TOEGEVOEGD					
		. . . . .						
160010	515533		Snoeien hoogstam fruitbomen.	st	75,00	F		
		. . . . .	Betreft: onderhoudssnoei fruitbomen.					
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m					
		.2. . . .	Betreft in stand houden van een frame van gesteltakken					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
160020		. . . . .	Bestekspost TOEGEVOEGD					
160020	515533	. . . . .	Snoeien hoogstam fruitbomen. Betreft: onderhoudssnoei fruitbomen.	st	75,00	F		
		2.	Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m					
		.2. . . .	Betreft in stand houden van een frame van gesteltakken					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal					
		. . . . .						
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2			**Paragraaf GEWIJZIGD**					
		. . . . .	Paragraafnaam GEWIJZIGD					
		. . . . .						
2			**Verwijderen bomen**					
		. . . . .						
20			**Paragraaf GEWIJZIGD**					
		. . . . .	Paragraafnaam GEWIJZIGD					
		. . . . .						
20			**Verwijderen bomen**					
		. . . . .						
21			**Paragraaf GEWIJZIGD**					
		. . . . .	Paragraafnaam GEWIJZIGD					
		. . . . .						
21			**Verwijderen bomen - stamhout opdrachtgever**					
		. . . . .						
22			**Paragraaf GEWIJZIGD**					
		. . . . .	Paragraafnaam GEWIJZIGD					
		. . . . .						
22			**Verwijderen bomen - stamhout aannemer**					
		. . . . .						
230010	512499		Herplaatsen onderbeplanting	are	5,00	F		
		. . . . .	Betreft: het herplanten van onderbeplanting ter plekke					
		. . . . .	van gerooide bomen.					
		. . . . .	Karakter van begroeiing: onderbegroeiing (ter plekke					
		. . . . .	van gerooide bomen)					
		. . . . .	Gerekend met een beplantingsvak van 2 x 2 m.					
		. . . . .						
230011			Bestekspost GEWIJZIGD					
		. . . . .						
230011	514101		Verwijderen begroeiing.	are			5,00	I
		. . . . .	Betreft: het verwijderen van onderbeplanting t.p.v.					
		. . . . .	gerooide bomen.					
		. . . . .	Herplaatsen volgens 230014					
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: onderbegroeiing					
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .1. . .	Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2					
		. . .2. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m					
		. . . .2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,30 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel					
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens 230013					
		. . . . .	Onbruikbare onderbeplanting vervoeren naar een					
		. . . . .	inrichting.					
		. . . . .						
230012	514202		Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st			2.500,00	I
		. . . . .	Betreft: het lossen en zo nodig inkuilen van					
		. . . . .	onderliggend plantmateriaal ter plekke van te rooien					
		. . . . .	bomen.					
		. . . . .	Gerekend met 5 st/m2.					
		5.	Sierplantsoen, kluitgoed	st			2.500,00	H
		. . . . .						
230013	514213		Vervoeren plantmateriaal	keer			20,00	I
		. . . . .	Betreft: het vervoeren van vrijkomen plantmateriaal					
		. . . . .	volgens bestekspostnr.: 230012					
		9.	plaats van tijdelijke opslag ter keuze aannemer					
		.5. . . .	Sierplantsoen, kluitgoed					
		. . .1. .	Laden door annemer					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
230014	514217		Planten van sierplantsoen	st			2.500,00	I
		. . . . .	Betreft: het planten van vrijgekomen plantmateriaal					
		. . . . .	volgens bestekspostnr.: 230011					
		2.	Sierplantsoen/heesters met kluit	st			2.500,00	H
		.1. . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .1. . .	In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr.: 230012					
		. . . .2.	Plantverband: conform bestaande toestand					
		1	Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht					
		. . . . .	Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht					
		. . . . .						
313080			Bestekspost GEWIJZIGD					
		. . . . .						
313080	832202		Aanbrengen keien van natuursteen.	m2	35,00	F		
		. . . . .	Betreft aanbrengen verharding van natuursteen,	m2			35,00	H
		. . . . .	vrijgekomen volgens bestekspostnr.: 302080					
		9.	Keien van natuursteen: divers					
		.9. . . .	Afmeting keien: diverse formaten					
		. .9. . .	Gerekend met vakken van 1-6 m2 per boom					
		. . .1. .	Verband: diverse verbanden					
		. . . .9.	Op bestaande straatlaag					
		9	Inclusief het vullen van de voegen met ongebonden					
		. . . . .	voegmateriaal.					
		. . . . .						
423010			Bestekspost GEWIJZIGD					
		. . . . .						
423010	515213		Planten bomen.	st	15,00	F		
		. . . . .	Periode van planten : volgens planning deelopdracht					
		5.	Bomen met kluit: plantmaat 12-14					
		. . . . .	Leverantie wordt op stelpost verrekend					
		.2. . . .	In plantgaten volgens bestekspostnr.: 421010 t/m					
		. . . . .	421060					
		. .1. . .	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond					
		. . .1. .	Overblijvende grond vervoeren naar: een inrichting					
		. . . . .	Stortbonnen wekelijks aan de directie overhandigen.					
		. . . . .	Stortkosten zijn voor rekening opdrachtgever.					
		. . . .1.	De boomspiegel vlak afwerken					
		1	Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht					
		. . . . .	Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht					
		. . . . .						
423020			Bestekspost GEWIJZIGD					
		. . . . .						
423020	515213		Planten bomen.	st	30,00	F		
		. . . . .	Periode van planten : volgens planning deelopdracht					
		5.	Bomen met kluit: plantmaat 14-16					
		. . . . .	Leverantie wordt op stelpost verrekend					
		.2. . . .	In plantgaten volgens bestekspostnr.: 421010 t/m					
		. . . . .	421060					
		. .1. . .	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond					
		. . .1. .	Overblijvende grond vervoeren naar: een inrichting					
		. . . . .	Stortbonnen wekelijks aan de directie overhandigen.					
		. . . . .	Stortkosten zijn voor rekening opdrachtgever.					
		. . . .1.	De boomspiegel vlak afwerken					
		1	Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht					
		. . . . .	Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht					
		. . . . .						
423030			Bestekspost GEWIJZIGD					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
423030	515213		Planten bomen.	st	45,00	F		
		. . . . .	Periode van planten : volgens planning deelopdracht					
		5.	Bomen met kluit: plantmaat 16-18					
		. . . . .	Leverantie wordt op stelpost verrekend					
		.2. . . .	In plantgaten volgens bestekspostnr.: 421010 t/m					
		. . . . .	421060					
		. .1. . .	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond					
		. . .1. .	Overblijvende grond vervoeren naar: een inrichting					
		. . . . .	Stortbonnen wekelijks aan de directie overhandigen.					
		. . . . .	Stortkosten zijn voor rekening opdrachtgever.					
		. . . .1.	De boomspiegel vlak afwerken					
		1	Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht					
		. . . . .	Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht					
		. . . . .						
423040			Bestekspost GEWIJZIGD					
		. . . . .						
423040	515213		Planten bomen.	st	90,00	F		
		. . . . .	Periode van planten : volgens planning deelopdracht					
		5.	Bomen met kluit: plantmaat 18-20					
		. . . . .	Leverantie wordt op stelpost verrekend					
		.2. . . .	In plantgaten volgens bestekspostnr.: 421010 t/m					
		. . . . .	421060					
		. .1. . .	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond					
		. . .1. .	Overblijvende grond vervoeren naar: een inrichting					
		. . . . .	Stortbonnen wekelijks aan de directie overhandigen.					
		. . . . .	Stortkosten zijn voor rekening opdrachtgever.					
		. . . .1.	De boomspiegel vlak afwerken					
		1	Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht					
		. . . . .	Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht					
		. . . . .						
423050			Bestekspost GEWIJZIGD					
		. . . . .						
423050	515213		Planten bomen.	st	90,00	F		
		. . . . .	Periode van planten : volgens planning deelopdracht					
		5.	Bomen met kluit: plantmaat 20-25					
		. . . . .	Leverantie wordt op stelpost verrekend					
		.2. . . .	In plantgaten volgens bestekspostnr.: 421010 t/m					
		. . . . .	421060					
		. .1. . .	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond					
		. . .1. .	Overblijvende grond vervoeren naar: een inrichting					
		. . . . .	Stortbonnen wekelijks aan de directie overhandigen.					
		. . . . .	Stortkosten zijn voor rekening opdrachtgever.					
		. . . .1.	De boomspiegel vlak afwerken					
		1	Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht					
		. . . . .	Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht					
		. . . . .						
423060			Bestekspost GEWIJZIGD					
		. . . . .						
423060	515213		Planten bomen.	st	20,00	F		
		. . . . .	Periode van planten : volgens planning deelopdracht					
		5.	Bomen met kluit: plantmaat 25-30					
		. . . . .	Leverantie wordt op stelpost verrekend					
		.2. . . .	In plantgaten volgens bestekspostnr.: 421010 t/m					
		. . . . .	421060					
		. .1. . .	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond					
		. . .1. .	Overblijvende grond vervoeren naar: een inrichting					
		. . . . .	Stortbonnen wekelijks aan de directie overhandigen.					
		. . . . .	Stortkosten zijn voor rekening opdrachtgever.					
		. . . .1.	De boomspiegel vlak afwerken					
		1	Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht					
		. . . . .	Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht					
		. . . . .						
423070			Bestekspost GEWIJZIGD					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
423070	515213		Planten bomen.	st	20,00	F		
		. . . . .	Periode van planten : volgens planning deelopdracht					
		5.	Bomen met kluit: plantmaat 30-35					
		. . . . .	Leverantie wordt op stelpost verrekend					
		.2. . . .	In plantgaten volgens bestekspostnr.: 421010 t/m					
		. . . . .	421060					
		. .1. . .	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond					
		. . .1. .	Overblijvende grond vervoeren naar: een inrichting					
		. . . . .	Stortbonnen wekelijks aan de directie overhandigen.					
		. . . . .	Stortkosten zijn voor rekening opdrachtgever.					
		. . . .1.	De boomspiegel vlak afwerken					
		1	Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht					
		. . . . .	Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht					
		. . . . .						
424010			Bestekspost GEWIJZIGD					
		. . . . .						
424010	514204		Planten van spillen of veren	st	300,00	F		
		1.	Spillen of veren zonder kluit	st			300,00	I
		. . . . .	Verrekening leverantie volgens stelpost. Zie deel 3;					
		. . . . .	artikel 01.02.06					
		.2. . . .	In plantgaten of plantsleuven volgens bestekspostnr.:					
		. . . . .	421010 t/m 421060					
		. .1. . .	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf					
		. . . . .	gedeponeerde grond					
		. . . .1.	Overblijvende grond vervoeren naar: een inrichting					
		. . . . .	Stortbonnen wekelijks aan de directie overhandigen.					
		. . . . .	Stortkosten zijn voor rekening opdrachtgever.					
		1	Inclusief nazorg voor oplevering van de					
		. . . . .	aanplantwerkzaamheden					
		. . . . .	Inclusief nazorg na oplevering van de					
		. . . . .	aanplantwerkzaamheden					
		. . . . .						
424020			Bestekspost GEWIJZIGD					
		. . . . .						
424020	515213		Planten bomen.	st	20,00	F		
		. . . . .	Periode van planten : volgens planning deelopdracht					
		4.	Naaktwortelige bomen: plantmaat 6-8					
		. . . . .	Leverantie wordt op stelpost verrekend					
		.2. . . .	In plantgaten volgens bestekspostnr.: 421010 t/m					
		. . . . .	421060					
		. .1. . .	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond					
		. . .1. .	Overblijvende grond vervoeren naar: een inrichting					
		. . . . .	Stortbonnen wekelijks aan de directie overhandigen.					
		. . . . .	Stortkosten zijn voor rekening opdrachtgever.					
		. . . .1.	De boomspiegel vlak afwerken					
		1	Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht					
		. . . . .	Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht					
		. . . . .						
424030			Bestekspost GEWIJZIGD					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
424030	515213		Planten bomen.	st	20,00	F		
		. . . . .	Periode van planten : volgens planning deelopdracht					
		4.	Naaktwortelige bomen: plantmaat 8-10					
		. . . . .	Leverantie wordt op stelpost verrekend					
		.2. . . .	In plantgaten volgens bestekspostnr.: 421010 t/m					
		. . . . .	421060					
		. .1. . .	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond					
		. . .1. .	Overblijvende grond vervoeren naar: een inrichting					
		. . . . .	Stortbonnen wekelijks aan de directie overhandigen.					
		. . . . .	Stortkosten zijn voor rekening opdrachtgever.					
		. . . .1.	De boomspiegel vlak afwerken					
		1	Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht					
		. . . . .	Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht					
		. . . . .						
424040			Bestekspost GEWIJZIGD					
		. . . . .						
424040	515213		Planten bomen.	st	40,00	F		
		. . . . .	Periode van planten : volgens planning deelopdracht					
		4.	Naaktwortelige bomen: plantmaat 10-12					
		. . . . .	Leverantie wordt op stelpost verrekend					
		.2. . . .	In plantgaten volgens bestekspostnr.: 421010 t/m					
		. . . . .	421060					
		. .1. . .	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond					
		. . .1. .	Overblijvende grond vervoeren naar: een inrichting					
		. . . . .	Stortbonnen wekelijks aan de directie overhandigen.					
		. . . . .	Stortkosten zijn voor rekening opdrachtgever.					
		. . . .1.	De boomspiegel vlak afwerken					
		1	Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht					
		. . . . .	Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht					
		. . . . .						
424050			Bestekspost GEWIJZIGD					
		. . . . .						
424050	515213		Planten bomen.	st	60,00	F		
		. . . . .	Periode van planten : volgens planning deelopdracht					
		5.	Bomen met kluit: plantmaat 12-14					
		. . . . .	Leverantie wordt op stelpost verrekend					
		.2. . . .	In plantgaten volgens bestekspostnr.: 421010 t/m					
		. . . . .	421060					
		. .1. . .	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond					
		. . .1. .	Overblijvende grond vervoeren naar: een inrichting					
		. . . . .	Stortbonnen wekelijks aan de directie overhandigen.					
		. . . . .	Stortkosten zijn voor rekening opdrachtgever.					
		. . . .1.	De boomspiegel vlak afwerken					
		1	Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht					
		. . . . .	Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht					
		. . . . .						
424060			Bestekspost GEWIJZIGD					
		. . . . .						
424060	515213		Planten bomen.	st	40,00	F		
		. . . . .	Periode van planten : volgens planning deelopdracht					
		4.	Naaktwortelige bomen: plantmaat 14-16					
		. . . . .	Leverantie wordt op stelpost verrekend					
		.2. . . .	In plantgaten volgens bestekspostnr.: 421010 t/m					
		. . . . .	421060					
		. .1. . .	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond					
		. . .1. .	Overblijvende grond vervoeren naar: een inrichting					
		. . . . .	Stortbonnen wekelijks aan de directie overhandigen.					
		. . . . .	Stortkosten zijn voor rekening opdrachtgever.					
		. . . .1.	De boomspiegel vlak afwerken					
		1	Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht					
		. . . . .	Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht					
		. . . . .						
424070			Bestekspost GEWIJZIGD					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
424070	515213		Planten bomen.	st	40,00	F		
		. . . . .	Periode van planten : volgens planning deelopdracht					
		4.	Naaktwortelige bomen: plantmaat 16-18					
		. . . . .	Leverantie wordt op stelpost verrekend					
		.2. . . .	In plantgaten volgens bestekspostnr.: 421010 t/m					
		. . . . .	421060					
		. .1. . .	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond					
		. . .1. .	Overblijvende grond vervoeren naar: een inrichting					
		. . . . .	Stortbonnen wekelijks aan de directie overhandigen.					
		. . . . .	Stortkosten zijn voor rekening opdrachtgever.					
		. . . .1.	De boomspiegel vlak afwerken					
		1	Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht					
		. . . . .	Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht					
		. . . . .						
425050			Bestekspost GEWIJZIGD					
		. . . . .						
425050	515405		Aanbrengen voorziening watergift bomen.	st	520,00	F		
		. . . . .	Bijzonderheid: voorziening na de onderhoudsperiode					
		. . . . .	verwijderen volgens bestekspostnr. 431060					
		1.	Gietrand van kunststof	st			520,00	L
		. . . . .	AquaMax of gelijkwaardig					
		. . . . .	Kleur zwart					
		. . . . .	LDPE 3 mm					
		.9. . . .	Lengte per voorziening: divers, in overleg met directie					
		. .1. . .	Diameter voorziening: ca.0,80 m					
		. . .1. .	Hoogte voorziening boven maaiveld: ca. 0,20 m					
		. . . . .						
426010			Bestekspost GEWIJZIGD					
		. . . . .						
426010	515499		Berschermen jonge bomen, DCM Tree-Shield	st	50,00	F		
		. . . . .	Betreft: beschermen van jonge bomen tegen	l			22,50	L
		. . . . .	zonnebrand en/of vorstschade d.m.v het wit maken van					
		. . . . .	de stam met DCM Tree-Shield (of gelijkwaardig)					
		. . . . .	Bomen witten tot 180 cm boven maaiveld					
		. . . . .						
426020			Bestekspost TOEGEVOEGD					
		. . . . .						
426020	515499		Berschermen jonge bomen, kokosstambeschermer.	st	50,00	F		
		. . . . .	Betreft: beschermen van jonge bomen tegen					
		. . . . .	zonnebrand en/of vorstschade d.m.v een kokos					
		. . . . .	stambeschermer.					
		. . . . .	Kokos stambeschermer greenmax (of gelijkwaardig)	st			50,00	L
		. . . . .	Bomen beschermen tot 180 cm boven maaiveld					
		. . . . .	Incl. bevestiging middels kokostouw					
		. . . . .						
43			**Nazorg**					
		. . . . .						
431010			Bestekspost TOEGEVOEGD					
		. . . . .						
431010	515699		Beoordelen levenskracht en bepalen inboet.	st	530,00	F		
		. . . . .	Betreft: het gedurende de nazorgperiode jaarlijks					
		. . . . .	beoordelen van de levenskracht en het bepalen van de					
		. . . . .	inboet, van de aangebrachte bomen,					
		. . . . .	volgens het gestelde in de Standaard resp. deel 3 van					
		. . . . .	dit bestek					
		. . . . .	Rapportage digitaal in GeoVisia aanleveren.					
		. . . . .						
431020			Bestekspost TOEGEVOEGD					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
431020	515602		Inboeten bomen.	st	310,00	F		
		. . . . .	Nazorg voor en na oplevering van de					
		. . . . .	aanplantwerkzaamheden van bomen volgens					
		. . . . .	bestekspostgroep 4230					
		. . . . .	Onderhoudswerkzaamheden volgens bestekspostnr(s).					
		. . . . .	431040 en 431050					
		1.	Soort plantmateriaal: overeenkomstig bestekspostnr(s).					
		. . . . .	423010 t/m 423080 (bomen met draadkluit)					
		1	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
431030			Bestekspost TOEGEVOEGD					
		. . . . .						
431030	515602		Inboeten bomen.	st	220,00	F		
		. . . . .	Nazorg voor en na oplevering van de					
		. . . . .	aanplantwerkzaamheden van bomen volgens					
		. . . . .	bestekspostgroep 4240					
		. . . . .	Onderhoudswerkzaamheden volgens bestekspostnr(s).					
		. . . . .	431040 en 431050					
		1.	Soort plantmateriaal: overeenkomstig bestekspostnr(s).					
		. . . . .	424010 t/m 424080 (bomen zonder draadkluit)					
		1	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
431040			Bestekspost TOEGEVOEGD					
		. . . . .						
431040	515411		Controleren boomvoorziening.	st	485,00	F		
		. . . . .	Boomvoorziening aangebracht volgens bestekspostnr.					
		. . . . .	425010					
		2.	Betreft bovengrondse verankering					
		.9. . . .	Bijkomende werkzaamheden:					
		. . . . .	- Boombanden zo nodig verruimen;					
		. . . . .	- Boompaal(-palen) controleren op vervanging;					
		. . . . .	- Boom en boompaal zonodig rechtzetten;					
		. . . . .	- Stam van de boom vrijmaken van waterlot ;					
		. . . . .	- Kleine beschadigingen aan de boom bijwerken;					
		. .1. . .	Rapportage digitaal aanleveren (verwerken in GeoVisia)					
		. . . . .						
431050			Bestekspost TOEGEVOEGD					
		. . . . .						
431050	515599		Nazorg bomen.	st	530,00	F		
		. . . . .	Betreft : het doen van nazorg op het volgens					
		. . . . .	bestekspostgroep(en) 4230 en 4240 aangebrachte					
		. . . . .	bomen,					
		. . . . .	bestaande uit maatregelen die leiden tot een volledige					
		. . . . .	aanplant- en hergroeigarantie voor de geplante bomen					
		. . . . .	voor de periode als genoemd in deel 1 paragraaf 06					
		. . . . .	Deze maatregelen houden in :					
		. . . . .	- uitmaaien / onkruidvrij houden onderkant					
		. . . . .	boomplantvak					
		. . . . .	- controleren;					
		. . . . .	- knippen / scheren / snoeien;					
		. . . . .	- het melden en behandelen van ziekten of anderszins					
		. . . . .	veroorzaakte aantastingen en/of beschadigingen;					
		. . . . .	- het tijdig toedienen van water, inclusief zorgdragen					
		. . . . .	voor water (*)					
		. . . . .	Inboet volgens bestekspostnr. 431020 en 431030					
		. . . . .	(*NOOT vanuit de zijde van de opdrachtgever : Ervaring					
		. . . . .	leert dat alleen het toedienen van water in droge					
		. . . . .	periode (zeker voor jonge aanplant) onvoldoende is en					
		. . . . .	zorgt voor een hoog inboetpercentage. Liever een aantal					
		. . . . .	beurten watergeven (vooral in beginstadium) meer dan					
		. . . . .	achteraf in te moeten boeten.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
431060			Bestekspost TOEGEVOEGD					
		. . . . .						
431060	515428		Verwijderen voorziening watergift bomen.	st	520,00	F		
		1.	Gietrand van kunststof aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 425050					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .						
500010			Bestekspost GEWIJZIGD					
		. . . . .						
500010	515501		Controleren bomen door visuele inspectie.	st	30.000,00	F		
		. . . . .	Betreft: 0-meting, opname en registratie van het					
		. . . . .	boombeeld					
		. . . . .	Bijzonderheid: Het uitvoeren van de visuele inspectie					
		. . . . .	dient in overleg met de directie te gebeuren.					
		1.	Controle kenmerken gegevensbestand boomeigenaar					
		.9. . . .	Gerekend wordt met 30.000 st bomen per jaar					
		. .1. . .	Rapportage digitaal aanleveren in GeoVisia					
		. . . . .						
500020			Bestekspost TOEGEVOEGD					
		. . . . .						
500020	515501		Controleren bomen door visuele inspectie.	st	500,00	F		
		. . . . .	Betreft: een incidentele opname en registratie van het					
		. . . . .	boombeeld					
		. . . . .	Bijzonderheid: Het uitvoeren van de visuele inspectie					
		. . . . .	dient in overleg met de directie te gebeuren.					
		1.	Controle kenmerken gegevensbestand boomeigenaar					
		.9. . . .	Gerekend wordt met 250 st bomen per jaar					
		. .1. . .	Rapportage digitaal aanleveren in GeoVisia					
		. . . . .						
510010			Bestekspost GEWIJZIGD					
		. . . . .						
510010	515501		Controleren bomen door visuele inspectie.	st	30.000,00	F		
		. . . . .	Betreft: 0-meting, opname en registratie van het					
		. . . . .	boombeeld					
		. . . . .	Bijzonderheid: Het uitvoeren van de visuele inspectie					
		. . . . .	dient in overleg met de directie te gebeuren.					
		1.	Controle kenmerken gegevensbestand boomeigenaar					
		.3. . . .	Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen					
		. .9. . .	Rapportage digitaal uitvoeren via GeoVisia					
		. . . . .						
510020			Bestekspost TOEGEVOEGD					
		. . . . .						
510020	515501		Controleren bomen door visuele inspectie.	st	500,00	F		
		. . . . .	Betreft: een incidentele opname en registratie van het					
		. . . . .	boombeeld					
		. . . . .	Bijzonderheid: Het uitvoeren van de visuele inspectie					
		. . . . .	dient in overleg met de directie te gebeuren.					
		1.	Controle kenmerken gegevensbestand boomeigenaar					
		.3. . . .	Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen					
		. .9. . .	Rapportage digitaal uitvoeren via GeoVisia					
		. . . . .						
520010			Bestekspost GEWIJZIGD					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
520010	515501		Controleren bomen door visuele inspectie.	st	30.000,00	F	
		. . . . .	Betreft: 0-meting, visuele boomveiligheidscontrole in het				
		. . . . .	kader van de zorgplicht en tevens opname gericht op het				
		. . . . .	actueel boombeeld omwille van de snoeironde.				
		. . . . .	Deze bestekspost wordt aangevuld met				
		. . . . .	bestekspostnrs.: 500010 en 510010				
		. . . . .	Bijzonderheid: Het uitvoeren van de visuele inspectie				
		. . . . .	dient in overleg met de directie te gebeuren.				
		9.	Opname onderhoudskenmerken conform hoofdstuk 10				
		. . . . .	van het Normenboek Bomen Boomveiligheidscontrole				
		. . . . .	(BVC)				
		.9.	Alle bomen 1 keer in de 3 jaar controleren c.q. opnemen				
		. . . . .	naar aanleiding van de snoeironde.				
		. .9.	Rapportage digitaal uitvoeren via GeoVisia				
520020			Bestekspost TOEGEVOEGD				
520020	515501		Controleren bomen door visuele inspectie.	st	500,00	F	
		. . . . .	Betreft: een incidentele visuele boomveiligheidscontrole				
		. . . . .	in het kader van de zorgplicht en tevens opname gericht				
		. . . . .	op het actueel boombeeld omwille van de snoeironde.				
		. . . . .	Deze bestekspost wordt aangevuld met				
		. . . . .	bestekspostnrs.: 500020 en 510020				
		. . . . .	Bijzonderheid: Het uitvoeren van de visuele inspectie				
		. . . . .	dient in overleg met de directie te gebeuren.				
		9.	Opname onderhoudskenmerken conform hoofdstuk 10				
		. . . . .	van het Normenboek Bomen Boomveiligheidscontrole				
		. . . . .	(BVC)				
		.9.	Alle bomen controleren c.q. opnemen naar aanleiding				
		. . . . .	van de snoeironde.				
		. .9.	Rapportage digitaal uitvoeren via GeoVisia				
530020			Bestekspost GEWIJZIGD				
530020	640101		Inventariseren fauna, verkennend.	keer	25,00	F	
		. . . . .	Betreft: het uitvoeren van een literatuuronderzoek naar				
		. . . . .	beschermde soorten flora en fauna per deelopdracht				
		. . . . .	Literatuur raadplegen om na te gaan of beschermde				
		. . . . .	soorten voorkomen of kunnen voorkomen.				
		. . . . .	Het onderzoek dient gericht te zijn op bekende				
		. . . . .	(verspreidings)gegevens (zie besteksbijlage 5. Flora en				
		. . . . .	Fauna gegevens) die relevant zijn voor het voorkomen				
		. . . . .	van beschermde flora- en fauna op locatie.				
		. . . . .	Hierbij wordt verlangd het vaststellen en registreren van				
		. . . . .	groeiplaatsen van beschermde planten en vaste rust-				
		. . . . .	en verblijfplaatsen van beschermde dieren per				
		. . . . .	deelopdracht (zie besteksbijlage 5. Flora en Fauna				
		. . . . .	gegevens).				
		. . . . .	Frequentie: 1 keer per deelopdracht				
		. . . . .	Verkennend: conform lid 01 van artikel 64.13.01 van de				
		. . . . .	RAW Standaard				
530040			Bestekspost TOEGEVOEGD				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
530040	640103		Inventariseren fauna, soortspecifiek.	keer	25,00	F		
		. . . . .	Betreft: het uitvoeren van een veldonderzoek door een					
		. . . . .	externe ecoloog als o.b.v. het literatuuronderzoek					
		. . . . .	beschermde soorten voorkomen.					
		. . . . .	Situering volgt uit verkennende flora inventarisatie					
		. . . . .	conform bestekspostnr.: 530020					
		. . . . .	Soortspecifieke inventarisatie conform lid 03 van artikel					
		. . . . .	64.13.01 van de Standaard 2020.					
		. . . . .	Het soortspecifiek inventariseren van de fauna wordt per					
		. . . . .	vak van 100 m2 uitgevoerd.					
		. . . . .	Hierbij wordt verlangd het vaststellen en registreren van					
		. . . . .	vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde dieren.					
		. . . . .	Registraties en meetgegevens opnemen in een					
		. . . . .	rapportage en bij oplevering overhandigen aan de					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						
530050			Bestekspost TOEGEVOEGD					
		. . . . .						
530050	640501		Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	10,00	F		
		. . . . .	Situering: in het werk conform inventarisatie volgens					
		. . . . .	bestekspostnr.: 530040					
		. . . . .	Ten behoeve van: beschermende fauna voortkomend uit					
		. . . . .	de soortspecifieke inventarisatie.					
		3.	Door middel van: niet-ritselend, duidelijk zichtbaar					
		. . . . .	materiaal afgestemd op de soort.					
		. . . .2.	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
530060			Bestekspost TOEGEVOEGD					
		. . . . .						
530060	640503		Afschermen fauna rust- en verblijfplaats.	st	10,00	F		
		. . . . .	Situering: in het werk conform inventarisatie volgens					
		. . . . .	bestekspostnr.: 530040					
		. . . . .	Ten behoeve van: beschermende fauna voortkomend uit					
		. . . . .	de soortspecifieke inventarisatie.					
		5.	Middel ter keuze van de aannemer					
		. . . .2.	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
540			**Paragraaf TOEGEVOEGD**					
		. . . . .	Paragraaf TOEGEVOEGD					
		. . . . .						
540			**Nader technisch onderzoek, prikstok en houten hame**					
		. . . . .						
540010			Bestekspost GEWIJZIGD					
		. . . . .						
540010	515599		NTO breukgevoeligheid. H < ca. 2,5 m, prikstok.	st	25,00	F		
		. . . . .	Betreft: het incidenteel uitvoeren van een					
		. . . . .	breukgevoelligheidsonderzoek hoogte < ca. 2,5 m.					
		. . . . .	Bijzonderheid: Het uitvoeren van onderzoek dient in					
		. . . . .	overleg met de directie te gebeuren.					
		. . . . .	Gerekend met 1 keer per deelopdracht					
		. . . . .	Uitvoering onderzoek d.m.v. prikstok en houten hamer					
		. . . . .	Aantallen nader te bepalen in deelopdracht uitkomende					
		. . . . .	Visuele Boomveiligheidscontrole. Nader technisch					
		. . . . .	onderzoek dient te worden uitgevoerd en gerapporteerd					
		. . . . .	door een gecertificeerd European Tree Technician.					
		. . . . .	Aanleveren rapportage middel Excel overzichtslijst					
		. . . . .	conform Handboek Bomen 2022					
		. . . . .						
540020			Bestekspost GEWIJZIGD					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
540020	515599		NTO breukgevoeligheid. H > ca. 2,5 m, prikstok.	st	25,00	F	
		. . . . .	Betreft: het incidenteel uitvoeren van een				
		. . . . .	breukgevoelligheidsonderzoek hoogte > ca. 2,5 m.				
		. . . . .	Bijzonderheid: Het uitvoeren van onderzoek dient in				
		. . . . .	overleg met de directie te gebeuren.				
		. . . . .	Gerekend met 1 keer per deelopdracht				
		. . . . .	Uitvoering onderzoek d.m.v. prikstok en houten hamer				
		. . . . .	Aantallen nader te bepalen in deelopdracht uitkomende				
		. . . . .	Visuele Boomveiligheidscontrole.				
		. . . . .	Nader technisch onderzoek dient te worden uitgevoerd				
		. . . . .	en gerapporteerd door een gecertificeerd European				
		. . . . .	Tree Technician.				
		. . . . .	Aanleveren rapportage middel Excel overzichtslijst				
		. . . . .	conform Handboek Bomen 2022.				
		. . . . .					
540030			Bestekspost GEWIJZIGD				
		. . . . .					
540030	515599		NTO stabiliteit, prikstok met houten hamer.	st	25,00	F	
		. . . . .	Betreft: het incidenteel uitvoeren van een				
		. . . . .	stabiliteitsonderzoek				
		. . . . .	Bijzonderheid: Het uitvoeren van onderzoek dient in				
		. . . . .	overleg met de directie te gebeuren.				
		. . . . .	Gerekend met 1 keer per deelopdracht				
		. . . . .	Uitvoering onderzoek d.m.v. prikstok en houten hamer				
		. . . . .	Aantallen nader te bepalen in deelopdracht uitkomende				
		. . . . .	Visuele Boomveiligheidscontrole.				
		. . . . .	Nader technisch onderzoek dient te worden uitgevoerd				
		. . . . .	en gerapporteerd door een gecertificeerd European				
		. . . . .	Tree Technician.				
		. . . . .	Aanleveren rapportage middel Excel overzichtslijst				
		. . . . .	conform Handboek Bomen 2022.				
		. . . . .					
541			**Paragraaf TOEGEVOEGD**				
		. . . . .	Paragraaf TOEGEVOEGD				
		. . . . .					
541			**Nader technisch onderzoek, weerstandsmeting**				
		. . . . .					
541010			Bestekspost TOEGEVOEGD				
		. . . . .					
541010	515599		NTO breukgevoeligheid. H < ca. 2,5 m, weerstand.	st	5,00	F	
		. . . . .	Betreft: het incidenteel uitvoeren van een				
		. . . . .	breukgevoelligheidsonderzoek hoogte < ca. 2,5 m.				
		. . . . .	Bijzonderheid: Het uitvoeren van onderzoek dient in				
		. . . . .	overleg met de directie te gebeuren.				
		. . . . .	Gerekend met 1 keer per deelopdracht				
		. . . . .	Uitvoering onderzoek d.m.v. weerstandsmeting met een				
		. . . . .	resistograaf				
		. . . . .	Aantallen nader te bepalen in deelopdracht uitkomende				
		. . . . .	Visuele Boomveiligheidscontrole. Nader technisch				
		. . . . .	onderzoek dient te worden uitgevoerd en gerapporteerd				
		. . . . .	door een gecertificeerd European Tree Technician.				
		. . . . .	Aanleveren rapportage middel Excel overzichtslijst				
		. . . . .	conform Handboek Bomen 2022				
		. . . . .					
541020			Bestekspost TOEGEVOEGD				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
541020	515599		NTO breukgevoeligheid. H > ca. 2,5 m, weerstand.	st	5,00	F		
		. . . . .	Betreft: het incidenteel uitvoeren van een					
		. . . . .	breukgevoelligheidsonderzoek hoogte > ca. 2,5 m.					
		. . . . .	Bijzonderheid: Het uitvoeren van onderzoek dient in					
		. . . . .	overleg met de directie te gebeuren.					
		. . . . .	Gerekend met 1 keer per deelopdracht					
		. . . . .	Uitvoering onderzoek d.m.v. weerstandsmeting met een					
		. . . . .	resistograaf					
		. . . . .	Aantallen nader te bepalen in deelopdracht uitkomende					
		. . . . .	Visuele Boomveiligheidscontrole.					
		. . . . .	Nader technisch onderzoek dient te worden uitgevoerd					
		. . . . .	en gerapporteerd door een gecertificeerd European					
		. . . . .	Tree Technician.					
		. . . . .	Aanleveren rapportage middel Excel overzichtslijst					
		. . . . .	conform Handboek Bomen 2022.					
		. . . . .						
541030			Bestekspost TOEGEVOEGD					
		. . . . .						
541030	515599		NTO stabiliteit, weerstand.	st	5,00	F		
		. . . . .	Betreft: het incidenteel uitvoeren van een					
		. . . . .	stabiliteitsonderzoek					
		. . . . .	Bijzonderheid: Het uitvoeren van onderzoek dient in					
		. . . . .	overleg met de directie te gebeuren.					
		. . . . .	Gerekend met 1 keer per deelopdracht					
		. . . . .	Uitvoering onderzoek d.m.v. weerstandsmeting met een					
		. . . . .	resistograaf					
		. . . . .	Aantallen nader te bepalen in deelopdracht uitkomende					
		. . . . .	Visuele Boomveiligheidscontrole.					
		. . . . .	Nader technisch onderzoek dient te worden uitgevoerd					
		. . . . .	en gerapporteerd door een gecertificeerd European					
		. . . . .	Tree Technician.					
		. . . . .	Aanleveren rapportage middel Excel overzichtslijst					
		. . . . .	conform Handboek Bomen 2022.					
		. . . . .						
542			**Paragraaf TOEGEVOEGD**					
		. . . . .	Paragraaf TOEGEVOEGD					
		. . . . .						
542			**Nader technisch onderzoek, trekproef**					
		. . . . .						
542010			Bestekspost TOEGEVOEGD					
		. . . . .						
542010	515599		NTO breukgevoeligheid. H < ca. 2,5 m, trekproef	st	5,00	F		
		. . . . .	Betreft: het incidenteel uitvoeren van een					
		. . . . .	breukgevoelligheidsonderzoek hoogte < ca. 2,5 m.					
		. . . . .	Bijzonderheid: Het uitvoeren van onderzoek dient in					
		. . . . .	overleg met de directie te gebeuren.					
		. . . . .	Gerekend met 1 keer per deelopdracht					
		. . . . .	Uitvoering onderzoek d.m.v. trekproef					
		. . . . .	(windworpsimulatie)					
		. . . . .	Aantallen nader te bepalen in deelopdracht uitkomende					
		. . . . .	Visuele Boomveiligheidscontrole. Nader technisch					
		. . . . .	onderzoek dient te worden uitgevoerd en gerapporteerd					
		. . . . .	door een gecertificeerd European Tree Technician.					
		. . . . .	Aanleveren rapportage middel Excel overzichtslijst					
		. . . . .	conform Handboek Bomen 2022					
		. . . . .						
542020			Bestekspost TOEGEVOEGD					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
542020	515599		NTO breukgevoeligheid. H > ca. 2,5 m, trekproef	st	5,00	F	
		. . . . .	Betreft: het incidenteel uitvoeren van een				
		. . . . .	breukgevoelligheidsonderzoek hoogte > ca. 2,5 m.				
		. . . . .	Bijzonderheid: Het uitvoeren van onderzoek dient in				
		. . . . .	overleg met de directie te gebeuren.				
		. . . . .	Gerekend met 1 keer per deelopdracht				
		. . . . .	Uitvoering onderzoek d.m.v. trekproef				
		. . . . .	(windworpsimulatie)				
		. . . . .	Aantallen nader te bepalen in deelopdracht uitkomende				
		. . . . .	Visuele Boomveiligheidscontrole.				
		. . . . .	Nader technisch onderzoek dient te worden uitgevoerd				
		. . . . .	en gerapporteerd door een gecertificeerd European				
		. . . . .	Tree Technician.				
		. . . . .	Aanleveren rapportage middel Excel overzichtslijst				
		. . . . .	conform Handboek Bomen 2022.				
		. . . . .					
542030			Bestekspost TOEGEVOEGD				
		. . . . .					
542030	515599		NTO stabiliteit, trekproef	st	5,00	F	
		. . . . .	Betreft: het incidenteel uitvoeren van een				
		. . . . .	stabiliteitsonderzoek				
		. . . . .	Bijzonderheid: Het uitvoeren van onderzoek dient in				
		. . . . .	overleg met de directie te gebeuren.				
		. . . . .	Gerekend met 1 keer per deelopdracht				
		. . . . .	Uitvoering onderzoek d.m.v. trekproef				
		. . . . .	(windworpsimulatie)				
		. . . . .	Aantallen nader te bepalen in deelopdracht uitkomende				
		. . . . .	Visuele Boomveiligheidscontrole.				
		. . . . .	Nader technisch onderzoek dient te worden uitgevoerd				
		. . . . .	en gerapporteerd door een gecertificeerd European				
		. . . . .	Tree Technician.				
		. . . . .	Aanleveren rapportage middel Excel overzichtslijst				
		. . . . .	conform Handboek Bomen 2022.				
		. . . . .					
543			**Paragraaf TOEGEVOEGD**				
		. . . . .	Paragraaf TOEGEVOEGD				
		. . . . .					
543			**Nader technisch onderzoek, inrotting**				
		. . . . .					
543010			Bestekspost TOEGEVOEGD				
		. . . . .					
543010	515599		NTO breukgevoeligheid. H < ca. 2,5 m, inrotting.	st	5,00	F	
		. . . . .	Betreft: het incidenteel uitvoeren van een				
		. . . . .	breukgevoelligheidsonderzoek hoogte < ca. 2,5 m.				
		. . . . .	Bijzonderheid: Het uitvoeren van onderzoek dient in				
		. . . . .	overleg met de directie te gebeuren.				
		. . . . .	Gerekend met 1 keer per deelopdracht				
		. . . . .	Uitvoering onderzoek naar mate van inrotting m.b.v.				
		. . . . .	Picus tomograaf				
		. . . . .	Aantallen nader te bepalen in deelopdracht uitkomende				
		. . . . .	Visuele Boomveiligheidscontrole. Nader technisch				
		. . . . .	onderzoek dient te worden uitgevoerd en gerapporteerd				
		. . . . .	door een gecertificeerd European Tree Technician.				
		. . . . .	Aanleveren rapportage middel Excel overzichtslijst				
		. . . . .	conform Handboek Bomen 2022				
		. . . . .					
543020			Bestekspost TOEGEVOEGD				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
543020	515599	. . . . .	NTO breukgevoeligheid. H > ca. 2,5 m, inrotting. Betreft: het incidenteel uitvoeren van een breukgevoelligheidsonderzoek hoogte > ca. 2,5 m. Bijzonderheid: Het uitvoeren van onderzoek dient in overleg met de directie te gebeuren. Gerekend met 1 keer per deelopdracht Uitvoering onderzoek naar mate van inrotting m.b.v. Picus tomograaf Aantallen nader te bepalen in deelopdracht uitkomende Visuele Boomveiligheidscontrole. Nader technisch onderzoek dient te worden uitgevoerd en gerapporteerd door een gecertificeerd European Tree Technician. Aanleveren rapportage middel Excel overzichtslijst conform Handboek Bomen 2022.	st	5,00	F		
543030		. . . . .	Bestekspost TOEGEVOEGD					
543030	515599	. . . . .	NTO stabiliteit, inrotting. Betreft: het incidenteel uitvoeren van een stabiliteitsonderzoek Bijzonderheid: Het uitvoeren van onderzoek dient in overleg met de directie te gebeuren. Gerekend met 1 keer per deelopdracht Uitvoering onderzoek naar mate van inrotting m.b.v. Picus tomograaf Aantallen nader te bepalen in deelopdracht uitkomende Visuele Boomveiligheidscontrole. Nader technisch onderzoek dient te worden uitgevoerd en gerapporteerd door een gecertificeerd European Tree Technician. Aanleveren rapportage middel Excel overzichtslijst conform Handboek Bomen 2022.	st	5,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
6			**In te zetten werknemers en materieel**					
		. . . . .						
60			**Paragraaf GEWIJZIGD**					
		. . . . .	Paragraaf tekst 06:00 - 19:00 uur GEWIJZIGD					
		. . . . .						
60			**In te zetten werknemers en materieel**					
		. . . . .	In te zetten werknemers op normale werkdagen tussen					
		. . . . .	06:00 - 19:00 uur.					
		. . . . .						
61			**Paragraaf GEWIJZIGD**					
		. . . . .	Paragraaf tekst 06:00 - 19:00 uur GEWIJZIGD					
		. . . . .						
61			**Calamiteiten responstijd binnen 2 uur**					
		. . . . .	In te zetten werknemers en materieel voor het					
		. . . . .	wegwerken van calamiteiten na melding door de directie.					
		. . . . .	Calamiteiten op werkdagen tussen 06:00 - 19:00 uur					
		. . . . .	gelden geen toeslagen. Voor andere werktijden geldt het					
		. . . . .	percentage opslag volgens deel 3, artikel 10.07.01. De					
		. . . . .	aannemer dient in zijn eenheidsprijs te rekenen met					
		. . . . .	een all-in prijs voor calamiteiten (dus een eventuele					
		. . . . .	beschikbaarheidstoelage e.d. dient hierin te worden					
		. . . . .	meegenomen)					
		. . . . .						
62			**Paragraaf GEWIJZIGD**					
		. . . . .	Paragraaf tekst 06:00 - 19:00 uur GEWIJZIGD					
		. . . . .						
62			**Ruimen van takken na stormschade**					
		. . . . .	In te zetten werknemers en materieel voor het					
		. . . . .	wegwerken van takken na stormschade na melding					
		. . . . .	door de directie.					
		. . . . .	Calamiteiten op werkdagen tussen 06:00 - 19:00 uur					
		. . . . .	gelden geen toeslagen. Voor andere werktijden geldt het					
		. . . . .	percentage opslag volgens deel 3, artikel 10.07.01.					
		. . . . .						
710010			Bestekspost GEWIJZIGD					
		. . . . .	- verwijsposten aangepast					
		. . . . .						
710010	640199		Voorlopen snoeiwerkzaamheden t.b.v. flora en fauna	keer	600,00	F		
		. . . . .	Betreft: het voorafgaand aan snoeiwerkzaamheden,					
		. . . . .	ecologisch inspecteren van te snoeien bomen, teneinde					
		. . . . .	de aanwezigheid van beschermde flora en fauna vast te					
		. . . . .	stellen welke zijn geinventariseerd volgens 530020 en					
		. . . . .	530040.					
		. . . . .	Werkzaamheden omvatten:					
		. . . . .	- het visueel inspecteren van bomen op					
		. . . . .	aanwezigheid van beschermde soorten;					
		. . . . .	- Het beoordelen van nesten, holtes, scheuren en					
		. . . . .	andere potentiële verblijfplaatsen;					
		. . . . .	- Het markeren en registreren van bomen waarbij					
		. . . . .	beperkingen of uitstel van werkzaamheden					
		. . . . .	noodzakelijk zijn;					
		. . . . .	- Het rapporteren van bevindingen in GeoVisia;					
		. . . . .	Uitvoering:					
		. . . . .	- In de periode direct voorafgaand aan de uitvoering					
		. . . . .	van de snoeiwerkzaamheden;					
		. . . . .						
730010			Bestekspost VERVALT					
		. . . . .						
730030			Bestekspost VERVALT					
		. . . . .						
75			**Paragraaf TOEGEVOEGD**					
		. . . . .	Paragraaf TOEGEVOEGD					
		. . . . .						
75			**Communicatie**					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
750010		. . . . .	Bestekspost TOEGEVOEGD					
750010	102399		Communiceren met derden.	keer	25,00	F		
		. . . . .	Betreft: het middels een persbericht in kennis stellen					
		. . . . .	van de bewoners en belanghebbenden nabij uit te					
		. . . . .	voeren werkzaamheden volgens deelopdracht					
		. . . . .	In het persbericht dient minimaal te worden benoemd:					
		. . . . .	- Aanleiding en doel van de werkzaamheden					
		. . . . .	- Planning en locaties: een overzicht van de straten,					
		. . . . .	wijken of parken waar gewerkt wordt, inclusief de					
		. . . . .	start- en einddatum.					
		. . . . .	- Type werkzaamheden: Specificeer wat er gebeurt					
		. . . . .	(bijvoorbeeld: vormsnoei, verwijderen van					
		. . . . .	risicobomen, weghalen van boomstrobben of het					
		. . . . .	aanplanten van nieuwe bomen).					
		. . . . .	- Maatregelen en hinder: Informeer over eventuele					
		. . . . .	wegafsluitingen, parkeerverboden, omleidingen of					
		. . . . .	de inzet van zwaar materieel zoals een hoogwerker.					
		. . . . .	De aannemer dient het persbericht minimaal 1 week					
		. . . . .	voorafgaand aan de werkzaamheden in bij de gemeente					
		. . . . .						
		. . . . .						

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 04 TOEGEVOEGD: Betalingsregelingen: risicoregeling GWW 1995, versie 2025

01 04 01 TOEGEVOEGD: Algemeen

01 TOEGEVOEGD:
Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde 'prijsindexcijfer
- 813 Landschapsverzorging (GWW)' (reeks 2021 = 100).
De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.

02 TOEGEVOEGD:
Indexering geschiedt volgens de formule:
o Indexeringspercentage = (P1 – P0)/P0 * 100,0 = …. %
P0 = het indexcijfer van de maand, voorafgaand aan het maand waarin het bestek is gesloten.
P1 = de indexcijfer van de maand, voorafgaand aan de maand waarin de prijzen per eenheid c.q. per uur mogen worden geïndexeerd.

HFD PAR ART LID

10 Werk algemene aard

10 0 Werk algemene aard, algemeen

10 07 Meet- en verrekenmethoden

10 07 01 Inzetten van werknemers en materieel

03 In aanvulling op artikel 10.07.01 lid 03 van de Standaard dienen kosten van hulpstukken, smeermiddelen, e.d. in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

04 GEWIJZIGD
De aannemer dient in zijn eenheidsprijs te rekenen met een all-in prijs voor calamiteiten. Voor het wegwerken van calamiteiten geldt een inconveniëntentoeslag:
a. op zaterdagen 50%;
b. op zondagen 100%;
c. op feestdagen die op zaterdag of zondag vallen 100%;
d. tussen 19.00 uur en 06.00 uur 50%;
e. op feestdagen die op doordeweekse dagen vallen een toeslag van 100% (inclusief 5 mei);