Project: ROVK Boomonderhoud, Weert

Opdrachtgever: Gemeente Weert

Besteknummer:	2026-GNS-01.1
Projectnummer:	CA250144
Betreft:	RAW RAAMOVEREENKOMST
Status:	WERKBESTEK
Versie:	v1.0
Datum:	20-05-2026

Auteur	Q. Marwi (Geonius Infra B.V.)
Gecontroleerd	P. Trum (Geonius Infra B.V.)
Vrijgegeven	W. op 't Roodt (gemeente Weert)

Gemeente Weert
Wilhelminasingel 101
6001 GS Weert
Postbus 950
6000 AZ Weert
gemeente@weert.nl
© 2026

I n h o u d s o p g a v e

1. A l g e m e e n **3**

01 Opdrachtgever 5
02 Directie 5
03 Locatie 5
04 Algemene beschrijving 5
05 Tijdsbepaling 5
06 Onderhoudstermijn 5
07 Kwaliteitsborging 5
09 Meldings- en registratieplicht 6

2. B e s c h r i j v i n g **7**

2.1 Algemene gegevens **7**

01 Tekeningen 9
02 Peilen en hoofdafmetingen 9
03 Kwaliteitsborging 9
04 Besteksbijlagen 9
05 Hoeveelheden 9
06 Grootte van de deelopdracht 9
07 Handboek bomen 2022 van Norminstituut Bomen 9
08 Verkeersmaatregelen 10

2.2 Nadere beschrijving **11**

1 **Snoeiwerkzaamheden** 15
10 **Begeleidingssnoei** 15
1010 Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld 15
1011 Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld 15
1012 Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld 16
11 **Onderhoudssnoei** 17
1110 Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen 17
1120 Onderhoudssnoei vrijuitgroeiende bomen 18
1130 Onderhoudssnoei vrijuitgroeiende bomen - niet bereikbaar met hoogwerker 18
12 **Onderhoud vormbomen** 19
1210 Knotten knotbomen 19
1220 Knotten gekandelaberde bomen 19
1230 Kandelaberen bomen 20
1240 Snoeien leibomen 20
1250 Scheren vorm/haag bomen 1x per jaar 20
1251 Scheren vorm/haag bomen 2x per jaar 21
13 **Onderhoud monumentale bomen** 21
1310 Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen, niet bereikbaar met hoogwerker 21
1320 Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen, bereikbaar met hoogwerker 22
1330 Onderhoudssnoei vrijuitgroeiende bomen, niet bereikbaar met hoogwerker 22
1340 Onderhoudssnoei vrijuitgroeiende bomen, bereikbaar met hoogwerker 23
1350 Onderhoud monumentale vormbomen 24
1360 Specialistische boomverzorging 24
1370 Kroonverankering 25
1380 Boombescherming rietmatten 25
1390 Boombescherming jute 26

14 **Massaria** 26
1410 Controleren van bomen op Massaria-aantasting 26
1420 Onderhoudssnoei aangetaste bomen 27
15 **Verwijderen van waterlot en wortelopslag** 27
1500 Begeleidingssnoeifase 27
1510 Onderhoudssnoeifase 27
16 **Onderhoud fruitbomen** 28
2 **Verwijderen bomen** 29
20 **Verwijderen bomen** 29
2010 Verwijderen bomen inclusief stobben 29
2020 Verwijderen bomen inclusief stobben (verharding) 30
2030 Verwijderen bomen exclusief stobben 31
2040 Verwijderen stobben 31
21 **Rooien bomen - stamhout opdrachtgever** 32
2110 Verwijderen bomen inclusief stobben 32
2120 Verwijderen bomen inclusief stobben (verharding) 34
2130 Verwijderen bomen exclusief stobben 35
22 **Verwijderen bomen - stamhout aannemer** 36
2210 Verwijderen bomen inclusief stobben 36
2220 Verwijderen bomen inclusief stobben (verharding) 38
2230 Verwijderen bomen exclusief stobben 39
23 **Herplaatsen onderbeplanting** 40
3 **Werkzaamheden bestratingen** 42
30 **Opbreken bestratingsmateriaal** 42
3010 Opbreken kantopsluitingen boomspiegel 42
3020 Opbreken verharding 42
31 **Aanbrengen bestratingsmateriaal** 44
3110 Aanbrengen kantopsluiting 44
3120 Afwerken zandbed 44
3130 Aanbrengen verharding 45
4 **Werkzaamheden groenvoorzieningen** 48
41 **Herstellen gazon / berm / talud** 48
4110 Profileren oppervlakte 48
4120 Inzaaien gazon, berm, talud 48
42 **Bomen planten** 48
4210 Maken plantgat 48
4221 Grond ontgraven en vervoeren 49
4222 Aanbrengen groeiplaatsverbetering 49
4230 Planten van bomen met draadkluit incl. nazorg 51
4240 Planten van bomen zonder draadkluit incl, nazorg 53
4250 Boompalen, boomband, anti-maaischade en gietranden 55
4260 Beschermen jonge bomen 56
43 **Nazorg** 56
5 **Inventarisatie, controle en onderzoek** 58
50 **Opname boombeeld** 58
51 **Opname boomkenmerken** 58
52 **Boomveiligheid** 58
53 **Inventarisatie flora en fauna** 59
54 **Nader technisch onderzoek** 60
540 **Nader technisch onderzoek, prikstok en houten hamer** 60
541 **Nader technisch onderzoek, weerstandsmeting** 60
542 **Nader technisch onderzoek, trekproef** 61
543 **Nader technisch onderzoek, inrotting** 62
6 **In te zetten werknemers en materieel** 64
60 **In te zetten werknemers en materieel** 64
6010 In te zetten werknemers 64
6011 In te zetten materieel 64
61 **Calamiteiten responstijd binnen 2 uur** 65
6110 In te zetten werknemers 65
6111 In te zetten materieel 65
62 **Ruimen van takken na stormschade** 66
6210 In te zetten werknemers 66
6211 In te zetten materieel 67
7 **Werk algemene aard** 68
71 **Voorlopen snoeiwerkzaamheden (flora en fauna)** 68
72 **Zorgvuldig graven** 68

7210 Zorgvuldig graven 68
73 **Administratieve handelingen** 68
7310 Deelopdrachten 68
74 **Verkeersmaatregelen** 69
741 **Vooraankondiging** 69
742 **Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk** 70
7421 Toepassen rijdende afzetting op dubbelbaansweg 70
7422 Toepassen rijdende afzetting naast dubbelbaansweg 70
7423 Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg 70
7424 Toepassen rijdende afzetting naast enkelbaansweg 71
7425 Toepassen rijdende afzetting op fiets- en voetpad 71
743 **Verkeersmaatregelen bij statisch werk** 71
7431 Toepassen statische afzetting op enkelbaansweg 71
7432 Toepassen statische afzetting op fiets- en voetpad 72
75 **Communicatie** 73
9 **Staartposten** 74

3. B e p a l i n g e n **75**

01 Algemeen en administratief 77
01 01 Algemene bepalingen 77
01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom 77
01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling GWW 1995, versie 2025 78
01 08 Bijdragen 78
01 11 Verband met andere werken 78
01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn 79
01 17 Vrijgekomen materialen 79
01 18 Bescherming te handhaven vegetatie 79
01 19 Arbeidsomstandigheden 80
01 22 Te beschermen plant- en diersoorten 80
01 23 Communicatie 80
01 25 Vakopleiding 81
01 27 Eisen duurzaamheid materieel 82
01 28 Omgang met verhardingen 83
01 30 Wetgeving 83
10 Werk algemene aard 85
10 0 Werk algemene aard, algemeen 85
10 02 Eisen en uitvoering 85
10 07 Meet- en verrekenmethoden 85
51 Groenvoorzieningen 86
51 5 Bomen 86
51 51 Begrippen 86
51 52 Eisen en uitvoering 86
51 53 Informatieoverdracht 86
51 54 Risicoverdeling en garanties 86
51 55 Bijbehorende verplichtingen 87
51 57 Meet- en verrekenmethoden 87
62 Tijdelijke verkeersmaatregelen 88
62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen 88
62 12 Eisen en uitvoering 88
62 13 Informatieoverdracht verkeersmaatregelen 88
62 14 Risicoverdeling en garanties verkeersmaatregelen 89
62 17 Meet- en verrekenmethoden 89
64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen 90
64 1 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen 90
64 15 Bijbehorende verplichtingen 90
64 17 Meet- en verrekenmethoden 90

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

Gemeente Weert
Wilhelminasingel 101
6001 GS Weert
Postbus 950
6000 AZ Weert

Tel: (0495) 575 000
E-mail: gemeente@weert.nl
HTTP://: https://www.weert.nl/

02 Directie

De directie zal worden gevoerd door of namens gemeente Weert. Deze natuurlijke persoon zal t.z.t. worden aangewezen.
Dagelijks toezicht zal worden gevoerd door of namens gemeente Weert.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Weert.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. Het snoeien van bomen;
b. Het rooien en vellen van bomen en bijkomende werkzaamheden;
c. Planten van bomen en bijkomende werkzaamheden;
d. Het verwerken van vrijgekomen materialen;
e. Opname boomkenmerken;
f. Het treffen van verkeersmaatregelen.

05 Tijdsbepaling

De looptijd van deze raamovereenkomst is initieel twee (2) jaar, te weten van 7 juli 2026 t/m 6 juli 2028.

De eerste deelopdrachten worden vanaf september 2026 uitgegeven.

Optioneel bestaat de eenzijdige mogelijkheid vanuit de opdrachtgever met wederzijdse instemming om deze raamovereenkomst één (1) maal met een periode van twee (2) jaar te verlengen.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht 3 jaar op alle aangeplante bomen.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

PAR

09 Meldings- en registratieplicht

De aannemer heeft een meldingsplicht met betrekking tot alle uit te voeren werkzaamheden.
De aannemer heeft een meldings- en registratieplicht met betrekking tot geconstateerde gebreken, ziekten of plagen aan de door hem aangebrachte beplantingen.

Eventuele gebreken, ziekten of plagen kunnen zijn:
- defecten of beschadigingen aan bomen, hagen, gras etc.;
- bloedingsziekte;
- eikenprocessierups;
- invasieve exoten;
- etc.

a) Mondeling: gedurende de gehele aanleg en nazorgperiode meldt de aannemer geconstateerde gebreken, ziekten en plagen direct mondeling aan de directie;
b) Schriftelijk: binnen 10 werkdagen na constatering meldt de aannemer de geconstateerde gebreken, ziekten en plagen schriftelijk aan de directie.
In dit schrijven dient te worden vermeld:
   - een korte beschrijving van het gebrek, ziekte of plaag (v.v. foto);
   - de oorzaak van het gebrek, ziekte of plaag;
   - datum van de constatering van het gebrek, ziekte of plaag;
   - welke werkzaamheden (inclusief werkplanning) eventueel benodigd zijn om het gebrek, ziekte of plaag op te heffen;
   - met welk materieel / materiaal de werkzaamheden worden uitgevoerd.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij het bestek behoren de volgende tekeningen:

- Bomenbestand van gemeente Weert, digitaal beschikbaar via GeoVisia;

Na het verstrekken van de opdracht kan de aannemer hier zelf de bestekstekeningen samenstellen en printen. Inlogcode en wachtwoord worden tijdens de startbespreking beschikbaar gesteld.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

- op het moment bij levering en voor verwerking van grondverbetering.
- op het moment voor aanbrengen groeiplaatsverbeteraar;
- op het moment na aanbrengen groeiplaatsverbeteraar;
- op het moment voor aanbrengen verhardingslaag;
- op het moment van leverantie van de bomen.

04 Besteksbijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

1 V&G plan;
2 Handboek bomen 2022, gemeente Weert;
3 Gedragscode soortbescherming gemeenten (Stadswerk), 2025;
4 Sociale paragraaf gemeente Weert 1 oktober 2024 e.v. voor diensten;
5 Flora en Fauna gegevens;

05 Hoeveelheden

De fictieve hoeveelheden in deel 2.2 zijn gebaseerd op boomgegevens uit het beheersysteem en ervaringscijfers.
Gestreefd wordt naar een deelopdracht die bestaat uit een aaneengesloten gebied. De opdrachtgever heeft de intentie het volgende uit te voeren gedurende de looptijd van deze raamovereenkomst:

- Snoeien bomen buiten de bebouwde kom 2026-2029;
- Snoeien gekandelaberde- en knotbomen;
- Snoeien bomen binnen de bebouwde kom 2027 (in 2024 uitgevoerd);
- Jaarlijks te snoeien vormbomen;
- Jaarlijks te rooien afgekeurde bomen uit boomveiligheidscontrole;
- Planten bomen;
- Planten spillen;
- Jaarlijks te snoeien waterlot;
- Opname boomkenmerken.

De genoemde werkzaamheden en hoeveelheden zijn ter inlichting en indicatie. De opdrachtgever behoudt altijd het recht af te wijken van deze hoeveelheden.

06 Grootte van de deelopdracht

Opdrachtgever streeft naar een zo effectief mogelijke uitvoering van de werkzaamheden. Zij streeft er naar werkzaamheden zo veel mogelijk in 1 deelopdracht uit te geven. Indien niet anders mogelijk geeft zij deelopdrachten uit van 1 of enkele bomen.

07 Handboek bomen 2022 van Norminstituut Bomen

Bij de uitvoering van de in deze raamovereenkomst opgenomen werkzaamheden dient de aannemer rekening te houden met de voorschriften opgenomen in het Handboek Bomen 2022 van Norminstituut Bomen zie besteksbijlage 2.

08 Verkeersmaatregelen

Van de opdrachtnemer wordt verlangd dat werknemers/werkploegen op locatie ten minste kunnen beschikken over een 'basisuitrusting verkeersmaatregelen' volgens Figuurnummer 1205 van CROW-publicatie Werk in Uitvoering, Standaard maatregelen op niet-autosnelwegen 96b (versie 2020), met minimaal 15 stuks (verkeer)geleidebakens, 2 stuks tekstborden 'fietsers afstappen' en 2 stuks tekstborden 'voetgangers oversteken' (reflecterende borden, kleur geel, met zwarte letters, retroflecterend, klasse III).

De kosten voor het 'bij zich hebben van deze basisuitrusting' alsmede het plaatsen, instandhouden en verwijderen van deze verkeersmaatregelen wordt geacht te zijn inbegrepen in de prijzen per eenheid van de besteksposten. Verrekening van extra kosten vindt niet plaats.

Aanvullend benodigde verkeersmaatregelen zijn opgenomen in de besteksposten in hoofdstuk 6 van deel 2.2 van deze raamovereenkomst.

De opdrachtnemer wordt er op gewezen dat alle toegepaste voorzieningen dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de CROW-publicatie Werk in Uitvoering, Specificaties voor materiaal en materieel 96a/96b (versie 2020).

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

PAR

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1			**Snoeiwerkzaamheden**					
		. . . . .						
10			**Begeleidingssnoei**					
		. . . . .	Inclusief verwijderen wortelopslag en waterlot, zie ook					
		. . . . .	deel 3 artikel 51.52.09 en 51.57.08.					
		. . . . .						
1010			<u>Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld</u>					
		. . . . .						
101010	515513		Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.	st	15,00	F		
		. . . . .	Betreft: begeleidingssnoei van bomen met een					
		. . . . .	verwaarloosd boombeeld					
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m					
		.2. . . .	Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2. Handboek Bomen					
		. . . . .	2022 Norminstituut Bomen - hoofdstuk 8					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
101020	515513		Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.	st	130,00	F		
		. . . . .	Betreft: begeleidingssnoei van bomen met een					
		. . . . .	verwaarloosd boombeeld					
		9.	Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m					
		.2. . . .	Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2. Handboek Bomen					
		. . . . .	2022 Norminstituut Bomen - hoofdstuk 8					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
101030	515513		Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.	st	45,00	F		
		. . . . .	Betreft: begeleidingssnoei van bomen met een					
		. . . . .	verwaarloosd boombeeld					
		9.	Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m					
		.2. . . .	Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2. Handboek Bomen					
		. . . . .	2022 Norminstituut Bomen - hoofdstuk 8					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
101040	515513		Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.	st	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: begeleidingssnoei van bomen met een					
		. . . . .	verwaarloosd boombeeld					
		6.	Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m					
		.2. . . .	Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2. Handboek Bomen					
		. . . . .	2022 Norminstituut Bomen - hoofdstuk 8					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
101050	515513		Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.	st	5,00	F		
		. . . . .	Betreft: begeleidingssnoei van bomen met een					
		. . . . .	verwaarloosd boombeeld boombeeld					
		7.	Boomhoogteklasse: 24 m of hoger					
		.2. . . .	Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2. Handboek Bomen					
		. . . . .	2022 Norminstituut Bomen - hoofdstuk 8					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
1011			<u>Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld</u>					
		. . . . .						
101110	515512		Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.	st	935,00	F		
		. . . . .	Betreft: begeleidingssnoei van bomen met een					
		. . . . .	achterstallig boombeeld					
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m					
		.2. . . .	Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2. Handboek Bomen					
		. . . . .	2022 Norminstituut Bomen - hoofdstuk 8					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
101120	515512		Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.	st	5.400,00	F		
		. . . . .	Betreft: begeleidingssnoei van bomen met een					
		. . . . .	achterstallig boombeeld					
		9.	Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m					
		.2. . . .	Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2. Handboek Bomen					
		. . . . .	2022 Norminstituut Bomen - hoofdstuk 8					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
101130	515512		Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.	st	3.200,00	F		
		. . . . .	Betreft: begeleidingssnoei van bomen met een					
		. . . . .	achterstallig boombeeld					
		9.	Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m					
		.2. . . .	Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2. Handboek Bomen					
		. . . . .	2022 Norminstituut Bomen - hoofdstuk 8					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
101140	515512		Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.	st	805,00	F		
		. . . . .	Betreft: begeleidingssnoei van bomen met een					
		. . . . .	achterstallig boombeeld					
		6.	Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m					
		.2. . . .	Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2. Handboek Bomen					
		. . . . .	2022 Norminstituut Bomen - hoofdstuk 8					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
101150	515512		Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.	st	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: begeleidingssnoei van bomen met een					
		. . . . .	achterstallig boombeeld					
		7.	Boomhoogteklasse: 24 m of hoger					
		.2. . . .	Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2. Handboek Bomen					
		. . . . .	2022 Norminstituut Bomen - hoofdstuk 8					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
1012			<u>Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld</u>					
		. . . . .						
101210	515511		Begeleidingssnoei.	st	1.315,00	F		
		. . . . .	Betreft: begeleidingssnoei van bomen met een					
		. . . . .	aanvaard boombeeld					
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m					
		.2. . . .	Eindbeeld zie bijlage: 2. Handboek Bomen 2022					
		. . . . .	Norminstituut Bomen - hoofdstuk 8					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
101220	515511		Begeleidingssnoei.	st	3.250,00	F		
		. . . . .	Betreft: begeleidingssnoei van bomen met een					
		. . . . .	aanvaard boombeeld					
		9.	Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m					
		.2. . . .	Eindbeeld zie bijlage: 2. Handboek Bomen 2022					
		. . . . .	Norminstituut Bomen - hoofdstuk 8					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
101230	515511		Begeleidingssnoei.	st	1.255,00	F		
		. . . . .	Betreft: begeleidingssnoei van bomen met een					
		. . . . .	aanvaard boombeeld					
		9.	Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m					
		.2. . . .	Eindbeeld zie bijlage: 2. Handboek Bomen 2022					
		. . . . .	Norminstituut Bomen - hoofdstuk 8					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
101240	515511		Begeleidingssnoei.	st	10,00	F	
		. . . . .	Betreft: begeleidingssnoei van bomen met een				
		. . . . .	aanvaard boombeeld				
		6.	Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m				
		.2.	Eindbeeld zie bijlage: 2. Handboek Bomen 2022				
		. . . . .	Norminstituut Bomen - hoofdstuk 8				
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen				
		. . . . .	materiaal				
		. . . . .					
101250	515511		Begeleidingssnoei.	st	5,00	F	
		. . . . .	Betreft: begeleidingssnoei van bomen met een				
		. . . . .	aanvaard boombeeld				
		7.	Boomhoogteklasse: 24 m of hoger				
		.2.	Eindbeeld zie bijlage: 2. Handboek Bomen 2022				
		. . . . .	Norminstituut Bomen - hoofdstuk 8				
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen				
		. . . . .	materiaal				
		. . . . .					
11			**Onderhoudssnoei**				
		. . . . .	Inclusief verwijderen wortelopslag en waterlot, zie ook				
		. . . . .	deel 3 artikel 51.52.09 en 51.57.08.				
		. . . . .					
1110			<u>Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen</u>				
		. . . . .					
111010	515521		Onderhoudssnoei.	st	125,00	F	
		. . . . .	Betreft: onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen.				
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m				
		.2.	Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2. Handboek Bomen				
		. . . . .	2022 Norminstituut Bomen - hoofdstuk 8				
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen				
		. . . . .	materiaal				
		. . . . .					
111020	515521		Onderhoudssnoei.	st	2.210,00	F	
		. . . . .	Betreft: onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen.				
		9.	Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m				
		.2.	Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2. Handboek Bomen				
		. . . . .	2022 Norminstituut Bomen - hoofdstuk 8				
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen				
		. . . . .	materiaal				
		. . . . .					
111030	515521		Onderhoudssnoei.	st	11.220,00	F	
		. . . . .	Betreft: onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen.				
		9.	Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m				
		.2.	Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2. Handboek Bomen				
		. . . . .	2022 Norminstituut Bomen - hoofdstuk 8				
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen				
		. . . . .	materiaal				
		. . . . .					
111040	515521		Onderhoudssnoei.	st	3.035,00	F	
		. . . . .	Betreft: onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen.				
		6.	Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m				
		.2.	Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2. Handboek Bomen				
		. . . . .	2022 Norminstituut Bomen - hoofdstuk 8				
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen				
		. . . . .	materiaal				
		. . . . .					
111050	515521		Onderhoudssnoei.	st	385,00	F	
		. . . . .	Betreft: onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen.				
		7.	Boomhoogteklasse: 24 m of hoger				
		.2.	Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2. Handboek Bomen				
		. . . . .	2022 Norminstituut Bomen - hoofdstuk 8				
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen				
		. . . . .	materiaal				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1120			Onderhoudssnoei vrijuitgroeiende bomen					
		. . . . .						
112010	515521		Onderhoudssnoei.	st	365,00	F		
		. . . . .	Betreft: onderhoudssnoei vrijuitgroeiende bomen.					
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m					
		.2. . . .	Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2. Handboek Bomen					
		. . . . .	2022 Norminstituut Bomen - hoofdstuk 8					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
112020	515521		Onderhoudssnoei.	st	250,00	F		
		. . . . .	Betreft: onderhoudssnoei vrijuitgroeiende bomen.					
		9.	Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m					
		.2. . . .	Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2. Handboek Bomen					
		. . . . .	2022 Norminstituut Bomen - hoofdstuk 8					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
112030	515521		Onderhoudssnoei.	st	105,00	F		
		. . . . .	Betreft: onderhoudssnoei vrijuitgroeiende bomen.					
		9.	Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m					
		.2. . . .	Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2. Handboek Bomen					
		. . . . .	2022 Norminstituut Bomen - hoofdstuk 8					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
112040	515521		Onderhoudssnoei.	st	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: onderhoudssnoei vrijuitgroeiende bomen.					
		6.	Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m					
		.2. . . .	Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2. Handboek Bomen					
		. . . . .	2022 Norminstituut Bomen - hoofdstuk 8					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
112050	515521		Onderhoudssnoei.	st	5,00	F		
		. . . . .	Betreft: onderhoudssnoei vrijuitgroeiende bomen.					
		7.	Boomhoogteklasse: 24 m of hoger					
		.2. . . .	Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2. Handboek Bomen					
		. . . . .	2022 Norminstituut Bomen - hoofdstuk 8					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
1130			Onderhoudssnoei vrijuitgroeiende bomen - niet bereikbaar met hoogwerker					
		. . . . .						
113010	515521		Onderhoudssnoei.	st	50,00	F		
		. . . . .	Betreft: onderhoudssnoei vrijuitgroeiende bomen					
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m					
		.2. . . .	Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2. Handboek Bomen					
		. . . . .	2022 Norminstituut Bomen - hoofdstuk 8					
		. .2. . .	Niet bereikbaar met hoogwerker					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
113020	515521		Onderhoudssnoei.	st	35,00	F		
		. . . . .	Betreft: onderhoudssnoei vrijuitgroeiende bomen.					
		9.	Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m					
		.2. . . .	Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2. Handboek Bomen					
		. . . . .	2022 Norminstituut Bomen - hoofdstuk 8					
		. .2. . .	Niet bereikbaar met hoogwerker					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
113030	515521		Onderhoudssnoei.	st	20,00	F	
		. . . . .	Betreft: onderhoudssnoei vrijuitgroeiende bomen.				
		9.	Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m				
		.2. . . .	Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2. Handboek Bomen				
		. . . . .	2022 Norminstituut Bomen - hoofdstuk 8				
		. .2. . .	Niet bereikbaar met hoogwerker				
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen				
		. . . . .	materiaal				
		. . . . .					
113040	515521		Onderhoudssnoei.	st	5,00	F	
		. . . . .	Betreft: onderhoudssnoei vrijuitgroeiende bomen.				
		6.	Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m				
		.2. . . .	Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2. Handboek Bomen				
		. . . . .	2022 Norminstituut Bomen - hoofdstuk 8				
		. .2. . .	Niet bereikbaar met hoogwerker				
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen				
		. . . . .	materiaal				
		. . . . .					
113050	515521		Onderhoudssnoei.	st	2,00	F	
		. . . . .	Betreft: onderhoudssnoei vrijuitgroeiende bomen.				
		7.	Boomhoogteklasse: 24 m of hoger				
		.2. . . .	Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2. Handboek Bomen				
		. . . . .	2022 Norminstituut Bomen - hoofdstuk 8				
		. .2. . .	Niet bereikbaar met hoogwerker				
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen				
		. . . . .	materiaal				
		. . . . .					
12			**Onderhoud vormbomen**				
		. . . . .	Inclusief verwijderen wortelopslag en waterlot, zie ook				
		. . . . .	deel 3 artikel 51.52.09 en 51.57.08.				
		. . . . .					
1210			<u>Knotten knotbomen</u>				
		. . . . .					
121010	515534		Knotten vormbomen.	st	670,00	F	
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m				
		.1. . . .	Leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar				
		. .1. . .	Betreft: knotten				
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen				
		. . . . .	materiaal				
		. . . . .					
121020	515534		Knotten vormbomen.	st	20,00	F	
		9.	Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m				
		.3. . . .	Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar				
		. .1. . .	Betreft: knotten				
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen				
		. . . . .	materiaal				
		. . . . .					
1220			<u>Knotten gekandelaberde bomen</u>				
		. . . . .					
122010	515534		Knotten vormbomen.	st	45,00	F	
		. . . . .	Betreft: bomen die in het verleden gekandelaberd zijn				
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m				
		.1. . . .	Leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar				
		. .1. . .	Betreft: knotten				
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen				
		. . . . .	materiaal				
		. . . . .					
122020	515534		Knotten vormbomen.	st	300,00	F	
		. . . . .	Betreft: bomen die in het verleden gekandelaberd zijn				
		9.	Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m				
		.3. . . .	Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar				
		. .1. . .	Betreft: knotten				
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen				
		. . . . .	materiaal				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
122030	515534		Knotten vormbomen.	st	320,00	F		
		. . . . .	Betreft: bomen die in het verleden gekandelaberd zijn					
		9.	Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m					
		.3. . . .	Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar					
		. .1. . .	Betreft: knotten					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
1230			Kandelaberen bomen					
		. . . . .						
123010	515532		Kandelaberen bomen.	st	8,00	F		
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m					
		.1. . . .	Takken inkorten tot ca. 0,50 m van de takkraag					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
123020	515532		Kandelaberen bomen.	st	25,00	F		
		9.	Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m					
		.2. . . .	Takken inkorten van ca. 0,50 tot ca. 1,50 m van de					
		. . . . .	takkraag					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
123030	515532		Kandelaberen bomen.	st	35,00	F		
		9.	Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m					
		.1. . . .	Takken inkorten tot ca. 0,50 m van de takkraag					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
1240			Snoeien leibomen					
		. . . . .						
124010	515536		Onderhoud leibomen.	st	350,00	F		
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m					
		.3. . . .	Leiden van takken inclusief snoeien, leeftijd afkomend					
		. . . . .	hout: tot ca. 2 jaar					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
124020	515536		Onderhoud leibomen.	st	25,00	F		
		2.	Boomhoogteklasse: 6 m of hoger					
		.3. . . .	Leiden van takken inclusief snoeien, leeftijd afkomend					
		. . . . .	hout: tot ca. 2 jaar					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
124030	514499		Aanbinden van leibomen, < 6,0 m.	st	350,00	F		
		. . . . .	Betreft: het aanbinden van leibomen.					
		. . . . .	Leibomen 3 tot 6 m.					
		. . . . .	Bindmateriaal verruimen en nieuwe takken aanbinden					
		. . . . .						
124040	514499		Aanbinden van leibomen,	st	25,00	F		
		. . . . .	Betreft: het aanbinden van leibomen.					
		. . . . .	Leibomen groter dan 6 m.					
		. . . . .	Bindmateriaal verruimen en nieuwe takken aanbinden					
		. . . . .						
1250			Scheren vorm/haag bomen 1x per jaar					
		. . . . .						
125010	515535		Onderhoud geknipte of geschoren bomen.	st	1.000,00	F		
		9.	Boomhoogteklasse: 3 tot 6 m					
		.2. . . .	Gerekend is met 1 keer scheren/knippen per jaar					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
125020	515535		Onderhoud geknipte of geschoren bomen.	st	100,00	F	
		2.	Boomhoogteklasse: 6 m of hoger				
		.2. . . .	Gerekend is met 1 keer scheren/knippen per jaar				
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen				
		. . . . .	materiaal				
		. . . . .					
1251			Scheren vorm/haag bomen 2x per jaar				
		. . . . .					
125110	515535		Onderhoud geknipte of geschoren bomen.	st	1.000,00	F	
		9.	Boomhoogteklasse: 3 tot 6 m				
		.2. . . .	Gerekend is met 2 keer scheren/knippen per jaar				
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen				
		. . . . .	materiaal				
		. . . . .					
125120	515535		Onderhoud geknipte of geschoren bomen.	st	100,00	F	
		2.	Boomhoogteklasse: 6 m of hoger				
		.2. . . .	Gerekend is met 2 keer scheren/knippen per jaar				
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen				
		. . . . .	materiaal				
		. . . . .					
13			**Onderhoud monumentale bomen**				
		. . . . .	Inclusief verwijderen wortelopslag en waterlot, zie ook				
		. . . . .	deel 3 artikel 51.52.09 en 51.57.08.				
		. . . . .					
1310			Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen, niet bereikbaar met hoogwerker				
		. . . . .					
131010	515521		Onderhoudssnoei.	st	2,00	F	
		. . . . .	Betreft: onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen.				
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m				
		.2. . . .	Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2. Handboek Bomen				
		. . . . .	2022 Norminstituut Bomen - hoofdstuk 8				
		. .2. . .	Niet bereikbaar met hoogwerker				
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen				
		. . . . .	materiaal				
		. . . . .					
131020	515521		Onderhoudssnoei.	st	10,00	F	
		. . . . .	Betreft: onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen.				
		9.	Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m				
		.2. . . .	Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2. Handboek Bomen				
		. . . . .	2022 Norminstituut Bomen - hoofdstuk 8				
		. .2. . .	Niet bereikbaar met hoogwerker				
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen				
		. . . . .	materiaal				
		. . . . .					
131030	515521		Onderhoudssnoei.	st	20,00	F	
		. . . . .	Betreft: onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen.				
		9.	Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m				
		.2. . . .	Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2. Handboek Bomen				
		. . . . .	2022 Norminstituut Bomen - hoofdstuk 8				
		. .2. . .	Niet bereikbaar met hoogwerker				
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen				
		. . . . .	materiaal				
		. . . . .					
131040	515521		Onderhoudssnoei.	st	3,00	F	
		. . . . .	Betreft: onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen.				
		6.	Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m				
		.2. . . .	Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2. Handboek Bomen				
		. . . . .	2022 Norminstituut Bomen - hoofdstuk 8				
		. .2. . .	Niet bereikbaar met hoogwerker				
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen				
		. . . . .	materiaal				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
131050	515521		Onderhoudssnoei.	st	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen.					
		7.	Boomhoogteklasse: 24 m of hoger					
		.2. . . .	Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2. Handboek Bomen					
		. . . . .	2022 Norminstituut Bomen - hoofdstuk 8					
		. .2. . .	Niet bereikbaar met hoogwerker					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
1320			Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen, bereikbaar met hoogwerker					
		. . . . .						
132010	515521		Onderhoudssnoei.	st	2,00	F		
		. . . . .	Betreft: onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen.					
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m					
		.2. . . .	Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2. Handboek Bomen					
		. . . . .	2022 Norminstituut Bomen - hoofdstuk 8					
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
132020	515521		Onderhoudssnoei.	st	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen.					
		9.	Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m					
		.2. . . .	Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2. Handboek Bomen					
		. . . . .	2022 Norminstituut Bomen - hoofdstuk 8					
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
132030	515521		Onderhoudssnoei.	st	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen.					
		9.	Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m					
		.2. . . .	Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2. Handboek Bomen					
		. . . . .	2022 Norminstituut Bomen - hoofdstuk 8					
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
132040	515521		Onderhoudssnoei.	st	3,00	F		
		. . . . .	Betreft: onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen.					
		6.	Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m					
		.2. . . .	Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2. Handboek Bomen					
		. . . . .	2022 Norminstituut Bomen - hoofdstuk 8					
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
132050	515521		Onderhoudssnoei.	st	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen.					
		7.	Boomhoogteklasse: 24 m of hoger					
		.2. . . .	Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2. Handboek Bomen					
		. . . . .	2022 Norminstituut Bomen - hoofdstuk 8					
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
1330			Onderhoudssnoei vrijuitgroeiende bomen, niet bereikbaar met hoogwerker					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
133010	515521		Onderhoudssnoei.	st	2,00	F		
		. . . . .	Betreft: onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen.					
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m					
		.2. . . .	Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2. Handboek Bomen					
		. . . . .	2022 Norminstituut Bomen - hoofdstuk 8					
		. .2. . .	Niet bereikbaar met hoogwerker					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
133020	515521		Onderhoudssnoei.	st	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen.					
		9.	Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m					
		.2. . . .	Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2. Handboek Bomen					
		. . . . .	2022 Norminstituut Bomen - hoofdstuk 8					
		. .2. . .	Niet bereikbaar met hoogwerker					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
133030	515521		Onderhoudssnoei.	st	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen.					
		9.	Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m					
		.2. . . .	Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2. Handboek Bomen					
		. . . . .	2022 Norminstituut Bomen - hoofdstuk 8					
		. .2. . .	Niet bereikbaar met hoogwerker					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
133040	515521		Onderhoudssnoei.	st	3,00	F		
		. . . . .	Betreft: onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen.					
		6.	Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m					
		.2. . . .	Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2. Handboek Bomen					
		. . . . .	2022 Norminstituut Bomen - hoofdstuk 8					
		. .2. . .	Niet bereikbaar met hoogwerker					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
133050	515521		Onderhoudssnoei.	st	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen.					
		7.	Boomhoogteklasse: 24 m of hoger					
		.2. . . .	Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2. Handboek Bomen					
		. . . . .	2022 Norminstituut Bomen - hoofdstuk 8					
		. .2. . .	Niet bereikbaar met hoogwerker					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
1340			<u>Onderhoudssnoei vrijuitgroeiende bomen, bereikbaar met hoogwerker</u>					
		. . . . .						
134010	515521		Onderhoudssnoei.	st	2,00	F		
		. . . . .	Betreft: onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen.					
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m					
		.2. . . .	Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2. Handboek Bomen					
		. . . . .	2022 Norminstituut Bomen - hoofdstuk 8					
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
134020	515521		Onderhoudssnoei.	st	10,00	F	
		. . . . .	Betreft: onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen.				
		9.	Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m				
		.2. . . .	Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2. Handboek Bomen				
		. . . . .	2022 Norminstituut Bomen - hoofdstuk 8				
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker				
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen				
		. . . . .	materiaal				
		. . . . .					
134030	515521		Onderhoudssnoei.	st	20,00	F	
		. . . . .	Betreft: onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen.				
		9.	Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m				
		.2. . . .	Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2. Handboek Bomen				
		. . . . .	2022 Norminstituut Bomen - hoofdstuk 8				
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker				
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen				
		. . . . .	materiaal				
		. . . . .					
134040	515521		Onderhoudssnoei.	st	3,00	F	
		. . . . .	Betreft: onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen.				
		6.	Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m				
		.2. . . .	Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2. Handboek Bomen				
		. . . . .	2022 Norminstituut Bomen - hoofdstuk 8				
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker				
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen				
		. . . . .	materiaal				
		. . . . .					
134050	515521		Onderhoudssnoei.	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen.				
		7.	Boomhoogteklasse: 24 m of hoger				
		.2. . . .	Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2. Handboek Bomen				
		. . . . .	2022 Norminstituut Bomen - hoofdstuk 8				
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker				
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen				
		. . . . .	materiaal				
		. . . . .					
1350			<u>Onderhoud monumentale vormbomen</u>				
		. . . . .					
135010	515534		Knotten vormbomen.	st	6,00	F	
		. . . . .	Betreft: monumentale vormbomen				
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m				
		.5. . . .	Leeftijd afkomend hout: tot ca. 5 jaar en ouder				
		. .1. . .	Betreft: knotten				
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen				
		. . . . .	materiaal				
		. . . . .					
135020	515534		Knotten vormbomen.	st	6,00	F	
		. . . . .	Betreft: monumentale vormbomen				
		3.	Boomhoogteklasse: 9 tot ca. 12 m				
		9.	Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m				
		.1. . . .	Leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar				
		. .1. . .	Betreft: knotten				
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen				
		. . . . .	materiaal				
		. . . . .					
1360			<u>Specialistische boomverzorging</u>				
		. . . . .	Het betreft het specialistisch inkorten van takken en				
		. . . . .	zijtakken tot ongeveer 20% van de kroonmassa met				
		. . . . .	behoud van de natuurlijke habitus. het doel betreft; het				
		. . . . .	verminderen van de mechanische belasting op de				
		. . . . .	betrokken takken en het bevorderen van de				
		. . . . .	lichttoetreding in de kroon, waardoor de bladmassa in				
		. . . . .	de binnenkroon toeneemt.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
136010	515531		Specifieke snoei bomen.	st	30,00	F		
		9.	Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m					
		.2. . . .	Betreft: uitlichten kroon					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
136020	515531		Specifieke snoei bomen.	st	15,00	F		
		6.	Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m					
		.2. . . .	Betreft: uitlichten kroon					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
136030	515531		Specifieke snoei bomen.	st	15,00	F		
		7.	Boomhoogteklasse: 24 m of hoger					
		.2. . . .	Betreft: uitlichten kroon					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
1370			<u>Kroonverankering</u>					
		. . . . .						
137010	515499		Aanbrengen kroonverankering, 4 ton.	st	5,00	F		
		. . . . .	Betreft: leveren en aanbrengen van kroonverankering					
		. . . . .	Boomsoort; divers					
		. . . . .	Flexibele verankering d.m.v. Cobra of gelijkwaardig	st			5,00	L
		. . . . .	Standaard pakket bestaat uit:					
		. . . . .	- spreidplaat 100 cm;					
		. . . . .	- antischuurhuls 80mm;					
		. . . . .	- kabels 22 mm;					
		. . . . .	- schokabsorber 400 mm.					
		. . . . .	Aanbrengen volgens eisen leverancier, aanbrengen					
		. . . . .	zonder schade te veroorzaken aan het cambium van de					
		. . . . .	boom.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
137020	515499		Aanbrengen kroonverankering, 8 ton.	st	5,00	F		
		. . . . .	Betreft: leveren en aanbrengen van kroonverankering					
		. . . . .	Boomsoort; divers					
		. . . . .	Flexibele verankering d.m.v. Cobra of gelijkwaardig	st			5,00	L
		. . . . .	Standaard pakket bestaat uit:					
		. . . . .	- spreidplaat 120 cm;					
		. . . . .	- antischuurhuls 140mm;					
		. . . . .	- kabels 28 mm;					
		. . . . .	- schokabsorber 500 mm.					
		. . . . .	Aanbrengen volgens eisen leverancier, aanbrengen					
		. . . . .	zonder schade te veroorzaken aan het cambium van de					
		. . . . .	boom.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
1380			<u>Boombescherming rietmatten</u>					
		. . . . .						
138010	101603		Toepassen stamommanteling ten behoeve van	st	15,00	F		
		. . . . .	bescherming bomen.					
		2.	Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m					
		.3. . . .	Stam beschermen tot een hoogte van 5 m					
		. .4. . .	Stamommanteling van rietmatten	st			15,00	L
		. . .2. .	Stamommanteling strak tegen de stam aanbrengen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
138020	101603		Toepassen stamommanteling ten behoeve van	st	15,00	F		
		. . . . .	bescherming bomen.					
		3.	Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m					
		.3. . . .	Stam beschermen tot een hoogte van 5 m					
		. .4. . .	Stamommanteling van rietmatten	st			15,00	L
		. . .2. .	Stamommanteling strak tegen de stam aanbrengen					
		. . . . .						
1390			Boombescherming jute					
		. . . . .						
139010	101603		Toepassen stamommanteling ten behoeve van	st	15,00	F		
		. . . . .	bescherming bomen.					
		2.	Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m					
		.3. . . .	Stam beschermen tot een hoogte van 5 m					
		. .4. . .	Stamommanteling van jute	st			15,00	L
		. . .2. .	Stamommanteling strak tegen de stam aanbrengen					
		. . . . .						
139020	101603		Toepassen stamommanteling ten behoeve van	st	15,00	F		
		. . . . .	bescherming bomen.					
		3.	Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m					
		.3. . . .	Stam beschermen tot een hoogte van 5 m					
		. .4. . .	Stamommanteling van jute	st			15,00	L
		. . .2. .	Stamommanteling strak tegen de stam aanbrengen					
		. . . . .						
14			**Massaria**					
		. . . . .	Deelopdrachten met de werkzaamheden met betrekking					
		. . . . .	op de Massaria-aantasting worden per laan (of gedeelte					
		. . . . .	hiervan) verstrekt. Als er tijdens de controle, volgens					
		. . . . .	paragraaf 1410, een aantasting aangetroffen wordt					
		. . . . .	dienen deze direct te worden verwijderd, volgens					
		. . . . .	paragraaf 1420. De juiste aantallen worden achteraf in					
		. . . . .	de juiste bestekspost ingedeeld en verrekend.					
		. . . . .						
1410			Controleren van bomen op Massaria-aantasting					
		. . . . .						
141010	515501		Controleren bomen door visuele inspectie.	st	200,00	F		
		. . . . .	Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m					
		9.	Inspecteren van platanen op Massaria-aantasting					
		. . . . .	(schimmel Splanchnonema platani)					
		. .9. . .	Rapportage digitaal uitvoeren via GeoVisia					
		. . . . .						
141020	515501		Controleren bomen door visuele inspectie.	st	210,00	F		
		. . . . .	Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m					
		9.	Inspecteren van platanen op Massaria-aantasting					
		. . . . .	(schimmel Splanchnonema platani)					
		. .9. . .	Rapportage digitaal uitvoeren via GeoVisia					
		. . . . .						
141030	515501		Controleren bomen door visuele inspectie.	st	1.040,00	F		
		. . . . .	Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m					
		9.	Inspecteren van platanen op Massaria-aantasting					
		. . . . .	(schimmel Splanchnonema platani)					
		. .9. . .	Rapportage digitaal uitvoeren via GeoVisia					
		. . . . .						
141040	515501		Controleren bomen door visuele inspectie.	st	190,00	F		
		. . . . .	Boomhoogteklasse: ca. 18 tot 24 m					
		9.	Inspecteren van platanen op Massaria-aantasting					
		. . . . .	(schimmel Splanchnonema platani)					
		. .9. . .	Rapportage digitaal uitvoeren via GeoVisia					
		. . . . .						
141050	515501		Controleren bomen door visuele inspectie.	st	2,00	F		
		. . . . .	Boomhoogteklasse: > 24 m					
		9.	Inspecteren van platanen op Massaria-aantasting					
		. . . . .	(schimmel Splanchnonema platani)					
		. .9. . .	Rapportage digitaal uitvoeren via GeoVisia					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
1420			Onderhoudssnoei aangetaste bomen				
		. . . . .	Betreft het verwijderen van aangetaste takken door				
		. . . . .	Massaria-aantasting en alle overige (potentiële) risico				
		. . . . .	takken.				
		. . . . .					
142010	515521		Onderhoudssnoei.	st	100,00	F	
		. . . . .	Betreft: onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen.				
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m				
		.2. . . .	Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2. Handboek Bomen				
		. . . . .	2022 Norminstituut Bomen - hoofdstuk 8				
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen				
		. . . . .	materiaal				
		. . . . .					
142020	515521		Onderhoudssnoei.	st	105,00	F	
		. . . . .	Betreft: onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen.				
		9.	Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m				
		.2. . . .	Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2. Handboek Bomen				
		. . . . .	2022 Norminstituut Bomen - hoofdstuk 8				
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen				
		. . . . .	materiaal				
		. . . . .					
142030	515521		Onderhoudssnoei.	st	520,00	F	
		. . . . .	Betreft: onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen.				
		9.	Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m				
		.2. . . .	Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2. Handboek Bomen				
		. . . . .	2022 Norminstituut Bomen - hoofdstuk 8				
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen				
		. . . . .	materiaal				
		. . . . .					
142040	515521		Onderhoudssnoei.	st	95,00	F	
		. . . . .	Betreft: onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen.				
		6.	Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m				
		.2. . . .	Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2. Handboek Bomen				
		. . . . .	2022 Norminstituut Bomen - hoofdstuk 8				
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen				
		. . . . .	materiaal				
		. . . . .					
142050	515521		Onderhoudssnoei.	st	2,00	F	
		. . . . .	Betreft: onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen.				
		7.	Boomhoogteklasse: 24 m of hoger				
		.2. . . .	Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2. Handboek Bomen				
		. . . . .	2022 Norminstituut Bomen - hoofdstuk 8				
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen				
		. . . . .	materiaal				
		. . . . .					
15			**Verwijderen van waterlot en wortelopslag**				
		. . . . .	Betreft het verwijderen van waterlot en wortelopslag bij				
		. . . . .	bomen waar geen verdere snoeiwerkzaamheden				
		. . . . .	uitgevoerd dienen te worden (zie ook deel 3; artikel				
		. . . . .	51.52.09, artikel 51.52.25 en 51.57.08)				
		. . . . .					
1500			Begeleidingssnoeifase				
		. . . . .					
150010	515551		Verwijderen waterlot.	st	2.910,00	F	
		9.	Verwijderen tot aan de eerste gesteltak en opslag van				
		. . . . .	de stamvoet.				
		. . . . .	Inclusief wortelopschot binnen de kroonprojectie.				
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen				
		. . . . .	materiaal				
		. . . . .					
1510			Onderhoudssnoeifase				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
151010	515551		Verwijderen waterlot.	st	1.465,00	F		
		9.	Verwijderen tot aan de eerste gesteltak en opslag van					
		. . . . .	de stamvoet.					
		. . . . .	Inclusief wortelopschot binnen de kroonprojectie.					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
16			**Onderhoud fruitbomen**					
		. . . . .						
160010	515533		Snoeien hoogstam fruitbomen.	st	75,00	F		
		. . . . .	Betreft: onderhoudssnoei fruitbomen.					
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m					
		.2. . . .	Betreft in stand houden van een frame van gesteltakken					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
160020	515533		Snoeien hoogstam fruitbomen.	st	75,00	F		
		. . . . .	Betreft: onderhoudssnoei fruitbomen.					
		2.	Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m					
		.2. . . .	Betreft in stand houden van een frame van gesteltakken					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2			**Verwijderen bomen**					
		. . . . .						
20			**Verwijderen bomen**					
		. . . . .						
2010			<u>Verwijderen bomen inclusief stobben</u>					
		. . . . .						
201010	515101		Verwijderen bomen.	st	12,00	F		
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		1.	Diameter borsthoogte: tot 0,25 m					
		.4. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,4 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief wortelgestel					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelgrond	m3			4,00	L
		. . . . .	gerekend met een diameter van 1,0 m					
		. . .6. .	De aannemer wordt eigenaar van het stamhout					
		. . . .4.	De aannemer wordt eigenaar van het takhout					
		3	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	stobben					
		. . . . .						
201020	515101		Verwijderen bomen.	st	15,00	F		
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		2.	Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m					
		.4. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief wortelgestel					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelgrond	m3			6,00	L
		. . . . .	gerekend met een diameter van 1,0 m					
		. . .6. .	De aannemer wordt eigenaar van het stamhout					
		. . . .4.	De aannemer wordt eigenaar van het takhout					
		3	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	stobben					
		. . . . .						
201030	515101		Verwijderen bomen.	st	13,00	F		
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		3.	Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m					
		.4. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief wortelgestel					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelgrond	m3			10,00	L
		. . . . .	gerekend met een diameter van 1,5 m					
		. . .6. .	De aannemer wordt eigenaar van het stamhout					
		. . . .4.	De aannemer wordt eigenaar van het takhout					
		3	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	stobben					
		. . . . .						
201040	515101		Verwijderen bomen.	st	5,00	F		
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		4.	Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m					
		.4. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief wortelgestel					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelgrond	m3			4,00	L
		. . . . .	gerekend met een diameter van 1,5 m					
		. . .6. .	De aannemer wordt eigenaar van het stamhout					
		. . . .4.	De aannemer wordt eigenaar van het takhout					
		3	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	stobben					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
201050	515101		Verwijderen bomen.	st	1,00	F		
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		9.	Diameter borsthoogte: > 1,00 m					
		.4. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief wortelgestel					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelgrond	m3			2,00	L
		. . . . .	gerekend met een diameter van 2,0 m					
		. . .6. .	De aannemer wordt eigenaar van het stamhout					
		. . . .4.	De aannemer wordt eigenaar van het takhout					
		3	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	stobben					
		. . . . .						
2020			Verwijderen bomen inclusief stobben (verharding)					
		. . . . .						
202010	515101		Verwijderen bomen.	st	12,00	F		
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		1.	Diameter borsthoogte: tot 0,25 m					
		.4. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,4 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief wortelgestel					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met cunetzand	m3			4,00	L
		. . . . .	gerekend met een diameter van 1,0 m					
		. . .6. .	De aannemer wordt eigenaar van het stamhout					
		. . . .4.	De aannemer wordt eigenaar van het takhout					
		3	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	stobben					
		. . . . .						
202020	515101		Verwijderen bomen.	st	15,00	F		
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		2.	Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m					
		.4. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief wortelgestel					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met cunetzand	m3			6,00	L
		. . . . .	gerekend met een diameter van 1,0 m					
		. . .6. .	De aannemer wordt eigenaar van het stamhout					
		. . . .4.	De aannemer wordt eigenaar van het takhout					
		3	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	stobben					
		. . . . .						
202030	515101		Verwijderen bomen.	st	13,00	F		
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		3.	Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m					
		.4. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief wortelgestel					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met cunetzand	m3			10,00	L
		. . . . .	gerekend met een diameter van 1,5 m					
		. . .6. .	De aannemer wordt eigenaar van het stamhout					
		. . . .4.	De aannemer wordt eigenaar van het takhout					
		3	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	stobben					
		. . . . .						
202040	515101		Verwijderen bomen.	st	5,00	F		
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		4.	Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m					
		.4. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief wortelgestel					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met cunetzand	m3			4,00	L
		. . . . .	gerekend met een diameter van 1,5 m					
		. . .6. .	De aannemer wordt eigenaar van het stamhout					
		. . . .4.	De aannemer wordt eigenaar van het takhout					
		3	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	stobben					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
202050	515101		Verwijderen bomen.	st	2,00	F		
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		9.	Diameter borsthoogte: > 1,00 m					
		.4. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief wortelgestel					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met cunetzand	m3			3,00	L
		. . . . .	gerekend met een diameter van 2,0 m					
		. . .6. .	De aannemer wordt eigenaar van het stamhout					
		. . . .4.	De aannemer wordt eigenaar van het takhout					
		3	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	stobben					
		. . . . .						
2030			<u>Verwijderen bomen exclusief stobben</u>					
		. . . . .						
203010	515101		Verwijderen bomen.	st	12,00	F		
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		1.	Diameter borsthoogte: tot 0,25 m					
		.5. . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste					
		. . . . .	0,20 m (geldt niet bij iepziekte)					
		. . .6. .	De aannemer wordt eigenaar van het stamhout					
		. . . .4.	De aannemer wordt eigenaar van het takhout					
		. . . . .						
203020	515101		Verwijderen bomen.	st	15,00	F		
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		2.	Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m					
		.5. . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste					
		. . . . .	0,20 m (geldt niet bij iepziekte)					
		. . .6. .	De aannemer wordt eigenaar van het stamhout					
		. . . .4.	De aannemer wordt eigenaar van het takhout					
		. . . . .						
203030	515101		Verwijderen bomen.	st	13,00	F		
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		3.	Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m					
		.5. . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste					
		. . . . .	0,20 m (geldt niet bij iepziekte)					
		. . .6. .	De aannemer wordt eigenaar van het stamhout					
		. . . .4.	De aannemer wordt eigenaar van het takhout					
		. . . . .						
203040	515101		Verwijderen bomen.	st	5,00	F		
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		4.	Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m					
		.5. . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste					
		. . . . .	0,20 m (geldt niet bij iepziekte)					
		. . .6. .	De aannemer wordt eigenaar van het stamhout					
		. . . .4.	De aannemer wordt eigenaar van het takhout					
		. . . . .						
203050	515101		Verwijderen bomen.	st	2,00	F		
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		9.	Diameter borsthoogte: > 1,00 m					
		.5. . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste					
		. . . . .	0,20 m (geldt niet bij iepziekte)					
		. . .6. .	De aannemer wordt eigenaar van het stamhout					
		. . . .4.	De aannemer wordt eigenaar van het takhout					
		. . . . .						
2040			<u>Verwijderen stobben</u>					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
204010	515102		Verwijderen stobben.	st	12,00	F		
		1.	Diameter stobben: tot 0,25 m					
		.2. . . .	Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,0 m uit de stam					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelgrond gerekend met een diameter van 1,0 m	m3			4,00	L
		3	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben					
204020	515102		Verwijderen stobben.	st	15,00	F		
		2.	Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m					
		.2. . . .	Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,0 m uit de stam					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelgrond gerekend met een diameter van 1,0 m	m3			5,00	L
		3	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben					
204030	515102		Verwijderen stobben.	st	13,00	F		
		3.	Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m					
		.2. . . .	Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,0 m uit de stam					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelgrond gerekend met een diameter van 1,5 m	m3			10,00	L
		3	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben					
204040	515102		Verwijderen stobben.	st	5,00	F		
		4.	Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m					
		.2. . . .	Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,0 m uit de stam					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelgrond gerekend met een diameter van 1,5 m	m3			4,00	L
		3	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben					
204050	515102		Verwijderen stobben.	st	2,00	F		
		9.	Diameter stobben: > 1,0 m					
		.2. . . .	Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,0 m uit de stam					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelgrond gerekend met een diameter van 2,0 m	m3			3,00	L
		3	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben					
21			**Rooien bomen - stamhout opdrachtgever**					
2110			<u>Verwijderen bomen inclusief stobben</u>					
		. . . . .	Stamhout op locatie laten liggen. Verwachting van ca. 20 ton vrijkomend hout door perceelhouder op te laden.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
211010	515101		Verwijderen bomen.	st	12,00	F		
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		1.	Diameter borsthoogte: tot 0,25 m					
		.4. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,4 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief wortelgestel					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelgrond	m3			4,00	L
		. . . . .	gerekend met een diameter van 1,0 m					
		. . .9. .	Opdrachtgever wordt eigenaar van het stamhout. Lengte					
		. . . . .	stamhout van stamvoet tot eerste takaanzet. Indien					
		. . . . .	anders wordt dit in de deelopdracht aangegeven door					
		. . . . .	de directie.					
		. . . . .	Overige stamhout vervalt aan de aannemer.					
		. . . .4.	De aannemer wordt eigenaar van het takhout					
		3	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	stobben					
		. . . . .						
211020	515101		Verwijderen bomen.	st	15,00	F		
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		2.	Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m					
		.4. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief wortelgestel					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelgrond	m3			6,00	L
		. . . . .	gerekend met een diameter van 1,0 m					
		. . .9. .	Opdrachtgever wordt eigenaar van het stamhout. Lengte					
		. . . . .	stamhout van stamvoet tot eerste takaanzet. Indien					
		. . . . .	anders wordt dit in de deelopdracht aangegeven door					
		. . . . .	de directie.					
		. . . . .	Overige stamhout vervalt aan de aannemer.					
		. . . .4.	De aannemer wordt eigenaar van het takhout					
		3	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	stobben					
		. . . . .						
211030	515101		Verwijderen bomen.	st	13,00	F		
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		3.	Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m					
		.4. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief wortelgestel					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelgrond	m3			10,00	L
		. . . . .	gerekend met een diameter van 1,5 m					
		. . .9. .	Opdrachtgever wordt eigenaar van het stamhout. Lengte					
		. . . . .	stamhout van stamvoet tot eerste takaanzet. Indien					
		. . . . .	anders wordt dit in de deelopdracht aangegeven door					
		. . . . .	de directie.					
		. . . . .	Overige stamhout vervalt aan de aannemer.					
		. . . .4.	De aannemer wordt eigenaar van het takhout					
		3	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	stobben					
		. . . . .						
211040	515101		Verwijderen bomen.	st	5,00	F		
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		4.	Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m					
		.4. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief wortelgestel					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelgrond	m3			4,00	L
		. . . . .	gerekend met een diameter van 1,5 m					
		. . .9. .	Opdrachtgever wordt eigenaar van het stamhout. Lengte					
		. . . . .	stamhout van stamvoet tot eerste takaanzet. Indien					
		. . . . .	anders wordt dit in de deelopdracht aangegeven door					
		. . . . .	de directie.					
		. . . . .	Overige stamhout vervalt aan de aannemer.					
		. . . .4.	De aannemer wordt eigenaar van het takhout					
		3	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	stobben					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
211050	515101		Verwijderen bomen.	st	1,00	F		
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		9.	Diameter borsthoogte: > 1,00 m					
		.4. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief wortelgestel					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelgrond	m3			2,00	L
		. . . . .	gerekend met een diameter van 2,0 m					
		. . .9. .	Opdrachtgever wordt eigenaar van het stamhout. Lengte					
		. . . . .	stamhout van stamvoet tot eerste takaanzet. Indien					
		. . . . .	anders wordt dit in de deelopdracht aangegeven door					
		. . . . .	de directie.					
		. . . . .	Overige stamhout vervalt aan de aannemer.					
		. . . .4.	De aannemer wordt eigenaar van het takhout					
		3	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	stobben					
		. . . . .						
2120			<u>Verwijderen bomen inclusief stobben (verharding)</u>					
		. . . . .	Stamhout op locatie laten liggen					
		. . . . .						
212010	515101		Verwijderen bomen.	st	12,00	F		
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		1.	Diameter borsthoogte: tot 0,25 m					
		.4. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,4 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief wortelgestel					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met cunetzand	m3			4,00	L
		. . . . .	gerekend met een diameter van 1,0 m					
		. . .9. .	Opdrachtgever wordt eigenaar van het stamhout. Lengte					
		. . . . .	stamhout van stamvoet tot eerste takaanzet. Indien					
		. . . . .	anders wordt dit in de deelopdracht aangegeven door					
		. . . . .	de directie.					
		. . . . .	Overige stamhout vervalt aan de aannemer.					
		. . . .4.	De aannemer wordt eigenaar van het takhout					
		3	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	stobben					
		. . . . .						
212020	515101		Verwijderen bomen.	st	15,00	F		
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		2.	Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m					
		.4. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief wortelgestel					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met cunetzand	m3			6,00	L
		. . . . .	gerekend met een diameter van 1,0 m					
		. . .9. .	Opdrachtgever wordt eigenaar van het stamhout. Lengte					
		. . . . .	stamhout van stamvoet tot eerste takaanzet. Indien					
		. . . . .	anders wordt dit in de deelopdracht aangegeven door					
		. . . . .	de directie.					
		. . . . .	Overige stamhout vervalt aan de aannemer.					
		. . . .4.	De aannemer wordt eigenaar van het takhout					
		3	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	stobben					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
212030	515101		Verwijderen bomen.	st	13,00	F		
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		3.	Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m					
		.4. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief wortelgestel					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met cunetzand	m3			10,00	L
		. . . . .	gerekend met een diameter van 1,5 m					
		. . .9. .	Opdrachtgever wordt eigenaar van het stamhout. Lengte					
		. . . . .	stamhout van stamvoet tot eerste takaanzet. Indien					
		. . . . .	anders wordt dit in de deelopdracht aangegeven door					
		. . . . .	de directie.					
		. . . . .	Overige stamhout vervalt aan de aannemer.					
		. . . .4.	De aannemer wordt eigenaar van het takhout					
		3	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	stobben					
		. . . . .						
212040	515101		Verwijderen bomen.	st	5,00	F		
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		4.	Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m					
		.4. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief wortelgestel					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met cunetzand	m3			4,00	L
		. . . . .	gerekend met een diameter van 1,5 m					
		. . .9. .	Opdrachtgever wordt eigenaar van het stamhout. Lengte					
		. . . . .	stamhout van stamvoet tot eerste takaanzet. Indien					
		. . . . .	anders wordt dit in de deelopdracht aangegeven door					
		. . . . .	de directie.					
		. . . . .	Overige stamhout vervalt aan de aannemer.					
		. . . .4.	De aannemer wordt eigenaar van het takhout					
		3	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	stobben					
		. . . . .						
212050	515101		Verwijderen bomen.	st	1,00	F		
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		9.	Diameter borsthoogte: > 1,00 m					
		.4. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief wortelgestel					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met cunetzand	m3			2,00	L
		. . . . .	gerekend met een diameter van 2,0 m					
		. . .9. .	Opdrachtgever wordt eigenaar van het stamhout. Lengte					
		. . . . .	stamhout van stamvoet tot eerste takaanzet. Indien					
		. . . . .	anders wordt dit in de deelopdracht aangegeven door					
		. . . . .	de directie.					
		. . . . .	Overige stamhout vervalt aan de aannemer.					
		. . . .4.	De aannemer wordt eigenaar van het takhout					
		3	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	stobben					
		. . . . .						
2130			<u>Verwijderen bomen exclusief stobben</u>					
		. . . . .	Stamhout op locatie laten liggen					
		. . . . .						
213010	515101		Verwijderen bomen.	st	12,00	F		
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		1.	Diameter borsthoogte: tot 0,25 m					
		.5. . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste					
		. . . . .	0,20 m (geldt niet bij iepziekte)					
		. . .9. .	Opdrachtgever wordt eigenaar van het stamhout. Lengte					
		. . . . .	stamhout van stamvoet tot eerste takaanzet. Indien					
		. . . . .	anders wordt dit in de deelopdracht aangegeven door					
		. . . . .	de directie.					
		. . . . .	Overige stamhout vervalt aan de aannemer.					
		. . . .4.	De aannemer wordt eigenaar van het takhout					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
213020	515101		Verwijderen bomen.	st	15,00	F		
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		2.	Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m					
		.5. . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste					
		. . . . .	0,20 m (geldt niet bij iepziekte)					
		. . .9. .	Opdrachtgever wordt eigenaar van het stamhout. Lengte					
		. . . . .	stamhout van stamvoet tot eerste takaanzet. Indien					
		. . . . .	anders wordt dit in de deelopdracht aangegeven door					
		. . . . .	de directie.					
		. . . . .	Overige stamhout vervalt aan de aannemer.					
		. . . .4.	De aannemer wordt eigenaar van het takhout					
		. . . . .						
213030	515101		Verwijderen bomen.	st	13,00	F		
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		3.	Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m					
		.5. . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste					
		. . . . .	0,20 m (geldt niet bij iepziekte)					
		. . .9. .	Opdrachtgever wordt eigenaar van het stamhout. Lengte					
		. . . . .	stamhout van stamvoet tot eerste takaanzet. Indien					
		. . . . .	anders wordt dit in de deelopdracht aangegeven door					
		. . . . .	de directie.					
		. . . . .	Overige stamhout vervalt aan de aannemer.					
		. . . .4.	De aannemer wordt eigenaar van het takhout					
		. . . . .						
213040	515101		Verwijderen bomen.	st	5,00	F		
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		4.	Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m					
		.5. . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste					
		. . . . .	0,20 m (geldt niet bij iepziekte)					
		. . .9. .	Opdrachtgever wordt eigenaar van het stamhout. Lengte					
		. . . . .	stamhout van stamvoet tot eerste takaanzet. Indien					
		. . . . .	anders wordt dit in de deelopdracht aangegeven door					
		. . . . .	de directie.					
		. . . . .	Overige stamhout vervalt aan de aannemer.					
		. . . .4.	De aannemer wordt eigenaar van het takhout					
		. . . . .						
213050	515101		Verwijderen bomen.	st	1,00	F		
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		9.	Diameter borsthoogte: > 1,00 m					
		.5. . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste					
		. . . . .	0,20 m (geldt niet bij iepziekte)					
		. . .9. .	Opdrachtgever wordt eigenaar van het stamhout. Lengte					
		. . . . .	stamhout van stamvoet tot eerste takaanzet. Indien					
		. . . . .	anders wordt dit in de deelopdracht aangegeven door					
		. . . . .	de directie.					
		. . . . .	Overige stamhout vervalt aan de aannemer.					
		. . . .4.	De aannemer wordt eigenaar van het takhout					
		. . . . .						
22			**Verwijderen bomen - stamhout aannemer**					
		. . . . .						
2210			<u>Verwijderen bomen inclusief stobben</u>					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van het stamhout, de					
		. . . . .	opbrengst hiervan dient verrekend te worden per					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
221010	515101		Verwijderen bomen.	st	12,00	F		
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		1.	Diameter borsthoogte: tot 0,25 m					
		.4. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,4 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief wortelgestel					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelgrond	m3			4,00	L
		. . . . .	gerekend met een diameter van 1,0 m					
		. . .9. .	De aannemer wordt eigenaar van het stamhout, de					
		. . . . .	opbrengst hiervan dient verrekend te worden per					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . .4.	De aannemer wordt eigenaar van het takhout					
		3	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	stobben					
		. . . . .						
221020	515101		Verwijderen bomen.	st	15,00	F		
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		2.	Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m					
		.4. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief wortelgestel					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelgrond	m3			6,00	L
		. . . . .	gerekend met een diameter van 1,0 m					
		. . .9. .	De aannemer wordt eigenaar van het stamhout, de					
		. . . . .	opbrengst hiervan dient verrekend te worden per					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . .4.	De aannemer wordt eigenaar van het takhout					
		3	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	stobben					
		. . . . .						
221030	515101		Verwijderen bomen.	st	13,00	F		
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		3.	Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m					
		.4. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief wortelgestel					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelgrond	m3			10,00	L
		. . . . .	gerekend met een diameter van 1,5 m					
		. . .9. .	De aannemer wordt eigenaar van het stamhout, de					
		. . . . .	opbrengst hiervan dient verrekend te worden per					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . .4.	De aannemer wordt eigenaar van het takhout					
		3	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	stobben					
		. . . . .						
221040	515101		Verwijderen bomen.	st	5,00	F		
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		4.	Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m					
		.4. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief wortelgestel					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelgrond	m3			4,00	L
		. . . . .	gerekend met een diameter van 1,5 m					
		. . .9. .	De aannemer wordt eigenaar van het stamhout, de					
		. . . . .	opbrengst hiervan dient verrekend te worden per					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . .4.	De aannemer wordt eigenaar van het takhout					
		3	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	stobben					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
221050	515101		Verwijderen bomen.	st	1,00	F		
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		9.	Diameter borsthoogte: > 1,00 m					
		.4. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief wortelgestel					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelgrond	m3			2,00	L
		. . . . .	gerekend met een diameter van 2,0 m					
		. . .9. .	De aannemer wordt eigenaar van het stamhout, de					
		. . . . .	opbrengst hiervan dient verrekend te worden per					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . .4.	De aannemer wordt eigenaar van het takhout					
		3	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	stobben					
		. . . . .						
2220			<u>Verwijderen bomen inclusief stobben (verharding)</u>					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van het stamhout, de					
		. . . . .	opbrengst hiervan dient verrekend te worden per					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .						
222010	515101		Verwijderen bomen.	st	12,00	F		
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		1.	Diameter borsthoogte: tot 0,25 m					
		.4. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,4 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief wortelgestel					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met cunetzand	m3			4,00	L
		. . . . .	gerekend met een diameter van 1,0 m					
		. . .9. .	De aannemer wordt eigenaar van het stamhout, de					
		. . . . .	opbrengst hiervan dient verrekend te worden per					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . .4.	De aannemer wordt eigenaar van het takhout					
		3	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	stobben					
		. . . . .						
222020	515101		Verwijderen bomen.	st	15,00	F		
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		2.	Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m					
		.4. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief wortelgestel					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met cunetzand	m3			6,00	L
		. . . . .	gerekend met een diameter van 1,0 m					
		. . .9. .	De aannemer wordt eigenaar van het stamhout, de					
		. . . . .	opbrengst hiervan dient verrekend te worden per					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . .4.	De aannemer wordt eigenaar van het takhout					
		3	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	stobben					
		. . . . .						
222030	515101		Verwijderen bomen.	st	13,00	F		
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		3.	Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m					
		.4. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief wortelgestel					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met cunetzand	m3			10,00	L
		. . . . .	gerekend met een diameter van 1,5 m					
		. . .9. .	De aannemer wordt eigenaar van het stamhout, de					
		. . . . .	opbrengst hiervan dient verrekend te worden per					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . .4.	De aannemer wordt eigenaar van het takhout					
		3	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	stobben					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
222040	515101		Verwijderen bomen.	st	5,00	F		
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		4.	Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m					
		.4. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief wortelgestel					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met cunetzand	m3			4,00	L
		. . . . .	gerekend met een diameter van 1,5 m					
		. . .9. .	De aannemer wordt eigenaar van het stamhout, de					
		. . . . .	opbrengst hiervan dient verrekend te worden per					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . .4.	De aannemer wordt eigenaar van het takhout					
		3	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	stobben					
		. . . . .						
222050	515101		Verwijderen bomen.	st	1,00	F		
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		9.	Diameter borsthoogte: > 1,00 m					
		.4. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief wortelgestel					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met cunetzand	m3			2,00	L
		. . . . .	gerekend met een diameter van 2,0 m					
		. . .9. .	De aannemer wordt eigenaar van het stamhout, de					
		. . . . .	opbrengst hiervan dient verrekend te worden per					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . .4.	De aannemer wordt eigenaar van het takhout					
		3	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	stobben					
		. . . . .						
2230			<u>Verwijderen bomen exclusief stobben</u>					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van het stamhout, de					
		. . . . .	opbrengst hiervan dient verrekend te worden per					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .						
223010	515101		Verwijderen bomen.	st	12,00	F		
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		1.	Diameter borsthoogte: tot 0,25 m					
		.5. . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste					
		. . . . .	0,20 m (geldt niet bij iepziekte)					
		. . .9. .	De aannemer wordt eigenaar van het stamhout, de					
		. . . . .	opbrengst hiervan dient verrekend te worden per					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . .4.	De aannemer wordt eigenaar van het takhout					
		. . . . .						
223020	515101		Verwijderen bomen.	st	15,00	F		
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		2.	Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m					
		.5. . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste					
		. . . . .	0,20 m (geldt niet bij iepziekte)					
		. . .9. .	De aannemer wordt eigenaar van het stamhout, de					
		. . . . .	opbrengst hiervan dient verrekend te worden per					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . .4.	De aannemer wordt eigenaar van het takhout					
		. . . . .						
223030	515101		Verwijderen bomen.	st	13,00	F		
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		3.	Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m					
		.5. . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste					
		. . . . .	0,20 m (geldt niet bij iepziekte)					
		. . .9. .	De aannemer wordt eigenaar van het stamhout, de					
		. . . . .	opbrengst hiervan dient verrekend te worden per					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . .4.	De aannemer wordt eigenaar van het takhout					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
223040	515101		Verwijderen bomen.	st	5,00	F		
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		4.	Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m					
		.5. . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste					
		. . . . .	0,20 m (geldt niet bij iepziekte)					
		. . .9. .	De aannemer wordt eigenaar van het stamhout, de					
		. . . . .	opbrengst hiervan dient verrekend te worden per					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . .4.	De aannemer wordt eigenaar van het takhout					
		. . . . .						
223050	515101		Verwijderen bomen.	st	1,00	F		
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		9.	Diameter borsthoogte: > 1,00 m					
		.5. . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste					
		. . . . .	0,20 m (geldt niet bij iepziekte)					
		. . .9. .	De aannemer wordt eigenaar van het stamhout, de					
		. . . . .	opbrengst hiervan dient verrekend te worden per					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . .4.	De aannemer wordt eigenaar van het takhout					
		. . . . .						
23			**Herplaatsen onderbeplanting**					
		. . . . .	Tot het rooien van bomen behoren de werkzaamheden					
		. . . . .	van het herplaatsen van de onderbeplanting.					
		. . . . .	De kosten voor het opnemen, tijdelijk opslaan en					
		. . . . .	herplaatsen dienen in onderstaande posten te worden					
		. . . . .	afgeprijst.					
		. . . . .						
230010	512499		Herplaatsen onderbeplanting	are	5,00	F		
		. . . . .	Betreft: het herplanten van onderbeplanting ter plekke					
		. . . . .	van gerooide bomen.					
		. . . . .	Karakter van begroeiing: onderbegroeiing (ter plekke					
		. . . . .	van gerooide bomen)					
		. . . . .	Gerekend met een beplantingsvak van 2 x 2 m.					
		. . . . .						
230011	514101		Verwijderen begroeiing.	are			5,00	I
		. . . . .	Betreft: het verwijderen van onderbeplanting t.p.v.					
		. . . . .	gerooide bomen.					
		. . . . .	Herplaatsen volgens 230014					
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: onderbegroeiing					
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .1. . .	Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2					
		. . .2. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m					
		. . . .2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,30 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel					
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens 230013					
		. . . . .	Onbruikbare onderbeplanting vervoeren naar een					
		. . . . .	inrichting.					
		. . . . .						
230012	514202		Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st			2.500,00	I
		. . . . .	Betreft: het lossen en zo nodig inkuilen van					
		. . . . .	onderliggend plantmateriaal ter plekke van te rooien					
		. . . . .	bomen.					
		. . . . .	Gerekend met 5 st/m2.					
		5.	Sierplantsoen, kluitgoed	st			2.500,00	H
		. . . . .						
230013	514213		Vervoeren plantmateriaal	keer			20,00	I
		. . . . .	Betreft: het vervoeren van vrijkomen plantmateriaal					
		. . . . .	volgens bestekspostnr.: 230012					
		9.	plaats van tijdelijke opslag ter keuze aannemer					
		.5. . . .	Sierplantsoen, kluitgoed					
		. . .1. .	Laden door annemer					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
230014	514217		Planten van sierplantsoen	st			2.500,00	I
		. . . . .	Betreft: het planten van vrijgekomen plantmateriaal					
		. . . . .	volgens bestekspostnr.: 230011					
		2.	Sierplantsoen/heesters met kluit	st			2.500,00	H
		.1. . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .1. . .	In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr.: 230012					
		. . . .2.	Plantverband: conform bestaande toestand					
		1	Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht					
		. . . . .	Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
3			**Werkzaamheden bestratingen**					
		. . . . .						
30			**Opbreken bestratingsmateriaal**					
		. . . . .						
3010			<u>Opbreken kantopsluitingen boomspiegel</u>					
		. . . . .						
301010	515499		Opbreken boomkransen, diverse formaten. hergebruik.	st	4,00	F		
		. . . . .	Boomkransen van diverse formaten, inclusief					
		. . . . .	passtukken.					
		. . . . .	Hergebruik volgens bestekspostnr.: 311010					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de					
		. . . . .	opdrachtgever geen waarde te hebben.					
		. . . . .	Aard van de vrijgekomen materialen: grond, puin, etc.					
		. . . . .						
301020	831711		Opbreken betonbanden.	m	40,00	F		
		. . . . .	Betreft: opbreken betonbanden van diverse formaten,					
		. . . . .	hergebruik volgens bestekspostnr.: 311020					
		. . .9. .	Opsluitbanden van diverse formaten					
		9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de					
		. . . . .	opdrachtgever geen waarde te hebben.					
		. . . . .	Aard van de vrijgekomen materialen: grond, puin, etc.					
		. . . . .						
301030	831711		Opbreken betonbanden.	m	40,00	F		
		. . . . .	Betreft: opbreken rollagen van diverse formaten,					
		. . . . .	hergebruik volgens bestekspostnr.: 311030					
		. . .9. .	Rollaag van diverse formaten					
		9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de					
		. . . . .	opdrachtgever geen waarde te hebben.					
		. . . . .	Aard van de vrijgekomen materialen: grond, puin, etc.					
		. . . . .						
301040	721005		Verwijderen boomrooster.	st	4,00	F		
		. . . . .	Betreft: verwijderen van boomroosters van diverse					
		. . . . .	formaten, hergebruik volgens bestekspostnr.: 311040					
		8.	Vanaf een bestrating					
		.1. . . .	Boomrooster , diverse formaten in zijn geheel					
		. . . . .	verwijderen					
		. . .2. .	Bestrating herstellen , diverse formaten					
		9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de					
		. . . . .	opdrachtgever geen waarde te hebben.					
		. . . . .	Aard van de vrijgekomen materialen: grond, puin, etc.					
		. . . . .						
3020			<u>Opbreken verharding</u>					
		. . . . .						
302010	831703		Opbreken betontegels.	m2	35,00	F		
		. . . . .	Betreft opbreken betontegels rondom boomspiegels					
		. . . . .	t.b.v. groeiplaatsverbetering en herstel verharding.					
		. . . . .	Gerekend met 1-6 m2 opbreken per boom.					
		9.	Totale breedte: variabel					
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm					
		5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	313010					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Aard van de vrijgekomen materialen: grond, puin, etc.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
302020	831703		Opbreken betontegels.	m2	20,00	F		
		. . . . .	Betreft opbreken betontegels rondom boomspiegels					
		. . . . .	t.b.v. groeiplaatsverbetering en herstel verharding.					
		. . . . .	Gerekend met 1-6 m2 opbreken per boom.					
		9.	Totale breedte: variabel					
		.9. . . .	Betontegels diverse formaten					
		5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	313020					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Aard van de vrijgekomen materialen: grond, puin, etc.					
		. . . . .						
302030	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	35,00	F		
		. . . . .	Betreft opbreken straatbakstenen rondom					
		. . . . .	boomspiegels t.b.v. groeiplaatsverbetering en herstel					
		. . . . .	verharding.					
		. . . . .	Gerekend met 1-6 m2 opbreken per boom.					
		9.	Totale breedte: variabel					
		.3. . . .	Straatbaksteen standaard keiformaat					
		5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	313030					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Aard van de vrijgekomen materialen: grond, puin, etc.					
		. . . . .						
302040	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	20,00	F		
		. . . . .	Betreft opbreken straatbakstenen rondom					
		. . . . .	boomspiegels t.b.v. groeiplaatsverbetering en herstel					
		. . . . .	verharding.					
		. . . . .	Gerekend met 1-6 m2 opbreken per boom.					
		9.	Totale breedte: variabel					
		.9. . . .	Straatbaksteen overige formaten					
		5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	313040					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Aard van de vrijgekomen materialen: grond, puin, etc.					
		. . . . .						
302050	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	35,00	F		
		. . . . .	Betreft opbreken betonstraatstenen rondom					
		. . . . .	boomspiegels t.b.v. groeiplaatsverbetering en herstel					
		. . . . .	verharding.					
		. . . . .	Gerekend met 1-6 m2 opbreken per boom.					
		9.	Totale breedte: variabel					
		.9. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte divers					
		5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	313050					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Aard van de vrijgekomen materialen: grond, puin, etc.					
		. . . . .						
302060	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	20,00	F		
		. . . . .	Betreft opbreken betonstraatstenen rondom					
		. . . . .	boomspiegels t.b.v. groeiplaatsverbetering en herstel					
		. . . . .	verharding.					
		. . . . .	Gerekend met 1-6 m2 opbreken per boom.					
		9.	Totale breedte: variabel					
		.9. . . .	Betonstraatstenen overige formaten					
		5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	313060					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Aard van de vrijgekomen materialen: grond, puin, etc.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
302070	800499		Opbreken halfverharding, grind.	m2	25,00	F		
		. . . . .	Betreft: opbreken van halfverharding/grind rondom					
		. . . . .	boomspiegels t.b.v. groeiplaatsverbetering en herstel					
		. . . . .	verharding.					
		. . . . .	Gerekend met 1-6 m2 opbreken per boom.					
		. . . . .	Breedte variabel					
		. . . . .	Gemiddelde dikte 100 mm					
		. . . . .	Ongebonden funderingsmateriaal					
		. . . . .	halfverharding/grind					
		. . . . .	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s). 313070					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .	Aard van de vrijgekomen materialen: grond, puin, etc.					
		. . . . .						
302080	832102		Opbreken keien van natuursteen.	m2	35,00	F		
		. . . . .	Betreft opbreken tegels van natuursteen rondom					
		. . . . .	boomspiegels t.b.v. groeiplaatsverbetering en herstel					
		. . . . .	verharding.					
		. . . . .	Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). n.v.t.					
		. . . . .	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s). 313080					
		9.	Gerekend met 1-6 m2 opbreken per boom					
		.9. . . .	Afmeting keien: diverse formaten					
		. . . . .						
31			**Aanbrengen bestratingsmateriaal**					
		. . . . .						
3110			Aanbrengen kantopsluiting					
		. . . . .						
311010	515499		Aanbrengen boomkransen.	st	4,00	F		
		. . . . .	Afmetingen divers.					
		. . . . .	Op zandbed					
		. . . . .	Betreft materiaal vrijgekomen bij bestekspostnr.: 301010	st			4,00	H
		. . . . .	Leveren van ontbrekend materiaal, verrekening volgens					
		. . . . .	stelpost. Zie deel 3; artikel 01.02.06					
		. . . . .						
311020	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	40,00	F		
		. . . . .	Betreft materiaal vrijgekomen bij bestekspostnr.: 301020	M			40,00	H
		. . . . .	Leveren van ontbrekend materiaal, verrekening volgens					
		. . . . .	stelpost. Zie deel 3; artikel 01.02.06					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Diverse profielen					
		. . . . .						
311030	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	40,00	F		
		. . . . .	Betreft materiaal vrijgekomen bij bestekspostnr.: 301030	M			40,00	H
		. . . . .	Leveren van ontbrekend materiaal, verrekening volgens					
		. . . . .	stelpost. Zie deel 3; artikel 01.02.06					
		9.	Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op	M3			1,60	L
		. . . . .	fundering en voorzien van steunrug					
		. .9. . .	Diverse profielen					
		. . . . .						
311040	722005		Aanbrengen boomrooster.	st	4,00	F		
		. . . . .	Betreft materiaal vrijgekomen bij bestekspostnr.: 301040					
		8.	Op een bestrating					
		.1. . . .	Boomrooster, diverse formaten	st			4,00	H
		. . . .1.	Bestrating rondom herstellen, diverse formaten					
		. . . . .						
3120			Afwerken zandbed					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
312010	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag.	m2	160,00	F		
		. . . . .	Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken.					
		1.	Afwerken tot 0,10 m buiten de daarop aan te brengen verhardingslaag					
		. .1. . .	Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 03 en 04. De verdichtingsgraad proef 3 wordt berekend met als noemer de maximumproctordichtheid met de proctorproef					
3130			Aanbrengen verharding					
		. . . . .	Inclusief werkzaamheden om aan te sluiten op bestaande verharding.					
313010	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	35,00	F		
		. . . . .	Betreft aanbrengen betontegels 300 x 300 x 45 mm, vrijgekomen volgens bestekspostnr.: 302010	m2			35,00	H
		. . . . .	Leveren van ontbrekend materiaal, verrekening volgens stelpost. Zie deel 3; artikel 01.02.06					
		9.	Totale breedte: variabel					
		.9. . . .	In diverse verbanden aansluitend op bestaande verharding					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
313020	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	20,00	F		
		. . . . .	Betreft aanbrengen betontegels diverse formaten. vrijgekomen volgens bestekspostnr.: 302020	m2			18,00	H
		. . . . .	Leveren van ontbrekend materiaal, verrekening volgens stelpost. Zie deel 3; artikel 01.02.06					
		9.	Totale breedte: variabel					
		.9. . . .	In diverse verbanden aansluitend op bestaande verharding					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
313030	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	35,00	F		
		. . . . .	Betreft aanbrengen straatbakstenen keiformaat, vrijgekomen volgens bestekspostnr.: 302030	m2			35,00	H
		. . . . .	Leveren van ontbrekend materiaal, verrekening volgens stelpost. Zie deel 3; artikel 01.02.06					
		1.	Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st			1.575,00	H
		. . . . .	Formaat: Keiformaat					
		. . . . .	Kleur: Divers					
		.9. . . .	Totale breedte: variabel					
		. .9. . .	In diverse verbanden aansluitend op bestaande verharding					
		. . .1. .	Op straatlaag					
		. . . .1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
313040	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	20,00	F		
		. . . . .	Betreft aanbrengen straatbakstenen overige formaten,	m2			18,00	H
		. . . . .	vrijgekomen volgens bestekspostnr.: 302040					
		. . . . .	Leveren van ontbrekend materiaal, verrekening volgens					
		. . . . .	stelpost. Zie deel 3; artikel 01.02.06					
		1.	Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en	st			900,00	H
		. . . . .	straatbaksteen zonder afstandhouders					
		. . . . .	Formaat: Diverse formaten					
		. . . . .	Kleur: Divers					
		.9. . . .	Totale breedte: variabel					
		. .9. . .	In diverse verbanden aansluitend op bestaande					
		. . . . .	verharding					
		. . .1. .	Op straatlaag					
		. . . .1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .						
313050	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	35,00	F		
		. . . . .	Betreft aanbrengen betonstraatstenen keiformaat,	m2			35,00	H
		. . . . .	vrijgekomen volgens bestekspostnr.: 302050					
		. . . . .	Leveren van ontbrekend materiaal, verrekening volgens					
		. . . . .	stelpost. Zie deel 3; artikel 01.02.06					
		9.	Totale breedte: divers					
		.9. . . .	In diverse verbanden aansluitend op bestaande					
		. . . . .	verharding					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
		. . . .9.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte divers	st			1.575,00	H
		. . . . .	Kleur: divers					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .						
313060	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	20,00	F		
		. . . . .	Betreft aanbrengen betonstraatstenen overige formaten,	m2			20,00	H
		. . . . .	vrijgekomen volgens bestekspostnr.: 302060					
		. . . . .	Leveren van ontbrekend materiaal, verrekening volgens					
		. . . . .	stelpost. Zie deel 3; artikel 01.02.06					
		9.	Totale breedte: divers					
		.9. . . .	In diverse verbanden aansluitend op bestaande					
		. . . . .	verharding					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
		. . . .9.	Betonstraatstenen: diverse formaten, dikte divers	st			900,00	H
		. . . . .	Kleur: divers					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .						
313070	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden	m2	25,00	F		
		. . . . .	steenmengsel.					
		. . . . .	Betreft aanbrengen halfverharding/grind, vrijgekomen	m2			25,00	H
		. . . . .	volgens bestekspostnr.: 302070					
		. . . . .	Leveren van ontbrekend materiaal, verrekening volgens					
		. . . . .	stelpost. Zie deel 3; artikel 01.02.06					
		. . . . .	Aan te brengen dikte: ca. 10 cm					
		. . . . .	Aansluitend op bestaande verharding, halfverharding,					
		. . . . .	grind.					
		9.	Totale breedte: variabel					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
313080	832202		Aanbrengen keien van natuursteen.	m2	35,00	F		
		. . . . .	Betreft aanbrengen verharding van natuursteen,	m2			35,00	H
		. . . . .	vrijgekomen volgens bestekspostnr.: 302080					
		9.	Keien van natuursteen: divers					
		.9. . . .	Afmeting keien: diverse formaten					
		. .9. . .	Gerekend met vakken van 1-6 m2 per boom					
		. . .1. .	Verband: diverse verbanden					
		. . . .9.	Op bestaande straatlaag					
		9	Inclusief het vullen van de voegen met ongebonden voegmateriaal.					
		. . . . .						
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
4			**Werkzaamheden groenvoorzieningen**					
		. . . . .						
41			**Herstellen gazon / berm / talud**					
		. . . . .	Betreft: locaties waar stobben zijn gefreesd en geen					
		. . . . .	boom terug geplant wordt. Daarnaast bedoeld voor het					
		. . . . .	afwerken van boomspiegels rondom nieuwe aanplant					
		. . . . .	bomen in gazons.					
		. . . . .						
4110			<u>Profileren oppervlakte</u>					
		. . . . .						
411010	220421		Profileren oppervlakken.	m2	1.800,00	F		
		. . . . .	Betreft profileren van oppervlakken voor inzaaien.					
		. . . . .	Profiel aansluitend op omgeving					
		. . . . .	Grondsoort: divers					
		1.	Oppervlakken boven water					
		.1. . . .	Oppervlakken: horizontaal tot een talud van 1 : 3					
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		. . . . .						
411020	220421		Profileren oppervlakken.	m2	200,00	F		
		. . . . .	Betreft profileren van oppervlakken voor inzaaien.					
		. . . . .	Profiel aansluitend op omgeving					
		. . . . .	Grondsoort: divers					
		1.	Oppervlakken boven water					
		.1. . . .	Oppervlakken: horizontaal tot een talud van 1 : 3					
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		. . . . .						
4120			<u>Inzaaien gazon, berm, talud</u>					
		. . . . .						
412010	511103		Zaaien ten behoeve van herstel grasmat.	m2	900,00	F		
		. . . . .	Betreft gazon aansluiten op bestaand gazon					
		. .1. . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar					
		. . . . .	maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30					
		. . . . .	mm					
		. . .1. .	Zaadmengsel Barenburg B3 of gelijkwaardig	kg			22,50	L
		. . . . .	Hoeveelheid 2,5 kg/100 m2					
		. . . .1.	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken					
		. . . . .						
412020	511103		Zaaien ten behoeve van herstel grasmat.	m2	900,00	F		
		. . . . .	Betreft berm aansluiten op bestaand berm					
		. .1. . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar					
		. . . . .	maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30					
		. . . . .	mm					
		. . .1. .	Zaadmengsel Barenburg B3 of gelijkwaardig	kg			13,50	L
		. . . . .	Hoeveelheid 1,5 kg/100 m2					
		. . . .1.	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken					
		. . . . .						
412030	511103		Zaaien ten behoeve van herstel grasmat.	m2	200,00	F		
		. . . . .	Betreft talud berm aansluiten op bestaand talud berm					
		. .1. . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar					
		. . . . .	maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30					
		. . . . .	mm					
		. . .1. .	Zaadmengsel Barenburg B3 of gelijkwaardig	kg			3,00	L
		. . . . .	Hoeveelheid 1,5 kg/100 m2					
		. . . .1.	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken					
		. . . . .						
42			**Bomen planten**					
		. . . . .						
4210			<u>Maken plantgat</u>					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
421010	510303		Maken plantgat.	st	270,00	F		
		.1. . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .9. . .	Plantgat met een doorsnede conform par. 6.16 van het					
		. . . . .	Handboek bomen 2022.					
		. . .2. .	Diepte: 0,40 m					
		. . . .1.1	Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren					
		. . . . .						
421020	510303		Maken plantgat.	st	225,00	F		
		.1. . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .9. . .	Plantgat met een doorsnede conform par. 6.16 van het					
		. . . . .	Handboek bomen 2022.					
		. . .4. .	Diepte: 0,60 m					
		. . . .1.1	Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren					
		. . . . .						
421030	510303		Maken plantgat.	st	225,00	F		
		.1. . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .9. . .	Plantgat met een doorsnede conform par. 6.16 van het					
		. . . . .	Handboek bomen 2022.					
		. . .5. .	Diepte: 0,80 m					
		. . . .1.1	Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren					
		. . . . .						
421040	510303		Maken plantgat.	st	30,00	F		
		.2. . . .	Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		. .9. . .	Plantgat met een doorsnede conform par. 6.16 van het					
		. . . . .	Handboek bomen 2022.					
		. . .2. .	Diepte: 0,40 m					
		. . . .1.1	Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren					
		. . . . .						
421050	510303		Maken plantgat.	st	25,00	F		
		.2. . . .	Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		. .9. . .	Plantgat met een doorsnede conform par. 6.16 van het					
		. . . . .	Handboek bomen 2022.					
		. . .4. .	Diepte: 0,60 m					
		. . . .1.1	Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren					
		. . . . .						
421060	510303		Maken plantgat.	st	25,00	F		
		.2. . . .	Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		. .9. . .	Plantgat met een doorsnede conform par. 6.16 van het					
		. . . . .	Handboek bomen 2022.					
		. . .5. .	Diepte: 0,80 m					
		. . . .1.1	Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren					
		. . . . .						
4221			Grond ontgraven en vervoeren					
		. . . . .						
422110	220199		Grond ontgraven en vervoeren.	m3	50,00	F		
		. . . . .						
422111	220101		Grond ontgraven uit plantplaats bomen	m3			50,00	I
		. . . . .	Grondsoort: divers					
		. . . .2.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving					
		. . . . .						
422112	220201		Grond vervoeren.	m3			50,00	I
		. . . . .	Betreft: vervoeren van grond vrijgekomen volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 422111					
		. . . . .	Grondsoort: divers					
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. het theoretisch profiel van					
		. . . . .	ontgraving.					
		.2. . . .	Vervoeren naar: een inrichting					
		. . . . .	Stortbonnen wekelijks aan de directie overhandigen.					
		. . . . .	Stortkosten zijn voor rekening opdrachtgever.					
		. . . . .						
4222			Aanbrengen groeiplaatsverbetering					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
422210	510223		Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.	m3	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van bomenzand (BVB					
		. . . . .	Bomenzand of gelijkwaardig)					
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel van					
		. . . . .	ontgraving.					
		9.	Gaten/sleuven ontgraven volgens bestekspostnr.:					
		. .1. . .	Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van					
		. . . . .	0,10 m					
		. . .4. .	Aanvullen met bomenzand tot 0,03 m onder onderzijde	m3			20,00	L
		. . . . .	bestrating					
		. . . .3.	De aanvulling in lagen verdichten					
		. . . . .						
422220	224601		Aanbrengen grondwapening in het horizontale vlak.	m2	25,00	F		
		. . . . .	Aanbrengen op ondergrond van: bomenzand					
		. . . . .	aangebracht volgens 422210					
		1.	Weefsel van polypropeen niet geweven geotextiel	m2			25,00	L
		. . . . .	Permittiviteit (bij een verval van 50 mm) n.v.t. s-1					
		. . . . .	Treksterkte in langsrichting n.v.t. kN/m					
		. . . . .	Rek bij breuk in langsrichting n.v.t. %					
		. . . . .	Treksterkte in dwarsrichting n.v.t. kN/m					
		. . . . .	Rek bij breuk in dwarsrichting n.v.t. %					
		. . . . .	Statische doordrukkracht n.v.t. kN					
		. . . . .	Duurzaamheidsaanduiding: n.v.t.					
		. .1. . .	Breedte te bedekken ondergrond < 5,0 m					
		. . .3. .	De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m					
		. . . . .						
422230	510223		Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.	m3	40,00	F		
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van teelgrond					
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel van					
		. . . . .	ontgraving.					
		. . . . .	Ontgraven tot een maximaal 10 cm boven de					
		. . . . .	gemiddelde grondwaterstand.					
		. .1. . .	Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van					
		. . . . .	0,10 m					
		. . .2. .	Aanvullen met teelgrond tot maaiveldhoogte	m3			40,00	L
		. . . .1.	De aanvulling gelijkmatig aandrukken					
		. . . . .						
422240	510223		Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.	m3	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van humuscompost volledig					
		. . . . .	uitgerijp					
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling: los gestort, meting in het werk.					
		. . . . .	Gerekend is met 1 m3 per boom.					
		. . . . .	Gelijkmatig vermengen met de oorspronkelijke grond en					
		. . . . .	verwerken door het hele plantgat of in geval van een					
		. . . . .	hoge grondwaterstand uiterlijk 10 cm boven de					
		. . . . .	gemiddelde hoogste grondwaterstand.					
		. .1. . .	Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van					
		. . . . .	0,10 m					
		. . .1. .	Aanvullen met bodemverbeteraar tot maaiveldhoogte	m3			20,00	L
		. . . .1.	De aanvulling gelijkmatig aandrukken					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
422250	510516		Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de	st	10,00	F		
		. . . . .	groeiplaats van een boom.					
		2.	Bij een te planten boom					
		. . . . .	In groeiplaats aan te brengen volgens bestekspostnr.:					
		. . . . .	422210					
		.9. . . .	Aanbrengen AquaMax Bio beluchtingssysteem.					
		. . . . .	Gesleufde drainbuis; materiaal 100% biologisch					
		. . . . .	afbreekbaar/composteerbaar,					
		. . . . .	kleur, wit					
		. . . . .	Diameter drainbuis Ø 80 mm					
		. . . . .	De drainbuis als ring aanbrengen onder de wortelkluit					
		. . . . .	tot maximaal 1,0 m diepte					
		. . . . .	Verticale beluchtingsbuis bestaat uit:					
		. . . . .	- T-stuk in ringleiding, Bio T-stuk 80x80x80 mm met	st			2,00	L
		. . . . .	klikverbinding					
		. . . . .	- Drainbuis; Bio buis gesleufd, diameter buit 80 mm;					
		. . . . .	1,0 m verticaal aansluiten op T-stuk					
		. . . . .	- Ventilatiedeksel. Bio schroef eindkap; eindkap met	st			2,00	L
		. . . . .	afschroefbaar deksel, diameter 80 mm					
		. .1. . .	Diameter beluchtingsbuis: 80 mm					
		. . .4. .	Lengte beluchtingsbuis: ca. 5,0 m					
		. . . . .	per boom					
		. . . .2.	Diepte van het systeem: 0,20 m boven de bodem van de					
		. . . . .	ontgraving					
		1	Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: 2					
		. . . . .	per boom					
		. . . . .	Afsluiting door middel van hiervoor bestemde roosters.					
		. . . . .	Bovenkant rooster 3 tot 5 cm boven maaiveld					
		. . . . .						
4230			Planten van bomen met draadkluit incl. nazorg					
		. . . . .						
423010	515213		Planten bomen.	st	15,00	F		
		. . . . .	Periode van planten : volgens planning deelopdracht					
		5.	Bomen met kluit: plantmaat 12-14					
		. . . . .	Leverantie wordt op stelpost verrekend					
		.2. . . .	In plantgaten volgens bestekspostnr.: 421010 t/m					
		. . . . .	421060					
		. .1. . .	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond					
		. . .1. .	Overblijvende grond vervoeren naar: een inrichting					
		. . . . .	Stortbonnen wekelijks aan de directie overhandigen.					
		. . . . .	Stortkosten zijn voor rekening opdrachtgever.					
		. . . .1.	De boomspiegel vlak afwerken					
		1	Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht					
		. . . . .	Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht					
		. . . . .						
423020	515213		Planten bomen.	st	30,00	F		
		. . . . .	Periode van planten : volgens planning deelopdracht					
		5.	Bomen met kluit: plantmaat 14-16					
		. . . . .	Leverantie wordt op stelpost verrekend					
		.2. . . .	In plantgaten volgens bestekspostnr.: 421010 t/m					
		. . . . .	421060					
		. .1. . .	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond					
		. . .1. .	Overblijvende grond vervoeren naar: een inrichting					
		. . . . .	Stortbonnen wekelijks aan de directie overhandigen.					
		. . . . .	Stortkosten zijn voor rekening opdrachtgever.					
		. . . .1.	De boomspiegel vlak afwerken					
		1	Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht					
		. . . . .	Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
423030	515213		Planten bomen.	st	45,00	F	
		. . . . .	Periode van planten : volgens planning deelopdracht				
		5.	Bomen met kluit: plantmaat 16-18				
		. . . . .	Leverantie wordt op stelpost verrekend				
		.2. . . .	In plantgaten volgens bestekspostnr.: 421010 t/m				
		. . . . .	421060				
		. .1. . .	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond				
		. . .1. .	Overblijvende grond vervoeren naar: een inrichting				
		. . . . .	Stortbonnen wekelijks aan de directie overhandigen.				
		. . . . .	Stortkosten zijn voor rekening opdrachtgever.				
		. . . .1.	De boomspiegel vlak afwerken				
		1	Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht				
		. . . . .	Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht				
		. . . . .					
423040	515213		Planten bomen.	st	90,00	F	
		. . . . .	Periode van planten : volgens planning deelopdracht				
		5.	Bomen met kluit: plantmaat 18-20				
		. . . . .	Leverantie wordt op stelpost verrekend				
		.2. . . .	In plantgaten volgens bestekspostnr.: 421010 t/m				
		. . . . .	421060				
		. .1. . .	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond				
		. . .1. .	Overblijvende grond vervoeren naar: een inrichting				
		. . . . .	Stortbonnen wekelijks aan de directie overhandigen.				
		. . . . .	Stortkosten zijn voor rekening opdrachtgever.				
		. . . .1.	De boomspiegel vlak afwerken				
		1	Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht				
		. . . . .	Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht				
		. . . . .					
423050	515213		Planten bomen.	st	90,00	F	
		. . . . .	Periode van planten : volgens planning deelopdracht				
		5.	Bomen met kluit: plantmaat 20-25				
		. . . . .	Leverantie wordt op stelpost verrekend				
		.2. . . .	In plantgaten volgens bestekspostnr.: 421010 t/m				
		. . . . .	421060				
		. .1. . .	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond				
		. . .1. .	Overblijvende grond vervoeren naar: een inrichting				
		. . . . .	Stortbonnen wekelijks aan de directie overhandigen.				
		. . . . .	Stortkosten zijn voor rekening opdrachtgever.				
		. . . .1.	De boomspiegel vlak afwerken				
		1	Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht				
		. . . . .	Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht				
		. . . . .					
423060	515213		Planten bomen.	st	20,00	F	
		. . . . .	Periode van planten : volgens planning deelopdracht				
		5.	Bomen met kluit: plantmaat 25-30				
		. . . . .	Leverantie wordt op stelpost verrekend				
		.2. . . .	In plantgaten volgens bestekspostnr.: 421010 t/m				
		. . . . .	421060				
		. .1. . .	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond				
		. . .1. .	Overblijvende grond vervoeren naar: een inrichting				
		. . . . .	Stortbonnen wekelijks aan de directie overhandigen.				
		. . . . .	Stortkosten zijn voor rekening opdrachtgever.				
		. . . .1.	De boomspiegel vlak afwerken				
		1	Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht				
		. . . . .	Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
423070	515213		Planten bomen.	st	20,00	F		
		. . . . .	Periode van planten : volgens planning deelopdracht					
		5.	Bomen met kluit: plantmaat 30-35					
		. . . . .	Leverantie wordt op stelpost verrekend					
		.2. . . .	In plantgaten volgens bestekspostnr.: 421010 t/m					
		. . . . .	421060					
		. .1. . .	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond					
		. . .1. .	Overblijvende grond vervoeren naar: een inrichting					
		. . . . .	Stortbonnen wekelijks aan de directie overhandigen.					
		. . . . .	Stortkosten zijn voor rekening opdrachtgever.					
		. . . .1.	De boomspiegel vlak afwerken					
		1	Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht					
		. . . . .	Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht					
		. . . . .						
423080	515511		Begeleidingssnoei.	st	300,00	F		
		. . . . .	Betreft: het uitvoeren van een begeleidingssnoei direct					
		. . . . .	na het planten van bomen volgens bestekspostnr.					
		. . . . .	423010 t/m 423070					
		.2. . . .	Eindbeeld zie bijlage: 2. Handboek Bomen 2022					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
4240			Planten van bomen zonder draadkluit incl, nazorg					
		. . . . .						
424010	514204		Planten van spillen of veren	st	300,00	F		
		1.	Spillen of veren zonder kluit	st			300,00	I
		. . . . .	Verrekening leverantie volgens stelpost. Zie deel 3;					
		. . . . .	artikel 01.02.06					
		.2. . . .	In plantgaten of plantsleuven volgens bestekspostnr.:					
		. . . . .	421010 t/m 421060					
		. .1. . .	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf					
		. . . . .	gedeponeerde grond					
		. . . .1.	Overblijvende grond vervoeren naar: een inrichting					
		. . . . .	Stortbonnen wekelijks aan de directie overhandigen.					
		. . . . .	Stortkosten zijn voor rekening opdrachtgever.					
		1	Inclusief nazorg voor oplevering van de					
		. . . . .	aanplantwerkzaamheden					
		. . . . .	Inclusief nazorg na oplevering van de					
		. . . . .	aanplantwerkzaamheden					
		. . . . .						
424020	515213		Planten bomen.	st	20,00	F		
		. . . . .	Periode van planten : volgens planning deelopdracht					
		4.	Naaktwortelige bomen: plantmaat 6-8					
		. . . . .	Leverantie wordt op stelpost verrekend					
		.2. . . .	In plantgaten volgens bestekspostnr.: 421010 t/m					
		. . . . .	421060					
		. .1. . .	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond					
		. . .1. .	Overblijvende grond vervoeren naar: een inrichting					
		. . . . .	Stortbonnen wekelijks aan de directie overhandigen.					
		. . . . .	Stortkosten zijn voor rekening opdrachtgever.					
		. . . .1.	De boomspiegel vlak afwerken					
		1	Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht					
		. . . . .	Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
424030	515213		Planten bomen.	st	20,00	F		
		. . . . .	Periode van planten : volgens planning deelopdracht					
		4.	Naaktwortelige bomen: plantmaat 8-10					
		. . . . .	Leverantie wordt op stelpost verrekend					
		.2. . . .	In plantgaten volgens bestekspostnr.: 421010 t/m					
		. . . . .	421060					
		. .1. . .	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond					
		. . .1. .	Overblijvende grond vervoeren naar: een inrichting					
		. . . . .	Stortbonnen wekelijks aan de directie overhandigen.					
		. . . . .	Stortkosten zijn voor rekening opdrachtgever.					
		. . . .1.	De boomspiegel vlak afwerken					
		1	Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht					
		. . . . .	Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht					
		. . . . .						
424040	515213		Planten bomen.	st	40,00	F		
		. . . . .	Periode van planten : volgens planning deelopdracht					
		4.	Naaktwortelige bomen: plantmaat 10-12					
		. . . . .	Leverantie wordt op stelpost verrekend					
		.2. . . .	In plantgaten volgens bestekspostnr.: 421010 t/m					
		. . . . .	421060					
		. .1. . .	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond					
		. . .1. .	Overblijvende grond vervoeren naar: een inrichting					
		. . . . .	Stortbonnen wekelijks aan de directie overhandigen.					
		. . . . .	Stortkosten zijn voor rekening opdrachtgever.					
		. . . .1.	De boomspiegel vlak afwerken					
		1	Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht					
		. . . . .	Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht					
		. . . . .						
424050	515213		Planten bomen.	st	60,00	F		
		. . . . .	Periode van planten : volgens planning deelopdracht					
		5.	Bomen met kluit: plantmaat 12-14					
		. . . . .	Leverantie wordt op stelpost verrekend					
		.2. . . .	In plantgaten volgens bestekspostnr.: 421010 t/m					
		. . . . .	421060					
		. .1. . .	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond					
		. . .1. .	Overblijvende grond vervoeren naar: een inrichting					
		. . . . .	Stortbonnen wekelijks aan de directie overhandigen.					
		. . . . .	Stortkosten zijn voor rekening opdrachtgever.					
		. . . .1.	De boomspiegel vlak afwerken					
		1	Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht					
		. . . . .	Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht					
		. . . . .						
424060	515213		Planten bomen.	st	40,00	F		
		. . . . .	Periode van planten : volgens planning deelopdracht					
		4.	Naaktwortelige bomen: plantmaat 14-16					
		. . . . .	Leverantie wordt op stelpost verrekend					
		.2. . . .	In plantgaten volgens bestekspostnr.: 421010 t/m					
		. . . . .	421060					
		. .1. . .	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond					
		. . .1. .	Overblijvende grond vervoeren naar: een inrichting					
		. . . . .	Stortbonnen wekelijks aan de directie overhandigen.					
		. . . . .	Stortkosten zijn voor rekening opdrachtgever.					
		. . . .1.	De boomspiegel vlak afwerken					
		1	Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht					
		. . . . .	Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
424070	515213		Planten bomen.	st	40,00	F		
		. . . . .	Periode van planten : volgens planning deelopdracht					
		4.	Naaktwortelige bomen: plantmaat 16-18					
		. . . . .	Leverantie wordt op stelpost verrekend					
		.2. . . .	In plantgaten volgens bestekspostnr.: 421010 t/m					
		. . . . .	421060					
		. .1. . .	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond					
		. . .1. .	Overblijvende grond vervoeren naar: een inrichting					
		. . . . .	Stortbonnen wekelijks aan de directie overhandigen.					
		. . . . .	Stortkosten zijn voor rekening opdrachtgever.					
		. . . .1.	De boomspiegel vlak afwerken					
		1	Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht					
		. . . . .	Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht					
		. . . . .						
424080	515511		Begeleidingssnoei.	st	520,00	F		
		. . . . .	Betreft: het uitvoeren van een begeleidingssnoei direct					
		. . . . .	na het planten van bomen volgens bestekspostnr.					
		. . . . .	424010 t/m 424070					
		.2. . . .	Eindbeeld zie bijlage: 2. Handboek Bomen 2022					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
4250			Boompalen, boomband, anti-maaischade en gietranden					
		. . . . .						
425010	515402		Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	485,00	F		
		2.	Verankering door middel van 2 boompalen per boom					
		.1. . . .	Boompaal:	st			970,00	L
		. . . . .	Lengte: 2,50 m					
		. . . . .	Diameter: 0,08 - 0,09 m					
		. . . . .	Boompaal onverduurzaamd					
		. .1. . .	Boomband: 50 mm hoog	st			970,00	L
		. . .1. .	Lengte van de paal boven maaiveld: 1,70 m					
		. . . .9.	Boompalen aanbrengen op Zuidwest en Noordoostzijde					
		. . . . .	van de boom					
		1	Boompalen verticaal aanbrengen					
		. . . . .						
425020	515401		Aanbrengen ondergrondse boomverankering.	st	35,00	F		
		2.	Verankering ter keuze van de aannemer	st			105,00	L
		. . . . .	Verankering op minimaal 3 plaatsen per boom					
		. . . . .						
425040	515421		Losmaken ondergrondse boomverankering.	st	35,00	F		
		1.	Banden op de kluit losmaken en bovengrondse delen					
		. . . . .	verwijderen.					
		. . . . .						
425050	515405		Aanbrengen voorziening watergift bomen.	st	520,00	F		
		. . . . .	Bijzonderheid: voorziening na de onderhoudsperiode					
		. . . . .	verwijderen volgens bestekspostnr. 431060					
		1.	Gietrand van kunststof	st			520,00	L
		. . . . .	AquaMax of gelijkwaardig					
		. . . . .	Kleur zwart					
		. . . . .	LDPE 3 mm					
		.9. . . .	Lengte per voorziening: divers, in overleg met directie					
		. .1. . .	Diameter voorziening: ca.0,80 m					
		. . .1. .	Hoogte voorziening boven maaiveld: ca. 0,20 m					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
425070	510701		Aanbrengen wortelscherm.	m	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen wortelscherm t.b.v. geleiding en					
		. . . . .	wering van boomwortels.					
		4.	Rondom aan te brengen beplanting of boom					
		.1. . . .	Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in					
		. . . . .	overeenstemming met aan te brengen wortelscherm					
		. .3. . .	De aannemer wordt eigenaar van de na aanvulling					
		. . . . .	vrijgekomen grond					
		. . . .5.	Wortelweringsscherm HDPE 2 mm	m			100,00	L
		. . . . .	Diepte tot circa 1,0 m					
		. . . . .	Bovenkant scherm ca. 15 mm boven maaiveld,					
		. . . . .	aanvulling verdichten					
		. . . . .						
4260			Beschermen jonge bomen					
		. . . . .						
426010	515499		Berschermen jonge bomen, DCM Tree-Shield	st	50,00	F		
		. . . . .	Betreft: beschermen van jonge bomen tegen	l			22,50	L
		. . . . .	zonnebrand en/of vorstschade d.m.v het wit maken van					
		. . . . .	de stam met DCM Tree-Shield (of gelijkwaardig)					
		. . . . .	Bomen witten tot 180 cm boven maaiveld					
		. . . . .						
426020	515499		Berschermen jonge bomen, kokosstambeschermer.	st	50,00	F		
		. . . . .	Betreft: beschermen van jonge bomen tegen					
		. . . . .	zonnebrand en/of vorstschade d.m.v een kokos					
		. . . . .	stambeschermer.					
		. . . . .	Kokos stambeschermer greenmax (of gelijkwaardig)	st			50,00	L
		. . . . .	Bomen beschermen tot 180 cm boven maaiveld					
		. . . . .	Incl. bevestiging middels kokostouw					
		. . . . .						
43			**Nazorg**					
		. . . . .						
431010	515699		Beoordelen levenskracht en bepalen inboet.	st	530,00	F		
		. . . . .	Betreft: het gedurende de nazorgperiode jaarlijks					
		. . . . .	beoordelen van de levenskracht en het bepalen van de					
		. . . . .	inboet, van de aangebrachte bomen,					
		. . . . .	volgens het gestelde in de Standaard resp. deel 3 van					
		. . . . .	dit bestek					
		. . . . .	Rapportage digitaal in GeoVisia aanleveren.					
		. . . . .						
431020	515602		Inboeten bomen.	st	310,00	F		
		. . . . .	Nazorg voor en na oplevering van de					
		. . . . .	aanplantwerkzaamheden van bomen volgens					
		. . . . .	bestekspostgroep 4230					
		. . . . .	Onderhoudswerkzaamheden volgens bestekspostnr(s).					
		. . . . .	431040 en 431050					
		1.	Soort plantmateriaal: overeenkomstig bestekspostnr(s).					
		. . . . .	423010 t/m 423080 (bomen met draadkluit)					
		1	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
431030	515602		Inboeten bomen.	st	220,00	F		
		. . . . .	Nazorg voor en na oplevering van de					
		. . . . .	aanplantwerkzaamheden van bomen volgens					
		. . . . .	bestekspostgroep 4240					
		. . . . .	Onderhoudswerkzaamheden volgens bestekspostnr(s).					
		. . . . .	431040 en 431050					
		1.	Soort plantmateriaal: overeenkomstig bestekspostnr(s).					
		. . . . .	424010 t/m 424080 (bomen zonder draadkluit)					
		1	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
431040	515411		Controleren boomvoorziening.	st	485,00	F		
		. . . . .	Boomvoorziening aangebracht volgens bestekspostnr.					
		. . . . .	425010					
		2.	Betreft bovengrondse verankering					
		.9. . . .	Bijkomende werkzaamheden:					
		. . . . .	- Boombanden zo nodig verruimen;					
		. . . . .	- Boompaal(-palen) controleren op vervanging;					
		. . . . .	- Boom en boompaal zonodig rechtzetten;					
		. . . . .	- Stam van de boom vrijmaken van waterlot ;					
		. . . . .	- Kleine beschadigingen aan de boom bijwerken;					
		. .1. . .	Rapportage digitaal aanleveren (verwerken in GeoVisia)					
		. . . . .						
431050	515599		Nazorg bomen.	st	530,00	F		
		. . . . .	Betreft : het doen van nazorg op het volgens					
		. . . . .	bestekspostgroep(en) 4230 en 4240 aangebrachte					
		. . . . .	bomen,					
		. . . . .	bestaande uit maatregelen die leiden tot een volledige					
		. . . . .	aanplant- en hergroeigarantie voor de geplante bomen					
		. . . . .	voor de periode als genoemd in deel 1 paragraaf 06					
		. . . . .	Deze maatregelen houden in :					
		. . . . .	- uitmaaien / onkruidvrij houden onderkant					
		. . . . .	boomplantvak					
		. . . . .	- controleren;					
		. . . . .	- knippen / scheren / snoeien;					
		. . . . .	- het melden en behandelen van ziekten of anderszins					
		. . . . .	veroorzaakte aantastingen en/of beschadigingen;					
		. . . . .	- het tijdig toedienen van water, inclusief zorgdragen					
		. . . . .	voor water (*)					
		. . . . .	Inboet volgens bestekspostnr. 431020 en 431030					
		. . . . .	(*NOOT vanuit de zijde van de opdrachtgever : Ervaring					
		. . . . .	leert dat alleen het toedienen van water in droge					
		. . . . .	periode (zeker voor jonge aanplant) onvoldoende is en					
		. . . . .	zorgt voor een hoog inboetpercentage. Liever een aantal					
		. . . . .	beurten watergeven (vooral in beginstadium) meer dan					
		. . . . .	achteraf in te moeten boeten.					
		. . . . .						
431060	515428		Verwijderen voorziening watergift bomen.	st	520,00	F		
		1.	Gietrand van kunststof aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 425050					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
5			**Inventarisatie, controle en onderzoek**					
		. . . . .						
50			**Opname boombeeld**					
		. . . . .						
500010	515501		Controleren bomen door visuele inspectie.	st	30.000,00	F		
		. . . . .	Betreft: 0-meting, opname en registratie van het					
		. . . . .	boombeeld					
		. . . . .	Bijzonderheid: Het uitvoeren van de visuele inspectie					
		. . . . .	dient in overleg met de directie te gebeuren.					
		1.	Controle kenmerken gegevensbestand boomeigenaar					
		.9. . . .	Gerekend wordt met 30.000 st bomen per jaar					
		. .1. . .	Rapportage digitaal aanleveren in GeoVisia					
		. . . . .						
500020	515501		Controleren bomen door visuele inspectie.	st	500,00	F		
		. . . . .	Betreft: een incidentele opname en registratie van het					
		. . . . .	boombeeld					
		. . . . .	Bijzonderheid: Het uitvoeren van de visuele inspectie					
		. . . . .	dient in overleg met de directie te gebeuren.					
		1.	Controle kenmerken gegevensbestand boomeigenaar					
		.9. . . .	Gerekend wordt met 250 st bomen per jaar					
		. .1. . .	Rapportage digitaal aanleveren in GeoVisia					
		. . . . .						
51			**Opname boomkenmerken**					
		. . . . .						
510010	515501		Controleren bomen door visuele inspectie.	st	30.000,00	F		
		. . . . .	Betreft: 0-meting, opname en registratie van het					
		. . . . .	boombeeld					
		. . . . .	Bijzonderheid: Het uitvoeren van de visuele inspectie					
		. . . . .	dient in overleg met de directie te gebeuren.					
		1.	Controle kenmerken gegevensbestand boomeigenaar					
		.3. . . .	Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen					
		. .9. . .	Rapportage digitaal uitvoeren via GeoVisia					
		. . . . .						
510020	515501		Controleren bomen door visuele inspectie.	st	500,00	F		
		. . . . .	Betreft: een incidentele opname en registratie van het					
		. . . . .	boombeeld					
		. . . . .	Bijzonderheid: Het uitvoeren van de visuele inspectie					
		. . . . .	dient in overleg met de directie te gebeuren.					
		1.	Controle kenmerken gegevensbestand boomeigenaar					
		.3. . . .	Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen					
		. .9. . .	Rapportage digitaal uitvoeren via GeoVisia					
		. . . . .						
52			**Boomveiligheid**					
		. . . . .						
520010	515501		Controleren bomen door visuele inspectie.	st	30.000,00	F		
		. . . . .	Betreft: 0-meting, visuele boomveiligheidscontrole in het					
		. . . . .	kader van de zorgplicht en tevens opname gericht op het					
		. . . . .	actueel boombeeld omwille van de snoeironde.					
		. . . . .	Deze bestekspost wordt aangevuld met					
		. . . . .	bestekspostnrs.: 500010 en 510010					
		. . . . .	Bijzonderheid: Het uitvoeren van de visuele inspectie					
		. . . . .	dient in overleg met de directie te gebeuren.					
		9.	Opname onderhoudskenmerken conform hoofdstuk 10					
		. . . . .	van het Normenboek Bomen Boomveiligheidscontrole					
		. . . . .	(BVC)					
		.9. . . .	Alle bomen 1 keer in de 3 jaar controleren c.q. opnemen					
		. . . . .	naar aanleiding van de snoeironde.					
		. .9. . .	Rapportage digitaal uitvoeren via GeoVisia					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
520020	515501		Controleren bomen door visuele inspectie.	st	500,00	F	
		. . . . .	Betreft: een incidentele visuele boomveiligheidscontrole				
		. . . . .	in het kader van de zorgplicht en tevens opname gericht				
		. . . . .	op het actueel boombeeld omwille van de snoeironde.				
		. . . . .	Deze bestekspost wordt aangevuld met				
		. . . . .	bestekspostnrs.: 500020 en 510020				
		. . . . .	Bijzonderheid: Het uitvoeren van de visuele inspectie				
		. . . . .	dient in overleg met de directie te gebeuren.				
		9.	Opname onderhoudskenmerken conform hoofdstuk 10				
		. . . . .	van het Normenboek Bomen Boomveiligheidscontrole				
		. . . . .	(BVC)				
		.9. . . .	Alle bomen controleren c.q. opnemen naar aanleiding				
		. . . . .	van de snoeironde.				
		. .9. . .	Rapportage digitaal uitvoeren via GeoVisia				
		. . . . .					
53			**Inventarisatie flora en fauna**				
		. . . . .					
530020	640101		Inventariseren fauna, verkennend.	keer	25,00	F	
		. . . . .	Betreft: het uitvoeren van een literatuuronderzoek naar				
		. . . . .	beschermde soorten flora en fauna per deelopdracht				
		. . . . .	Literatuur raadplegen om na te gaan of beschermde				
		. . . . .	soorten voorkomen of kunnen voorkomen.				
		. . . . .	Het onderzoek dient gericht te zijn op bekende				
		. . . . .	(verspreidings)gegevens (zie besteksbijlage 5. Flora en				
		. . . . .	Fauna gegevens) die relevant zijn voor het voorkomen				
		. . . . .	van beschermde flora- en fauna op locatie.				
		. . . . .	Hierbij wordt verlangd het vaststellen en registreren van				
		. . . . .	groeiplaatsen van beschermde planten en vaste rust-				
		. . . . .	en verblijfplaatsen van beschermde dieren per				
		. . . . .	deelopdracht (zie besteksbijlage 5. Flora en Fauna				
		. . . . .	gegevens).				
		. . . . .	Frequentie: 1 keer per deelopdracht				
		. . . . .	Verkennend: conform lid 01 van artikel 64.13.01 van de				
		. . . . .	RAW Standaard				
		. . . . .					
530040	640103		Inventariseren fauna, soortspecifiek.	keer	25,00	F	
		. . . . .	Betreft: het uitvoeren van een veldonderzoek door een				
		. . . . .	externe ecoloog als o.b.v. het literatuuronderzoek				
		. . . . .	beschermde soorten voorkomen.				
		. . . . .	Situering volgt uit verkennende flora inventarisatie				
		. . . . .	conform bestekspostnr.: 530020				
		. . . . .	Soortspecifieke inventarisatie conform lid 03 van artikel				
		. . . . .	64.13.01 van de Standaard 2020.				
		. . . . .	Het soortspecifiek inventariseren van de fauna wordt per				
		. . . . .	vak van 100 m2 uitgevoerd.				
		. . . . .	Hierbij wordt verlangd het vaststellen en registreren van				
		. . . . .	vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde dieren.				
		. . . . .	Registraties en meetgegevens opnemen in een				
		. . . . .	rapportage en bij oplevering overhandigen aan de				
		. . . . .	opdrachtgever.				
		. . . . .					
530050	640501		Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	10,00	F	
		. . . . .	Situering: in het werk conform inventarisatie volgens				
		. . . . .	bestekspostnr.: 530040				
		. . . . .	Ten behoeve van: beschermende fauna voortkomend uit				
		. . . . .	de soortspecifieke inventarisatie.				
		3.	Door middel van: niet-ritselend, duidelijk zichtbaar				
		. . . . .	materiaal afgestemd op de soort.				
		. . . .2.	Met materiaal van de aannemer				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
530060	640503		Afschermen fauna rust- en verblijfplaats.	st	10,00	F		
		. . . . .	Situering: in het werk conform inventarisatie volgens					
		. . . . .	bestekspostnr.: 530040					
		. . . . .	Ten behoeve van: beschermende fauna voortkomend uit					
		. . . . .	de soortspecifieke inventarisatie.					
		5.	Middel ter keuze van de aannemer					
		. . . .2.	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
54			**Nader technisch onderzoek**					
		. . . . .						
540			**Nader technisch onderzoek, prikstok en houten hame**					
		. . . . .						
540010	515599		NTO breukgevoeligheid. H < ca. 2,5 m, prikstok.	st	25,00	F		
		. . . . .	Betreft: het incidenteel uitvoeren van een					
		. . . . .	breukgevoelligheidsonderzoek hoogte < ca. 2,5 m.					
		. . . . .	Bijzonderheid: Het uitvoeren van onderzoek dient in					
		. . . . .	overleg met de directie te gebeuren.					
		. . . . .	Gerekend met 1 keer per deelopdracht					
		. . . . .	Uitvoering onderzoek d.m.v. prikstok en houten hamer					
		. . . . .	Aantallen nader te bepalen in deelopdracht uitkomende					
		. . . . .	Visuele Boomveiligheidscontrole. Nader technisch					
		. . . . .	onderzoek dient te worden uitgevoerd en gerapporteerd					
		. . . . .	door een gecertificeerd European Tree Technician.					
		. . . . .	Aanleveren rapportage middel Excel overzichtslijst					
		. . . . .	conform Handboek Bomen 2022					
		. . . . .						
540020	515599		NTO breukgevoeligheid. H > ca. 2,5 m, prikstok.	st	25,00	F		
		. . . . .	Betreft: het incidenteel uitvoeren van een					
		. . . . .	breukgevoelligheidsonderzoek hoogte > ca. 2,5 m.					
		. . . . .	Bijzonderheid: Het uitvoeren van onderzoek dient in					
		. . . . .	overleg met de directie te gebeuren.					
		. . . . .	Gerekend met 1 keer per deelopdracht					
		. . . . .	Uitvoering onderzoek d.m.v. prikstok en houten hamer					
		. . . . .	Aantallen nader te bepalen in deelopdracht uitkomende					
		. . . . .	Visuele Boomveiligheidscontrole.					
		. . . . .	Nader technisch onderzoek dient te worden uitgevoerd					
		. . . . .	en gerapporteerd door een gecertificeerd European					
		. . . . .	Tree Technician.					
		. . . . .	Aanleveren rapportage middel Excel overzichtslijst					
		. . . . .	conform Handboek Bomen 2022.					
		. . . . .						
540030	515599		NTO stabiliteit, prikstok met houten hamer.	st	25,00	F		
		. . . . .	Betreft: het incidenteel uitvoeren van een					
		. . . . .	stabiliteitsonderzoek					
		. . . . .	Bijzonderheid: Het uitvoeren van onderzoek dient in					
		. . . . .	overleg met de directie te gebeuren.					
		. . . . .	Gerekend met 1 keer per deelopdracht					
		. . . . .	Uitvoering onderzoek d.m.v. prikstok en houten hamer					
		. . . . .	Aantallen nader te bepalen in deelopdracht uitkomende					
		. . . . .	Visuele Boomveiligheidscontrole.					
		. . . . .	Nader technisch onderzoek dient te worden uitgevoerd					
		. . . . .	en gerapporteerd door een gecertificeerd European					
		. . . . .	Tree Technician.					
		. . . . .	Aanleveren rapportage middel Excel overzichtslijst					
		. . . . .	conform Handboek Bomen 2022.					
		. . . . .						
541			**Nader technisch onderzoek, weerstandsmeting**					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
541010	515599		NTO breukgevoeligheid. H < ca. 2,5 m, weerstand.	st	5,00	F		
		. . . . .	Betreft: het incidenteel uitvoeren van een					
		. . . . .	breukgevoelligheidsonderzoek hoogte < ca. 2,5 m.					
		. . . . .	Bijzonderheid: Het uitvoeren van onderzoek dient in					
		. . . . .	overleg met de directie te gebeuren.					
		. . . . .	Gerekend met 1 keer per deelopdracht					
		. . . . .	Uitvoering onderzoek d.m.v. weerstandsmeting met een					
		. . . . .	resistograaf					
		. . . . .	Aantallen nader te bepalen in deelopdracht uitkomende					
		. . . . .	Visuele Boomveiligheidscontrole. Nader technisch					
		. . . . .	onderzoek dient te worden uitgevoerd en gerapporteerd					
		. . . . .	door een gecertificeerd European Tree Technician.					
		. . . . .	Aanleveren rapportage middel Excel overzichtslijst					
		. . . . .	conform Handboek Bomen 2022					
		. . . . .						
541020	515599		NTO breukgevoeligheid. H > ca. 2,5 m, weerstand.	st	5,00	F		
		. . . . .	Betreft: het incidenteel uitvoeren van een					
		. . . . .	breukgevoelligheidsonderzoek hoogte > ca. 2,5 m.					
		. . . . .	Bijzonderheid: Het uitvoeren van onderzoek dient in					
		. . . . .	overleg met de directie te gebeuren.					
		. . . . .	Gerekend met 1 keer per deelopdracht					
		. . . . .	Uitvoering onderzoek d.m.v. weerstandsmeting met een					
		. . . . .	resistograaf					
		. . . . .	Aantallen nader te bepalen in deelopdracht uitkomende					
		. . . . .	Visuele Boomveiligheidscontrole.					
		. . . . .	Nader technisch onderzoek dient te worden uitgevoerd					
		. . . . .	en gerapporteerd door een gecertificeerd European					
		. . . . .	Tree Technician.					
		. . . . .	Aanleveren rapportage middel Excel overzichtslijst					
		. . . . .	conform Handboek Bomen 2022.					
		. . . . .						
541030	515599		NTO stabiliteit, weerstand.	st	5,00	F		
		. . . . .	Betreft: het incidenteel uitvoeren van een					
		. . . . .	stabiliteitsonderzoek					
		. . . . .	Bijzonderheid: Het uitvoeren van onderzoek dient in					
		. . . . .	overleg met de directie te gebeuren.					
		. . . . .	Gerekend met 1 keer per deelopdracht					
		. . . . .	Uitvoering onderzoek d.m.v. weerstandsmeting met een					
		. . . . .	resistograaf					
		. . . . .	Aantallen nader te bepalen in deelopdracht uitkomende					
		. . . . .	Visuele Boomveiligheidscontrole.					
		. . . . .	Nader technisch onderzoek dient te worden uitgevoerd					
		. . . . .	en gerapporteerd door een gecertificeerd European					
		. . . . .	Tree Technician.					
		. . . . .	Aanleveren rapportage middel Excel overzichtslijst					
		. . . . .	conform Handboek Bomen 2022.					
		. . . . .						
542			**Nader technisch onderzoek, trekproef**					
		. . . . .						
542010	515599		NTO breukgevoeligheid. H < ca. 2,5 m, trekproef	st	5,00	F		
		. . . . .	Betreft: het incidenteel uitvoeren van een					
		. . . . .	breukgevoelligheidsonderzoek hoogte < ca. 2,5 m.					
		. . . . .	Bijzonderheid: Het uitvoeren van onderzoek dient in					
		. . . . .	overleg met de directie te gebeuren.					
		. . . . .	Gerekend met 1 keer per deelopdracht					
		. . . . .	Uitvoering onderzoek d.m.v. trekproef					
		. . . . .	(windworpsimulatie)					
		. . . . .	Aantallen nader te bepalen in deelopdracht uitkomende					
		. . . . .	Visuele Boomveiligheidscontrole. Nader technisch					
		. . . . .	onderzoek dient te worden uitgevoerd en gerapporteerd					
		. . . . .	door een gecertificeerd European Tree Technician.					
		. . . . .	Aanleveren rapportage middel Excel overzichtslijst					
		. . . . .	conform Handboek Bomen 2022					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
542020	515599		NTO breukgevoeligheid. H > ca. 2,5 m, trekproef	st	5,00	F		
		. . . . .	Betreft: het incidenteel uitvoeren van een					
		. . . . .	breukgevoelligheidsonderzoek hoogte > ca. 2,5 m.					
		. . . . .	Bijzonderheid: Het uitvoeren van onderzoek dient in					
		. . . . .	overleg met de directie te gebeuren.					
		. . . . .	Gerekend met 1 keer per deelopdracht					
		. . . . .	Uitvoering onderzoek d.m.v. trekproef					
		. . . . .	(windworpsimulatie)					
		. . . . .	Aantallen nader te bepalen in deelopdracht uitkomende					
		. . . . .	Visuele Boomveiligheidscontrole.					
		. . . . .	Nader technisch onderzoek dient te worden uitgevoerd					
		. . . . .	en gerapporteerd door een gecertificeerd European					
		. . . . .	Tree Technician.					
		. . . . .	Aanleveren rapportage middel Excel overzichtslijst					
		. . . . .	conform Handboek Bomen 2022.					
		. . . . .						
542030	515599		NTO stabiliteit, trekproef	st	5,00	F		
		. . . . .	Betreft: het incidenteel uitvoeren van een					
		. . . . .	stabiliteitsonderzoek					
		. . . . .	Bijzonderheid: Het uitvoeren van onderzoek dient in					
		. . . . .	overleg met de directie te gebeuren.					
		. . . . .	Gerekend met 1 keer per deelopdracht					
		. . . . .	Uitvoering onderzoek d.m.v. trekproef					
		. . . . .	(windworpsimulatie)					
		. . . . .	Aantallen nader te bepalen in deelopdracht uitkomende					
		. . . . .	Visuele Boomveiligheidscontrole.					
		. . . . .	Nader technisch onderzoek dient te worden uitgevoerd					
		. . . . .	en gerapporteerd door een gecertificeerd European					
		. . . . .	Tree Technician.					
		. . . . .	Aanleveren rapportage middel Excel overzichtslijst					
		. . . . .	conform Handboek Bomen 2022.					
		. . . . .						
543			**Nader technisch onderzoek, inrotting**					
		. . . . .						
543010	515599		NTO breukgevoeligheid. H < ca. 2,5 m, inrotting.	st	5,00	F		
		. . . . .	Betreft: het incidenteel uitvoeren van een					
		. . . . .	breukgevoelligheidsonderzoek hoogte < ca. 2,5 m.					
		. . . . .	Bijzonderheid: Het uitvoeren van onderzoek dient in					
		. . . . .	overleg met de directie te gebeuren.					
		. . . . .	Gerekend met 1 keer per deelopdracht					
		. . . . .	Uitvoering onderzoek naar mate van inrotting m.b.v.					
		. . . . .	Picus tomograaf					
		. . . . .	Aantallen nader te bepalen in deelopdracht uitkomende					
		. . . . .	Visuele Boomveiligheidscontrole. Nader technisch					
		. . . . .	onderzoek dient te worden uitgevoerd en gerapporteerd					
		. . . . .	door een gecertificeerd European Tree Technician.					
		. . . . .	Aanleveren rapportage middel Excel overzichtslijst					
		. . . . .	conform Handboek Bomen 2022					
		. . . . .						
543020	515599		NTO breukgevoeligheid. H > ca. 2,5 m, inrotting.	st	5,00	F		
		. . . . .	Betreft: het incidenteel uitvoeren van een					
		. . . . .	breukgevoelligheidsonderzoek hoogte > ca. 2,5 m.					
		. . . . .	Bijzonderheid: Het uitvoeren van onderzoek dient in					
		. . . . .	overleg met de directie te gebeuren.					
		. . . . .	Gerekend met 1 keer per deelopdracht					
		. . . . .	Uitvoering onderzoek naar mate van inrotting m.b.v.					
		. . . . .	Picus tomograaf					
		. . . . .	Aantallen nader te bepalen in deelopdracht uitkomende					
		. . . . .	Visuele Boomveiligheidscontrole.					
		. . . . .	Nader technisch onderzoek dient te worden uitgevoerd					
		. . . . .	en gerapporteerd door een gecertificeerd European					
		. . . . .	Tree Technician.					
		. . . . .	Aanleveren rapportage middel Excel overzichtslijst					
		. . . . .	conform Handboek Bomen 2022.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
543030	515599	. . . . .	NTO stabiliteit, inrotting.	st	5,00	F		
		. . . . .	Betreft: het incidenteel uitvoeren van een					
		. . . . .	stabiliteitsonderzoek					
		. . . . .	Bijzonderheid: Het uitvoeren van onderzoek dient in					
		. . . . .	overleg met de directie te gebeuren.					
		. . . . .	Gerekend met 1 keer per deelopdracht					
		. . . . .	Uitvoering onderzoek naar mate van inrotting m.b.v.					
		. . . . .	Picus tomograaf					
		. . . . .	Aantallen nader te bepalen in deelopdracht uitkomende					
		. . . . .	Visuele Boomveiligheidscontrole.					
		. . . . .	Nader technisch onderzoek dient te worden uitgevoerd					
		. . . . .	en gerapporteerd door een gecertificeerd European					
		. . . . .	Tree Technician.					
		. . . . .	Aanleveren rapportage middel Excel overzichtslijst					
		. . . . .	conform Handboek Bomen 2022.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
6			**In te zetten werknemers en materieel**					
		. . . . .						
60			**In te zetten werknemers en materieel**					
		. . . . .	In te zetten werknemers op normale werkdagen tussen					
		. . . . .	06:00 - 19:00 uur.					
		. . . . .						
6010			<u>In te zetten werknemers</u>					
		. . . . .						
601010	100501		Inzetten van werknemer.	uur	80,00	F		
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		.4. . . .	Medewerker groen, functiegroep 4 (ORBA-systeem					
		. . . . .	overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):					
		. . . . .	Werknemers European Tree Worker inclusief					
		. . . . .	(gemotoriseerd) handgereedschap en materieel om					
		. . . . .	klimmend in bomen te werken.					
		. . . . .						
601020	100501		Inzetten van werknemer.	uur	80,00	F		
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		.3. . . .	Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem					
		. . . . .	overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):					
		. . . . .	Werknemers groenvoorziening algemeen, niveau 3,					
		. . . . .	zelfstandig beroepsbeoefenaar					
		. . . . .						
601030	100599		Inzetten snoeiploeg	uur	160,00	F		
		. . . . .	Betreft: snoeiploeg bestaande uit:					
		. . . . .	- 1 European Tree Worker;					
		. . . . .	- 1 medewerker grondman;					
		. . . . .	(algemeen beginnend beroepsbeoefenaar);					
		. . . . .	- incl. zelfrijdende hoogwerker ca. 20,0 m.;					
		. . . . .	- incl. versnipperaar (incl. opvangbak van ca. 4 m3)					
		. . . . .	en capaciteit van tenminste 160 mm.					
		. . . . .	- handgereedschap en klein handgereedschap					
		. . . . .	zoals motorkettingzagen, bladblazer, etc.					
		. . . . .						
6011			<u>In te zetten materieel</u>					
		. . . . .						
601110	100531		Inzetten van een mobiele versnipperaar.	uur	16,00	F		
		. . . . .	Betreft: een snippercombinatie met opvangbak van					
		. . . . .	tenminste 4 m3. inclusief trekkend voertuig.					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		6.	Capaciteit: ten minste tot 220 mm takdikte					
		. .2. . .	Exclusief bediening					
		. . . . .						
601120	100599		Inzetten hoogwerker, tot ca. 20 m.	uur	16,00	F		
		. . . . .	Betreft: een hoogwerker met een bereik tot ca. 20 m.					
		. . . . .	t.b.v. het snoeien c.q. rooien van bomen.					
		. . . . .	Exclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01					
		. . . . .	van de standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						
601130	100516		Inzetten van een vrachtauto.	uur	16,00	F		
		. . . . .	Inclusief bediening en kraan voor aan- en afvoer van					
		. . . . .	(groen) materialen					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		3.	Laadvermogen: ten minste 10 ton					
		.1. . . .	Zelflossend					
		. .1. . .	Met hydraulische laad- en losinrichting					
		. . . .1.	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
601140	100531		Inzetten van een mobiele versnipperaar.	uur	40,00	F	
		. . . . .	Betreft: een snippercombinatie met opvangbak van				
		. . . . .	tenminste 4 m3 inclusief trekkend voertuig.				
		. . . . .	Snippercombinatie met kraaninvoer.				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		7.	Capaciteit: ten minste tot 250 mm takdikte				
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)				
		. . . . .					
601150	100599		Inzetten stobbenfrees.	uur	40,00	F	
		. . . . .	Betreft: het inzetten van een zelfrijdende stobbenfrees				
		. . . . .	met een transportbreedte van maximaal 80 cm.				
		. . . . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)				
		. . . . .					
601160	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	40,00	F	
		. . . . .	Betreft: de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden.				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		.1. . . .	Wielgraafmachine				
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)				
		. . . . .					
61			**Calamiteiten responstijd binnen 2 uur**				
		. . . . .	In te zetten werknemers en materieel voor het				
		. . . . .	wegwerken van calamiteiten na melding door de directie.				
		. . . . .	Calamiteiten op werkdagen tussen 06:00 - 19:00 uur				
		. . . . .	gelden geen toeslagen. Voor andere werktijden geldt het				
		. . . . .	percentage opslag volgens deel 3, artikel 10.07.01. De				
		. . . . .	aannemer dient in zijn eenheidsprijs te rekenen met				
		. . . . .	een all-in prijs voor calamiteiten (dus een eventuele				
		. . . . .	beschikbaarheidstoelage e.d. dient hierin te worden				
		. . . . .	meegenomen)				
		. . . . .					
6110			<u>In te zetten werknemers</u>				
		. . . . .	In te zetten werknemers voor het wegwerken van				
		. . . . .	calamiteiten na melding door de directie.				
		. . . . .					
611010	100501		Inzetten van werknemer.	uur	64,00	F	
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		.4. . . .	Medewerker groen, functiegroep 4 (ORBA-systeem				
		. . . . .	overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):				
		. . . . .	Werknemers European Tree Worker inclusief				
		. . . . .	(gemotoriseerd) handgereedschap en materieel om				
		. . . . .	klimmend in bomen te werken.				
		. . . . .					
611020	100501		Inzetten van werknemer.	uur	64,00	F	
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		.3. . . .	Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem				
		. . . . .	overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):				
		. . . . .	Werknemers groenvoorziening algemeen, niveau 3,				
		. . . . .	zelfstandig beroepsbeoefenaar				
		. . . . .					
6111			<u>In te zetten materieel</u>				
		. . . . .	In te zetten materieel voor het wegwerken van				
		. . . . .	calamiteiten na melding door de directie				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
611110	100531		Inzetten van een mobiele versnipperaar.	uur	32,00	F		
		. . . . .	Betreft: een snippercombinatie met opvangbak van					
		. . . . .	tenminste 4 m3. inclusief trekkend voertuig.					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		6.	Capaciteit: ten minste tot 220 mm takdikte					
		. .2. . .	Exclusief bediening					
		. . . . .						
611120	100599		Inzetten hoogwerker, tot ca. 20 m.	uur	8,00	F		
		. . . . .	Betreft: een hoogwerker met een bereik tot ca. 20 m.					
		. . . . .	t.b.v. het snoeien c.q. rooien van bomen.					
		. . . . .	Exclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01					
		. . . . .	van de standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						
611130	100516		Inzetten van een vrachtauto.	uur	16,00	F		
		. . . . .	Inclusief bediening en kraan voor aan- en afvoer van					
		. . . . .	(groen) materialen					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		3.	Laadvermogen: ten minste 10 ton					
		.1. . . .	Zelflossend					
		. .1. . .	Met hydraulische laad- en losinrichting					
		. . . .1.	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						
611140	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	16,00	F		
		. . . . .	Betreft: de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden.					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		.1. . . .	Wielgraafmachine					
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						
62			**Ruimen van takken na stormschade**					
		. . . . .	In te zetten werknemers en materieel voor het					
		. . . . .	wegwerken van takken na stormschade na melding					
		. . . . .	door de directie.					
		. . . . .	Calamiteiten op werkdagen tussen 06:00 - 19:00 uur					
		. . . . .	gelden geen toeslagen. Voor andere werktijden geldt het					
		. . . . .	percentage opslag volgens deel 3, artikel 10.07.01.					
		. . . . .						
6210			<u>In te zetten werknemers</u>					
		. . . . .	In te zetten werknemers voor het wegwerken van					
		. . . . .	calamiteiten na melding door de directie.					
		. . . . .						
621010	100501		Inzetten van werknemer.	uur	64,00	F		
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		.4. . . .	Medewerker groen, functiegroep 4 (ORBA-systeem					
		. . . . .	overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):					
		. . . . .	Werknemers European Tree Worker inclusief					
		. . . . .	(gemotoriseerd) handgereedschap en materieel om					
		. . . . .	klimmend in bomen te werken.					
		. . . . .						
621020	100501		Inzetten van werknemer.	uur	64,00	F		
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		.3. . . .	Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem					
		. . . . .	overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):					
		. . . . .	Werknemers groenvoorziening algemeen, niveau 3,					
		. . . . .	zelfstandig beroepsbeoefenaar					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
6211			In te zetten materieel					
		. . . . .	In te zetten materieel voor het wegwerken van					
		. . . . .	calamiteiten na melding door de directie					
		. . . . .						
621110	100531		Inzetten van een mobiele versnipperaar.	uur	32,00	F		
		. . . . .	Betreft: een snippercombinatie met opvangbak van					
		. . . . .	tenminste 4 m3. inclusief trekkend voertuig.					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		6.	Capaciteit: ten minste tot 220 mm takdikte					
		. .2. . .	Exclusief bediening					
		. . . . .						
621120	100599		Inzetten hoogwerker, tot ca. 20 m.	uur	8,00	F		
		. . . . .	Betreft: een hoogwerker met een bereik tot ca. 20 m.					
		. . . . .	t.b.v. het snoeien c.q. rooien van bomen.					
		. . . . .	Exclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01					
		. . . . .	van de standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						
621130	100516		Inzetten van een vrachtauto.	uur	16,00	F		
		. . . . .	Inclusief bediening en kraan voor aan- en afvoer van					
		. . . . .	(groen) materialen					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		3.	Laadvermogen: ten minste 10 ton					
		.1. . . .	Zelflossend					
		. .1. . .	Met hydraulische laad- en losinrichting					
		. . . .1.	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						
621140	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	16,00	F		
		. . . . .	Betreft: de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden.					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		.1. . . .	Wielgraafmachine					
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
7			**Werk algemene aard**					
		. . . . .						
71			**Voorlopen snoeiwerkzaamheden (flora en fauna)**					
		. . . . .						
710010	640199		Voorlopen snoeiwerkzaamheden t.b.v. flora en fauna	keer	600,00	F		
		. . . . .	Betreft: het voorafgaand aan snoeiwerkzaamheden,					
		. . . . .	ecologisch inspecteren van te snoeien bomen, teneinde					
		. . . . .	de aanwezigheid van beschermde flora en fauna vast te					
		. . . . .	stellen welke zijn geinventariseerd volgens 530020 en					
		. . . . .	530040.					
		. . . . .	Werkzaamheden omvatten:					
		. . . . .	- het visueel inspecteren van bomen op					
		. . . . .	aanwezigheid van beschermde soorten;					
		. . . . .	- Het beoordelen van nesten, holtes, scheuren en					
		. . . . .	andere potentiële verblijfplaatsen;					
		. . . . .	- Het markeren en registreren van bomen waarbij					
		. . . . .	beperkingen of uitstel van werkzaamheden					
		. . . . .	noodzakelijk zijn;					
		. . . . .	- Het rapporteren van bevindingen in GeoVisia;					
		. . . . .	Uitvoering:					
		. . . . .	- In de periode direct voorafgaand aan de uitvoering					
		. . . . .	van de snoeiwerkzaamheden;					
		. . . . .						
72			**Zorgvuldig graven**					
		. . . . .						
7210			Zorgvuldig graven					
		. . . . .						
721010	100111		Melden van het mechanisch verrichten van	keer	120,00	F		
		. . . . .	werkzaamheden in de ondergrond.					
		. . . . .	Betreft: het doen van Graaf-meldingen in verband met te					
		. . . . .	verrichten graafwerkzaamheden en het verwijderen van					
		. . . . .	stobben					
		1.	Betreft het melden van het mechanisch verrichten van					
		. . . . .	werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het					
		. . . . .	Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade					
		. . . . .	voorkomen aan kabels en leidingen'					
		. . . . .						
721020	102101		Graven proefsleuf.	st	60,00	F		
		. . . . .	Betreft: het graven van proefsleuven voor aanvang van					
		. . . . .	graaf- en rooiwerkzaamheden.					
		. . . . .	Opbouw van de ondergrond: Zand					
		. . . . .	Gemiddelde sleufdiepte: 1,0 m, gemiddelde sleuflengte					
		. . . . .	2,0 m.					
		1.	Grondsoorten gescheiden ontgraven					
		.2.	Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en					
		. . . . .	leidingen terug aanvullen met de uitgekomen gronden					
		. . . . .	verdichten tot 90% van de oorspronkelijke					
		. . . . .	verdichtingsgraad					
		. .2.	Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug					
		. . . . .	aanbrengen					
		. . . . .						
73			**Administratieve handelingen**					
		. . . . .						
7310			Deelopdrachten					
		. . . . .						
731010	100101		Opstellen van een deelopdracht.	keer	25,00	F		
		1.	Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het					
		. . . . .	uitvoeren van de volgende werkzaamheden: alle in het					
		. . . . .	bestek beschreven werkomschrijvingen.					
		. .1.	Met inbegrip van het maken van het verkeersplan,					
		. . . . .	-tekeningen en planning, etc.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
731020	100199		Aanleveren boomgegevens per deelopdracht.	keer	25,00	F		
		. . . . .	Het aanleveren van boomgegevens per deelopdracht in					
		. . . . .	GeoVisia					
		. . . . .	De gegevens GeoVisia wordt na het verstrekken van de					
		. . . . .	opdracht ter beschikking gesteld.					
		. . . . .						
74			**Verkeersmaatregelen**					
		. . . . .	De aannemer dient de verkeersmaatregelen af te					
		. . . . .	stemmen op basis van gegevens in Melvin.					
		. . . . .						
741			**Vooraankondiging**					
		. . . . .						
741010	623099		Opstellen verkeersplan	st	25,00	F		
		. . . . .	Betreft: het opstellen van een verkeersplan t.b.v. het					
		. . . . .	aanbrengen / verwijderen van de tijdelijke					
		. . . . .	verkeersvoorzieningen (afzettingen en omleidingen) t.b.v.					
		. . . . .	de uitvoeringsfasering volgens CROW publicatie 96A/B					
		. . . . .	Opzet verkeersplan:					
		. . . . .	In het plan dient toegelicht te worden hoe de					
		. . . . .	voorzieningen worden aangelegd zodanig dat het					
		. . . . .	verkeer hiervan minimaal hinder ondervindt.					
		. . . . .	De aannemer legt het werkplan, gedateerd en					
		. . . . .	ondertekend, in tweevoud aan de directie ter					
		. . . . .	goedkeuring over, minimaal twee weken voor aanvang					
		. . . . .	van de werkzaamheden.					
		. . . . .	De directie zendt een exemplaar van het werkplan					
		. . . . .	voorzien van eventuele opmerkingen terug aan de					
		. . . . .	aannemer.					
		. . . . .	Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen zendt de					
		. . . . .	aannemer het werkplan opnieuw, gedateerd en					
		. . . . .	ondertekend, in tweevoud aan de directie ter					
		. . . . .	goedkeuring.					
		. . . . .	Deze procedure herhalen totdat de directie een					
		. . . . .	exemplaar voor "akkoord" gewaarmerkt terugzendt aan					
		. . . . .	de aannemer.					
		. . . . .	Hierbij dient rekening te worden gehouden dat het					
		. . . . .	beoordelen van het ingezonden werkplan door de					
		. . . . .	directie telkens 5 werkdagen in beslag kan nemen.					
		. . . . .	Met de werkzaamheden mag pas worden begonnen na					
		. . . . .	goedkeuring van het werkplan door de directie.					
		. . . . .						
741020	623003		Opstellen verkeerstekening.	st	25,00	F		
		. . . . .	Betreft: het vervaardigen van werktekeningen inzake de					
		. . . . .	tijdelijke verkeersmaatregelen en omleidingen te treffen.					
		. . . . .	Rekening houden met de diverse onderdelen van het					
		. . . . .	werk en rekening houden met een gefaseerde					
		. . . . .	uitvoering conform het verkeersplan.					
		1.	Betreft het uitwerken van afzettingen en					
		. . . . .	omleidingsroutes volgens CROW-publicatiereeks 'Werk					
		. . . . .	in Uitvoering'					
		. . . . .	De tekeningen voorafgaand aan het plaatsen van de					
		. . . . .	diverse afzettingen ter goedkeuring aan de directie					
		. . . . .	overleggen.					
		. . . . .	Inclusief het aanvragen van de benodigde vergunningen.					
		. .1. . .	Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500					
		. . . . .	Formaat van de tekeningen: A 0					
		. . . . .	Tekeningen uitwerken in kleur					
		. . . . .	Tekeningen digitaal aanleveren in pdf-formaat					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
741030	620199		Toepassen vooraankondiging wegwerkzaamheden.	keer	25,00	F		
		. . . . .	Betreft: het plaatsen, instandhouden en verwijderen van					
		. . . . .	verkeersbordpalen met tekstbord ter vooraankondiging					
		. . . . .	voor de uit te voeren werkzaamheden conform de					
		. . . . .	deelopdrachten					
		. . . . .	Exacte locatie in overleg met de directie te bepalen (t.p.v.					
		. . . . .	de zijwegen).					
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .	Inclusief het dagelijks inspecteren van de					
		. . . . .	vooraankondiging en zonodig herstellen.					
		. . . . .	Reflecterend bord, kleur geel, afmeting 0,60 x 0,90 m					
		. . . . .	1 week na de start van de daadwerkelijke					
		. . . . .	werkzaamheden kan de aannemer deze					
		. . . . .	vooraankondiging weer verwijderen.					
		. . . . .						
742			**Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk**					
		. . . . .						
7421			<u>Toepassen rijdende afzetting op dubbelbaansweg</u>					
		. . . . .						
742110	620407		Toepassen rijdende afzetting.	dag	50,00	F		
		. . . . .	Betreft: gebiedsontsluitingsweg (GOW).					
		. . . . .	Voor alle voorkomende werkzaamheden					
		. . . . .	vanaf en op de rijbaan met twee rijstroken per rijrichting,					
		. . . . .	waarbij de dubbelbaansweg wordt versmald tot één					
		. . . . .	rijstrook.					
		1.	Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk					
		. . . . .	in Uitvoering' figuurnummer 1322b					
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30					
		. . . . .	km/h					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
7422			<u>Toepassen rijdende afzetting naast dubbelbaansweg</u>					
		. . . . .						
742210	620407		Toepassen rijdende afzetting.	dag	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: gebiedsontsluitingsweg (GOW).					
		. . . . .	Voor alle voorkomende werkzaamheden					
		. . . . .	naast de dubbelbaansweg met twee rijstroken per					
		. . . . .	rijrichting, waarbij de weg niet wordt versmald tot één					
		. . . . .	rijstrook.					
		1.	Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk					
		. . . . .	in Uitvoering' figuurnummer 1301a					
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30					
		. . . . .	km/h					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
7423			<u>Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg</u>					
		. . . . .						
742310	620407		Toepassen rijdende afzetting.	dag	350,00	F		
		. . . . .	Betreft: erftoegangswegen (ETW).					
		. . . . .	Voor alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de					
		. . . . .	rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt versmald tot					
		. . . . .	één rijstrook.					
		1.	Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk					
		. . . . .	in Uitvoering' figuurnummer 1221					
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30					
		. . . . .	km/h					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
742320	620407		Toepassen rijdende afzetting.	dag	250,00	F		
		. . . . .	Betreft: erftoegangswegen (ETW)					
		. . . . .	Voor alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de					
		. . . . .	rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt versmald tot					
		. . . . .	één rijstrook.					
		1.	Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk					
		. . . . .	in Uitvoering' figuurnummer 1222a					
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30					
		. . . . .	km/h					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
7424			<u>Toepassen rijdende afzetting naast enkelbaansweg</u>					
		. . . . .						
742410	620407		Toepassen rijdende afzetting.	dag	50,00	F		
		. . . . .	Betreft: erftoegangswegen (ETW)					
		. . . . .	Voor alle voorkomende werkzaamheden					
		. . . . .	naast de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg niet wordt					
		. . . . .	versmald.					
		1.	Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk					
		. . . . .	in Uitvoering' figuurnummer 1201					
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30					
		. . . . .	km/h					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
7425			<u>Toepassen rijdende afzetting op fiets- en voetpad</u>					
		. . . . .						
742510	620407		Toepassen rijdende afzetting.	dag	50,00	F		
		. . . . .	Betreft: fiets- en voetpad					
		. . . . .	Voor alle voorkomende werkzaamheden					
		. . . . .	op en vanaf het voetpad, waarbij het voetpad wordt					
		. . . . .	versmald.					
		1.	Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk					
		. . . . .	in Uitvoering' figuurnummer 1105					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
742520	620407		Toepassen rijdende afzetting.	dag	50,00	F		
		. . . . .	Betreft: fiets- en voetpad					
		. . . . .	Voor alle voorkomende werkzaamheden					
		. . . . .	op en vanaf het fietspad (in één richting bereden),					
		. . . . .	waarbij het fietspad wordt versmald.					
		1.	Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk					
		. . . . .	in Uitvoering' figuurnummer 1125					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
742530	620407		Toepassen rijdende afzetting.	dag	50,00	F		
		. . . . .	Betreft: fiets- en voetpad					
		. . . . .	Voor alle voorkomende werkzaamheden					
		. . . . .	op en vanaf het fietspad (in twee richtingen bereden),					
		. . . . .	waarbij het fietspad wordt versmald.					
		1.	Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk					
		. . . . .	in Uitvoering' figuurnummer 1126					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
743			**Verkeersmaatregelen bij statisch werk**					
		. . . . .						
7431			<u>Toepassen statische afzetting op enkelbaansweg</u>					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
743110	620203		Toepassenafzetting op enkelbaansweg.	keer	25,00	F		
		. . . . .	Betreft: erftoegangswegen (ETW).					
		. . . . .	Voor alle voorkomende werkzaamheden					
		. . . . .	vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt					
		. . . . .	versmald tot één rijstrook.					
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks					
		. . . . .	"Werk in Uitvoering" figuurnummer 1205					
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30					
		. . . . .	km/h					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
743120	620203		Toepassenafzetting op enkelbaansweg.	keer	25,00	F		
		. . . . .	Betreft: erftoegangswegen (ETW).					
		. . . . .	Voor alle voorkomende werkzaamheden					
		. . . . .	vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt					
		. . . . .	versmald tot één rijstrook.					
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks					
		. . . . .	"Werk in Uitvoering" figuurnummer 1206					
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30					
		. . . . .	km/h					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
743130	620203		Toepassenafzetting op enkelbaansweg.	keer	25,00	F		
		. . . . .	Betreft: gebiedsontsluitingsweg (GOW).					
		. . . . .	Voor alle voorkomende werkzaamheden					
		. . . . .	vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt					
		. . . . .	versmald tot één rijstrook.					
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks					
		. . . . .	"Werk in Uitvoering" figuurnummer 1306c					
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30					
		. . . . .	km/h					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
7432			<u>Toepassen statische afzetting op fiets- en voetpad</u>					
		. . . . .						
743210	620204		Toepassen afzetting op fiets- en voetpad.	keer	25,00	F		
		. . . . .	Betreft: fiets-, en voetpaden					
		. . . . .	Voor alle voorkomende werkzaamheden					
		. . . . .	vanaf en op het voetpad, waarbij het voetpad volledig					
		. . . . .	wordt afgesloten.					
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks					
		. . . . .	'Werk in Uitvoering" figuurnummer 1103a					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
743220	620204		Toepassen afzetting op fiets- en voetpad.	keer	25,00	F		
		. . . . .	Betreft: fiets-, en voetpaden					
		. . . . .	Voor alle voorkomende werkzaamheden					
		. . . . .	vanaf en op het voetpad, waarbij het voetpad volledig					
		. . . . .	wordt afgesloten.					
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks					
		. . . . .	'Werk in Uitvoering" figuurnummer 1103b					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
743230	620204		Toepassen afzetting op fiets- en voetpad.	keer	25,00	F		
		. . . . .	Betreft: fiets-, en voetpaden					
		. . . . .	Voor alle voorkomende werkzaamheden					
		. . . . .	vanaf en op het fietspad, waarbij het fietspad volledig					
		. . . . .	wordt afgesloten.					
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks					
		. . . . .	'Werk in Uitvoering" figuurnummer 1123a					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
743240	620204		Toepassen afzetting op fiets- en voetpad.	keer	25,00	F		
		. . . . .	Betreft: fiets-, en voetpaden					
		. . . . .	Voor alle voorkomende werkzaamheden					
		. . . . .	vanaf en op het fietspad, waarbij het fietspad volledig					
		. . . . .	wordt afgesloten.					
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks					
		. . . . .	'Werk in Uitvoering" figuurnummer 1123b					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
75			**Communicatie**					
		. . . . .						
750010	102399		Communiceren met derden.	keer	25,00	F		
		. . . . .	Betreft: het middels een persbericht in kennis stellen					
		. . . . .	van de bewoners en belanghebbenden nabij uit te					
		. . . . .	voeren werkzaamheden volgens deelopdracht					
		. . . . .	In het persbericht dient minimaal te worden benoemd:					
		. . . . .	- Aanleiding en doel van de werkzaamheden					
		. . . . .	- Planning en locaties: een overzicht van de straten,					
		. . . . .	wijken of parken waar gewerkt wordt, inclusief de					
		. . . . .	start- en einddatum.					
		. . . . .	- Type werkzaamheden: Specificeer wat er gebeurt					
		. . . . .	(bijvoorbeeld: vormsnoei, verwijderen van					
		. . . . .	risicobomen, weghalen van boomstrobben of het					
		. . . . .	aanplanten van nieuwe bomen).					
		. . . . .	- Maatregelen en hinder: Informeer over eventuele					
		. . . . .	wegafsluitingen, parkeerverboden, omleidingen of					
		. . . . .	de inzet van zwaar materieel zoals een hoogwerker.					
		. . . . .	De aannemer dient het persbericht minimaal 1 week					
		. . . . .	voorafgaand aan de werkzaamheden in bij de gemeente					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
9		. . . . .	**Staartposten**					

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2025 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.

04 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen dienen (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek Bomen 2022. En indien van toepassing, de op moment van uitschrijven geldende Addenda Handboek bomen 2022.

05 Bij tegenstrijdigheden tussen lid 01 en het onder lid 04 genoemde Handboek Bomen 2022 prevaleert (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) het onder lid 04 genoemde Handboek Bomen 2022.

10 Op de te verstrekken deelopdracht(en) is in het kader van de omgevingswet de gedragscode 'Gedragscode soortbescherming 2025-2030' (Stadswerk, 2025) van toepassing. De gedragscode is verkrijgbaar via Stadswerk te Ede.

01 01 02 Social Return

01 De gemeente Weert stelt als eis dat u minimaal 5% van de totale waarde van de opdracht ten behoeve van Social Return inzet.

Aanbestedende dienst hecht veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Om deze reden heeft gemeente Weert het behalen van meerwaarde op het gebied van Social Return bij haar inkopen opgenomen in haar inkoop- en aanbestedingsbeleid.

In bijlage 4 Sociale paragraaf vindt u de wijze waarop de Social Return verplichting ingevuld kan worden.

01 01 06 Inschrijvingsstaat

06 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.01.06 van de Standaard 2025 mogen er geen negatieve bedragen opgenomen worden na het subtotaal. Eventuele opbrengsten, kortingen, etc. dienen opgenomen te worden in de prijs per eenheid waarop deze betrekking heeft.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 01 Betaling

05 Gesnoeide, gerooide en aangeplante bomen worden opgenomen in de termijnstaat nadat de gegevens geactualiseerd zijn volgens bestekspostnummers 500010, 510010 en 520010 in GeoVisia.

HFD PAR ART LID

01 02 06 Stelpost leveren ontbrekend straatmateriaal en bomen

01 In de RAW-bestekprogrammatuur is het bij een RAW-raamovereenkomst niet meer mogelijk om stelposten op te nemen. In afwijking hiervan wordt bij de te verstrekken deelopdracht(en) een offerteaanvraag gedaan voor de te leveren ontbrekende materialen(bestekspostnrs. 313010 t/m 313070) en te leveren bomen (bestekspostnrs. 423010 t/m 423070 en 424010 t/m 424070) als zijnde een stelpost.

02 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 37 lid 1 van de UAV 2012 wordt onder stelpost verstaan: een offerteaanvraag voor het leveren van materialen welke niet in de fictieve aannemingssom is inbegrepen.

03 De verrekening van eventuele leveringen zoals genoemd in lid 01 van dit artikel geschiedt achteraf conform paragraaf 37 lid 3 t/m 12 van de UAV 2012.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling GWW 1995, versie 2025

01 04 01 Algemeen

01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde ‘prijsindexcijfer
- 813 Landschapsverzorging (GWW)’ (reeks 2021 = 100).
De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.

02 Indexering geschiedt volgens de formule:
o Indexeringspercentage = (P1 – P0)/P0 * 100,0 = …. %
P0 = het indexcijfer van de maand, voorafgaand aan het maand waarin het bestek is gesloten.
P1 = de indexcijfer van de maand, voorafgaand aan de maand waarin de prijzen per eenheid c.q. per uur mogen worden geïndexeerd.

01 08 Bijdragen

01 08 03 RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 RAW-raamovereenkomst: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

01 Een ´Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving´ als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat in het werk zowel door gemeentelijke diensten als door derden werkzaamheden of activiteiten uitgevoerd kunnen worden. Deze bestaan onder andere uit:
- Groenonderhoud en overige beheerwerkzaamheden in de openbare ruimte;
- Civieltechnische werkzaamheden;
- Werkzaamheden aan ondergondse infrastructuur;
- Huisvuilinzameling.

02 Bovengenoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

03 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

HFD PAR ART LID

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 01 Algemeen

01 Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard verlangd.

02 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd. In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke dagen het werk stil zal liggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen en dergelijke.

01 13 08 Werktijden

01 Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen (maandag t/m vrijdag, behoudens feestdagen) tussen 07:00 - 18:00 uur.

02 Indien de aannemer buiten de in lid 01 genoemde werktijden werkzaamheden wil verrichten dient hij tenminste 48 uur voor dit tijdstip een schriftelijke verzoek daartoe in bij de directie. De directie zal de aannemer per ommegaande haar besluit mededelen.

03 In het kader van dit bestek is de directie bevoegd om de aannemer werkzaamheden uit te laten voeren buiten de genoemde werktijden (bijv. in verband met calamiteiten) zoals vermeld in lid 01 van dit artikel.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 02 Hoedanigheid van te verwerken vrijgekomen materialen

01 Opnieuw te gebruiken trottoirbanden, opsluitbanden, tegels, klinkers en dergelijke moeten ontdaan worden van grond en vuil.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen die eigendom worden van de aannemer.

02 De gemeente Weert heeft geen mogelijkheden tot het inrichten van een depot voor vrijgekomen materialen.

03 Vrijgekomen materialen dienen voor het einde van de werkdag afgevoerd te zijn.

04 Indien de aannemer in gebreke blijft ten aanzien van het bepaalde in lid 03 van dit artikel, verbeurt hij een korting van EUR 250,00 (tweehonderdenvijftig euro) voor elke keer dat de bedoelde bepaling wordt overtreden. Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig conform het bepaalde in paragraaf 46, lid 01 van de UAV 2012.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 05 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven bomen

04 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 01.18.05 lid 04 van de Standaard 2020 wordt voor de schadeberekening een beëdigd taxateur van bomen, aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Beëdigd Taxateurs van Bomen aangesteld. De taxatiekosten komen bij schade geheel voor rekening van de aannemer.

05 Ten alle tijden wordt per schadegeval een minimumbedrag van driehonderd en vijftig euro (EUR 350) in rekening gebracht bij de opdrachtnemer.

HFD PAR ART LID

01 18 07 Schadevergoeding kruidachtige vegetatie

04 Bermen, gazons en alle andere overige grasachtige vegetatie dat door de aannemer beschadigd wordt tijdens de werkzaamheden valt onder de standplaatsfactor stedelijk gebied.

05 De in deel 2.2 opgenomen bestekposten vallend onder hoofdstuk 41 van deel 2.2. Nadere beschrijving zijn niet van toepassing op het herstellen van schade aan kruidachtige vegetaties als gevolg van de uitvoeringsmethode van de aannemer.

06 Indien de aannemer als gevolg van zijn werkzaamheden schade heeft gemaakt aan kruidachtige gewassen dient hij deze binnen 5 werkdagen hersteld te hebben.

07 Indien de aannemer niet voldoet aan de bepaling uit lid 06 van dit artikel zal opdrachtgever het herstelwerkuitvoeren. De kosten van het herstelwerk + 10% boete worden in de eerstvolgende termijn in verrekend.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandigheden besluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

01 22 03 Ecologisch werkprotocol voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

01 Een Plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt voor de uitvoeringsfase verlangd.

02 Bij het starten van een deelopdracht moet de aannemer aan de directie een persbericht aanleveren. De inhoud van het persbericht betreft de werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden.

03 De aannemmer levert maandelijks een voortgangsverslag aan over de gedane werkzaamheden in het kader van Plan van Aanpak.

01 23 Communicatie

01 23 02 Bouwvergaderingen

01 Bouwvergaderingen worden gehouden telkens in de eerste week van de termijnperiode. In de bouwvergadering wordt de stand van zaken besproken.
Indien de voortgang van het werk hiertoe aanleiding geeft, houdt de directie in overleg met de aannemer een extra bouwvergadering.

02 De aannemer kan de directie UAV verzoeken om een bouwvergadering te houden. De directie zal aan een dergelijk verzoek gevolg geven, binnen 1 week na de dag dat een dergelijk verzoek is binnengekomen bij de directie.

03 De aannemer maakt een verslag van de bouwvergadering, als bedoeld in lid 01 en/of 02. Het verslag wordt aangemerkt als onderdeel van het weekrapport in de zin van paragraaf 27 lid 01 van de UAV 2012.

HFD PAR ART LID

01 23 03 Calamiteiten

01 De aannemer verstrekt direct na gunning de contactgegevens van de contactpersoon voor eventuele calamiteiten. Deze contactpersoon dient te allen tijde bereikbaar te zijn op hetzelfde telefoonnummer.

02 De aannemer dient na melding door de directie binnen de genoemde responstijd (2 uur) aan het werk te zijn op de locatie van de calamiteit.

03 Indien de aannemer in gebreke blijft ten aanzien van het bepaalde in lid 01 en 02 van dit artikel, verbeurt hij een korting van EUR 250,00 (tweehonderdenvijftig euro) voor elke keer dat de bedoelde bepaling wordt overtreden. Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig conform het bepaalde in paragraaf 46, lid 01 van de UAV 2012.

01 23 04 Bewoners informeren

01 Indien er werkzaamheden in de wijken uitgevoerd worden. Moeten de bewoners ingelicht wordend door de aannemer. Welke middelen hiervoor gebruikt worden is geheel aan de aannemer.

02 Bij elke verstrekte deelopdracht verwacht de directievoerende partij een persbericht. Het persbericht moet zonder layout een voorafgaand aan de uitvoering aangeleverd worden. Zonder persbericht kan het werk niet starten.

01 25 Vakopleiding

01 25 02 Eisen personeel

01 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) dient de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen. Daarnaast dient iedere werknemer van de aannemer die individueel werkt de Nederlandse taal in woord te beheersen. Hierbij geldt dat per werkploeg minstens één persoon beide beheerst in woord en geschrift.

03 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (VCA) te beschikken.

04 Het leidinggevend/aansturend personeel van de aannemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.

05 Iedere werknemer die op het werk een hoogwerker bestuurt dient in het bezit te zijn van een geldig hoogwerkercertificaat (IPAF of SOG).

01 25 03 Eisen opleiding boomverzorging

01 De snoeiwerkzaamheden aan bomen dienen te worden uitgevoerd door boomverzorgers die aantoonbaar voldoen aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Tree Worker certificaat of door personen die aantoonbaar aan de opleiding tot European Tree Worker deelnemen. Deze personen dienen tijdens het uitvoeren van de snoeiwerkzaamheden onder directe begeleiding van een boomverzorger te staan die aantoonbaar in het bezit is van een geldig European Tree Worker certificaat.

02 Snoeiwerkzaamheden aan knot- en leibomen dienen uitgevoerd te worden door of onder directe begeleiding van een boomverzorger die aantoonbaar in het bezit is van een geldig European Tree Worker certificaat.

03 De volgende werkzaamheden aan bomen dienen uitgevoerd te worden door of onder directe begeleiding vaneen boomverzorger die aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Tree Worker certificaat en/of European Tree Technician certificaat:
- het planten van bomen;
- het verbeteren van de groeiplaats.

04 De persoon die de opname van de onderhoudskenmerken en/of de boomveiligheidscontrole uitvoert dient inhet bezit te zijn van het European Tree Worker certificaat en/of European Tree Technician certificaat. Onder directe begeleiding van een European Tree Worker of European Tree Technician is het toegestaan om de onderhoudskenmerken en/of de boomveiligheidscontrole uit te laten voeren door personen die aantoonbaar aan de opleiding tot European Tree Worker of

HFD PAR ART LID

European Tree Technician deelnemen.

05 Bomen die tijdens de visuele controle afgekeurd worden omwille van een mechanisch gebrek of een aantasting, dienen visueel geïnspecteerd te worden door een European Tree Technician of door personen die aantoonbaar aan de opleiding tot European Tree Technician deelnemen. Deze personen dienen tijdens de uitvoering van de visuele inspectie onder directe begeleiding van een boomverzorger te staan die aantoonbaar in het bezit is van een geldig European Tree Technician certificaat. De kosten voor deze inspectie dienen opgenomen te zijn in de prijs per eenheid waarop deze betrekking heeft.

07 De certificaten van European Tree Worker en European Tree Technician zoals genoemd in lid 01 t/m lid 06 van dit artikel, dienen te zijn afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council.

01 25 05 Eigen personeel inzet omgevingswet

01 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de omgevingswet dient volgens onderstaande niveaus gecertificeerd te zijn:
- Niveau 3, Bedrijfsleider / werkvoorbereider of gelijkwaardig;
- Niveau 2, Uitvoerder / opzichter of gelijkwaardig;
- Niveau 1, Voorman / zelfstandig opererende medewerker of gelijkwaardig.

02 De certificaten voor bestendig beheer Flora- en faunawet zoals genoemd in lid 01 van dit artikel, dienen erkend te zijn door de Vereniging Stadswerk of gelijkwaardig.

01 27 Eisen duurzaamheid materieel

01 27 01 Eisen duurzaamheid voertuigen

01 Alle in te zetten voertuigen met een bruto gewicht tot 3500 kg die de aannemer op het werk inzet dienen minimaal te voldoen aan emissieklasse Euro 5.

02 Alle in te zetten voertuigen met een bruto gewicht hoger dan 3500 kg die de aannemer op het werk inzet dienen minimaal te voldoen aan emissieklasse Euro V.

03 Alle in te zetten mobiele dieselwerktuigen met een variabel toerental moeten voldoen aan de volgende fasenormen: Stage V

04 De aannemer mag afwijken van lid 01 t/m lid 03 van dit artikel indien het voertuig een van onderstaande brandstoffen verbruikt:
- Aardgas;
- Groengas;
- Groene stroom (elektrisch voertuig);
- GTL (Gas To Liquid);
- Waterstof;
- Biobrandstoffen conform NTA 8080;
- Biodiesel uit restproducten;
- Een ander aantoonbaar alternatief;

05 Lid 01 t/m lid 04 van dit artikel zijn ook van toepassing op voertuigen van eventuele onderaannemers van de aannemer.

06 Indien de aannemer een voertuig/materieelstuk inzet die een brandstoftype gebruikt genoemd in lid 04 van dit artikel overhandigt de aannemer 10 werkdagen voor inzet bewijs dat de machine/brandstof daadwerkelijk aanwezig is op het werk.

07 Als de aannemer gebruik maakt van de regeling zoals genoemd in lid 06 van dit artikel is hij verplicht elke 4 weken een overzicht aan te leveren van het verbruik van de brandstof per ingezet voertuig/materieelstuk.

HFD PAR ART LID

01 27 02 Eisen duurzaamheid gereedschappen

01 De aannemer is verplicht om daar waar mogelijk te werken met elektrsich aangedreven gereedschappen. De opdrachtgever acht de volgende elektrische gereedschappen goed genoeg verkrijgbaar voor professioneel gebruik en stelt deze verplicht:
- Kettingzagen met een zaagblad tot 35 cm;
- Stok-kettingzagen
- Heggeschaar;
- Bladblazers.

01 28 Omgang met verhardingen

01 28 01 Schades aan verhardingen

01 De in deel 2.2 opgenomen besteksposten vallend onder hoofdstuk 3 van deel 2.2. Nadere beschrijving zijn niet van toepassing op het herstellen van schade aan verhardingen als gevolg van de uitvoeringsmethode van de aannemer.

02 Indien de aannemer als gevolg van zijn werkzaamheden schade heeft gemaakt aan verhardingen dient hij deze binnen 5 werkdagen hersteld te hebben.

03 Indien de aannemer niet voldoet aan de bepaling uit lid 02 van dit artikel zal opdrachtgever het herstelwerk uitvoeren. De kosten van het herstelwerk + 10% boete worden in de eerstvolgende termijn verrekend.

01 30 Wetgeving

01 30 01 Wet arbeid vreemdelingen & wet op de identificatieplicht

01 De aannemer is onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 1 van de UAV 2012 gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van tewerkstellings- vergunningen. De aannemer verstrekt de directie, ter acceptatie, voor aanvang van de werkzaamheden -of tijdens de werkzaamheden indien en zodra zich wijzigingen voordoen in de bij de werkzaamheden ingezette personenkopieën van de juiste en vereiste:
a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.

Zonder kopieën van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te hebben verstrekt aan de directie is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.

02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn Onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden -waaronder de verplichtingen genoemd in 01 a. en 01 b.- en dat zij die bepalingen naleven.

03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door aannemer. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en/of leveranciers. De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed.

04 Indien de aannemer van mening is dat opdrachtgever met succes verweer kan voeren (zienswijze,

HFD PAR ART LID

bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan treedt hij in overleg met opdrachtgever. Indien opdrachtgever eveneens van mening is dat verweer gevoerd dient te worden zal opdrachtgever dit in overleg met de aannemer doen. De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boete besluiten etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de aannemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan hem niet worden tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan opdrachtgever door opdrachtgever aan hem worden voldaan.

05 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.

HFD PAR ART LID

10 Werk algemene aard

10 0 Werk algemene aard, algemeen

10 02 Eisen en uitvoering

10 02 01 Inzetten van werknemers en materieel

03 Het materieel en de in te zetten machines moeten in goede staat van onderhoud zijn en mogen geen (olie) lekkages vertonen

04 Het materieel en de in te zetten machines moeten veilig en volgens de geldende voorschriften inzetbaar zijn.

10 07 Meet- en verrekenmethoden

10 07 01 Inzetten van werknemers en materieel

03 In aanvulling op artikel 10.07.01 lid 03 van de Standaard dienen kosten van hulpstukken, smeermiddelen, e.d. in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

04 De aannemer dient in zijn eenheidsprijs te rekenen met een all-in prijs voor calamiteiten. Voor het wegwerken van calamiteiten geldt een inconveniëntentoeslag:
a. op zaterdagen 50%;
b. op zondagen 100%;
c. op feestdagen die op zaterdag of zondag vallen 100%;
d. tussen 19.00 uur en 06.00 uur 50%;
e. op feestdagen die op doordeweekse dagen vallen een toeslag van 100% (inclusief 5 mei);

HFD	PAR	ART	LID	
51				**Groenvoorzieningen**
51	**5**			**Bomen**
51	**51**			**Begrippen**
51	**51**	**04**		**Snoeien**
			01	Te verstaan is onder: p. wortelopslag: krachtige nieuwe scheuten die zich ontwikkelen vanaf een boomwortel en opkomen in het maaiveld rondom de boom.
51	**52**			**Eisen en uitvoering**
51	**52**	**09**		**Snoeien bovengronds algemeen**
			06	Snoeien is inclusief verwijderen van waterlot en wortelopslag.
			07	Wortelopslag verwijderen onder de gehele kroonprojectie.
51	**52**	**12**		**Onderhoudssnoei**
			01	In afwijking van het bepaalde in artikel 51.52.11 van de Standaard geldt het wegnemen van probleemtakken voor de gehele boom.
51	**52**	**20**		**Bestrijding eikenprocessierups**
			06	Branden van eikenprocessierupsen, nesten en resten van eikenprocessierups is niet toegestaan.
51	**52**	**25**		**Wortelopslag verwijderen**
			01	Het verwijderen van wortelopslag in bestekspostnr(s). 150010 en 151010 wordt verstaan voor de gehele wortelopslag in de kroonprojectie.
51	**52**	**28**		**Actualiseren boomgegevens**
			01	Indien het gegevensbestand bomen geactualiseerd is conform bestekspostnummer 500010, 510010 en 520010, dienen de geactualiseerde boomgegevens aan het einde van de betreffende werkdag geüpload te zijn op de viewer van GeoVisia.
51	**53**			**Informatieoverdracht**
51	**53**	**03**		**Inboeten**
			02	Voor het inboeten van beplantingen stelt de opdrachtgever de eis om ieder inboetjaar een plantmaat groter te planten dan in het oorspronkelijke plantjaar toegepast.
51	**53**	**06**		**Algemeen**
			03	Enkele terreinen zoals scholen zijn niet openbaar toegankelijk. De directie zorgt ervoor dat deze terreinen voor de uitvoering van de werkzaamheden bereikbaar zijn of stelt sleutels ter beschikking.
51	**54**			**Risicoverdeling en garanties**
51	**54**	**08**		**Groeiplaatsbeoordeling**
			01	De aannemer informeert de directie voor aanvang van de plantwerkzaamheden over de kwaliteit van de groeiplaats van de bomen waarop de garantiebepaling van toepassing is.
			02	Indien de aannemer aan kan tonen dat de groeiplaats niet geschikt is dan meldt hij dit bij de directie. Tevens geeft hij een advies hoe de groeiplaats verbeterd moet worden.
			03	De kosten voor de verbetering van de groeiplaats zijn voor rekening van de opdrachtgever.

HFD PAR ART LID

51 54 09 Bereikbaarheid bomen

01 de aannemer dient rekening mee te houden dat maximaal 5% van het areaal bomen niet bereikbaar is met een hoogwerker. de aannemer dient dit risico af te prijzen in prijs per eenheid.

51 54 10 Calamiteiten

01 De aannemer dient voor calamiteiten tijdens de start bespreking een telefoonnummer beschikbaar te stellen dat 24 uur per dag beschikbaar is en opgenomen wordt. Eenheidsprijzen hiervoor dienen in de betreffende besteksposten (inzet calamiteiten) verrekend te zijn.

02 De responstijd is twee uur. De aannemer dient binnen twee uur van een calamiteiten melding op de locatie van de calamiteitenmelding aan het werk te zijn.

51 54 11 Kortingen

01 Indien de aannemer de voorgeschreven responstijd overschrijdt, kan worden overgegaan tot het opleggen van een korting op de aannemingssom.

02 De korting voor het overschrijden van de responstijd bedraagt € 250,-. per overschrijding.

03 De korting voor het niet bereikbaar zijn bij oproep bedraagt € 1000,- per niet bereikbare oproep.

04 Kortingen kunnen zonder ingebrekestelling worden opgelegd.

51 55 Bijbehorende verplichtingen

51 55 01 Nazorg

02 De borden moeten worden uitgevoerd met retro-reflecterend materiaal van kwaliteitsklasse III of hoger.

51 55 03 RAW-Raamoomvereenkomst: Nazorg na oplevering van de deelopdracht

02 In aanvulling op artikel 51.55.03 lid 02 dient aan het einde van de nazorg periode ook de gietrand verwijderd te worden.

03 Tot de onderhoudswerkzaamheden in de periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht wordt tevens gerekend met de volgende werkzaamheden:
- Het beheersen van onkruid binnen de gietrand op beeldkwaliteitsniveau B;
- Water geven van bomen op inzicht van de aannemer;
- Bemesten op inzicht van de aannemer.

51 57 Meet- en verrekenmethoden

51 57 08 Verwijderen waterlot

02 In bevergebieden waar draad als boombescherming is aangebracht, dient het opschot / waterlot tot aan de draad te worden verwijderd omdat het binnen de draad onbereikbaar is.

HFD PAR ART LID

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 12 Eisen en uitvoering

62 12 01 Algemeen

01 De borden moeten worden uitgevoerd met retro-reflecterend materiaal van kwaliteitsklasse III of hoger.

62 12 07 Tijdstippen werkzaamheden langs ontsluitingswegen

01 Werkzaamheden langs de ontsluitingswegen in de gemeente Weert, waarvoor het toepassen van verkeersmaatregelen is voorgeschreven, moeten buiten de spits worden uitgevoerd.

62 13 Informatieoverdracht verkeersmaatregelen

62 13 01 Algemeen

06 De spitstijden zijn:
- 's morgens tussen 7:00 uur en 9:00 uur;
- 's avonds tussen 16:30 uur en 18:00 uur.

07 De ontsluitingswegen in de gemeente Weert zijn:
- Bassin - Maaslandlaan
- Beatrixlaan - Maaspoort
- Diesterbaan - Middelstestraat
- Dries - Nassaulaan
- Eindhovenseweg - Parklaan
- Emmasingel - Ringbaan Noord
- Franciscuslaan - Ringbaan Oost
- Graafschap Hornelaan - Ringbaan West
- Graswinkellaan - Ringbaan Zuid
- Herenstraat - Roermondseweg / N280
- Julianalaan - St. Jobstraat
- Kasteelsingel - St. Jozeflaan
- Kazernelaan - St. Maartenslaan
- Limburglaan - Stationsplein
- Louis Regoutstraat - Voorstestraat

62 13 03 Verkeersplan bij werk in uitvoering

01 Een verkeersplan dient minimaal twee weken vóór aanvang te zijn ingediend en getoetst door de afdeling verkeer, bij voorkeur eerder. Bij het afsluiten van parkeervakken moeten de bijbehorende borden minimaal 2 weken vóór aanvang geplaatst zijn, in verband met de mogelijkheid tot het afslepen van voertuigen. Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.

02 In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
- De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen.
- De perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer worden onttrokken, dan wel een rijbaan wordt afgesloten.
- De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst dan wel verwijderd wordt, of in het geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is.
- De stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van signaalgevers, verlichting, bewegwijzering en tijdelijke verkeersregelinstallaties;
- Hoe bestaande verkeersvoorzieningen worden afgestemd op de tijdelijke voorzieningen;
- Hoe en welke betrokkenen worden geïnformeerd en het tijdstip van informeren over mogelijk op te treden hinder met betrekking tot de toegang van percelen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen, parkeermogelijkheden, etc. alsmede de periode(n) en de mate van hinder zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening of bijbetaling.
- Naam en telefoonnummer van de medewerker(s) van de aannemer die is (zijn) belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen.

03 Indien voor de aanvang van de werkzaamheden geen verkeersplan is aangeleverd bij de directie

HFD PAR ART LID

en is goedgekeurd wordt er een boete opgelegd van €250 tweehonderdvijftig euro

62 14 Risicoverdeling en garanties verkeersmaatregelen

62 14 01 Algemeen

01 De aannemer dient zorg te dragen voor het onderhouden van de verkeersmaatregelen.

02 Waarschuwingsborden aan het einde van de werkdag verwijderen, omdraaien of afdekken en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn herplaatsen, omdraaien of afdekking verwijderen.

03 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land de in dit bestek voorgeschreven maatregelen niet of niet voldoende nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 250,00 (tweehonderdenvijftig euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

05 De aannemer dient direct geleidebakens te plaatsen bij stobben of gaten die niet dezelfde dag afgewerkt kunnen worden.

06 Onder het treffen van verkeersmaatregelen wordt tevens verstaan de voorzieningen welke getroffen dienen te worden die nodig zijn om werkruimte te creëren welke de aannemer nodig acht om te voldoen aan de resultaat verplichting zonder dat de aannemer aanspraak heeft op verrekening of bijbetaling.

62 17 Meet- en verrekenmethoden

62 17 01 Eenheden

03 De bij 'toepassen .....' gebruikte hoeveelheid 'dag' betreft de periode van 00:00 uur tot en met 23:59 uur dat de maatregel is toegepast ongeacht de locatie en eventuele verplaatsingen binnen de gemeente.

HFD	PAR	ART	LID	
64				**Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen**
64	**1**			**Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen**
64	**15**			**Bijbehorende verplichtingen**
64	**15**	**01**		**Voorlopen voorafgaand snoeiwerkzaamheden**
			01	Voorafgaand van elke snoeironde dient een ecoloog het werk vrij te geven. de kosten dienen verrekend te worden op bestekspostnr.: 710010
64	**17**			**Meet- en verrekenmethoden**
64	**17**	**01**		**Verrekening**
			03	De kosten voortkomend uit het gebruik van de gedragscode bestedingbeheer en de natuurwaardenkaart van de gemeente Weert dient in de prijs per eenheid inbegrepen te zijn.

Behoort bij: 2026-GNS-01.1

Raamovereenkomst Boomonderhoud, Weert, periode 2026-2028 (2028-2030) - versie D01, d.d. 02-04-2026

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2026-GNS-01.1
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Vrij (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)

(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 2026-GNS-01.1

Raamovereenkomst Boomonderhoud, Weert, periode 2026-2028 (2028-2030) - versie D01, d.d. 02-04-2026

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**Snoeiwerkzaamheden**					
10	**Begeleidingssnoei**					
1010	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld					
101010	Begeleidingssn. verwaarloosd boombeeld, <6,0 m.	st	15,00	F		
101020	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld, 6,0 tot 12,0 m.	st	130,00	F		
101030	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld, 12,0 tot 18,0 m.	st	45,00	F		
101040	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld, 18,0 tot 24,0 m.	st	10,00	F		
101050	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld, >24,0 m.	st	5,00	F		
1011	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld					
101110	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, < 6,0 m.	st	935,00	F		
101120	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, 6,0 tot 12,0 m.	st	5.400,00	F		
101130	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, 12,0 tot 18,0 m.	st	3.200,00	F		
101140	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, 18,0 tot 24,0 m.	st	805,00	F		
101150	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, > 24,0 m.	st	10,00	F		
1012	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld					
101210	Begeleidingssnoei, < 6,0 m.	st	1.315,00	F		
101220	Begeleidingssnoei, 6,0 tot 12,0 m.	st	3.250,00	F		
101230	Begeleidingssnoei, 12,0 tot 18,0 m.	st	1.255,00	F		
101240	Begeleidingssnoei, 18,0 tot 24,0 m.	st	10,00	F		
101250	Begeleidingssnoei, > 24,0 m.	st	5,00	F		
11	**Onderhoudssnoei**					
1110	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen					
111010	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, < 6,0 m.	st	125,00	F		
111020	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 6,0 tot 12,0 m.	st	2.210,00	F		
111030	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 12,0 tot 18,0 m.	st	11.220,00	F		
111040	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 18,0 tot 24,0 m.	st	3.035,00	F		
111050	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, > 24,0 m.	st	385,00	F		
1120	Onderhoudssnoei vrijuitgroeiende bomen					
112010	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, < 6,0 m.	st	365,00	F		
112020	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 6,0 tot 12,0 m.	st	250,00	F		
112030	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 12,0 tot 18,0 m.	st	105,00	F		
112040	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 18,0 tot 24,0 m.	st	20,00	F		
112050	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, > 24,0 m.	st	5,00	F		
1130	Onderhoudssnoei vrijuitgroeiende bomen - niet bereikbaar met hoogwerker					
113010	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, < 6,0 m.	st	50,00	F		
113020	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 6,0 tot 12,0 m.	st	35,00	F		
113030	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 12,0 tot	st	20,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	18,0 m.					
113040	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 18,0 tot 24,0 m.	st	5,00	F		
113050	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, > 24,0 m.	st	2,00	F		
12	**Onderhoud vormbomen**					
1210	Knotten knotbomen					
121010	Onderhoud knotbomen, < 6,0 m.	st	670,00	F		
121020	Onderhoud knotbomen, 6,0 tot 12,0 m.	st	20,00	F		
1220	Knotten gekandelaberde bomen					
122010	Onderhoud knotbomen, < 6,0 m.	st	45,00	F		
122020	Onderhoud knotbomen, 6,0 tot 12,0 m.	st	300,00	F		
122030	Onderhoud knotbomen, 12,0 tot 18,0 m.	st	320,00	F		
1230	Kandelaberen bomen					
123010	Kandelaberen bomen, < 6,0 m.	st	8,00	F		
123020	Kandelaberen bomen, 6,0 tot 12,0 m.	st	25,00	F		
123030	Kandelaberen bomen, 12,0 tot 18,0 m.	st	35,00	F		
1240	Snoeien leibomen					
124010	Onderhoud leibomen, < 6,0 m.	st	350,00	F		
124020	Onderhoud leibomen, > 6,0 m.	st	25,00	F		
124030	Aanbinden van leibomen, < 6,0 m.	st	350,00	F		
124040	Aanbinden van leibomen, > 6,0 m.	st	25,00	F		
1250	Scheren vorm/haag bomen 1x per jaar					
125010	Onderhoud geknipte of geschoren bomen, < 6,0 m.	st	1.000,00	F		
125020	Onderhoud geknipte of geschoren bomen, > 6,0 m.	st	100,00	F		
1251	Scheren vorm/haag bomen 2x per jaar					
125110	Onderhoud geknipte of geschoren bomen, < 6,0 m.	st	1.000,00	F		
125120	Onderhoud geknipte of geschoren bomen, > 6,0 m.	st	100,00	F		
13	**Onderhoud monumentale bomen**					
1310	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen, niet bereikbaar met hoogwerker					
131010	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, < 6,0 m.	st	2,00	F		
131020	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 6,0 tot 12,0 m.	st	10,00	F		
131030	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 12,0 tot 18,0 m.	st	20,00	F		
131040	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 18,0 tot 24,0 m.	st	3,00	F		
131050	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, > 24,0 m.	st	1,00	F		
1320	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen, bereikbaar met hoogwerker					
132010	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, < 6,0 m.	st	2,00	F		
132020	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 6,0 tot 12,0 m.	st	10,00	F		
132030	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 12,0 tot 18,0 m.	st	20,00	F		
132040	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 18,0 tot 24,0 m.	st	3,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
132050	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, > 24,0 m.	st	1,00	F		
1330	Onderhoudssnoei vrijuitgroeiende bomen, niet bereikbaar met hoogwerker					
133010	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, < 6,0 m.	st	2,00	F		
133020	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 6,0 tot 12,0 m.	st	10,00	F		
133030	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 12,0 tot 18,0 m.	st	20,00	F		
133040	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 18,0 tot 24,0 m.	st	3,00	F		
133050	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, > 24,0 m.	st	1,00	F		
1340	Onderhoudssnoei vrijuitgroeiende bomen, bereikbaar met hoogwerker					
134010	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, < 6,0 m.	st	2,00	F		
134020	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 6,0 tot 12,0 m.	st	10,00	F		
134030	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 12,0 tot 18,0 m.	st	20,00	F		
134040	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 18,0 tot 24,0 m.	st	3,00	F		
134050	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, > 24,0 m.	st	1,00	F		
1350	Onderhoud monumentale vormbomen					
135010	Onderhoud knotbomen, < 6,0 m.	st	6,00	F		
135020	Onderhoud knotbomen, 6,0 tot 12,0 m.	st	6,00	F		
1360	Specialistische boomverzorging					
136010	Specifieke snoei bomen, 12,0 tot 18,0 m.	st	30,00	F		
136020	Specifieke snoei bomen, 18,0 tot 24,0 m.	st	15,00	F		
136030	Specifieke snoei bomen, > 24,0 m.	st	15,00	F		
1370	Kroonverankering					
137010	Aanbrengen kroonverankering, 4 ton.	st	5,00	F		
137020	Aanbrengen kroonverankering, 8 ton.	st	5,00	F		
1380	Boombescherming rietmatten					
138010	Toep. rietmatten t.b.v. beschermen bomen, 0,3 tot 0,5 m.	st	15,00	F		
138020	Toep. rietmatten t.b.v. beschermen bomen, 0,5 tot 0,8 m.	st	15,00	F		
1390	Boombescherming jute					
139010	Toep. jute t.b.v. beschermen bomen, 0,3 tot 0,5 m.	st	15,00	F		
139020	Toep. jute t.b.v. beschermen bomen, 0,5 tot 0,8 m.	st	15,00	F		
14	**Massaria**					
1410	Controleren van bomen op Massaria-aantasting					
141010	Contr. bomen door visuele inspectie, < 6,0 m.	st	200,00	F		
141020	Contr. bomen door visuele inspectie, 6,0 tot 12,0 m.	st	210,00	F		
141030	Contr. bomen door visuele inspectie, 12,0 tot 18,0 m.	st	1.040,00	F		
141040	Contr. bomen door visuele inspectie, 18,0 tot 24,0 m.	st	190,00	F		
141050	Contr.. bomen door visuele inspectie, > 24,0 m.	st	2,00	F		
1420	Onderhoudssnoei aangetaste bomen					
142010	Ond.sn. achterstallig boombeeld, Massaria, < 6,0 m.	st	100,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
142020	Ond.sn. achterstallig boombeeld, Massaria, 6,0 tot 12,0 m.	st	105,00	F		
142030	Ond.sn. achterstallig boombeeld, Massaria, 12,0 tot 18,0 m.	st	520,00	F		
142040	Ond.sn. achterstallig boombeeld, Massaria, 18,0 tot 24,0 m.	st	95,00	F		
142050	Ond.sn. achterstallig boombeeld, Massaria, > 24,0 m.	st	2,00	F		
15	**Verwijderen van waterlot en wortelopslag**					
1500	Begeleidingssnoeifase					
150010	Verwijderen waterlot in de begeleidingssnoeifase.	st	2.910,00	F		
1510	Onderhoudssnoeifase					
151010	Verwijderen waterlot in de onderhoudssnoeifase	st	1.465,00	F		
16	**Onderhoud fruitbomen**					
160010	Snoeien hoogstam fruitbomen, <6,0 m.	st	75,00	F		
160020	Snoeien hoogstam fruitbomen, 6,0 tot 9,0 m	st	75,00	F		
2	**Verwijderen bomen**					
20	**Verwijderen bomen**					
2010	Verwijderen bomen inclusief stobben					
201010	Verwijderen bomen incl. stobben, Ø < 0,25 m.	st	12,00	F		
201020	Verwijderen bomen incl. stobben, Ø 0,25 tot 0,50 m.	st	15,00	F		
201030	Verwijderen bomen incl. stobben, Ø 0,50 tot 0,75 m.	st	13,00	F		
201040	Verwijderen bomen incl. stobben, Ø 0,75 tot 1,0 m.	st	5,00	F		
201050	Verwijderen bomen incl. stobben, Ø > 1,0 m.	st	1,00	F		
2020	Verwijderen bomen inclusief stobben (verharding)					
202010	Verwijderen bomen incl. stobben, Ø < 0,25 m.	st	12,00	F		
202020	Verwijderen bomen incl. stobben, Ø 0,25 tot 0,50 m.	st	15,00	F		
202030	Verwijderen bomen incl. stobben, Ø 0,50 tot 0,75 m.	st	13,00	F		
202040	Verwijderen bomen incl. stobben, Ø 0,75 tot 1,0 m.	st	5,00	F		
202050	Verwijderen bomen incl. stobben, Ø > 1,0 m.	st	2,00	F		
2030	Verwijderen bomen exclusief stobben					
203010	Verwijderen bomen, Ø < 0,25 m.	st	12,00	F		
203020	Verwijderen bomen, Ø 0,25 tot 0,50 m.	st	15,00	F		
203030	Verwijderen bomen, Ø 0,50 tot 0,75 m.	st	13,00	F		
203040	Verwijderen bomen, Ø 0,75 tot 1,0 m.	st	5,00	F		
203050	Verwijderen bomen, Ø > 1,0 m.	st	2,00	F		
2040	Verwijderen stobben					
204010	Verwijderen stobben, < 0,25 m.	st	12,00	F		
204020	Verwijderen stobben, 0,25 tot 0,50 m.	st	15,00	F		
204030	Verwijderen stobben, 0,50 tot 0,75 m.	st	13,00	F		
204040	Verwijderen stobben, 0,75 tot 1,0 m.	st	5,00	F		
204050	Verwijderen stobben, > 1,0 m.	st	2,00	F		
21	**Rooien bomen - stamhout opdrachtgever**					
2110	Verwijderen bomen inclusief stobben					
211010	Verwijderen bomen incl. stobben, Ø < 0,25 m.	st	12,00	F		
211020	Verwijderen bomen incl. stobben, Ø 0,25 tot 0,50 m.	st	15,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
211030	Verwijderen bomen incl. stobben, Ø 0,50 tot 0,75 m.	st	13,00	F		
211040	Verwijderen bomen incl. stobben, Ø 0,75 tot 1,0 m.	st	5,00	F		
211050	Verwijderen bomen incl. stobben, Ø > 1,0 m.	st	1,00	F		
2120	Verwijderen bomen inclusief stobben (verharding)					
212010	Verwijderen bomen incl. stobben, Ø < 0,25 m.	st	12,00	F		
212020	Verwijderen bomen incl. stobben, Ø 0,25 tot 0,50 m.	st	15,00	F		
212030	Verwijderen bomen incl. stobben, Ø 0,50 tot 0,75 m.	st	13,00	F		
212040	Verwijderen bomen incl. stobben, Ø 0,75 tot 1,0 m.	st	5,00	F		
212050	Verwijderen bomen incl. stobben, Ø > 1,0 m.	st	1,00	F		
2130	Verwijderen bomen exclusief stobben					
213010	Verwijderen bomen, Ø < 0,25 m.	st	12,00	F		
213020	Verwijderen bomen, Ø 0,25 tot 0,50 m.	st	15,00	F		
213030	Verwijderen bomen, Ø 0,50 tot 0,75 m.	st	13,00	F		
213040	Verwijderen bomen, Ø 0,75 tot 1,0 m.	st	5,00	F		
213050	Verwijderen bomen, Ø > 1,0 m.	st	1,00	F		
22	**Verwijderen bomen - stamhout aannemer**					
2210	Verwijderen bomen inclusief stobben					
221010	Verwijderen bomen incl. stobben, Ø < 0,25 m.	st	12,00	F		
221020	Verwijderen bomen incl. stobben, Ø 0,25 tot 0,50 m.	st	15,00	F		
221030	Verwijderen bomen incl. stobben, Ø 0,50 tot 0,75 m.	st	13,00	F		
221040	Verwijderen bomen incl. stobben, Ø 0,75 tot 1,0 m.	st	5,00	F		
221050	Verwijderen bomen incl. stobben, Ø > 1,0 m.	st	1,00	F		
2220	Verwijderen bomen inclusief stobben (verharding)					
222010	Verwijderen bomen incl. stobben, Ø < 0,25 m.	st	12,00	F		
222020	Verwijderen bomen incl. stobben, Ø 0,25 tot 0,50 m.	st	15,00	F		
222030	Verwijderen bomen incl. stobben, Ø 0,50 tot 0,75 m.	st	13,00	F		
222040	Verwijderen bomen incl. stobben, Ø 0,75 tot 1,0 m.	st	5,00	F		
222050	Verwijderen bomen incl. stobben, Ø > 1,0 m.	st	1,00	F		
2230	Verwijderen bomen exclusief stobben					
223010	Verwijderen bomen, Ø < 0,25 m.	st	12,00	F		
223020	Verwijderen bomen, Ø 0,25 tot 0,50 m.	st	15,00	F		
223030	Verwijderen bomen, Ø 0,50 tot 0,75 m.	st	13,00	F		
223040	Verwijderen bomen, Ø 0,75 tot 1,0 m.	st	5,00	F		
223050	Verwijderen bomen, Ø > 1,0 m.	st	1,00	F		
23	**Herplaatsen onderbeplanting**					
230010	Herplaatsen onderbeplanting	are	5,00	F		
3	**Werkzaamheden bestratingen**					
30	**Opbreken bestratingsmateriaal**					
3010	Opbreken kantopsluitingen boomspiegel					
301010	Opbreken boomkransen, diverse formaten, hergebruik.	st	4,00	F		
301020	Opbreken betonbanden, diverse formaten, hergebruik.	m	40,00	F		
301030	Opbreken rollagen, diverse formaten	m	40,00	F		
301040	Verwijderen boomrooster	st	4,00	F		
3020	Opbreken verharding					
302010	Opbreken betontegels, diverse formaten, hergebruik	m2	35,00	F		
302020	Opbreken betontegels, diverse formaten, hergebruik	m2	20,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
302030	Opbreken straatbaksteen, kf, hergebruik	m2	35,00	F		
302040	Opbreken straatbaksteen, overige formaten, hergebruik	m2	20,00	F		
302050	Opbreken betonstraatstenen, kf, hergebruik	m2	35,00	F		
302060	Opbreken betonstraatstenen, overige formaten, hergebruik	m2	20,00	F		
302070	Opbreken halfverharding, grind.	m2	25,00	F		
302080	Opbreken keien van natuursteen.	m2	35,00	F		
31	**Aanbrengen bestratingsmateriaal**					
3110	Aanbrengen kantopsluiting					
311010	Aanbrengen boomkransen.	st	4,00	F		
311020	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	40,00	F		
311030	Aanbrengen rollagen, diverse formaten.	m	40,00	F		
311040	Aanbrengen boomrooster	st	4,00	F		
3120	Afwerken zandbed					
312010	Afwerken zandbed.	m2	160,00	F		
3130	Aanbrengen verharding					
313010	Aanbrengen betontegels, 300 x 300 x 45 mm.	m2	35,00	F		
313020	Aanbrengen betontegels, diverse formaten.	m2	20,00	F		
313030	Aanbrengen straatbakstenen, kf.	m2	35,00	F		
313040	Aanbrengen straatbakstenen, overige formaten.	m2	20,00	F		
313050	Aanbrengen betonstraatstenen, kf.	m2	35,00	F		
313060	Aanbrengen betonstraatstenen, overige formaten.	m2	20,00	F		
313070	Aanbrengen halfverharding, grind.	m2	25,00	F		
313080	Aanbrengen keien van natuursteen.	m2	35,00	F		
4	**Werkzaamheden groenvoorzieningen**					
41	**Herstellen gazon / berm / talud**					
4110	Profileren oppervlakte					
411010	Profileren oppervlakken, horizontaal tot talud 1 : 3.	m2	1.800,00	F		
411020	Profileren oppervlakken, talud 1 : 3 .	m2	200,00	F		
4120	Inzaaien gazon, berm, talud					
412010	Zaaien ten behoeve van herstel grasmat, gazon	m2	900,00	F		
412020	Zaaien ten behoeve van herstel grasmat, berm	m2	900,00	F		
412030	Zaaien ten behoeve van herstel grasmat, berm talud	m2	200,00	F		
42	**Bomen planten**					
4210	Maken plantgat					
421010	Maken plantgat, horizontaal, diepte 0,40 m.	st	270,00	F		
421020	Maken plantgat, horizontaal, diepte 0,60 m.	st	225,00	F		
421030	Maken plantgat, horizontaal, diepte 0,80 m.	st	225,00	F		
421040	Maken plantgat, Talud, diepte 0,40 m.	st	30,00	F		
421050	Maken plantgat, Talud, diepte 0,60 m.	st	25,00	F		
421060	Maken plantgat, Talud, diepte 0,80 m.	st	25,00	F		
4221	Grond ontgraven en vervoeren					
422110	Grond ontgraven en vervoeren.	m3	50,00	F		
4222	Aanbrengen groeiplaatsverbetering					
422210	Aanbrengen bomenzand, BVB Bomenzand.	m3	20,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
422220	Aanbrengen grondwapening in het horizontale vlak.	m2	25,00	F		
422230	Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen, teelgrond	m3	40,00	F		
422240	Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen, Humuscompost	m3	20,00	F		
422250	Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom.	st	10,00	F		
4230	Planten van bomen met draadkluit incl. nazorg					
423010	Planten bomen, 12-14 met draadkluit.	st	15,00	F		
423020	Planten bomen, 14-16 met draadkluit.	st	30,00	F		
423030	Planten bomen, 16-18 met draadkluit.	st	45,00	F		
423040	Planten bomen, 18-20 met draadkluit.	st	90,00	F		
423050	Planten bomen, 20-25 met draadkluit.	st	90,00	F		
423060	Planten bomen, 25-30 met draadkluit.	st	20,00	F		
423070	Planten bomen, 30-35 met draadkluit.	st	20,00	F		
423080	Begeleidingssnoei direct na planten bomen.	st	300,00	F		
4240	Planten van bomen zonder draadkluit incl, nazorg					
424010	Planten van spillen of veren.	st	300,00	F		
424020	Planten bomen, 6-8 met wortelgoed.	st	20,00	F		
424030	Planten bomen, 8-10 met wortelgoed.	st	20,00	F		
424040	Planten bomen, 10-12 met wortelgoed.	st	40,00	F		
424050	Planten bomen, 12-14 met wortelgoed.	st	60,00	F		
424060	Planten bomen, 14-16 met wortelgoed.	st	40,00	F		
424070	Planten bomen, 16-18 met wortelgoed.	st	40,00	F		
424080	Begeleidingssnoei direct na planten bomen.	st	520,00	F		
4250	Boompalen, boomband, anti-maaischade en gietranden					
425010	Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	485,00	F		
425020	Aanbrengen ondergrondse boomverankering.	st	35,00	F		
425040	Losmaken ondergrondse boomverankering.	st	35,00	F		
425050	Aanbrengen gietrand	st	520,00	F		
425070	Aanbrengen wortelscherm.	m	100,00	F		
4260	Beschermen jonge bomen					
426010	Berschermen jonge bomen, DCM Tree-Shield.	st	50,00	F		
426020	Berschermen jonge bomen, kokosstambeschermer.	st	50,00	F		
43	**Nazorg**					
431010	Beoordelen levenskracht en bepalen inboet.	st	530,00	F		
431020	Inboeten bomen (nazorg), met draadkluit.	st	310,00	F		
431030	Inboeten bomen (nazorg), zonder draadkluit.	st	220,00	F		
431040	Controleren boomvoorziening.	st	485,00	F		
431050	Nazorg bomen.	st	530,00	F		
431060	Verwijderen gietrand.	st	520,00	F		
5	**Inventarisatie, controle en onderzoek**					
50	**Opname boombeeld**					
500010	Contr. bomen door visuele inspectie, boombeeld, 0-meting.	st	30.000,00	F		
500020	Contr. bomen door visuele inspectie, boombeeld	st	500,00	F		
51	**Opname boomkenmerken**					
510010	Contr. bomen door visuele inspectie, boomkenmerken, 0-meting.	st	30.000,00	F		
510020	Contr. bomen door visuele inspectie, boomkenmerken	st	500,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
52	**Boomveiligheid**					
520010	Contr. bomen door visuele inspectie, boomveiligheid, 0-meting.	st	30.000,00	F		
520020	Contr. bomen door visuele inspectie, boomveiligheid.	st	500,00	F		
53	**Inventarisatie flora en fauna**					
530020	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	25,00	F		
530040	Inventariseren fauna, soortspecifiek.	keer	25,00	F		
530050	Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	10,00	F		
530060	Afschermen fauna rust- en verblijfplaats.	st	10,00	F		
54	**Nader technisch onderzoek**					
540	**Nader technisch onderzoek, prikstok en houten hame**					
540010	NTO breukgevoeligheid. H < ca. 2,5 m, prikstok.	st	25,00	F		
540020	NTO breukgevoeligheid. H > ca. 2,5 m, prikstok.	st	25,00	F		
540030	NTO stabiliteit, prikstok met houten hamer.	st	25,00	F		
541	**Nader technisch onderzoek, weerstandsmeting**					
541010	NTO breukgevoeligheid. H < ca. 2,5 m, weerstand.	st	5,00	F		
541020	NTO breukgevoeligheid. H > ca. 2,5 m, weerstand.	st	5,00	F		
541030	NTO stabiliteit, weerstand.	st	5,00	F		
542	**Nader technisch onderzoek, trekproef**					
542010	NTO breukgevoeligheid. H < ca. 2,5 m, trekproef	st	5,00	F		
542020	NTO breukgevoeligheid. H > ca. 2,5 m, trekproef	st	5,00	F		
542030	NTO stabiliteit, trekproef	st	5,00	F		
543	**Nader technisch onderzoek, inrotting**					
543010	NTO breukgevoeligheid. H < ca. 2,5 m, inrotting.	st	5,00	F		
543020	NTO breukgevoeligheid. H > ca. 2,5 m, inrotting.	st	5,00	F		
543030	NTO stabiliteit, inrotting.	st	5,00	F		
6	**In te zetten werknemers en materieel**					
60	**In te zetten werknemers en materieel**					
6010	<u>In te zetten werknemers</u>					
601010	Inzetten werknemer, ETW	uur	80,00	F		
601020	Inzetten werknemer.	uur	80,00	F		
601030	Inzetten snoeiploeg	uur	160,00	F		
6011	<u>In te zetten materieel</u>					
601110	Inzetten mobiele versnipperaar.	uur	16,00	F		
601120	Inzetten hoogwerker, tot ca. 20 m.	uur	16,00	F		
601130	Inzetten vrachtauto.	uur	16,00	F		
601140	Inzetten mobiele versnipperaar met kraaninvoer.	uur	40,00	F		
601150	Inzetten stobbenfrees.	uur	40,00	F		
601160	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00	F		
61	**Calamiteiten responstijd binnen 2 uur**					
6110	<u>In te zetten werknemers</u>					
611010	Inzetten werknemer, ETW	uur	64,00	F		
611020	Inzetten werknemer.	uur	64,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6111	In te zetten materieel					
611110	Inzetten mobiele versnipperaar.	uur	32,00	F		
611120	Inzetten hoogwerker, tot ca. 20 m.	uur	8,00	F		
611130	Inzetten vrachtauto.	uur	16,00	F		
611140	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	16,00	F		
62	**Ruimen van takken na stormschade**					
6210	In te zetten werknemers					
621010	Inzetten werknemer, ETW	uur	64,00	F		
621020	Inzetten werknemer.	uur	64,00	F		
6211	In te zetten materieel					
621110	Inzetten mobiele versnipperaar.	uur	32,00	F		
621120	Inzetten hoogwerker, tot ca. 20 m.	uur	8,00	F		
621130	Inzetten vrachtauto.	uur	16,00	F		
621140	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	16,00	F		
7	**Werk algemene aard**					
71	**Voorlopen snoeiwerkzaamheden (flora en fauna)**					
710010	Voorlopen snoeiwerkzaamheden t.b.v. flora en fauna	keer	600,00	F		
72	**Zorgvuldig graven**					
7210	Zorgvuldig graven					
721010	Melden van mechanische grondbewerkingen.	keer	120,00	F		
721020	Graven proefsleuf.	st	60,00	F		
73	**Administratieve handelingen**					
7310	Deelopdrachten					
731010	Opstellen van een deelopdracht.	keer	25,00	F		
731020	Aanleveren boomgegevens per deelopdracht.	keer	25,00	F		
74	**Verkeersmaatregelen**					
741	**Vooraankondiging**					
741010	Opstellen verkeersplan	st	25,00	F		
741020	Opstellen verkeerstekening	st	25,00	F		
741030	Toepassen vooraankondiging wegwerkzaamheden.	keer	25,00	F		
742	**Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk**					
7421	Toepassen rijdende afzetting op dubbelbaansweg					
742110	Toepassen rijdende afzetting, 1322b.	dag	50,00	F		
7422	Toepassen rijdende afzetting naast dubbelbaansweg					
742210	Toepassen rijdende afzetting, 1301a.	dag	100,00	F		
7423	Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg					
742310	Toepassen rijdende afzetting, 1221.	dag	350,00	F		
742320	Toepassen rijdende afzetting, 1222a.	dag	250,00	F		
7424	Toepassen rijdende afzetting naast enkelbaansweg					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
742410	Toepassen rijdende afzetting, 1201.	dag	50,00	F		
7425	Toepassen rijdende afzetting op fiets- en voetpad					
742510	Toepassen rijdende afzetting, 1105.	dag	50,00	F		
742520	Toepassen rijdende afzetting, 1125.	dag	50,00	F		
742530	Toepassen rijdende afzetting, 1126.	dag	50,00	F		
743	**Verkeersmaatregelen bij statisch werk**					
7431	Toepassen statische afzetting op enkelbaansweg					
743110	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, 1205.	keer	25,00	F		
743120	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, 1206.	keer	25,00	F		
743130	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, 1306c.	keer	25,00	F		
7432	Toepassen statische afzetting op fiets- en voetpad					
743210	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden, 1103a.	keer	25,00	F		
743220	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden, 1103b.	keer	25,00	F		
743230	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden, 1123a.	keer	25,00	F		
743240	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden, 1123b.	keer	25,00	F		
75	**Communicatie**					
750010	Communiceren met derden, persbericht.	keer	25,00	F		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	**Staartposten**				
91	**Korting**				
919990	Korting	%			
92	**Uitvoeringskosten**				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	**Algemene kosten**				
939990	Algemene kosten	%			
94	**Winst en risico**				
949990	Winst en risico	%			
96	**Bijdragen**				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%	0,25		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				