Project: ROVK Eikenprocessierups, Weert

Opdrachtgever: Gemeente Weert

Besteknummer:	2026-GNS-01.2
Projectnummer:	CA250144
Betreft:	RAW RAAMOVEREENKOMST
Status:	WERKBESTEK
Versie:	v1.0
Datum:	20-05-2026

Auteur	Q. Marwi (Geonius Infra B.V.)
Gecontroleerd	P. Trum (Geonius Infra B.V.)
Vrijgegeven	W. op 't Roodt (gemeente Weert)

Gemeente Weert
Wilhelminasingel 101
6001 GS Weert
Postbus 950
6000 AZ Weert
gemeente@weert.nl
© 2026

I n h o u d s o p g a v e

1. A l g e m e e n **3**

01 Opdrachtgever 5
02 Directie 5
03 Locatie 5
04 Algemene beschrijving 5
05 Tijdsbepaling 5
06 Onderhoudstermijn 5
07 Kwaliteitsborging 5
09 Meldings- en registratieplicht 6

2. B e s c h r i j v i n g **7**

2.1 Algemene gegevens **7**

01 Tekeningen 9
02 Peilen en hoofdafmetingen 9
03 Kwaliteitsborging 9
04 Besteksbijlagen 9
05 Handboek bomen 2022 van Norminstituut Bomen 9
06 Verkeersmaatregelen 9
07 Kwaliteitseisen personeel t.b.v. boomverzorging en klimwerkzaamheden 9

2.2 Nadere beschrijving **11**

1 **MONITORING EIKENPROCESSIERUPS** 15
1010 Monitoring eikenprocessierups 15
1020 Feromoonvallen 15
2 **PREVENTIEVE BESTRIJDING EIKENPROCESSIERUPS** 16
20 **PREVENTIEVE BESTRIJDING IN BOMEN** 16
2010 Bestrijding o.b.v. Bacillus thuringiensis spp. aizawai 16
22 **PREVENTIEVE BESTRIJDING IN BEPLANTINGEN** 16
2210 Bestrijding in beplantingen o.b.v. Bacillus thuringiensis 16
3 **CURATIEVE BESTRIJDING EIKENPROCESSIERUPS** 17
30 **BESTRIJDING IN BOMEN** 17
3010 Mechanische bestrijding bereikbaar met hoogwerker <3 dagen 17
3020 Mechanische bestrijding niet bereikbaar met hoogwerker <3 dagen 17
3030 Mechanische bestrijding bereikbaar met hoogwerker < 7 dagen 18
3040 Mechanische bestrijding niet bereikbaar met hoogwerker < 7 dagen 18
3090 Inzetten werkploegen spoed 19
31 **CURATIEVE BESTRIJDING IN BEPLANTINGEN** 19
3110 Inzetten werkploegen 19
7 **WERK ALGEMENE AARD** 20
71 **Administratieve handelingen** 20
7110 Deelopdrachten 20
72 **Verkeersmaatregelen** 20
721 **Vooraankondiging** 20
722 **Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk** 21
7221 Toepassen rijdende afzetting op dubbelbaansweg 21
7222 Toepassen rijdende afzetting naast dubbelbaansweg 21
7223 Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg 21
7224 Toepassen rijdende afzetting naast enkelbaansweg 22
7225 Toepassen rijdende afzetting op fiets- en voetpad 22

723 **Verkeersmaatregelen bij statisch werk** 23
7231 Toepassen statische afzetting op enkelbaansweg 23
7232 Toepassen statische afzetting op fiets- en voetpad 23
9 **Staartposten** 25

3. B e p a l i n g e n **27**

01 Algemeen en administratief 29
01 01 Algemene bepalingen 29
01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom 29
01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling GWW 1995, versie 2025 29
01 08 Bijdragen 30
01 11 Verband met andere werken 30
01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn 30
01 17 Vrijgekomen materialen 30
01 18 Bescherming te handhaven vegetatie 31
01 19 Arbeidsomstandigheden 31
01 22 Te beschermen plant- en diersoorten 31
01 23 Communicatie 31
01 25 Vakopleiding 32
01 27 Eisen duurzaamheid materieel 33
01 30 Wetgeving 33
10 Werk algemene aard 35
10 0 Werk algemene aard, algemeen 35
10 02 Eisen en uitvoering 35
51 Groenvoorzieningen 36
51 5 Bomen 36
51 51 Begrippen 36
51 52 Eisen en uitvoering 36
51 53 Informatieoverdracht 36
51 54 Risicoverdeling en garanties 36
62 Tijdelijke verkeersmaatregelen 38
62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen 38
62 12 Eisen en uitvoering 38
62 13 Informatieoverdracht verkeersmaatregelen 38
62 14 Risicoverdeling en garanties verkeersmaatregelen 39
62 17 Meet- en verrekenmethoden 39
64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen 40
64 1 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen 40
64 17 Meet- en verrekenmethoden 40

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

Gemeente Weert
Wilhelminasingel 101
6001 GS Weert
Postbus 950
6000 AZ Weert

Tel: (0495) 575 000
E-mail: gemeente@weert.nl
HTTP://: https://www.weert.nl/

02 Directie

De directie zal worden gevoerd door of namens gemeente Weert. Deze natuurlijke persoon zal t.z.t. worden aangewezen.
Dagelijks toezicht zal worden gevoerd door of namens gemeente Weert.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Weert.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. Monitoring eikenprocessierups
b. Preventieve bestrijding eikenprocessierups;
c. Curatieve Bestrijding eikenprocessierups;
d. Het treffen van verkeersmaatregelen.

05 Tijdsbepaling

De looptijd van deze raamovereenkomst is initieel twee (2) jaar, te weten van 7 juli 2026 t/m 6 juli 2028.

De eerste werkzaamheden worden pas in 2027 verwacht.

Optioneel bestaat de eenzijdige mogelijkheid vanuit de opdrachtgever met wederzijdse instemming om deze raamovereenkomst één (1) maal met een periode van twee (2) jaar te verlengen.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht 3 jaar op alle aangeplante bomen.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

De werkzaamheden in het kader van eikenprocessierups bestrijding dienen uitgevoerd te worden door een onderhoudsploeg met:

- Ten minste één medewerker zijnde gecertificeerd Flora en Fauna bestendig beheer niveau 1;
- Alle mederwerkers zijn minimaal VCA-basis gecertificeerd.

Alle werkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door of moeten tenminste (ter goedkeuring) zijn afgestemd met een ter zake deskundige 'Projectleider bomen'. Zie handboek Bomen 2022 0.8.2

PAR

09 Meldings- en registratieplicht

De aannemer heeft een meldingsplicht met betrekking tot alle uit te voeren werkzaamheden.
De aannemer heeft een meldings- en registratieplicht met betrekking tot geconstateerde gebreken, ziekten of plagen aan de door hem aangebrachte beplantingen.

Eventuele gebreken, ziekten of plagen kunnen zijn:
- defecten of beschadigingen aan bomen, hagen, gras etc.;
- bloedingsziekte;
- eikenprocessierups;
- invasieve exoten;
- etc.

a) Mondeling: gedurende de gehele aanleg en nazorgperiode meldt de aannemer geconstateerde gebreken, ziekten en plagen direct mondeling aan de directie;
b) Schriftelijk: binnen 10 werkdagen na constatering meldt de aannemer de geconstateerde gebreken, ziekten en plagen schriftelijk aan de directie.
In dit schrijven dient te worden vermeld:
   - een korte beschrijving van het gebrek, ziekte of plaag (v.v. foto);
   - de oorzaak van het gebrek, ziekte of plaag;
   - datum van de constatering van het gebrek, ziekte of plaag;
   - welke werkzaamheden (inclusief werkplanning) eventueel benodigd zijn om het gebrek, ziekte of plaag op te heffen;
   - met welk materieel / materiaal de werkzaamheden worden uitgevoerd.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen
Bij het bestek behoren de volgende tekeningen:

- Bomenbestand van gemeente Weert, digitaal beschikbaar via GeoVisea;

Na het verstrekken van de opdracht kan de aannemer hier zelf de bestekstekeningen samenstellen en printen. Inlogcode en wachtwoord worden tijdens de startbespreking beschikbaar gesteld.

02 Peilen en hoofdafmetingen
Niet van toepassing

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunt:
1. Oplevering monitoringsgegevens voor aanvang van de preventieve bestrijding.

04 Besteksbijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
1 V&G plan;
2 Handboek bomen 2022, gemeente Weert;
3 Gedragscode soortbescherming gemeenten (Stadswerk), 2025;
4 Sociale paragraaf gemeente Weert 1 oktober 2024 e.v. voor diensten;
5 Flora en Fauna gegevens;

05 Handboek bomen 2022 van Norminstituut Bomen
Bij de uitvoering van de in deze raamovereenkomst opgenomen werkzaamheden dient de aannemer rekening te houden met de voorschriften opgenomen in het Handboek Bomen 2022 van Norminstituut Bomen zie besteksbijlage 2.

06 Verkeersmaatregelen
Van de opdrachtnemer wordt verlangd dat werknemers/werkploegen op lokatie ten minste kunnen beschikken over een 'basisuitrusting verkeersmaatregelen' volgens Figuurnummer 1205 van CROW-publicatie Werk in Uitvoering, Standaard maatregelen op niet-autosnelwegen 96b (versie 2020), met minimaal 15 stuks (verkeer)geleidebakens, 2 stuks tekstborden 'fietsers afstappen' en 2 stuks tekstborden 'voetgangers oversteken' (reflecterende borden, kleur geel, met zwarte letters, retroflecterend, klasse III).

De kosten voor het 'bij zich hebben van deze basisuitrusting' alsmede het plaatsen, instandhouden en verwijderen van deze verkeersmaatregelen wordt geacht te zijn inbegrepen in de prijzen per eenheid van de besteksposten. Verrekening van extra kosten vindt niet plaats.

Aanvullend benodigde verkeersmaatregelen zijn opgenomen in de besteksposten in hoofdstuk 6 van deel 2.2 van deze raamovereenkomst.

De opdrachtnemer wordt er op gewezen dat alle toegepaste voorzieningen dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de CROW-publicatie Werk in Uitvoering, Specificaties voor materiaal en materieel 96a/96b (versie 2020).

07 Kwaliteitseisen personeel t.b.v. boomverzorging en klimwerkzaamheden
Voor de uitvoering van klimwerkzaamheden in bomen dient de uitvoerende medewerker aantoonbaar te beschikken over het certificaat European Tree Worker (ETW). Daarnaast is het verplicht dat de klimmer in het bezit is van het certificaat Boomveiligheidscontroleur (BVC), om de stabiliteit van de boom en de veiligheid van de ankerpunten voorafgaand aan de klim te kunnen waarborgen.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

PAR

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1			**MONITORING EIKENPROCESSIERUPS**					
		. . . . .						
1010			<u>Monitoring eikenprocessierups</u>					
		. . . . .						
101010	515701		Controleren en registreren ziekten en plagen in bomen..	st	4,00	F		
		. . . . .	Betreft: Monitoren van eilegsels en verschillende					
		. . . . .	larvestadia om ingrijpmoment van preventieve					
		. . . . .	bestrijding te bepalen.					
		. . . . .	Betreft jaarlijks 20 st. bomen verspreid door de gehele					
		. . . . .	gemeente.					
		. . . . .	De volgende aspecten inventariseren en vastleggen:					
		. . . . .	- Aantal en plaats besmette bomen;					
		. . . . .	- Aantal nesten per boom;					
		. . . . .	- Indicatie van grootte van nest per boom.					
		. . . . .	Periode: voor en tijdens het uitlopen van het blad.					
		1.	Betreft controleren en registreren eikenprocessierups					
		.9. . . .	Rapportage digitaal uitvoeren via GeoVisia					
		. . . . .						
1020			<u>Feromoonvallen</u>					
		. . . . .						
102010	515701		Controleren en registreren ziekten en plagen in bomen..	st	2,00	F		
		. . . . .	Betreft: het leveren, aanbrengen en instandhouden,					
		. . . . .	monitoren en nadien verwijderen van feromoonvallen					
		. . . . .	Betreft jaarlijks 25 stuks bomen verspreid door de	st			50,00	I
		. . . . .	gehele gemeente (25 vallen)					
		. . . . .	Rekening houden met 3 controlerondes per jaar	st			6,00	I
		. . . . .	Plaatsing:					
		. . . . .	- In de bovenste helft van de boomkroon.					
		. . . . .	- Tussenafstand van de vallen bedraagt minimaal					
		. . . . .	1000 meter met een goede spreiding over de					
		. . . . .	gemeente					
		. . . . .	- De exacte locaties van de feromoonvallen worden					
		. . . . .	na opdracht met opdrachtgever bepaald.					
		. . . . .	Incl. het verwijderen van de vallen bij de laatste controle.					
		. . . . .	Periode: Juli - Oktober					
		5.	Betreft controleren en registreren					
		. . . . .	- Aantal en plaats besmette bomen					
		. . . . .	- Aantal gevangen vlinders per ronde / per locatie					
		. . . . .	incl. vastlegging middels foto's					
		. . . . .	- Weersomstandigheden in de vangstperiode					
		.9. . . .	Rapportage digitaal uitvoeren via GeoVisia en					
		. . . . .	aanleveren van de monitoringsgegevens in een					
		. . . . .	overzichtslijst (Excel-sheet).					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2			**PREVENTIEVE BESTRIJDING EIKENPROCESSIERUP**					
		. . . . .						
20			**PREVENTIEVE BESTRIJDING IN BOMEN**					
		. . . . .						
2010			<u>Bestrijding o.b.v. Bacillus thuringiensis spp. aizawai</u>					
		. . . . .	Registratie behandelde bomen in GeoVisia					
		. . . . .						
201010	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in	st	1.050,00	F		
		. . . . .	bomen.					
		9.	hoogteklasse <9 m.					
		.3.	Betreft 1e behandeling in het groeiseizoen inclusief					
		. . . . .	garantie					
		. .2. . .	Bestrijdingsmiddel:op basis van Bacillus thuringiensis	l			13.125,00	L
		. . . . .	spp. aizawai					
		. . . . .	(gerekend met 12,5 liter per boom)					
		. . . . .	verhouding bestrijdingsmiddel en water volgens					
		. . . . .	voorschriften leverancier					
		. . .2. .	Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier					
		. . . .1.	Behandelde bomen na bestrijding registreren					
		. . . . .						
201020	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in	st	13.500,00	F		
		. . . . .	bomen.					
		9.	hoogteklasse 9-18 m.					
		.3.	Betreft 1e behandeling in het groeiseizoen inclusief					
		. . . . .	garantie					
		. .2. . .	Bestrijdingsmiddel:op basis van Bacillus thuringiensis	l			168.750,00	L
		. . . . .	spp. aizawai					
		. . . . .	(gerekend met 12,5 liter per boom)					
		. . . . .	verhouding bestrijdingsmiddel en water volgens					
		. . . . .	voorschriften leverancier					
		. . .2. .	Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier					
		. . . .1.	Behandelde bomen na bestrijding registreren					
		. . . . .						
201030	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in	st	2.450,00	F		
		. . . . .	bomen.					
		9.	hoogteklasse >18 m.					
		.3.	Betreft 1e behandeling in het groeiseizoen inclusief					
		. . . . .	garantie					
		. .2. . .	Bestrijdingsmiddel:op basis van Bacillus thuringiensis	l			30.625,00	L
		. . . . .	spp. aizawai					
		. . . . .	(gerekend met 12,5 liter per boom)					
		. . . . .	verhouding bestrijdingsmiddel en water volgens					
		. . . . .	voorschriften leverancier					
		. . .2. .	Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier					
		. . . .1.	Behandelde bomen na bestrijding registreren					
		. . . . .						
22			**PREVENTIEVE BESTRIJDING IN BEPLANTINGEN**					
		. . . . .						
2210			<u>Bestrijding in beplantingen o.b.v. Bacillus thuringiensis</u>					
		. . . . .	Registratie behandelde bomen in GeoVisia					
		. . . . .						
221010	514599		Biologisch bestrijden eikenprocessierups in beplanting.	m1	169.000,00	F		
		. . . . .	Preventieve bestrijding eikenprocessierups in					
		. . . . .	bosplantsoen bij sportparken, langs doorgaande					
		. . . . .	wegen, etc.					
		. . . . .	Hoogte beplanting: divers					
		. . . . .	Betreft 1e behandeling inclusief eventuele					
		. . . . .	vervolgbehandeling.					
		. . . . .	Bestrijdingsmiddel op basis van Bacillus thuringiensis,					
		. . . . .	ssp. Aizawai;					
		. . . . .	Dosering volgens voorschrift fabrikant.					
		. . . . .	Behandelde plantvakken na bestrijding registreren.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
3			**CURATIEVE BESTRIJDING EIKENPROCESSIERUPS**					
		. . . . .						
30			**BESTRIJDING IN BOMEN**					
		. . . . .						
3010			Mechanische bestrijding bereikbaar met hoogwerker <3 dagen					
		. . . . .	Reactietijd melding < 3 werkdagen					
		. . . . .	Bomen bereikbaar met hoogwerker					
		. . . . .	Registratie behandelde bomen in GeoVisia					
		. . . . .						
301010	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	12,00	F		
		. . . . .	Reactietijd na melding: 3 werkdagen.					
		9.	Boomhoogteklasse <9 m					
		.1. . . .	Bereikbaar met hoogwerker					
		. .1. . .	Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer					
		. . . .1.	Behandelde bomen na bestrijding registreren					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer					
		. . . . .						
301020	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	150,00	F		
		. . . . .	Reactietijd na melding: 3 werkdagen.					
		9.	Boomhoogteklasse 9-18 m					
		.1. . . .	Bereikbaar met hoogwerker					
		. .1. . .	Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer					
		. . . .1.	Behandelde bomen na bestrijding registreren					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer					
		. . . . .						
301030	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	30,00	F		
		. . . . .	Reactietijd na melding: 3 werkdagen.					
		9.	Boomhoogteklasse >18 m					
		.1. . . .	Bereikbaar met hoogwerker					
		. .1. . .	Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer					
		. . . .1.	Behandelde bomen na bestrijding registreren					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer					
		. . . . .						
3020			Mechanische bestrijding niet bereikbaar met hoogwerker <3 dagen					
		. . . . .	Reactietijd < 3 werkdagen					
		. . . . .	Bomen niet bereikbaar met hoogwerker					
		. . . . .	Registratie behandelde bomen in GeoVisia					
		. . . . .						
302010	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	3,00	F		
		. . . . .	Reactietijd na melding: 3 werkdagen.					
		9.	Boomhoogteklasse <9 m					
		.2. . . .	Niet bereikbaar met hoogwerker					
		. .1. . .	Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer					
		. . . .1.	Behandelde bomen na bestrijding registreren					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer					
		. . . . .						
302020	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	20,00	F		
		. . . . .	Reactietijd na melding: 3 werkdagen.					
		9.	Boomhoogteklasse 9-18 m					
		.2. . . .	Niet bereikbaar met hoogwerker					
		. .1. . .	Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer					
		. . . .1.	Behandelde bomen na bestrijding registreren					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
302030	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	5,00	F		
		. . . . .	Reactietijd na melding: 3 werkdagen.					
		9.	Boomhoogteklasse >18 m					
		.2. . . .	Niet bereikbaar met hoogwerker					
		. .1. . .	Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer					
		. . . .1.	Behandelde bomen na bestrijding registreren					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer					
		. . . . .						
3030			Mechanische bestrijding bereikbaar met hoogwerker < 7 dagen					
		. . . . .	Reactietijd melding < 7 werkdagen					
		. . . . .	Bomen bereikbaar met hoogwerker					
		. . . . .	Registratie behandelde bomen in GeoVisia					
		. . . . .						
303010	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	50,00	F		
		. . . . .	Reactietijd na melding: 7 werkdagen.					
		9.	Boomhoogteklasse <9 m					
		.1. . . .	Bereikbaar met hoogwerker					
		. .1. . .	Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer					
		. . . .1.	Behandelde bomen na bestrijding registreren					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer					
		. . . . .						
303020	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	540,00	F		
		. . . . .	Reactietijd na melding: 7 werkdagen.					
		9.	Boomhoogteklasse 9-18 m					
		.1. . . .	Bereikbaar met hoogwerker					
		. .1. . .	Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer					
		. . . .1.	Behandelde bomen na bestrijding registreren					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer					
		. . . . .						
303030	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	100,00	F		
		. . . . .	Reactietijd na melding: 7 werkdagen.					
		9.	Boomhoogteklasse >18 m					
		.1. . . .	Bereikbaar met hoogwerker					
		. .1. . .	Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer					
		. . . .1.	Behandelde bomen na bestrijding registreren					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer					
		. . . . .						
3040			Mechanische bestrijding niet bereikbaar met hoogwerker < 7 dagen					
		. . . . .	Reactietijd < 7 werkdagen					
		. . . . .	Bomen niet bereikbaar met hoogwerker					
		. . . . .	Registratie behandelde bomen in GeoVisia					
		. . . . .						
304010	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	5,00	F		
		. . . . .	Reactietijd na melding: 7 werkdagen.					
		9.	Boomhoogteklasse <9 m					
		.2. . . .	Niet bereikbaar met hoogwerker					
		. .1. . .	Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer					
		. . . .1.	Behandelde bomen na bestrijding registreren					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
304020	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	65,00	F	
		. . . . .	Reactietijd na melding: 7 werkdagen.				
		9.	Boomhoogteklasse 9-18 m				
		.2. . . .	Niet bereikbaar met hoogwerker				
		. .1. . .	Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer				
		. . . .1.	Behandelde bomen na bestrijding registreren				
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer				
		. . . . .					
304030	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	20,00	F	
		. . . . .	Reactietijd na melding: 7 werkdagen.				
		9.	Boomhoogteklasse 9-18 m				
		.2. . . .	Niet bereikbaar met hoogwerker				
		. .1. . .	Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer				
		. . . .1.	Behandelde bomen na bestrijding registreren				
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer				
		. . . . .					
3090			<u>Inzetten werkploegen spoed</u>				
		. . . . .					
309010	100599		Inzetten ruimploeg spoed EPR.	uur	1,00	F	
		. . . . .	Betreft uitvoeren werkzaamheden binnen 24 uur na				
		. . . . .	melding aan de aannemer.				
		. . . . .	Betreft het inzetten van een ploeg t.b.v. verwijderen				
		. . . . .	eikenprocessierupsen en nesten. Inzet op aanwijs van				
		. . . . .	de directie. Uit te voeren werkzaamheden in de gehele				
		. . . . .	gemeente.				
		. . . . .	Betreft: ploeg bestaande uit:				
		. . . . .	- 2 medewerkers bestrijding				
		. . . . .	- zelfrijdende autohoogwerker, werkhoogte minimaal				
		. . . . .	24 m;				
		. . . . .	- Materieel t.b.v. verwijderen en afvoeren vrijgekomen				
		. . . . .	eikenprocessierupsen en nesten.				
		. . . . .	Reactietijd na melding: 24 uur				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
		. . . . .					
31			**CURATIEVE BESTRIJDING IN BEPLANTINGEN**				
		. . . . .					
3110			<u>Inzetten werkploegen</u>				
		. . . . .					
311010	100599		Inzetten ruimploeg EPR t.b.v. mechanische bestrijding.	uur	400,00	F	
		. . . . .	Betreft het inzetten van een ploeg t.b.v. verwijderen				
		. . . . .	eikenprocessierupsen en nesten in beplantingen				
		. . . . .	Betreft: ploeg bestaande uit:				
		. . . . .	- 2 medewerkers bestrijding;				
		. . . . .	- zelfrijdende autohoogwerker;				
		. . . . .	- compactunit zuiger;				
		. . . . .	- Materieel t.b.v. verwijderen en afvoeren vrijgekomen				
		. . . . .	eikenprocessierupsen en nesten.				
		. . . . .	Reactietijd na melding: 5 werkdagen				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
		. . . . .	Minimale inzet per keer 8 uur.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
7			**WERK ALGEMENE AARD**					
		. . . . .						
71			**Administratieve handelingen**					
		. . . . .						
7110			<u>Deelopdrachten</u>					
		. . . . .						
711010	100101		Opstellen van een deelopdracht.	keer	25,00	F		
		1.	Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het					
		. . . . .	uitvoeren van de volgende werkzaamheden: alle in het					
		. . . . .	bestek beschreven werkomschrijvingen.					
		. .1. . .	Met inbegrip van het maken van het verkeersplan,					
		. . . . .	-tekeningen en planning, etc.					
		. . . . .						
711020	100199		Aanleveren boomgegevens per deelopdracht.	keer	20,00	F		
		. . . . .	Het verwerken van boomgegevens in GeoVisia per					
		. . . . .	deelopdracht.					
		. . . . .						
72			**Verkeersmaatregelen**					
		. . . . .	De aannemer dient de verkeersmaatregelen af te					
		. . . . .	stemmen op basis van gegevens in Melvin.					
		. . . . .						
721			**Vooraankondiging**					
		. . . . .						
721010	623099		Opstellen verkeersplan	st	25,00	F		
		. . . . .	Betreft: het opstellen van een verkeersplan t.b.v. het					
		. . . . .	aanbrengen / verwijderen van de tijdelijke					
		. . . . .	verkeersvoorzieningen (afzettingen en omleidingen) t.b.v.					
		. . . . .	de uitvoeringsfasering volgens CROW publicatie 96A/B					
		. . . . .	Opzet verkeersplan:					
		. . . . .	In het plan dient toegelicht te worden hoe de					
		. . . . .	voorzieningen worden aangelegd zodanig dat het					
		. . . . .	verkeer hiervan minimaal hinder ondervindt.					
		. . . . .	De aannemer legt het werkplan, gedateerd en					
		. . . . .	ondertekend, in tweevoud aan de directie ter					
		. . . . .	goedkeuring over, minimaal twee weken voor aanvang					
		. . . . .	van de werkzaamheden.					
		. . . . .	De directie zendt een exemplaar van het werkplan					
		. . . . .	voorzien van eventuele opmerkingen terug aan de					
		. . . . .	aannemer.					
		. . . . .	Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen zendt de					
		. . . . .	aannemer het werkplan opnieuw, gedateerd en					
		. . . . .	ondertekend, in tweevoud aan de directie ter					
		. . . . .	goedkeuring.					
		. . . . .	Deze procedure herhalen totdat de directie een					
		. . . . .	exemplaar voor "akkoord" gewaarmerkt terugzendt aan					
		. . . . .	de aannemer.					
		. . . . .	Hierbij dient rekening te worden gehouden dat het					
		. . . . .	beoordelen van het ingezonden werkplan door de					
		. . . . .	directie telkens 5 werkdagen in beslag kan nemen.					
		. . . . .	Met de werkzaamheden mag pas worden begonnen na					
		. . . . .	goedkeuring van het werkplan door de directie.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
721020	623003		Opstellen verkeerstekening.	st	25,00	F	
		. . . . .	Betreft: het vervaardigen van werktekeningen inzake de				
		. . . . .	tijdelijke verkeersmaatregelen en omleidingen te treffen.				
		. . . . .	Rekening houden met de diverse onderdelen van het				
		. . . . .	werk en rekening houden met een gefaseerde				
		. . . . .	uitvoering conform het verkeersplan.				
		1.	Betreft het uitwerken van afzettingen en				
		. . . . .	omleidingsroutes volgens CROW-publicatiereeks 'Werk				
		. . . . .	in Uitvoering'				
		. . . . .	De tekeningen voorafgaand aan het plaatsen van de				
		. . . . .	diverse afzettingen ter goedkeuring aan de directie				
		. . . . .	overleggen.				
		. . . . .	Inclusief het aanvragen van de benodigde vergunningen.				
		. .1. . .	Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500				
		. . . . .	Formaat van de tekeningen: A 0				
		. . . . .	Tekeningen uitwerken in kleur				
		. . . . .	Tekeningen digitaal aanleveren in pdf-formaat				
		. . . . .					
721030	620199		Toepassen vooraankondiging wegwerkzaamheden.	keer	25,00	F	
		. . . . .	Betreft: het plaatsen, instandhouden en verwijderen van				
		. . . . .	verkeersbordpalen met tekstbord ter vooraankondiging				
		. . . . .	voor de uit te voeren werkzaamheden conform de				
		. . . . .	deelopdrachten				
		. . . . .	Exacte locatie in overleg met de directie te bepalen (t.p.v.				
		. . . . .	de zijwegen).				
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer				
		. . . . .	Inclusief het dagelijks inspecteren van de				
		. . . . .	vooraankondiging en zonodig herstellen.				
		. . . . .	Reflecterend bord, kleur geel, afmeting 0,60 x 0,90 m				
		. . . . .	1 week na de start van de daadwerkelijke				
		. . . . .	werkzaamheden kan de aannemer deze				
		. . . . .	vooraankondiging weer verwijderen.				
		. . . . .					
722			**Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk**				
		. . . . .					
7221			<u>Toepassen rijdende afzetting op dubbelbaansweg</u>				
		. . . . .					
722110	620407		Toepassen rijdende afzetting.	dag	50,00	F	
		. . . . .	Betreft: gebiedsontsluitingsweg (GOW).				
		. . . . .	Voor alle voorkomende werkzaamheden				
		. . . . .	vanaf en op de rijbaan met twee rijstroken per rijrichting,				
		. . . . .	waarbij de dubbelbaansweg wordt versmald tot één				
		. . . . .	rijstrook.				
		1.	Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk				
		. . . . .	in Uitvoering' figuurnummer 1322b				
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30				
		. . . . .	km/h				
		2	Met materiaal van de aannemer				
		. . . . .					
7222			<u>Toepassen rijdende afzetting naast dubbelbaansweg</u>				
		. . . . .					
722210	620407		Toepassen rijdende afzetting.	dag	100,00	F	
		. . . . .	Betreft: gebiedsontsluitingsweg (GOW).				
		. . . . .	Voor alle voorkomende werkzaamheden				
		. . . . .	naast de dubbelbaansweg met twee rijstroken per				
		. . . . .	rijrichting, waarbij de weg niet wordt versmald tot één				
		. . . . .	rijstrook.				
		1.	Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk				
		. . . . .	in Uitvoering' figuurnummer 1301a				
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30				
		. . . . .	km/h				
		2	Met materiaal van de aannemer				
		. . . . .					
7223			<u>Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg</u>				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
722310	620407		Toepassen rijdende afzetting.	dag	160,00	F		
		. . . . .	Betreft: erftoegangswegen (ETW).					
		. . . . .	Voor alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de					
		. . . . .	rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt versmald tot					
		. . . . .	één rijstrook.					
		1.	Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk					
		. . . . .	in Uitvoering' figuurnummer 1221					
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30					
		. . . . .	km/h					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
722320	620407		Toepassen rijdende afzetting.	dag	160,00	F		
		. . . . .	Betreft: erftoegangswegen (ETW)					
		. . . . .	Voor alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de					
		. . . . .	rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt versmald tot					
		. . . . .	één rijstrook.					
		1.	Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk					
		. . . . .	in Uitvoering' figuurnummer 1222a					
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30					
		. . . . .	km/h					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
7224			<u>Toepassen rijdende afzetting naast enkelbaansweg</u>					
		. . . . .						
722410	620407		Toepassen rijdende afzetting.	dag	40,00	F		
		. . . . .	Betreft: erftoegangswegen (ETW)					
		. . . . .	Voor alle voorkomende werkzaamheden					
		. . . . .	naast de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg niet wordt					
		. . . . .	versmald.					
		1.	Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk					
		. . . . .	in Uitvoering' figuurnummer 1201					
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30					
		. . . . .	km/h					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
7225			<u>Toepassen rijdende afzetting op fiets- en voetpad</u>					
		. . . . .						
722510	620407		Toepassen rijdende afzetting.	dag	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: fiets- en voetpad					
		. . . . .	Voor alle voorkomende werkzaamheden					
		. . . . .	op en vanaf het voetpad, waarbij het voetpad wordt					
		. . . . .	versmald.					
		1.	Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk					
		. . . . .	in Uitvoering' figuurnummer 1105					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
722520	620407		Toepassen rijdende afzetting.	dag	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: fiets- en voetpad					
		. . . . .	Voor alle voorkomende werkzaamheden					
		. . . . .	op en vanaf het fietspad (in één richting bereden),					
		. . . . .	waarbij het fietspad wordt versmald.					
		1.	Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk					
		. . . . .	in Uitvoering' figuurnummer 1125					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
722530	620407		Toepassen rijdende afzetting.	dag	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: fiets- en voetpad					
		. . . . .	Voor alle voorkomende werkzaamheden					
		. . . . .	op en vanaf het fietspad (in twee richtingen bereden),					
		. . . . .	waarbij het fietspad wordt versmald.					
		1.	Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk					
		. . . . .	in Uitvoering' figuurnummer 1126					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
723			**Verkeersmaatregelen bij statisch werk**					
		. . . . .						
7231			<u>Toepassen statische afzetting op enkelbaansweg</u>					
		. . . . .						
723110	620203		Toepassenafzetting op enkelbaansweg.	keer	25,00	F		
		. . . . .	Betreft: erftoegangswegen (ETW).					
		. . . . .	Voor alle voorkomende werkzaamheden					
		. . . . .	vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt					
		. . . . .	versmald tot één rijstrook.					
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks					
		. . . . .	"Werk in Uitvoering" figuurnummer 1205					
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30					
		. . . . .	km/h					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
723120	620203		Toepassenafzetting op enkelbaansweg.	keer	25,00	F		
		. . . . .	Betreft: erftoegangswegen (ETW).					
		. . . . .	Voor alle voorkomende werkzaamheden					
		. . . . .	vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt					
		. . . . .	versmald tot één rijstrook.					
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks					
		. . . . .	"Werk in Uitvoering" figuurnummer 1206					
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30					
		. . . . .	km/h					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
723130	620203		Toepassenafzetting op enkelbaansweg.	keer	25,00	F		
		. . . . .	Betreft: gebiedsontsluitingsweg (GOW).					
		. . . . .	Voor alle voorkomende werkzaamheden					
		. . . . .	vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt					
		. . . . .	versmald tot één rijstrook.					
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks					
		. . . . .	"Werk in Uitvoering" figuurnummer 1306c					
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30					
		. . . . .	km/h					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
7232			<u>Toepassen statische afzetting op fiets- en voetpad</u>					
		. . . . .						
723210	620204		Toepassen afzetting op fiets- en voetpad.	keer	25,00	F		
		. . . . .	Betreft: fiets-, en voetpaden					
		. . . . .	Voor alle voorkomende werkzaamheden					
		. . . . .	vanaf en op het voetpad, waarbij het voetpad volledig					
		. . . . .	wordt afgesloten.					
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks					
		. . . . .	'Werk in Uitvoering" figuurnummer 1103a					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
723220	620204		Toepassen afzetting op fiets- en voetpad.	keer	25,00	F		
		. . . . .	Betreft: fiets-, en voetpaden					
		. . . . .	Voor alle voorkomende werkzaamheden					
		. . . . .	vanaf en op het voetpad, waarbij het voetpad volledig					
		. . . . .	wordt afgesloten.					
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks					
		. . . . .	'Werk in Uitvoering" figuurnummer 1103b					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
723230	620204		Toepassen afzetting op fiets- en voetpad.	keer	25,00	F		
		. . . . .	Betreft: fiets-, en voetpaden					
		. . . . .	Voor alle voorkomende werkzaamheden					
		. . . . .	vanaf en op het fietspad, waarbij het fietspad volledig					
		. . . . .	wordt afgesloten.					
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks					
		. . . . .	'Werk in Uitvoering" figuurnummer 1123a					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
723240	620204		Toepassen afzetting op fiets- en voetpad.	keer	25,00	F		
		. . . . .	Betreft: fiets-, en voetpaden					
		. . . . .	Voor alle voorkomende werkzaamheden					
		. . . . .	vanaf en op het fietspad, waarbij het fietspad volledig					
		. . . . .	wordt afgesloten.					
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks					
		. . . . .	'Werk in Uitvoering" figuurnummer 1123b					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
9		. . . . .	**Staartposten**					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2025 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de StichtCROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.

10 Op de te verstrekken deelopdracht(en) is in het kader van de omgevingswet de gedragscode 'Gedragscode soortbescherming 2025-2030' (Stadswerk, 2025) van toepassing. De gedragscode is verkrijgbaar via Stadswerk te Ede.

01 01 02 Social Return

01 De gemeente Weert stelt als eis dat u minimaal 5% van de totale waarde van de opdracht ten behoeve van Social Return inzet.

Aanbestedende dienst hecht veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Om deze reden heeft gemeente Weert het behalen van meerwaarde op het gebied van Social Return bij haar inkopen opgenomen in haar inkoop- en aanbestedingsbeleid.

In bijlage 4 Sociale paragraaf vindt u de wijze waarop de Social Return verplichting ingevuld kan worden.

01 01 06 Inschrijvingsstaat

06 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.01.06 van de Standaard 2025 mogen er geen negatieve bedragen opgenomen worden na het subtotaal. Eventuele opbrengsten, kortingen, etc. dienen opgenomen te worden in de prijs per eenheid waarop deze betrekking heeft.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 01 Betaling

05 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.03 lid 01 van de Standaard worden de besteksposten met de preventieve bestrijding in twee termijnen afgerekend. De eerste termijn van 75% na de eerste behandeling.
De tweede termijn van 25% na de eventuele vervolg behandelingen.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling GWW 1995, versie 2025

HFD PAR ART LID

01 04 01 Algemeen

01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde 'prijsindexcijfer
- 813 Landschapsverzorging (GWW)' (reeks 2021 = 100).
De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.

02 Indexering geschiedt volgens de formule:
o Indexeringspercentage = (P1 – P0)/P0 * 100,0 = …. %
P0 = het indexcijfer van de maand, voorafgaand aan het maand waarin het bestek is gesloten.
P1 = de indexcijfer van de maand, voorafgaand aan de maand waarin de prijzen per eenheid c.q. per uur mogen worden geïndexeerd.

01 08 Bijdragen

01 08 03 RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat in het werk zowel door gemeentelijke diensten als door derden werkzaamheden of activiteiten uitgevoerd kunnen worden. Deze bestaan onder andere uit:
- Groenonderhoud en overige beheerwerkzaamheden in de openbare ruimte;
- Civieltechnische werkzaamheden;
- Werkzaamheden aan ondergondse infrastructuur;
- Huisvuilinzameling.

02 Bovengenoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

03 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 01 Algemeen

01 Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard verlangd.

02 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd. In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke dagen het werk stil zal liggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen en dergelijke.

01 13 08 Werktijden

01 Werkzaamheden mogen op alle dagen, behoudens feestdagen, 24 uur rond worden uitgevoerd,

01 17 Vrijgekomen materialen

HFD PAR ART LID

01 17 08 Resten eikenprocessierups

01 De vrijkomende materialen in dit bestek betreffen de resten van de Eikenprocessierups. Deze dienen afgevoerd te worden naar een erkende verwerker conform Leidraad beheersing eikenprocessierups(zie ook de RAW Standaard 51.52.20).. De kosten hiervan dienen in prijs per eenheid opgenomen te zijn.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 05 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven bomen

04 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 01.18.05 lid 04 van de Standaard 2020 wordt voor de schadeberekening een beëdigd taxateur van bomen, aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Beëdigd Taxateurs van Bomen aangesteld. De taxatiekosten komen bij schade geheel voor rekening van de aannemer.

05 Ten alle tijden wordt per schadegeval een minimumbedrag van driehonderd en vijftig euro (EUR 350) in rekening gebracht bij de opdrachtnemer.

01 18 07 Schadevergoeding kruidachtige vegetatie

04 Bermen, gazons en alle andere overige grasachtige vegetatie dat door de aannemer beschadigd wordt tijdens de werkzaamheden valt onder de standplaatsfactor stedelijk gebied.

05 De in deel 2.2 opgenomen besteksposten vallend onder hoofdstuk 41 van deel 2.2. Nadere beschrijving zijn niet van toepassing op het herstellen van schade aan kruidachtige vegetaties als gevolg van de uitvoeringsmethode van de aannemer.

06 Indien de aannemer als gevolg van zijn werkzaamheden schade heeft gemaakt aan kruidachtige gewassen dient hij deze binnen 5 werkdagen hersteld te hebben.

07 Indien de aannemer niet voldoet aan de bepaling uit lid 06 van dit artikel zal opdrachtgever het herstelwerkuitvoeren. De kosten van het herstelwerk + 10% boete worden in de eerstvolgende termijn in verrekend.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandigheden besluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

01 22 03 Ecologisch werkprotocol voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

01 Een Plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt voor de uitvoeringsfase verlangd.

02 Bij het starten van een deelopdracht moet de aannemer aan de directie een persbericht aanleveren. De inhoud van het persbericht betreft de werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden.

03 De aannemmer levert maandelijks een voortgangsverslag aan over de gedane werkzaamheden in het kader van Plan van Aanpak.

01 23 Communicatie

HFD PAR ART LID

01 23 02 Bouwvergaderingen

01 Bouwvergaderingen worden gehouden telkens in de eerste week van de termijnperiode. In de bouwvergadering wordt de stand van zaken besproken.
Indien de voortgang van het werk hiertoe aanleiding geeft, houdt de directie in overleg met de aannemer een extra bouwvergadering.

02 De aannemer kan de directie UAV verzoeken om een bouwvergadering te houden. De directie zal aan een dergelijk verzoek gevolg geven, binnen 1 week na de dag dat een dergelijk verzoek is binnengekomen bij de directie.

03 De aannemer maakt een verslag van de bouwvergadering, als bedoeld in lid 01 en/of 02. Het verslag wordt aangemerkt als onderdeel van het weekrapport in de zin van paragraaf 27 lid 01 van de UAV 2012.

01 23 03 Calamiteiten

01 De aannemer verstrekt direct na gunning de contactgegevens van de contactpersoon voor eventuele calamiteiten. Deze contactpersoon dient te allen tijde bereikbaar te zijn op hetzelfde telefoonnummer.

02 De aannemer dient na melding door de directie binnen de genoemde responstijd (2 uur) aan het werk te zijn op de locatie van de calamiteit.

03 Indien de aannemer in gebreke blijft ten aanzien van het bepaalde in lid 01 en 02 van dit artikel, verbeurt hij een korting van EUR 250,00 (tweehonderdenvijftig euro) voor elke keer dat de bedoelde bepaling wordt overtreden. Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig conform het bepaalde in paragraaf 46, lid 01 van de UAV 2012.

01 23 04 Bewoners informeren

01 Indien er werkzaamheden in de wijken uitgevoerd worden. Moeten de bewoners ingelicht wordend door de aannemer. Welke middelen hiervoor gebruikt worden is geheel aan de aannemer.

02 Bij elke verstrekte deelopdracht verwacht de directievoerende partij een persbericht. Het persbericht moet zonder layout een voorafgaand aan de uitvoering aangeleverd worden. Zonder persbericht kan het werk niet
starten.

01 25 Vakopleiding

01 25 02 Eisen personeel

01 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) dient de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen. Daarnaast dient iedere werknemer van de aannemer die individueel werkt de Nederlandse taal in woord te beheersen. Hierbij geldt dat per werkploeg minstens één persoon beide beheerst in woord en geschrift.

03 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (VCA) te beschikken.

04 Het leidinggevend/aansturend personeel van de aannemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.

05 Iedere werknemer die op het werk een hoogwerker bestuurt dient in het bezit te zijn van een geldig hoogwerkercertificaat (IPAF of SOG).

HFD PAR ART LID

01 25 05 Eigen personeel inzet omgevingswet

01 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de omgevingswet dient volgens onderstaande niveaus gecertificeerd te zijn:
- Niveau 3, Bedrijfsleider / werkvoorbereider of gelijkwaardig;
- Niveau 2, Uitvoerder / opzichter of gelijkwaardig;
- Niveau 1, Voorman / zelfstandig opererende medewerker of gelijkwaardig.

02 De certificaten voor bestendig beheer Flora- en faunawet zoals genoemd in lid 01 van dit artikel, dienen erkend te zijn door de Vereniging Stadswerk of gelijkwaardig.

01 27 Eisen duurzaamheid materieel

01 27 01 Eisen duurzaamheid voertuigen

01 Alle in te zetten voertuigen met een bruto gewicht tot 3500 kg die de aannemer op het werk inzet dienen te voldoen aan emissieklasse Euro 5.

02 Alle in te zetten voertuigen met een bruto gewicht hoger dan 3500 kg die de aannemer op het werk inzet dienen te voldoen aan emissieklasse Euro V.

03 Alle in te zetten mobiele dieselwerktuigen met een variabel toerental moeten voldoen aan de volgende fasenormen volgens richtlijn 2004/26/EG emn 2005/13/EC:
- 19 kW tot 37 kW vermogen: Fasenorm III-A
- 37 kW tot 56 kW vermogen: Fasenorm III-B
- 56 kW tot 560 kW vermogen: Fasenorm III-B of hoger

04 De aannemer mag afwijken van lid 01 t/m lid 03 van dit artikel indien het voertuig een van onderstaande brandstoffen verbruikt:
- Aardgas;
- Groengas;
- Groene stroom (elektrisch voertuig);
- GTL (Gas To Liquid);
- Waterstof;
- Biobrandstoffen conform NTA 8080;
- Biodiesel uit restproducten;
- Een ander aantoonbaar alternatief;

05 Lid 01 t/m lid 04 van dit artikel zijn ook van toepassing op voertuigen van eventuele onderaannemers van de aannemer.

06 Indien de aannemer een voertuig/materieelstuk inzet die een brandstoftype gebruikt genoemd in lid 04 van dit artikel overhandigt de aannemer 10 werkdagen voor inzet bewijs dat de machine/brandstof daadwerkelijk aanwezig is op het werk.

07 Als de aannemer gebruik maakt van de regeling zoals genoemd in lid 06 van dit artikel is hij verplicht elke 4 weken een overzicht aan te leveren van het verbruik van de brandstof per ingezet voertuig/materieelstuk.

01 27 02 Eisen duurzaamheid gereedschappen

01 De aannemer is verplicht om daar waar mogelijk te werken met elektrisch aangedreven gereedschappen. De opdrachtgever acht de volgende elektrische gereedschappen goed genoeg verkrijgbaar voor professioneel gebruik en stelt deze verplicht:
- Kettingzagen met een zaagblad tot 35 cm;
- Stok-kettingzagen
- Heggeschaar;
- Bladblazers.

01 30 Wetgeving

HFD PAR ART LID

01 30 01 Wet arbeid vreemdelingen & wet op de identificatieplicht

01 De aannemer is onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 1 van de UAV 2012 gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van tewerkstellings- vergunningen. De aannemer verstrekt de directie, ter acceptatie, voor aanvang van de werkzaamheden -of tijdens de werkzaamheden indien en zodra zich wijzigingen voordoen in de bij de werkzaamheden ingezette personenkopieën van de juiste en vereiste:
a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.

Zonder kopieën van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te hebben verstrekt aan de directie is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.

02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn Onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden -waaronder de verplichtingen genoemd in 01 a. en 01 b.- en dat zij die bepalingen naleven.

03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door aannemer. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en/of leveranciers. De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed.

04 Indien de aannemer van mening is dat opdrachtgever met succes verweer kan voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan treedt hij in overleg met opdrachtgever. Indien opdrachtgever eveneens van mening is dat verweer gevoerd dient te worden zal opdrachtgever dit in overleg met de aannemer doen. De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boete besluiten etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de aannemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan hem niet worden tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan opdrachtgever door opdrachtgever aan hem worden voldaan.

05 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.

HFD	PAR	ART	LID	
10				**Werk algemene aard**
10	**0**			**Werk algemene aard, algemeen**
10	**02**			**Eisen en uitvoering**
10	**02**	**01**		**Inzetten van werknemers en materieel**
			03	Het materieel en de in te zetten machines moeten in goede staat van onderhoud zijn en mogen geen (olie) lekkages vertonen
			04	Het materieel en de in te zetten machines moeten veilig en volgens de geldende voorschriften inzetbaar zijn.

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen

51 5 Bomen

51 51 Begrippen

51 51 01 Algemeen

01 Te verstaan is onder:
k. bereikbaar: met bereikbaar met hoogwerker wordt de boom bedoeld en niet de locatie van de nesten van de eikenprocessierups in de boom;
l. nesten eikenprocessierups: de eenheid stuks resultaatsverplichting bij de besteksposten curatieve bestrijding eikenprocessierups heeft betrekking op boom. Er kunnen meerdere nesten van diverse afmetingen van de eikenprocessierups in een boom aanwezig zijn.

51 52 Eisen en uitvoering

51 52 20 Bestrijding eikenprocessierups

06 Branden van eikenprocessierupsen, nesten en resten van eikenprocessierups is niet toegestaan.

51 52 29 Actualiseren boomgegevens

01 De geactualiseerde boomgegevens aan het einde van de betreffende werkdag geüpload te zijn op de viewer van GeoVisea.

51 53 Informatieoverdracht

51 53 06 Algemeen

03 Enkele terreinen zoals scholen zijn niet openbaar toegankelijk. De directie zorgt ervoor dat deze terreinen voor de uitvoering van de werkzaamheden bereikbaar zijn of stelt sleutels ter beschikking.

04 De registratie van uitgevoerd werk zoals beschreven in de besteksposten mechanische bestrijding "Na bestrijding actualiseren in GeoVisia". Tegelijkertijd dient het afmelden van uitgevoerd werk digitaal per e-mail bij de directie aangeleverd te worden.

05 In aanvulling op bestekspost 101010 dient ook de soort boom, inschatting van de hoeveelheid eiafzetting, larvestadium, datum en naam inspecteur opgenomen te worden. De resultaten van de monitoring dienen binnen 5 dagen van de monitoring in een verslag digitaal bij de directie aangeleverd te worden.

51 54 Risicoverdeling en garanties

HFD PAR ART LID

51 54 07 Eikenprocessierups

01 In afwijking op artikel 51.54.07 lid 01 van de Standaard is de volgende garantieregeling van toepassing. De aannemer geeft garantie op de effectiviteit van de preventieve bestrijding van eikenprocessierups, inclusief eventuele vervolgbehandelingen in het kader van deze preventie. Deze garantie geldt bij bomen en beplantingen.

Bij niet afdoende preventieve werking dient een nabehandeling uitgevoerd te worden door zuigen of plukken van de aanwezige nesten. De kosten van deze nabehandeling dient in de prijs per eenheid voor preventieve behandeling begrepen te zijn.

De nabehandeling is gekoppeld aan de risicoprofielen binnen de gemeente:

Risicoprofiel Hoog:
Maximaal 2 nesten met een diameter van 3 cm en groter per 10 min of meer aaneengesloten bomen. Voorbeelden van locaties met een hoog risicoprofiel zijn scholen, speelplaatsen, sportparken, evenemententerreinen, etc.

Risicoprofiel Standaard:
Maximaal 3 nesten met een diameter van 3 cm en groter per 10 min of meer aaneengesloten bomen. Voorbeelden van locaties met een standaard risicoprofiel zijn alle winkelgebieden, woonstraten, binnen kom, recreatiegebieden, etc.

Risicoprofiel Laag:
Maximaal 5 nesten met een diameter van 3 cm en groter per 10 min of meer aaneengesloten bomen. Voorbeelden van locaties met een laag risicoprofiel zijn alle wegen buiten de bebouwde kom.

HFD PAR ART LID

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 12 Eisen en uitvoering

62 12 01 Algemeen

01 De borden moeten worden uitgevoerd met retro-reflecterend materiaal van kwaliteitsklasse III of hoger.

62 12 07 Tijdstippen werkzaamheden langs ontsluitingswegen

01 Werkzaamheden langs de ontsluitingswegen in de gemeente Weert, waarvoor het toepassen van verkeersmaatregelen is voorgeschreven, moeten buiten de spits worden uitgevoerd.

62 13 Informatieoverdracht verkeersmaatregelen

62 13 01 Algemeen

06 De spitstijden zijn:
- 's morgens tussen 7:00 uur en 9:00 uur;
- 's avonds tussen 16:30 uur en 18:00 uur.

07 De ontsluitingswegen in de gemeente Weert zijn:
- Bassin - Maaslandlaan
- Beatrixlaan - Maaspoort
- Diesterbaan - Middelstestraat
- Dries - Nassaulaan
- Eindhovenseweg - Parklaan
- Emmasingel - Ringbaan Noord
- Franciscuslaan - Ringbaan Oost
- Graafschap Hornelaan - Ringbaan West
- Graswinkellaan - Ringbaan Zuid
- Herenstraat - Roermondseweg / N280
- Julianalaan - St. Jobstraat
- Kasteelsingel - St. Jozeflaan
- Kazernelaan - St. Maartenslaan
- Limburglaan - Stationsplein
- Louis Regoutstraat - Voorstestraat

62 13 03 Verkeersplan bij werk in uitvoering

01 Uiterlijk 2 weken na de dag waarop de deelopdracht is opgedragen, dient de aannemer een verkeersplan in bij de directie.
Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.

02 In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
- De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen.
- De perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer worden onttrokken, dan wel een rijbaan wordt afgesloten.
- De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst dan wel verwijderd wordt, of in het geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is.
- De stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van signaalgevers, verlichting, bewegwijzering en tijdelijke verkeersregelinstallaties;
- Hoe bestaande verkeersvoorzieningen worden afgestemd op de tijdelijke voorzieningen;
- Hoe en welke betrokkenen worden geïnformeerd en het tijdstip van informeren over mogelijk op te treden hinder met betrekking tot de toegang van percelen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen, parkeermogelijkheden, etc. alsmede de periode(n) en de mate van hinder zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening of bijbetaling.
- Naam en telefoonnummer van de medewerker(s) van de aannemer die is (zijn) belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen.

03 Indien voor de aanvang van de werkzaamheden geen verkeersplan is aangeleverd bij de directie

HFD PAR ART LID

en is goedgekeurd wordt er een boete opgelegd van €250 tweehonderdvijftig euro

62 14 Risicoverdeling en garanties verkeersmaatregelen

62 14 01 Algemeen

01 De aannemer dient zorg te dragen voor het onderhouden van de verkeersmaatregelen.

02 Waarschuwingsborden aan het einde van de werkdag verwijderen, omdraaien of afdekken en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn herplaatsen, omdraaien of afdekking verwijderen.

03 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land de in dit bestek voorgeschreven maatregelen niet of niet voldoende nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 250,00 (tweehonderdenvijftig euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

05 De aannemer dient direct geleidebakens te plaatsen bij stobben of gaten die niet dezelfde dag afgewerkt kunnen worden.

06 Onder het treffen van verkeersmaatregelen wordt tevens verstaan de voorzieningen welke getroffen dienen te worden die nodig zijn om werkruimte te creëren welke de aannemer nodig acht om te voldoen aan de resultaat verplichting zonder dat de aannemer aanspraak heeft op verrekening of bijbetaling.

62 17 Meet- en verrekenmethoden

62 17 01 Eenheden

03 De bij 'toepassen .....' gebruikte hoeveelheid 'dag' betreft de periode van 00:00 uur tot en met 23:59 uur dat de maatregel is toegepast ongeacht de locatie en eventuele verplaatsingen binnen de gemeente.

HFD	PAR	ART	LID	
64				**Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen**
64	**1**			**Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen**
64	**17**			**Meet- en verrekenmethoden**
64	**17**	**01**		**Verrekening**
			03	De kosten voortkomend uit het gebruik van de gedragscode bestedingbeheer en de natuurwaardenkaart van de gemeente Weert dient in de prijs per eenheid inbegrepen te zijn.

Behoort bij: 2026-GNS-01.2

Raamovereenkomst Eikenprocessierups, Weert, periode 2026-2028 (2028-2030) - versie D01, d.d. 17-04-2026

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2026-GNS-01.2
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Vrij (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 2026-GNS-01.2

Raamovereenkomst Eikenprocessierups, Weert, periode 2026-2028 (2028-2030) - versie D01, d.d. 17-04-2026

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**MONITORING EIKENPROCESSIERUPS**					
1010	Monitoring eikenprocessierups					
101010	Controleren en registreren ziekten en plagen in bomen.	st	4,00	F		
1020	Feromoonvallen					
102010	Controleren en registreren ziekten en plagen in bomen.	st	2,00	F		
2	**PREVENTIEVE BESTRIJDING EIKENPROCESSIERUP**					
20	**PREVENTIEVE BESTRIJDING IN BOMEN**					
2010	Bestrijding o.b.v. Bacillus thuringiensis spp. aizawai					
201010	Preventieve bestrijding Bt hoogteklasse <9 m.	st	1.050,00	F		
201020	Preventieve bestrijding Bt hoogteklass 9-18 m.	st	13.500,00	F		
201030	Preventieve bestrijding hoogteklass >18 m.	st	2.450,00	F		
22	**PREVENTIEVE BESTRIJDING IN BEPLANTINGEN**					
2210	Bestrijding in beplantingen o.b.v. Bacillus thuringiensis					
221010	Biologisch bestrijden EPR in beplanting (BT).	m1	169.000,00	F		
3	**CURATIEVE BESTRIJDING EIKENPROCESSIERUPS**					
30	**BESTRIJDING IN BOMEN**					
3010	Mechanische bestrijding bereikbaar met hoogwerker <3 dagen					
301010	Mech. bestr. eikenprocessierups in bomen <9 m.	st	12,00	F		
301020	Mech. bestr. eikenprocessierups in bomen 9-18 m.	st	150,00	F		
301030	Mech. bestr. eikenprocessierups in bomen <18 m	st	30,00	F		
3020	Mechanische bestrijding niet bereikbaar met hoogwerker <3 dagen					
302010	Mech. bestr. eikenprocessierups in bomen <9 m.	st	3,00	F		
302020	Mech. bestr. eikenprocessierups in bomen 9-18 m.	st	20,00	F		
302030	Mech. bestr. eikenprocessierups in bomen > 18 m.	st	5,00	F		
3030	Mechanische bestrijding bereikbaar met hoogwerker < 7 dagen					
303010	Mech. bestr. eikenprocessierups in bomen <9 m.	st	50,00	F		
303020	Mech. bestr. eikenprocessierups in bomen 9-18 m	st	540,00	F		
303030	Mech. bestr. eikenprocessierups in bomen > 18 m.	st	100,00	F		
3040	Mechanische bestrijding niet bereikbaar met hoogwerker < 7 dagen					
304010	Mech. bestr. eikenprocessierups in bomen <9 m.	st	5,00	F		
304020	Mech. bestr. eikenprocessierups in bomen 9-18 m.	st	65,00	F		
304030	Mech. bestr. eikenprocessierups in bomen > 18 m.	st	20,00	F		
3090	Inzetten werkploegen spoed					
309010	Inzetten ruimploeg spoed t.b.v. mechanische bestrijding.	uur	1,00	F		
31	**CURATIEVE BESTRIJDING IN BEPLANTINGEN**					
3110	Inzetten werkploegen					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
311010	Inzetten ruimploeg EPR t.b.v. mechanische bestrijding.	uur	400,00	F		
7	**WERK ALGEMENE AARD**					
71	**Administratieve handelingen**					
7110	Deelopdrachten					
711010	Opstellen van een deelopdracht.	keer	25,00	F		
711020	Aanleveren boomgegevens per deelopdracht.	keer	20,00	F		
72	**Verkeersmaatregelen**					
721	**Vooraankondiging**					
721010	Opstellen verkeersplan	st	25,00	F		
721020	Opstellen verkeerstekening	st	25,00	F		
721030	Toepassen vooraankondiging wegwerkzaamheden.	keer	25,00	F		
722	**Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk**					
7221	Toepassen rijdende afzetting op dubbelbaansweg					
722110	Toepassen rijdende afzetting, 1322b.	dag	50,00	F		
7222	Toepassen rijdende afzetting naast dubbelbaansweg					
722210	Toepassen rijdende afzetting, 1301a.	dag	100,00	F		
7223	Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg					
722310	Toepassen rijdende afzetting, 1221.	dag	160,00	F		
722320	Toepassen rijdende afzetting, 1222a.	dag	160,00	F		
7224	Toepassen rijdende afzetting naast enkelbaansweg					
722410	Toepassen rijdende afzetting, 1201.	dag	40,00	F		
7225	Toepassen rijdende afzetting op fiets- en voetpad					
722510	Toepassen rijdende afzetting, 1105.	dag	20,00	F		
722520	Toepassen rijdende afzetting, 1125.	dag	20,00	F		
722530	Toepassen rijdende afzetting, 1126.	dag	20,00	F		
723	**Verkeersmaatregelen bij statisch werk**					
7231	Toepassen statische afzetting op enkelbaansweg					
723110	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, 1205.	keer	25,00	F		
723120	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, 1206.	keer	25,00	F		
723130	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, 1306c.	keer	25,00	F		
7232	Toepassen statische afzetting op fiets- en voetpad					
723210	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden, 1103a.	keer	25,00	F		
723220	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden, 1103b.	keer	25,00	F		
723230	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden, 1123a.	keer	25,00	F		
723240	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden, 1123b.	keer	25,00	F		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	**Staartposten**				
91	**Korting**				
919990	Korting	%			
92	**Uitvoeringskosten**				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	**Algemene kosten**				
939990	Algemene kosten	%			
94	**Winst en risico**				
949990	Winst en risico	%			
96	**Bijdragen**				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%	0,25		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				