

# Bijlage 3 Omschrijving producteisen straatbakstenen en leverschema

## Perceel 1

### Rijloper (rijloper hoofdrijbaan en aansluitende wegen):

Leveren verharding rijloper (rijloper hoofdrijbaan en aansluitende wegen)  
Straatbaksteen formaat: standaard keiformaat  
Afmetingen in mm: circa 206 x 102 x 80 (lxbxh)  
Aantal stenen per m<sup>2</sup>: circa 48 stuks  
Geldende eis/norm: NEN:EN 1344 en BRL 2360  
Kleur: bruin-zwart  
Type: Anthra  
Leverancier: Vandersanden o.g.  
Structuur: bezand  
Vormtype: vormbak  
Kwaliteit A4-12EQ+, maximale maattolerantie van 6mm  
Zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders  
Leveren in machinale pakketten in keperverband  
Leveranties straatbakstenen met KOMO-productcertificaat en ISO 14001 milieucertificaat

### Fietssuggestiestrook (fietssuggestiestrook hoofdrijbaan):

Leveren verharding fietssuggestiestrook (fietssuggestiestrook hoofdrijbaan)  
Straatbaksteen formaat: standaard keiformaat  
Afmetingen in mm: circa 206 x 102 x 80 (lxbxh)  
Aantal stenen per m<sup>2</sup>: circa 48 stuks  
Geldende eis/norm: NEN:EN 1344 en BRL 2360  
Kleur: rood  
Type: Rossa  
Leverancier: Vandersanden o.g.  
Structuur: bezand  
Vormtype: vormbak  
Zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders  
Kwaliteit A4-12EQ+, maximale maattolerantie van 6mm  
Leveren in machinale pakketten in keperverband  
Leveranties straatbakstenen met KOMO-productcertificaat en ISO 14001 milieucertificaat

### Parkeervakken (langsparkeervakken aan hoofdrijbaan):

Leveren verharding parkeervakken (langsparkeervakken aan hoofdrijbaan)  
Straatbaksteen formaat: standaard keiformaat  
Afmetingen in mm: circa 206 x 102 x 80 (lxbxh)  
Aantal stenen per m<sup>2</sup>: circa 48 stuks  
Geldende eis/norm: NEN:EN 1344 en BRL 2360  
Kleur: zwart  
Type: Morvan  
Leverancier: Vandersanden o.g.  
Structuur: bezand  
Vormtype: vormbak  
Kwaliteit A4-12EQ+, maximale maattolerantie van 6mm  
Zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders  
Leveren in machinale pakketten in elleboogverband  
Leveranties straatbakstenen met KOMO-productcertificaat en ISO 14001 milieucertificaat

### **Markeringssteen, wit (diverse markeringen in elementenverharding):**

Leveren verharding markeringssteen, wit  
Straatbaksteen formaat: standaard keiformaat  
Afmetingen in mm: circa 206 x 102 x 80 (lxbxh)  
Aantal stenen per m2: circa 48 stuks  
Geldende eis/norm: NEN:EN 1344 en BRL 2360  
Kleur: grijs-wit  
Type: Carrara  
Leverancier: Vandersanden o.g.  
Vormtype: vormbak  
Kwaliteit A4-12EQ+, maximale maattolerantie van 6mm  
Zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders  
Leveren in standaardpakket  
Leveranties straatbakstenen met KOMO-productcertificaat en ISO 14001 milieucertificaat

### **Markeringssteen, kobaltblauw (markeringen in elementenverharding):**

Leveren verharding markeringssteen, kobaltblauw  
Straatbaksteen formaat: standaard keiformaat  
Afmetingen in mm: circa 206 x 102 x 80 (lxbxh)  
Aantal stenen per m2: circa 48 stuks  
Geldende eis/norm: NEN:EN 1344 en BRL 2360  
Kleur: blauw geglazuurd  
Type: Hemelsblauw, geglazuurd met granulaat  
Leverancier: Vandersanden o.g.  
Structuur: geglazuurd  
Vormtype: vormbak  
Kwaliteit A4-12EQ+, maximale maattolerantie van 6mm  
Zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders  
Leveren in machinale pakketten in elleboogverband  
Leveranties straatbakstenen met KOMO-productcertificaat en ISO 14001 milieucertificaat

## **Perceel 2**

### **Rijbaan (rijloper en fietssuggestiestrook plateau's):**

Leveren verharding rijbaan (rijloper en fietssuggestiestrook plateau's)  
Straatbaksteen formaat: standaard keiformaat  
Afmetingen in mm: circa 206 x 102 x 80 (lxbxh)  
Aantal stenen per m2: circa 48 stuks  
Geldende eis/norm: NEN:EN 1344 en BRL 2360  
Kwaliteit A4-12  
Kleur: geel  
Type: Siena Puur  
Leverancier: Wienerberger o.g.  
Structuur: bezand  
Vormtype: vormbak  
Zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders  
Leveren in machinale pakketten in keperverband  
Leveranties straatbakstenen met KOMO-productcertificaat en ISO 14001 milieucertificaat

## Indicatief leverschema straatbakstenen

De opdrachtnemer dient rekening te houden met onderstaand indicatief leverschema:

Leverantie (week - jaar)	Anthra (rijloper)	Rossa (fietssug.)	Morvan (parkeervakken)	Carrara (mark. wit)	Hemels (mark. blauw)	Siena Puur (plateaus)
35 2026	10%	10%	10%	10%		10%
41 2026	5%	5%		10%		10%
45 2026	10%	10%	10%	10%		10%
1 2027	10%	10%	10%	10%	100%	15%
9 2027	5%	5%	10%	10%		10%
12 2027	10%	10%	15%	10%		5%
16 2027	5%	5%	15%	15%		15%
21 2027	15%	15%	15%			5%
33 2027	5%	5%	15%	15%		5%
38 2027	15%	15%		10%		10%
43 2027	10%	10%				5%
Totaal (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%