

Bijlage 3 Omschrijving producteisen straatbakstenen en leverschema

Perceel 1

Rijloper (rijloper hoofdrijbaan en aansluitende wegen):

Leveren verharding rijloper (rijloper hoofdrijbaan en aansluitende wegen)
Straatbaksteen formaat: standaard keiformaat
Afmetingen in mm: circa 206 x 102 x 80 (lxbxh)
Aantal stenen per m2: circa 48 stuks
Geldende eis/norm: NEN:EN 1344 en BRL 2360
Kleur: bruin-zwart
Type: Anthra
Leverancier: Vandersanden o.g.
Structuur: bezand
Vormtype: vormbak
Kwaliteit A4-12EQ+, maximale maattolerantie van 6mm
Zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders
Leveren in machinale pakketten in keperverband
Leveranties straatbakstenen met KOMO-productcertificaat

Fietssuggestiestrook (fietssuggestiestrook hoofdrijbaan):

Leveren verharding fietssuggestiestrook (fietssuggestiestrook hoofdrijbaan)
Straatbaksteen formaat: standaard keiformaat
Afmetingen in mm: circa 206 x 102 x 80 (lxbxh)
Aantal stenen per m2: circa 48 stuks
Geldende eis/norm: NEN:EN 1344 en BRL 2360
Kleur: rood
Type: Rossa
Leverancier: Vandersanden o.g.
Structuur: bezand
Vormtype: vormbak
Zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders
Kwaliteit A4-12EQ+, maximale maattolerantie van 6mm
Leveren in machinale pakketten in keperverband
Leveranties straatbakstenen met KOMO-productcertificaat

Parkeervakken (langsparkeervakken aan hoofdrijbaan):

Leveren verharding parkeervakken (langsparkeervakken aan hoofdrijbaan)
Straatbaksteen formaat: standaard keiformaat
Afmetingen in mm: circa 206 x 102 x 80 (lxbxh)
Aantal stenen per m2: circa 48 stuks
Geldende eis/norm: NEN:EN 1344 en BRL 2360
Kleur: zwart
Type: Morvan
Leverancier: Vandersanden o.g.
Structuur: bezand
Vormtype: vormbak
Kwaliteit A4-12EQ+, maximale maattolerantie van 6mm
Zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders
Leveren in machinale pakketten in elleboogverband
Leveranties straatbakstenen met KOMO-productcertificaat

Markeringssteen, wit (diverse markeringen in elementenverharding):

Leveren verharding markeringssteen, wit
Straatbaksteen formaat: standaard keiformaat
Afmetingen in mm: circa 206 x 102 x 80 (lxbxh)
Aantal stenen per m2: circa 48 stuks
Geldende eis/norm: NEN:EN 1344 en BRL 2360
Kleur: grijs-wit
Type: Carrara
Leverancier: Vandersanden o.g.
Vormtype: vormbak
Kwaliteit A4-12EQ+, maximale maattolerantie van 6mm
Zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders
Leveren in standaardpakket
Leveranties straatbakstenen met KOMO-productcertificaat

Markeringssteen, kobaltblauw (markeringen in elementenverharding):

Leveren verharding markeringssteen, kobaltblauw
Straatbaksteen formaat: standaard keiformaat
Afmetingen in mm: circa 206 x 102 x 80 (lxbxh)
Aantal stenen per m2: circa 48 stuks
Geldende eis/norm: NEN:EN 1344 en BRL 2360
Kleur: blauw geglaazuurd
Type: Hemelsblauw, geglaazuurd met granulaat
Leverancier: Vandersanden o.g.
Structuur: geglaazuurd
Vormtype: vormbak
Kwaliteit A4-12EQ+, maximale maattolerantie van 6mm
Zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders
Leveren in machinale pakketten in elleboogverband
Leveranties straatbakstenen met KOMO-productcertificaat

Perceel 2

Rijbaan (rijloper en fietssuggestiestrook plateau's):

Leveren verharding rijbaan (rijloper en fietssuggestiestrook plateau's)
Straatbaksteen formaat: standaard keiformaat
Afmetingen in mm: circa 206 x 102 x 80 (lxbxh)
Aantal stenen per m2: circa 48 stuks
Geldende eis/norm: NEN:EN 1344 en BRL 2360
Kwaliteit A4-12
Kleur: geel
Type: Siena Puur
Leverancier: Wienerberger o.g.
Structuur: bezand
Vormtype: vormbak
Kwaliteit A4-12EQ+, maximale maattolerantie van 6mm
Zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders
Leveren in machinale pakketten in keperverband
Leveranties straatbakstenen met KOMO-productcertificaat

Indicatief leverschema straatbakstenen

De opdrachtnemer dient rekening te houden met onderstaand indicatief leverschema:

Leverantie (week - jaar)	Anthra (rijloper)	Rossa (fietssug.)	Morvan (parkeervakken)	Carrara (mark. wit)	Hemels (mark. blauw)	Siena Puur (plateaus)
35 2026	10%	10%	10%	10%		10%
41 2026	5%	5%		10%		10%
45 2026	10%	10%	10%	10%		10%
1 2027	10%	10%	10%	10%	100%	15%
9 2027	5%	5%	10%	10%		10%
12 2027	10%	10%	15%	10%		5%
16 2027	5%	5%	15%	15%		15%
21 2027	15%	15%	15%			5%
33 2027	5%	5%	15%	15%		5%
38 2027	15%	15%		10%		10%
43 2027	10%	10%				5%
Totaal (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%