

Behoort bij: 25-2630_Best01

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A) gevestigd te:
- B) gevestigd te:
- C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	ALGEMEEN				
01	Situering				
02	Acceptatie- en stortkosten				
1	OMBOUW VELD 4				
11	OPRUIM- EN VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
111	Terrein- en sportveldinrichtingen				
1111	<u>Sportveldinrichting</u>				
111110	Verwijderen p-doel, afvoer	st		2,00V	
111120	Verwijderen grondpot hoekvlag, afvoer.	st		4,00V	
111130	Verwijderen dug-out; b:3,00 m, afvoer.	st		2,00V	
1112	<u>Ballenvangers</u>				
111210	Verwijderen ballenvanger; 5,00 m, afvoer	m		50,00V	
111220	Verwijderen ballenvanger; 5,00 m, afvoer	m		50,00V	
1113	<u>Leunhekwerken</u>				
111310	Verwijderen leunhekwerk; 1,20 m, afvoer	m		237,00V	
1119	<u>Verlichting</u>				
112	Groenvoorzieningen				
1123	<u>Gras</u>				
112310	Maaien en frezen gras; opp: <10.000 m2.	are		87,70V	
115	Elementenverharding en opsluitingen				
1151	<u>Opsluitingen</u>				
115110	Opbreken betonbanden.	m		115,00V	
1153	<u>Betontegels</u>				
115310	Opbreken betontegels, 300 x 300 x 50 mm; b:var	m2		110,00V	
115320	Opbreken betontegels, 400 x 600 x 50 mm; b:var	m2		120,00V	
1196	<u>Verwijderen beregening</u>				
119610	Graven en aanvullen sleuf; b:0,20m; h:0,60m.	m		450,00V	
119620	Verw. leiding; PVC; Ø 63 mm; afvoer.	m		450,00V	
119640	Verwijderen sproeier; afvoer.	st		24,00V	
119660	Verw. afsluiterput; afvoer.	st		4,00V	
12	GRONDWERKEN				
122	Grond ontgraven				
1222	<u>Ontgraven t.b.v. drainage</u>				
122210	Ontgr. grond tbv hor. drainage; b:0,15 m; h:0,10 m.	m		1.960,00V	
122220	Ontgr. grond tbv hoofdleiding; b:0,50 m; h:1,00 m.	m		71,00V	
1224	<u>Ontgraven t.b.v. kabels en leidingen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
122410	Ontgr/aanv. sleuf tbv kabelwerk; b:0,30 m; h:0,40 m.	m		180,00V	
1225	<u>Ontgraven t.b.v. verhardingen</u>				
122510	Ontgr. grond tbv cunet; b:<1,50 m; h:0,30 m.	m3		100,50V	
122520	Ontgr. grond tbv cunet; b:>3,00 m; h:0,40 m.	m3		14,00V	
1226	<u>Ontgraven t.b.v. sportvelden en sportvloeren</u>				
122610	Ontgr. grond tbv sportveld; b:72,00m; h:0,40m.	m3		3.086,00V	
123	Grond vervoeren				
1232	<u>Van/naar depot</u>				
123210	Vervoeren grond; depot binnen werkgebied.	m3		2.390,00V	
123220	Vervoeren grond; depot binnen werkgebied.	m3		840,50V	
124	Grond verwerken				
1242	<u>Verwerken t.b.v. drainage</u>				
124210	Verw. zand in sleuf tbv drainage:0,10 m.	m		1.960,00V	
124220	Verw. grond in sleuf tbv hoofdleiding; h:1,00 m.	m		71,00V	
1244	<u>Verwerken. t.b.v. kabels en leidingen</u>				
124410	Verw. zand in sleuf leiding; h:0,60 m.	m		180,00V	
1245	<u>Verwerken t.b.v. verhardingen</u>				
124510	Verw. zand in cunet; b:<1,50 m; h:0,25 m.	m3		83,75V	
124520	Verw. zand in cunet; b:>3,00 m; h:0,32 m.	m3		11,20V	
125	Grond afvoeren				
125010	Grond vervoeren, zand	m3		2.390,00V	
125020	Grond vervoeren, klei	m3		756,45V	
125030	Grond afvoeren, klei	m3		84,05V	
126	Grond leveren				
1261	<u>Leveren zand</u>				
126110	Leveren zand in zandbed.	m3		94,95V	
126120	Leveren onderbouwdrainzand	m3		30,00V	
127	Profileren				
127010	Profileren van oppervlakken.	m2		510,00V	
13	ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR				
131	Drainage				
1311	<u>Hoofdleiding drainage</u>				
131110	Lev./aanbr. hoofdleiding drainage; PVC, Ø160mm	m		71,00V	
1312	<u>Horizontale drainage</u>				
131210	Lev./ aanbr. horizontale drainage; PP, Ø65 mm.	m		1.960,00V	
131220	Lev./ aanbr. hulpstukken voor horizontale drainage.	st		18,00V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1313	<u>Leveren en aanbrengen controleputten</u>				
131310	Lev./aanbr. doorspuitput Ø315mm, 2 uitlaten; 125mm. ontluchting	st	9,00V		
131320	Lev./aanbr. doorspuitput Ø315mm, 1 uitlaat; 125mm. ontluchting	st	1,00V		
1319	<u>Doorsteken drainage</u>				
131910	Doorsteken van drainage; Ø65mm.	m	1.960,00V		
131920	Doorsteken van drainage; Ø 65mm.	m	54,00V		
131930	Opstellen rapportage doorsteken drainage.	EUR	N		
14	VERHARDING				
140	Vorbereidende werkzaamheden				
1402	<u>Afwerken</u>				
140210	Afwerken zandbed; trottoirs.	m2	335,00V		
140220	Afwerken zandbed; trottoirs.	m2	35,00V		
141	Opsluitingen				
1411	<u>Opsluitbanden</u>				
141110	Aanbr. OB 100 x 200 mm; op zand.	m	610,00V		
142	Elementen verharding				
1421	<u>Betontegels</u>				
142110	Herstraten betontegels 300 x 300 x 80 mm	m2	3,00V		
142120	Aanbr. BT 300 x 300 x 80 mm; halfsteensverband; grijs.	m2	35,00V		
142130	Aanbr. BT 400 x 600 x 50 mm; streklaag; grijs.	m2	335,00V		
143	Leverantie				
1431	<u>Opsluitbanden</u>				
143110	Leveren opsluitband 100 x 200 mm; recht, grijs.	st	616,00V		
143120	Leveren opsluitbanden 100 x 200 mm; hulpstukken; grijs.	st	15,00V		
143130	Lev. OB 100 x 200 mm; hulpstukken; grijs.	st	19,00V		
1432	<u>Betontegels</u>				
143210	Leveren betontegel 300 x 300 x 80 mm, grijs.	st	150,00V		
143220	Leveren betontegel 400 x 600 x 50 mm, grijs.	st	1.396,00V		
149	Bijkomende werkzaamheden				
1493	<u>Walk-off constructie</u>				
149310	Lev./aanbr. walk-off constructie	st	4,00V		
15	SPORTVELDEN				
152	Voetbal (kunstgras)				
1521	<u>Onderbouw</u>				
152120	Profileren cunetbodem kunstgrasveld.	m2	7.597,00V		
152130	Lev/aanbr onderbouw.	m2	7.597,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1522	<u>Fundering</u>				
152210	Lev./aanbr. sportspecifieke fundering.	m2	7.597,00V		
1523	<u>Sportvloer</u>				
152310	Leveren en aanbrengen shockpad.	m2	7.597,00V		
152320	Leveren en aanbrengen kunstgras toplaag.	m2	7.597,00V		
1524	<u>Klemsysteem</u>				
152410	Lev./aanbr. klemsysteem.	m	356,00V		
1528	<u>Keuring</u>				
152810	Keuringen kunstgrasveld.	EUR		N	
1529	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
152910	Leveren en aanbrengen instructiebord.	st	2,00V		
152920	Leveren reserve penaltystip.	st	2,00V		
17	SPORTVELDINRICHTING				
171	Voetbal				
1712	<u>Leunhekwerken</u>				
171210	Boren gaten in betonverharding Ø 61 mm.	EUR		N	
171220	Leveren en aanbrengen leunhekwerk; h 1,20 m; dsm.	m	100,00V		
1713	<u>Ballenvangers</u>				
171310	Boren gaten in betonverharding Ø 90 mm.	EUR		N	
171320	Boren gaten in betonverharding Ø 61 mm.	EUR		N	
171330	Leveren en aanbrengen hoofd ballenvanger; h 5,00 m	m	100,00V		
171340	Leveren en aanbrengen pupillen ballenvanger; h 4,00 m	m	80,00V		
1714	<u>Spelerstoegang</u>				
171410	Boren gaten in betonverharding Ø150 mm.	EUR		N	
171420	Leveren en aanbrengen spelerspoort: b:1,25 m; h:1,20 m.	st	2,00V		
1715	<u>Materieeltoegang</u>				
171510	Boren gaten in betonverharding Ø150 mm.	EUR		N	
171520	Leveren en aanbrengen materieelpoort: b:3,00 m; h:1,10 m	st	1,00V		
1716	<u>Doelen</u>				
171610	leveren en aanbrengen voetbaldoel, stadiondoel.	st	2,00V		
171620	Lev./aanbr. voetbaldoel; uitklapbaar jeugdgoal.	st	4,00V		
1717	<u>Dug-outs</u>				
171710	Lev./aanbr. dug-outs; b:4,00m.	st	2,00V		
1719	<u>Overige speelveldinrichting</u>				
171910	leveren en aanbrengen hoekvlag.	st	4,00V		
19	GROENVOORZIENINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
190	Voorbereidende werkzaamheden en voorzieningen				
1901	<u>Cultuurtechnisch grondwerk</u>				
190110	Frezen - h: 0,20	are		5,10V	
190120	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2		510,00V	
190130	Egaliseren met bovenhouden bovengrond.	are		5,10V	
190140	Profileren van oppervlakken.	m2		510,00V	
191	Aanleg groenvoorzieningen				
1915	<u>Zaaien gazon, bermen en ruigtes</u>				
191520	Inzaaien bermen.	are		5,10V	
8	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
81	Verkeersmaatregelen				
8110	<u>Toepassen waarschuwborden</u>				
811010	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st		2,00V	
811020	Opnemen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st		2,00V	
82	Kabels en leidingen				
8201	<u>Proefsleuven</u>				
820110	Graven en aanvullen proefsleuven.	m		10,00V	
83	Werkterrein en depot				
8310	<u>Toepassen rijplaten en bouwhekken</u>				
831010	Toepassen rijplatenbaan - bouwtoegang	m		250,00V	
831020	Toepassen bouwhekken	m		25,00V	
8320	<u>Toepassen tijdelijk werkdepot</u>				
832010	Toepassen tijdelijk werkdepot.	EUR		N	
8330	<u>Transportroute reiniging / herstellen terrein</u>				
833010	Schoonmaken transportroute en werkdepot.	EUR		N	
833020	Herstellen van het terrein	EUR		N	
85	Overige werkzaamheden				
8501	<u>Uitzetwerk / revisie / keuring/ oplevering</u>				
850110	Uitzetwerk digitaal.	EUR		N	
850120	Overdrachtsmappen.	EUR		N	
850130	Uitvoeren nulmeting.	EUR		N	
850140	Inmeten en verwerken revisiegegevens.	EUR		N	
8502	<u>Coördinatie</u>				
850210	Coördinatie werkzaamheden derden	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten van werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen van werkterrein.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost herstelwerkzaamheden hekwerken.	EUR	2.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
	Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				