

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Besteknummer: 25-2630_Best01

Optimalisatie sportpark Schildman HIA
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Bestek en voorwaardenDatum: 24-04-2026
Status: Definitief
Versie: 1.0

NOTA VAN INLICHTINGEN 01

Datum: 13-0-2026
Status: Definitief
Versie: 1.0Opdrachtgever: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Weteringsingel 1
3342 AE Hendrik-Ido-Ambacht
Tel: 14 078Ontwerp/Bestek: KYBYS
Bosscheweg 107-8
5282 WV BOXTEL
Postbus 371
Tel: +31 (0)411 67 80 55
Email: info@kybys.nl

Controle NEN-ISO 9001:

Bestek	opgesteld:	T. Joosen
	gecontroleerd:	M. Kapteijns
Hoeveelheden	opgesteld:	T. Joosen
	gecontroleerd:	M. Kapteijns
Eindcontrole	gecontroleerd: paraaf:	S. Rozema

Goedkeuring door de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht op: 13-05-2026

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
01 Opdrachtgever	4
02 Directie	4
03 Locatie	4
04 Algemene beschrijving	4
05 Tijdsbepaling	4
06 Onderhoudstermijn	4
07 Kwaliteitsborging	4
2. Beschrijving	5
2.1 Algemene gegevens	5
01 Tekeningen	6
02 Peilen en hoofdafmetingen	6
03 Kwaliteitsborging	6
04 Bijlagen	6
3. Bepalingen	7
01 Algemeen en administratief	8
01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema	8
71 Sport-, speel- en recreatievoorzieningen	9
71 8 Deelhoofdstuk 71.8	9
71 81 Algemene eisen sportvelden	9

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever**02 Directie****03 Locatie****04 Algemene beschrijving****05 Tijdsbepaling**

1. Onderdeel 1 (renovatie veld 1 ASWH):
Start werkzaamheden: maandag: 29 juni 2026
Opleverdatum: vrijdag: 31 juli 2026
2. Onderdeel 2 (renovatie veld 1 IFC):
Start werkzaamheden: maandag: 29 juni 2026
Opleverdatum: vrijdag: 31 juli 2026
3. Onderdeel 3 (ombouw veld 4):
Start werkzaamheden: maandag: 29 juni 2026
Opleverdatum: vrijdag: 28 augustus 2026
4. Onderdeel 4: (Specialistisch onderhoud 3 velden voor 10 jaar):
Startdatum werk: vanaf oplevering goedgekeurde sportvloer
Opleverdatum: t/m 10 jaar na oplevering sportvloer
5. Het kunstgrasveld kan pas worden opgeleverd nadat het veld is goedgekeurd door een NOC*NSF geaccrediteerd keuringsinstituut en zijn vrijgegeven door de bond voor officieel wedstrijd- en competitiegebruik.
6. De korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 750,- per dag.
Van toepassing op onderdeel 1, 2 en 3.

06 Onderhoudstermijn**07 Kwaliteitsborging**

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen**02 Peilen en hoofdafmetingen****03 Kwaliteitsborging**

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 2020, bij de realisatie van het werk rekening houden met de volgende stop- en bijwoonpunten:

Stoppunten:

1. Uitvoeringsdocumenten
 - het vaststellen van de uitvoeringsdocumenten (o.a. V&G-plan (ontwerpfase), plan van aanpak, kwaliteitsplan, keuringsplan, algemeen tijdschema en plan vrijgekomen materialen)
2. Algemeen
 - voor het in gebruik nemen van het ingerichte werkterrein, depot en werktoegang;
3. Kunstgras voetbalveld
 - bij leverantie kunstgrasmat op de projectlocatie; keuring van de kunstgrasmat door directie voorafgaand aan het aanbrengen in het werk;
 - keuring van kunstgrasmat en constructies; alle deel- en eindkeuringen door een bevoegd keuringsinstituut;

A. Keuring zandonderbouw:
(voor het aanbrengen van de sporttechnische laag)

B. Keuring sporttechnische laag:
(voor het aanbrengen van de toplaag)

C. Keuring toplaag.

Bijwoonpunten:

1. Uitzetwerk veld
2. Drainage
 - Leverantie materiaal;
 - Voor het dichtten van de sleuven;
 - doorsteken drainage na aanbrengen sporttechnische laag;
 - doorsteken drainage na aanbrengen hekwerken;
3. Corrigeren en profileren onderbouwconstructie/fundering;
4. Levering infill zand;
5. Voor- en eindopname van het terrein.
6. Aanbrengen sportveldinrichting(en)

De aannemer dient de directie 3 werkdagen voorafgaand aan het uitvoeren en/of completeren van de werkzaamheden in te lichten zodat deze tijdig de toets kan voorbereiden.

De aannemer dient rekening te houden met een openthoud van maximaal 3 werkdagen voordat de directie goedkeuring verleent om de werkzaamheden opvolgend op het stoppunt te hervatten. Voor het beoordelen van de uitvoeringsdocumenten wordt een periode van 3 werkdagen aangehouden.

Opslag van materialen ten behoeve van de keuringen is volledig voor rekening van de aannemer. Indien het gewenst is de materialen af te dekken danwel af te zetten dan dient de aannemer dit te verzorgen. Rekening houden met opslag op het werkterrein.

04 Bijlagen

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 13** Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema**01 13 02** Kwaliteitsplan

- 01 Van de aannemer wordt binnen 10 werkdagen na definitieve gunning een kwaliteitsplan verlangd volgens artikel 01.13.02 van de Standaard, voor alle besteksonderdelen vermeld in dit bestek. De aannemer dient rekening te houden met een reactietijd van de opdrachtgever van maximaal drie werkdagen.

HFD PAR ART LID

71 Sport-, speel- en recreatievoorzieningen**71 8 Deelhoofdstuk 71.8****71 81 Algemene eisen sportvelden****71 81 01 Algemene eisen kunstgras voetbalvelden**

- 01 De opdrachtnemer draagt zorg voor de opdracht aan het keuringsinstituut voor de keuringen volgens de voorschriften van NOC*NSF/KNVB. De keuringen geschieden op schriftelijk aanvragen van de opdrachtnemer, waarin deze meedeelt op welke dag naar zijn oordeel het onderdeel gekeurd dient te worden.
- 02 Het sportveld is volgens de voorschriften van NOC*NSF/KNVB goedgekeurd, door een door NOC*NSF/KNVB geaccrediteerde instantie. De kosten van de keuring komen voor rekening van de opdrachtnemer
- 03 Indien het veld volgens de voorschriften van NOC*NSF/KNVB niet is goedgekeurd of slechts gedeeltelijk is goedgekeurd, zal in overleg met NOC*NSF/KNVB een herkeuring van het veld plaatsvinden. De kosten van de herkeuring(en) komen volledig voor rekening van de aannemer.
- 04 De totale constructie dient de eerste twee jaar te voldoen aan het gebruikersvoorschrift, KNVB2-15
- 05 De totale constructie dient na het 2e jaar tot en met het 10e jaar na datum van goedkeuring na aanleg minimaal te voldoen aan het sporttechnische voorschrift, KNVB2-18
- 06 De materialen welke vallen onder het 'Besluit bodemkwaliteit' voldoen aan dit besluit. Dit wordt na een verzoek daartoe van de opdrachtgever aangetoond middels een milieuhygiënische verklaring, een partijkeuring of een fabrikant-eigenverklaring. Voor de materialen welke niet vallen binnen het Besluit Bodemkwaliteit geeft de aannemer een adequate invulling aan de zorgplicht (artikel 13) uit de Wet bodembescherming (Wbb) en de Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo).
- 07 De kunstgrasconstructie dient niet gepatenteerd te zijn, of de aannemer moet de opdrachtgever na gunning vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden die zich beroepen op patenten met betrekking tot het door de aannemer aangeboden kunstgrassysteem.
- 08 De installatie van het kunstgrasveld dient tenminste bij een buitentemperatuur >5 graden Celsius te zijn en bij goede terreinomstandigheden.