

Vraag 1 Bijlage 2C ontbreekt Er is geen bijlage waarin de opbouw van de stoel wordt getoond.	Antwoord Dat is juist. Deze bijlage is vervallen. De fabrikant dient zelf een voorstel te doen voor de opbouw van de stoel
Vraag 2 Wat is de precieze locatie van de 108 stoelen op verolsets? De eerste vier rijen hebben in totaal 96 stoelen.	Op bijlage 2A zijn de stoelen op verolset aangegeven in groen en in rood. In groen de stoelen op de plek van de zaalregie en in rood de stoelen op de orkestbak. In totaal 108 stoelen.
Vraag 3 De NEN EN 13505-1 B1 betreft bouwkundige zaken. De norm NEN EN 1021 is volgens ons van toepassing.	Dat is correct
Vraag 4 In de bijlage zijn de 12 stoelen op verolsets niet aangegeven.	Zie vraag 2
Vraag 5 Tegen welk bedrag wordt de stoelverlichting verstrekt?	U dient voor de stoelverlichting een stelpost van € 50,00 per stuk op te nemen.
Vraag 6 Is er een monster van de verlichting beschikbaar	Ja, bezoekers van de schouw krijgen één exemplaar mee dat moet worden ingebouwd in de proefstoel. Inschrijvers die niet deelnemen aan de schouw kunnen een afspraak maken om een amateur op te halen bij Nationale Opera & Ballet. Ze dienen daarvoor een verzoek te doen door een vraag te stellen via Tendemed.
Vraag 7 Mogen ook natuurlijke producten worden gebruikt in plaats van het gevraagde ECO-schuim. Op het ECO schuim kunnen we geen 10 jaar garantie geven.	De opdrachtgever is zich bewust van het feit dat ECO-schuim (nog) niet verkrijgbaar is in de kwaliteit die gewenst is voor de stoelen. Om die reden is het toegestaan om gewoon schuim (of een ander materiaal) toe te passen. Voor in totaal 30 stoelen is het echter verplicht om ECO schuim toe te passen. Voor deze stoelen hoeft de inschrijver geen 10 jaar garantie te geven op het schuim. (wel op de andere onderdelen). De stoelen zullen op een nader te bepalen wijze herkenbaar worden gemaakt.
Vraag 8 In het ontwerpdocument (Bijlage 2B) wordt 'hout, hoogglans RAL 3003' voorgeschreven. Het bestek spreekt echter alleen over een 'duurzame kravaste lak'. Gezien de extra lakgangen voor hoogglans en de bijbehorende milieubelasting is onze vraag: is een zijdeglans of matte dekkende lak in RAL 3003 ook toegestaan?	Een duurzame kravaste is toegestaan. Hoogglans is geen eis.
Vraag 9 Het bestek vermeldt dat de armleuning volledig gestoffeerd is. In paragraaf 2.1.3 wordt aangegeven dat de stoel inclusief zijpanelen en armleggers volledig gestoffeerd uitgevoerd moeten worden. Voor de einderijschotten wordt specifiek vermeld dat de armleuning is uitgevoerd als een gestoffeerde plaat die tot bijna aan de vloer reikt. Tegelijkertijd wordt in het ontwerp gesproken over een leren inleg voor de armleuning en laterale delen in kleur gespoten. Hoe dienen de laterale delen exact te worden afgewerkt en waar begint deze afwerking volgens het ontwerp? Wordt met de armleuning enkel de horizontale armlegger bedoeld of ook het volledige verticale zijschot tot aan de vloer?	De bijlage 2B is niet correct. Conform de nu bijgevoegde nieuwe bijlage zijn de zijpanelen en de armleggers gestoffeerd en niet bekleed met (kunst)leer. De nieuwe bijlage 2B is leidend Zie bijlage 2B Armlegger en zijschot worden volledig gestoffeerd.
Worden alle verticale zijschotten volledig gestoffeerd uitgevoerd, of enkel de einderijschotten? Hebben alle stoelen een lateraal zijschot tot aan de vloer is is dit beperkt tot de einderijschotten?	Alle zijschotten. Alle stoelen worden uitgevoerd conform bijlage 2B.
Vraag 10 Het ontwerpdocument spreekt over een 'poot in kleur gespoten'. In het bestek staan andere materialisaties. Wij verzoeken om een eenduidig overzicht (bij voorkeur op tekening) aan te geven van welke onderdelen gestoffeerd, gelakt of met synthetisch leer bekleed moeten worden.	Zie vraag 9
Vraag 11 Het ontwerpdocument vraagt om 'leuning leer', terwijl het bestek de wens uitspreekt leergebruik te vermijden. Is voor de armlegger een hoogwaardig kunstleer toegestaan als duurzaam alternatief voor echt leer? Waar bevindt dit leren stuk zich precies of is dit een vrij te interpreteren ontwerpdeel?	Zie vraag 9
Vraag 12 Wat wordt exact geaccepteerd als bewijslast voor de gevraagde HPD? Zijn technische materiaal-fiches over samenstelling van een verwerkt materiaal geaccepteerd?	Het is ons niet duidelijk wat een HPD is. Toelichting op de bewijsvoering staat in de leidraad vanaf pagina 22 "De inschrijver vult tabel 1 in en levert bewijsstukken die de inzet van hergebruikte en gerecyclede materialen aantonen (technische product datablad, eventuele aanwezige EPD en/of certificatie en vergelijkbaar bewijs). NO&B toetst de bewijsstukken inhoudelijk op de aanwezigheid van hergebruikte en gerecyclede grondstoffen in de materiaalcompositie".
Vraag 13 In de Leidraad wordt het verwijderen en afvoeren van de bestaande stoelen als primair onderdeel van de opdracht genoemd, terwijl dit in de technische omschrijving van het Bestek ontbreekt. Maakt dit nog deel uit van de opdracht?	Nee, dit is niet langer deel van de scope van deze opdracht.
Vraag 14 De uiterste datum voor de proefstoel is 15 juni 2026. Kan de opdrachtgever bevestigen dat aflevering gedurende de gehele werkdag tussen 08.00 - 17.00 uur mogelijk is op het genoemde adres.	Dat is correct.
Vraag 15 Kan een referentie (merk en type) van de huidige voorbeeldstof (iconisch rood) worden gedefinieerd, zodat de inschrijvers een kwalitatief gelijkwaardig of beter aanbod kunnen doen tov de referentiestof.	Kvadrat Balboa