

Object: *Gemeente Halderberge/gemeentewerf*

Straat:

Plaats:

Totaal:

344,15 m²

- | | | |
|------------------------|--|--------------------------|
| 1. Stofwassen/bijppen | 6. Conserveren | 10. Stofblamen overig |
| 2. Stofzuigen | 7. Leëgen papier-/ashakken | 11. Eindbeurt inventaris |
| 3. Moppen/dwelen | 8. Afsemen bureau-/tafelbladen, vingerlansen verwijderen | 12. Dagbeurt sanitair |
| 4. Sprayen/opschrijven | 9. Tussenbeurt inventaris | 13. Eindbeurt sanitair |
| 5. Schrobben | | |

Omschrijving ruimte	vloersoort	rmt.nr.	aantal m ²	Handeling nr.													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Buitentree	betontegels	0.01A	41,75		260						260	260	6	52	1		
Entree	tapijt	0.01	9,75		260						260	260	6	52	1		
Hal	gienvloer	0.02A	53,10	260		104		6			260	260	6	52	1		
Trappenhuis	hout	0.03	10,85		260						260	260	6	52	1		
Lift	steen	0.04	2,05	260		104		6			260	260	6	52	1		
Kantoorruimte	lino	0.05	9,90	104		104	5		1		104	104	6	52	1		
Kantoorruimte	lino	0.06	16,40	104		104	5		1		104	104	6	52	1		
Hal	tapijt	0.07	7,85		260						260	260	6	52	1		
Douche/kleedruimte	gienvloer	0.08	43,50	12		248		12			260			52		248	12
Hal	hout	1.02	21,00		260						260	260	6	52	1		
Toiletruimte dames	gienvloer	1.05	6,70	12		248		12			260			52		248	12
Toiletruimte heren	gienvloer	1.06	7,50	12		248		12			260			52		248	12
Toiletruimte mindervaliden	gienvloer	1.07	3,75	12		248		12			260			52		248	12
Werkkast	gienvloer	1.08	1,50	52								52		52	1		
Gang	gienvloer	1.09	5,40	260		104		6			260	260	6	52	1		
Garderobe	gienvloer	1.09A	5,40	260		104		6			260	260	6	52	1		
CV-ruimte	gienvloer	1.12	5,35 oa														
Berging	gienvloer	1.13	3,25 oa														
Restaurant/kantine	gienvloer	1.11	87,05	260		260		6			260	260	6	52	1		

Omschrijving van de handelingen

Object: **Gemeente Halderberge/gemeentewerf**

Straat:

Plaats:

1. Stofwissen/bijtippen

Harde vloeren vegen of stofwissen.

Zachte vloeren bijtippend zuigen of rolvegen.

2. Stofzuigen

Harde en zachte vloeren geheel stofzuigen.

3. Moppen/dweilen

Harde, watervaste vloeren nat reinigen met behulp van mop of dweil.

4. Sprayen/opwrijven

Harde vloeren met waslaag reinigen en glans herstellen met behulp van eenschijfsmachine en spraywas.

5. Schrobben

Harde vloeren reinigen met behulp van schrobmachine en vloerreiniger. Vuil water verwijderen en namoppen/dweilen.

6. Conserveren

Het geheel verwijderen van de oude waslaag d.m.v. strippen. Hierna neutraliseren en vervolgens 2 nieuwe lagen kruislings aanbrenge. Tapijt reinigen d.m.v. droge of natte methode.

7. Ledigen papier-/asbakken

Het ledigen van afvalbakken, zonodig zak vervangen.

8. Afnemen van bureau-/tafelbladen, vingertasten verwijderen

Afnemen bovenblad bureau, tafel en lage kasten (indien van toepassing). Vingertasten verwijderen van deuren/kasten. Telefoon toestellen afnemen.

9. Tussenbeurt inventaris

Afnemen verticale vlakken van bureaus, hoge randen en richels. Bovenzijde hoge kasten stof afnemen.

10. Stofafnemen overig

Afnemen vensterbanken, wandcontactdozen, radiatoren, randen en richels laag. Afnemen bureauverlichting en stoelen. Het wassen van entree- en tochtdeuren.

11. Eindbeurt inventaris

Nat reinigen van alle meubilair, deuren, vensterbanken, radiatoren en afvalbakken

12. Dagbeurt sanitair

Reinigen van toiletputten, urinoirs en wastafels. Spiegels ontvleken. Chrom opwrijven. Ledigen van afvalbakken en pedaalemmers. Vingertasten en vlekken verwijderen van deuren, wanden, radiatoren en automaten. Vloeren stofwissen en/of stofzuigen.

13. Eindbeurt sanitair

Grondig reinigen van het sanitair. Nat reinigen van afvalbakken en pedaalemmers. Nat reinigen van deuren, wanden, radiatoren en automaten. Vloeren moppen.